

武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地
下停车场项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都市武侯区智慧宜居建设开发有限公司



2026 年 9 月 3 日

封-1

工程名称： 武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

标段名称： /

招标工程量清单

招 标 人： 成都市武侯区智慧宜居建设开发有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



编制单位： 四川德维工程管理有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

陈文贵



(签字或盖章)

审 核 人：



(一级注册造价工程师盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 3 日

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 1 页 共 10 页

工程量清单编制说明

1. 工程概况

1.1 本工程为武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目。本项目建设地点位于武侯区机投桥街道九康三路以西、九康四路以南、九康五路以东、九康二路以北。项目占地面积18059.38 平方米。主要建设内容包括地面部分的公园建设以及小型体育活动场地、应急避难场所设施、充换电站，地下建设机动车停车库及相关基础配套设施工程。

1.2 计划工期：详见招标文件。1.3 施工现场及变化情况：施工现场已具备招标条件。1.4 环境保护要求：按国家相关规定执行。

2. 工程招标和分包范围：具体详见招标工程量清单。

3. 工程量清单编制依据

3.1 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及四川省建设工程工程量清单计价导则、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》、《市政工程工程量计算标准》、《园林绿化工程工程量计算标准》等专业工程工程量计算标准及相关配套文件；

3.2 与建设工程项目有关的标准、规范、相关技术资料；

3.3 中国建筑西南设计研究院有限公司提供的本工程设计文件；

3.4 施工现场情况和地勘水文资料；

3.5 建设单位、设计单位补充的其他相关文件、资料、答疑等。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。

4.2 工程材料特殊要求：本工程水泥均使用大厂水泥，砼均采用商品砼，砂浆使用预拌砂浆，投标人结合现场干混及湿拌砂浆使用情况综合考虑报价。

4.3 工程施工必须满足工程项目所在地建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。施工单位除按工程图纸及说明施工外，还必须严格满足国家颁布的现行安装、施工工程验收规范、工程质量检验评定标准。

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 2 页 共 10 页

5. 投标报价编制要求
- 5.1 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)等资料,结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。
- 5.2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。
- 5.3 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工现场内部道路及排污均由投标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用,报价予以综合考虑,招标人不再另行支付;招标人提供的电源及水源接驳点进入本工程红线内,接驳点后的水源及电源费用投标人自行考虑报价。
- 5.4 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响,应充分考虑编制施工方案,以上状况所产生的各项费用,应在投标报价时考虑,招标人不予另行支付。
- 5.5 工程量清单中的每一子目,投标人都应填入单价或价格,且只允许有一个报价。
- 5.6 招标文件中的工程量清单,投标人除填入单价或价格外,不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量进行任何修改。
- 5.7 工程量清单的清单项目综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格,由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成,包括相应清单项目约定或合理范围的风险费,以及不可或缺的辅助工作所需的费用。
- 5.8 工程量清单中载明的项目投标人没有报价的,视为投标人向招标人承诺免费,或其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价（价格）之中。如中标,中标人应完成工程量清单中的工程量,但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目费用。
- 5.9 工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述,如项目特征及具体做法未列全,详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准规范,并结合施工经验和现场踏勘情况,以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价;如工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复等资料)及相应标准规范有不一致的地方,施工单位在投标时应仔

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 3 页 共 10 页

细阅读施工图、技术说明(含各种回复等资料)及相应标准规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整。

5.10 措施项目

(1) 措施费包括但不限于以下内容：工地内及附近临时设施、临时用水、临时用电、通风排气及其他同类费用；气温气候、冬雨季、夜间施工、交叉作业等环境下进行施工所需的措施费用；保护、完工清洁和清场退场等费用；在地下空间(地下室、暗室、库内、洞内等)、高层或超高层建筑、有害身体健康的环境、恶劣施工中的材料堆放场地整理、超高施工增加、施工雨(污)水排除、生活垃圾外运及消纳、成品满足政府主管部门有关安全生产措施要求所需的费用，包括执行其要求引起的相关安全生产措施费用；承包人为履行合同责任和义务所发生的其他措施费用。

(2) 通用措施项目清单中安全生产措施费按招标人给定的金额进行报价。

(3) 除安全生产措施费以外的其他措施项目：完整性及准确性均应由承包人负责，投标人根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案等自行填报，办理工程结算时按合同约定计取；招标人给出的措施项目，投标人认为不需要的可不报价，如中标，中标人应完成措施项目清单中所列项目的内容，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目费用。

(4) 材料、设备在施工现场的多次转运费由投标人综合考虑包含在通用措施项目中，不再另计。

(5) 投标人为保证工程质量需自行实施的各类检测费用在投标报价中综合考虑，结算时不做调整。

(6) 超过一定规模危大工程需要的组织专家评审费在投标报价中综合考虑。

5.11 销项增值税

销项增值税额：投标人投标报价时，销项增值税额的税率按9%计取。

5.12 其他项目清单：

暂列金额：暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

5.13 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

5.14 工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。投标人的投标报价不得高于招标控制价。

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 4 页 共 10 页

- 5.15 主要材料要求为优质优等产品。清单中已给定类似材料品牌的材料，投标人应任选一品牌并根据清单要求和施工规范的要求进行报价，清单中没有给出的材料及其他未计价材料，投标人也应根据图纸和规范要求在主要材料表中列出并报价，并注明其品牌或厂家、规格型号。
- 5.16 计日工投标时不计入，实际发生时进行现场签证，单价执行造价部门指导价格。
- 5.17 总承包服务费：总承包服务费应为完成招标文件、合同约定的总承包人承担总承包服务相关合同责任的相应清单项目不含增值税的价格，包括总承包人对发包人提供材料的供货人、专业工程暂估价的专业分包人(承包人实施的除外)和发包人直接发包的专业工程分包人履行管理、协调及配合责任等所需的服务费用。
6. 其他需要说明的问题：
- (1) 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
 - (2) 工程量计算规则执行国家标准GBT50854-2024相关工程量清单计算标准。除清单特征描述和合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
 - (3) 建筑垃圾、生活垃圾及临时设施拆除垃圾不得滞留现场，应随产生随清运，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中。
 - (4) 本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，并在特征描述中注明了计算规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，须按工程量清单所列的单位进行报价。
 - (5) 基础土石方各项目中涉及的放坡、人工修边费用、基础钎探、施工过程中各种施工机械上下基坑时的“马道”留设、破除及挖运费用以及土方垂直运输等所发生的费用，由投标人投标报价时综合考虑在相应清单项目综合单价中，实际施工中无论发生任何情况，中标后均不得调整。
 - (6) 工程量清单中砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。
 - (7) 清单中的加气混凝土砌块、页岩多孔砖、页岩空心砖、轻质隔墙等砌体按规范和设计要求需镶嵌的符合要求的标砖和配砖（下三匹、上口虎头砖、门窗洞口周边等），投标人自行考虑在相应的综合单价的报价中。
 - (8) 柱、梁、墙、板交接处的砼强度差异因素在综合单价中考虑，结算时不作调整。构件钢筋过密处，采用细石砼，该部分细石砼工程量不增加该构件砼工程量，投标人应在该构件砼分部分项项目的综合单价中考虑，结算时不单独计算也不单列分项。投标人

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 5 页 共 10 页

投标报价时应综合考虑各种砼外加剂和添加剂，并计入综合单价中，中标后其综合单价均不调整。

（9）柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，不同等级混凝土交界处的处理按施工图及规范执行，柱(墙)与梁(板)交界处因砼等级、采用钢丝网等增加的费用自行综合考虑投标报价中不单独计算。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按《结构平面图》表中梁板砼强度等级计算。

（10） 砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等由投标人综合考虑，投标人应综合考虑对拉螺杆、拉片、模板超高、异形模板等费用，中标后综合单价不调整。无论采用何种支模方式，中标后综合单价不调整。

（11）钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量(含施工搭接以及施工搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用及钢筋连接费用，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。钢筋（钢丝束、钢绞线）按设计图示长度乘以单位理论质量计算，项目中已综合考虑钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量，伸出构件的锚固钢筋并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量。

（12）钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生费用投标人综合考虑计入综合单价中，弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后除招标文件和施工合同约定外综合单价不作调整。（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不作调整）。

（13）构造柱、墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，（除基坑支护及降排水工程中钢筋单列计算植筋，其他不再单独计算），其他情况下，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的施工、为保证质量合格自行实施的检测费用投标人应在相应项目的报价中考虑，招标人不再对上述施工方法签证，中标后综合单价不作调整。

（14）若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合考虑在投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得进行调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由投标人自行承担。

（15）混凝土的制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 6 页 共 10 页

考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。

（16）抹灰工程基层有砼面及非砼面，工程量计算均综合考虑，如需抹灰面刷素水泥浆、界面砂浆或砼面打毛时由各投标人自行考虑计入综合单价中，中标后，其综合单价均不调整。

（17）楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用砼或细石砼浇灌，其费用均应包括在综合单价中。

（18）所有防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不做调整。

（19）地下室抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中。

（20）投标人在投标报价时，应将所有材料的上车费、下车运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费、成品保护费等一切费用计入综合单价中，中标后除招标文件及合同允许调整外，不作调整。

（21）投标人在不影响土建施工进度的前提下应按同期设计要求进行留洞、留孔、留槽及相应封堵等（包括配合业主单独发包的专业工程），相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，中标后不做调整。若施工中未按同期设计要求预留孔洞槽，投标人应按同期设计要求开设孔洞槽，所发生的费用损失由投标人自行承担。同时，投标人应配合业主单独发包的专业工程承包人打洞、打槽、剔槽、压槽、封堵及恢复工作，其对工期、费用等相关因素的影响，在投标报价中综合考虑，不另行计算。

（22）石材面层、基层材料质量均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，投标人投标时应综合考虑进行报价，中标后综合单价不做调整。

（23）各种铺装材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整。

（24）投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、开（拉）槽、勾缝、切割、磨边、倒角、钻孔、挖缺、弯弧、造型、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防污、防渗及需设置的背贴玻璃纤维网布，防碱处理，骨架除锈防锈、防腐防火处理、安装方式处理等相关费用综合考虑在相应项目的综合单价中。

（25）施工打样费用已在投标报价中综合考虑，不再计取该费用。

（26）绿化工程分部分项工程量清单计价表中的综合单价包括了植物采购费、运输费、种植时挖穴及换填种植土（灌木、草坪换填

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 7 页 共 10 页

- 种植土另计）、修剪、杀菌、施肥、筑土围、保温，浇水、弃物外运等的材料费、人工费、机械费（包括苗木吊装费）、综合费，种植期和养护期水费、养护期的养护费（养护费中还应包括补种死株的苗木费）等完成分部分项工程的全部费用，中标后综合单价除招标文件及施工合同约定外不作调整。
- （27）种植土取土（或买土）地点和运距由投标人现场踏勘后自行确定，运输、取土（或买土）的相关费用计入相应项目的综合单价中。
- （28）投标人在投标报价时应充分考虑种植土回填及换填的沉降，沉降量所发生费用考虑在相应项目的综合单价报价中。
- （29）土壤改良增加有机肥：土壤改良需增加有机肥，不论是采用人工或机械的改良方式，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
- （30）本工程所有乔木及灌木的高度、冠幅、树形、分枝点等均需满足设计及业主的选型要求。在实施采购前，招标人经办部门、监理单位和中标人将一起去采购点看样，认为达到设计要求后方能实施采购移植到本工程内，否则招标人有权拒绝验收。
- （31）苗木的养护标准应达到本工程合同约定的标准，养护费用应包含养护期养护植物所发生的材料费（肥料、杀虫药、植物越冬保护使用的塑料膜、草绳、支撑等）、水费、电费、机械使用费、人工费、死株补种费、弃物外运等全部费用。
- （32）乔木的反季节栽植及搭设遮阴防寒棚、吊装机械费等所需费用由投标人在相应项目的综合单价中考虑。
- （33）本工程量清单中的乔木胸径（或地径）如因设计变更等因素发生变化，乔木胸径（或地径）增加超过清单中给定的胸径（或地径）的10%（含10%）以内，清单综合单价及材料单价均不做调整。
- （34）清单中乔灌木规格为区间值的，设计图纸要求的最小胸径或高度在此区间的乔灌木均执行该区间的合同单价。投标人在投标报价时综合考虑此因素计入投标报价中。清单中的植物工程量按“m²”为计量单位的清单项目，必须满足设计及业主要求的栽植密度、绿化效果，若有栽植密度的，中标后综合单价按设计栽植数量与清单要求栽植数量的比例进行折算。在实施过程中，招标人有权对相应项目的栽植密度进行调整，并按中标综合单价折算成的株单价和调整后的栽植数量进行结算。当结算时若未按照设计图纸要求的密度栽植足够数量，则中标后的综合单价在结算时按实际栽植数量与设计要求栽植数量的比例进行调减。
- （35）投标人自行考虑对移栽乔木的保护（含修枝剪型）及复壮措施，费用综合考虑在报价内，不调整单价。
- （36）施工用水、用电、通讯接入（含红线内外接驳）费用及后期使用费用由承包人自行承担。同时，向相关部门或相关单位据实缴纳。若承包人未按时缴纳，且影响发包人其它工程建设时，经监理、发包人（现场责任人及经办部门负责人）签字确认后，发包

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 8 页 共 10 页

人有权直接从承包人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。

（37）当地水务局将按中华人民共和国国务院令第460号《取水许可和水资源费征收管理条例》和《四川省取水许可和水资源费征收管理暂行办法》 等规定征收水资源费（税），包括取水、降水手续费等，投标人应在相应清单项目内综合考虑，不再单独计费。

（38）项目名称与项目特征描述不一致的，以项目特征和图纸为准。

（39）本说明与招标文件不一致的，以招标文件为准。

7、主要材料类似品牌表

1. 防水材料 综合 北新蜀羊、卓宝、科顺 同等及以上档次品牌
2. 预制防水 综合 苏州德威、远盛沪防、中建绿涂 同等及以上档次品牌
3. 腻子、乳胶漆、外墙涂料 综合 三棵树、立邦、多乐士 同等及以上档次品牌
4. 儿童定制类器械及健身器材 综合 红孩儿、凯奇、永浪 同等及以上档次品牌
5. 防火门 综合 新多、浙江星月安防、兴事发 同等及以上档次品牌
6. 开关面板插座 综合 公牛、正泰、德力西 同等及以上档次品牌
7. 灯具 综合 阳光照明、三雄极光、佛山照明 同等及以上档次品牌
8. 新风设备 综合 兰舍、绿岛风、海尔 同等及以上档次品牌
9. VRV 空调内外机 综合 格力、美的、长虹 同等及以上档次品牌
10. 管材管件 综合 联塑、伟星、中财 同等及以上档次品牌
11. 镀锌钢管 综合 金洲、华岐、君诚 同等及以上档次品牌
12. 高低压元器件 综合 北京北元、常熟开关、上海良信 同等及以上档次品牌
13. 抗震支架 综合 四川天宇坤建、四川西电川能、深圳置华 同等及以上档次品牌
14. 高低压配电箱、柜 综合 蜀道致新、四川超宇、成都振升 同等及以上档次品牌
15. 干式变压器 综合 许继、海南金盘、明珠 同等及以上档次品牌
16. 充电桩 综合 中科智充、特来电、国电南瑞 同等及以上档次品牌
17. 消防系统及设备（含消防广播兼背景音乐系统（含总平音响）、防火门监控系统（含闭门器）及余压监测系统、消防电源监控

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 9 页 共 10 页

- 及电气火灾监控系统、火灾自动报警系统产品）综合 青鸟、海湾、消安 同等及以上档次品牌
18. 总平 HDPE双壁波纹管、PE给水管及管件、钢丝网骨架塑料PE管 综合 顾地、康泰、联塑
19. 风机、风机箱、风阀、风管（含轴流风机、斜流风机、离心风机等）综合 南方开创、中天瑞能、四川金百泽 同等及以上档次品牌
20. 母线槽 综合 江苏华鹏、淮州电气、四川超宇 同等及以上档次品牌
21. 衬塑钢管（主供水管和立管）（应采购管道厂家原配的管件）综合 正大、君诚、欣达、 同等及以上档次品牌
22. 消火栓泵、自动喷淋给水泵、增压稳压设备（由成套厂成套控制柜）综合 熊猫、白云、连成 同等及以上档次品牌
23. 灭火器 综合 川消、上消、振兴消防 同等及以上档次品牌
24. 消防应急照明和疏散指示系统（含消防应急灯具、应急照明配电箱、应急照明集中电源、应急照明控制器）综合 欧普、西顿、国泰怡安 同等及以上档次品牌
25. 无功补偿元器件（电容器、电抗器、复合开关等）综合 施耐德、西门子、正泰 同等及以上档次品牌
26. 综合布线（含电视、电话、数据）面板、线缆、光缆、模块、配线架及其它相应设备（面板品牌根据房间性质同强电专业面板统一）多媒体配线箱）综合 罗格朗、普睿司曼、普天（鸿雁） 同等及以上档次品牌
27. 监控系统（含所有前后台设备、存储设备、中间设备、显示设备，配件）综合 大华、宇视、海康威视 同等及以上档次品牌
28. 弱电工程同轴及控制电缆、消防控制线缆 综合 一舟、普天天纪、普天（鸿雁） 同等及以上档次品牌
29. 道闸门禁系统（含停车场道闸系统、人行摆闸、速通门系统门禁管理系统（含一卡通系统、门禁控制机、管理软件、读卡机、手机开门模块等）综合 博西尼、捷顺、富士智能 同等及以上档次品牌
30. UPS 电源(含蓄电池) 综合 山特、易事特、华为 同等及以上档次品牌
31. 各类钢管：焊接钢管、内外壁热镀锌钢管、加厚型热镀锌钢管（管件要采购满足国标要求的产品）、无缝钢管、热浸镀锌无缝钢管（若这三家不镀锌，承包人购买这三家品牌的无缝钢管后需另外热镀锌）综合 正大、君诚、珠江管业 同等及以上档次品牌
32. 楼宇自控系统 综合 施耐德、西门子、江森 同等及以上档次品牌
33. 智能照明系统 综合 西门子、施耐德、ABB 同等及以上档次品牌
34. 沟槽式管接头、卡箍 综合 和特、唯特利、威逊 同等及以上档次品牌

编制说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 10 页 共 10 页

- 35. 室内消火栓、消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器、自动喷水灭火系统组件（喷头、信号蝶阀、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器等） 综合 成发消防、川消、成都石人 同等及以上档次品牌
 - 36. 发电机 综合 无锡法拉第、英格 ENGGA、马拉松 同等及以上档次品牌
 - 37. 气体灭火系统 综合 卓安、振兴、成发消防 同等及以上档次品牌
 - 38. 交换机及无线网络系统(含相关光模块、光纤收发器) 综合 锐捷、中兴、腾达 同等及以上档次品牌
 - 39. 空调用紫铜管 综合 海亮、金龙、龙煜 同等及以上档次品牌
 - 40. 柴油发动机 综合 中高、赛瓦特、通本 同等及以上档次品牌
 - 41. 服务器、工作（含液晶显示器和本工程所需用各类管理软件） 综合 华为、联想、清华同方 同等及以上档次品牌
 - 42. 橡塑、玻璃棉保温材料及地暖绝热材料 综合 赢胜、锦华、华美 同等及以上档次品牌
 - 43. 电线电缆 综合 特变电工、塔 牌、摩天电缆 同等及以上档次品牌
 - 44. 各类阀门 综合 塘沽一阀、广东永泉、上海冠龙 同等及以上档次品牌
 - 45. 排污泵、潜水泵、自动喷淋给水泵、消火栓消防给水泵、景观水泵、自动喷淋增压稳压设备 综合 熊猫、东方、白云 同等及以上档次品牌
 - 46. 电梯 综合 上海三菱、迅达、通力 同等及以上档次品牌
- 8、本工程最高投标限价为63194224.71元（其中暂列金为4550479.4元、专业工程暂估价3000000.00元、安全生产措施费1421730.93元）

工程量清单计算规则说明

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 1 页 共 2 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	5.5高分子预制双层(自粘搭接)预铺防水卷材			m ²	
2	ZB002	充电主机一拖六 ALcd01~5			台	
3	ZB003	室外箱式变电站 1-1BS SCB14-1250 10/0.4kV			套	
4	ZB004	4.0厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺增强型）			m ²	
5	ZB005	室外箱式变电站 1-2BS SCB14-630 10/0.4kV			套	
6	ZB006	13mm厚EPDM地面			m ²	
7	ZB007	双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN400			m	
8	ZB008	高压电力电缆 ZB-YJV-8.7/15KV-3x120mm ²			m	
9	ZB009	客梯兼无障碍电梯			部	
10	ZB010	应急储水箱 有效容积72m ³			套	
11	ZB011	无门槛双扇防护密闭门 WSM7025(6)			樘	
12	ZB012	50厚芝麻白花岗石荔枝面			m ²	
13	ZB013	柴油发电机组 常载功率320kW，备载功率352kW			台	
14	ZB014	矿物绝缘电缆 RTTZ-4x95+1x50mm ²			m	
15	ZB015	双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN300			m	
16	ZB016	小叶樟 胸径15cm；高度≥550cm；冠幅≥400cm			株	
17	ZB017	钝化剂			kg	
18	ZB018	变压器 SCB14-500kVA			台	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001001	挖单独土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的树兜、各种砖石结构、砣、砣地坪、砣结构、各种结构的路基及路面等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖方深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人应综合考虑运距在综合单价中 4. 开挖方式：投标人自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 5. 综合考虑捡底修坡、基底摊座、换填开挖、桩间挖土石方、围护基坑挖土石方等增加费用	m³	57678.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 7. 支撑下施工的人工、机械降效及垂直运输、修建机械上下坡（便）道及便道按监督机构要求的硬化、上下坡（便）道的护壁及防护措施等费用，投标人应综合考虑，中标后综合单价不作调整 8. 在工程开挖过程中凡发包人认为有利用价值的土石方（如连砂石等，地勘报告中的松散卵石层、稍密卵石层、密实卵石层均认定为连砂石）的处置权全部归发包人所有，投标人必须服从发包人的调配命令。投标人在开挖过程中发现连砂石的，应暂停施工，并立即通知发包人。如果在施工阶段出台连砂石管理文件及办法，优先按照新管理文件执行。				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 投标人投标报价时应充分阅读和熟悉招标人提供的地质勘察资料，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 10. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
2	010102001001	挖基坑沟槽土石方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖方深度：综合考虑 3. 场内土石方转运：投标人应综合考虑场内转土运距及次数在综合单价中 4. 开挖方式：投标人自行考虑，人工捡底费用综合在单价中 5. 在工程开挖过程中凡发包人认为有利用价值的土石方（如连砂石等	m ³	2386.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，地勘报告中的松散卵石层、稍密卵石层、密实卵石层均认定为连砂石）的处置权全部归发包人所有，投标人必须服从发包人的调配命令。投标人在开挖过程中发现连砂石的，应暂停施工，并立即通知发包人。如果在施工阶段出台连砂石管理文件及办法，优先按照新管理文件执行。 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
3	010102007001	回填土石方（买土）	1. 部位：综合考虑 2. 土质要求：符合设计及规范要求 3. 填方材料品种：符合设计及规范要求 4. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 5. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑场内回填、取土场、借土、买土回填及场内外运距，	m³	4476.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
4	010103002001	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑现场是否具备堆土条件	m ³	29448.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 5. 土方计算规则:按天然密实体积计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
		地基处理与边坡支护工程					
5	010202008001	土钉 φ130	1. 地层情况 ：综合 2. 钻孔深度 ：详设计 3. 钻孔直径 ：130mm 4. 置入方法 ：投标人结合设计综合考虑报价 5. 杆体材料品种、规格、数量 ：采用 φ25钢筋, 锚固体直径90mm，采用定位支架定位 6. 浆液种类、强度等级：注浆管直径 φ20，注浆采用M20纯水泥浆，	m	2449		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水灰比0.5：1，水泥采用普通42.5硅酸盐水泥 7. 其他：投标人应充分考虑满足规范及设计的要求,满足现场施工要求				
6	010202008002	土钉 φ90	1. 地层情况 ：综合 2. 钻孔深度 ：详设计 3. 钻孔直径 ：90mm 4. 置入方法 ：投标人结合设计综合考虑报价 5. 杆体材料品种、规格、数量 ：采用φ25钢筋,锚固体直径90mm，采用定位支架定位 6. 浆液种类、强度等级：注浆管直径φ20，注浆采用M20纯水泥浆，水灰比0.5：1，水泥采用普通42.5硅酸盐水泥 7. 其他：投标人应充分考虑满足规范及设计的要求,满足现场施工要求	m	4798		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010202009001	喷射混凝土护壁(网喷) 厚100mm	1. 部位：综合 2. 厚度：100mm 3. 材料种类：C20混凝土，骨料粒径综合，满足设计及规范要求 4. 钢筋及泄水管：另列 5. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 6. 投标人应综合考虑施工平台搭设、拆除、覆盖养护等措施费用，无论现场采用何种措施，费用都包含在综合单价中不做调整 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光, 清理等综合考虑在投标报价中等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 8. 综合单价包含速凝剂、高压胶皮管等费用 9. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m ²	2870.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 10. 其他要求;必须满足施工规范及 现行相关要求				
8	010501001001	坡顶硬化 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、 符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送 费（含电费、油费、水费等）等费 用含在综合单价内 5. 其他：满足设计及相关规范要求 ，满足现场施工要求	m³	68.68		
9	040308008001	PVC管泄水孔	1. 材料品种 ：塑料管PVC 2. 管径：孔径50，Φ35 3. 长度、倾角：详见设计 4. 入土端头用滤网包裹网内为碎石 ，此费用综合在此项目中报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m	522		
10	010506011001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢	t	17.296		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			直径Φ8-10 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 3. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 4. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 5. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010506011002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ16 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整,由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价	t	0.627		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
12	010506011003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ25 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价	t	15.572		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
13	010401007001	砖砌集水坑	1. 井截面、深度：集水井，深为1米，尺寸为800X920，具体详设计 2. 砖品种、规格、强度等级：100厚M7.5页岩实心砖 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20商品混凝土 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑 5. 抹灰面：1:1水泥砂浆面厚15mm 6. 基坑开挖回填、土方外运、模板投标人综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	座	20		
14	010401007002	砖砌沉砂池	1. 井截面、深度：沉砂池，深为1.2米，尺寸为5540*1200，具体详设计	座	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格、强度等级：M7.5 页岩实心砖 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚 C20商品混凝土 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑 5. 基坑开挖回填、土方外运、模板 投标人综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求				
15	010401010001	排水沟(坑底)	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5 页岩实心砖 2. 沟截面尺寸：内空尺寸300mm× 300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚 C20商品混凝土 4. 沟壁：120厚MU10页岩实心砖 5. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 6. 抹灰面：1:1水泥砂浆抹面厚 15mm 7. 基坑开挖回填、土方外运、模板	m	371.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人综合考虑 8. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		抗浮锚杆					
16	010202007001	抗浮锚杆 Φ180	1. 地层情况：按地勘报告综合考虑 2. 空钻长度、桩长：抗浮锚杆, 长度综合考虑 3. 钻孔深度：综合考虑 4. 钻孔直径：Φ180mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：主筋3C25，伸入基础部分钢筋综合在单价中，50钢管@2000锚杆锚固体 6. 锚固体及注浆：灌浆采用M30水泥砂浆，投标人报价时应综合考虑砂浆充盈系数、浮浆量, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 防水处理：满足设计要求，费用包含在本项清单综合单价中 8. 注浆管、钢管等费用综合考虑在投标报价中	m	7764		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 放入钢筋前需清除孔壁的泥皮、泥浆等，灌浆前要对锚孔进行清孔，清干净孔内沉渣的费用综合考虑在本项报价中 10. 其他费用：橡胶止水条锚杆封头（遇水膨胀胶泥封闭）、余渣及泥浆外运综合考虑在报价中 11. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
17	010202007002	锚杆钻孔压浆（试验） Φ180	1. 地层情况：按地勘报告综合考虑 2. 空钻长度、桩长：抗浮锚杆, 长度综合考虑 3. 钻孔深度：综合考虑 4. 钻孔直径：Φ180mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：主筋3C25，伸入基础部分钢筋综合在单价中，50钢管@2000锚杆锚固体 6. 锚固体及注浆：灌浆采用M30水泥砂浆，投标人报价时应综合考虑砂浆充盈系数、浮浆量, 并由投标	m	408		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人自行考虑在综合单价中 7. 防水处理：满足设计要求，费用包含在本项清单综合单价中 8. 注浆管、钢管等费用综合考虑在投标报价中 9. 放入钢筋前需清除孔壁的泥皮、泥浆等，灌浆前要对锚孔进行清孔，清干净孔内沉渣的费用综合考虑在本项报价中 10. 其他费用：锚杆封头（遇水膨胀胶泥封闭）、余渣及泥浆外运综合考虑在报价中 11. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
		分部小计					
		砌筑工程					
18	010401003001	M5混合砂浆多孔砖墙 3.6m以下	1. 部位:填充墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 规格、强度综合	m³	12.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型、厚度：厚度、高度综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 按设计和规范要求配置的配砖、门洞周边的砌块、砌块门垛等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 6. 细石砼填缝及封堵费用综合在单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
19	010401003002	M5混合砂浆多孔砖墙 3.6m以上	1. 部位: 填充墙 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 规格、强度综合 3. 墙体类型、厚度：厚度、高度综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 按设计和规范要求配置的配砖、	m ³	15.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门洞周边的砌块、砌块门垛等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 6. 细石砼填缝及封堵费用综合在单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
20	010401002001	M5混合砂浆空心砖墙 3.6m以下	1. 部位: 填充墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩空心砖 规格、强度综合 3. 墙体类型、厚度: 厚度、高度综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 5. 按设计和规范要求配置的配砖、门洞周边的砌块、砌块门垛等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 6. 细石砼填缝及封堵费用综合在单价中	m ³	258.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
21	010401002002	M5混合砂浆空心砖墙 3.6m以上	1. 部位：填充墙 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖 规格、强度综合 3. 墙体类型、厚度：厚度、高度综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 按设计和规范要求配置的配砖、门洞周边的砌块、砌块门垛等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 6. 细石砼填缝及封堵费用综合在单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ³	27.52		
22	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：零星砌筑、门槛电缆沟砖墩等 2. 砖品种、规格、强度等级：砖品	m ³	25.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种、强度及规格综合 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
23	010401008002	砖砌踏步及平台	1. 砖砌踏步及平台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩实心砖砌筑，踏步面层采用20厚1:2水泥砂浆铁板赶光 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 做法详西南18J812第10页1a 5. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ³	34.26		
24	010903003001	墙身防潮层	1. 防水层做法：详设计 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆掺3%防水粉 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	19.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、发包人要求、品牌要求、选型满足甲方要求，价格不调整				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
25	010501001002	换填砼 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ³	100		
26	010501001003	垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求	m ³	1025.684		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
27	010502001001	基础 C30 P8	1. 部位：综合考虑（包括但不限于直行/弧形/水平/垂直/倾斜等各类独立/条形/带形/筏板基础砼及与之连为一体的承台/基础梁/集水坑） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	6168.074		
28	010502001002	消防水井 C30 P8	1. 部位：综合考虑井壁和井底	m³	9.691		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 混凝土拌合料要求:满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 其他:满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
29	010502006001	挡土墙、水池墙 C30 P8	1. 部位:挡土墙、水池墙及附墙柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 混凝土拌合料要求:满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理	m³	759.264		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			措施等费用含在投标报价中不单独计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
30	010502006002	直行墙 C30	1. 部位：砼墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	324.346		
31	010502006003	直行墙 C35 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	62.249		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
32	010502006004	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内	m ³	132.913		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
33	010502006005	矩形柱 C30 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	66.308		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
34	010502006006	矩形柱 C35	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	21.351		
35	010502006007	矩形柱 C35 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送	m³	33.473		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
36	010502011001	有梁板 C35	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式：截面综合，弧形梁综合考虑 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 梁板上宽度≤200的挑耳、线条及后浇设备井板工程量并入本项	m³	1.848		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
37	010502011002	有梁板 C35 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式：截面综合，弧形梁综合考虑 3. 混凝土强度等级:C35 P8 4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 梁板上宽度≤200的挑耳、线条及后浇设备井板工程量并入本项 7. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及	m³	3353.812		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
38	010502011003	矩形梁 C35	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 矩形梁上挑耳、线条工程量并入本项 6. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
39	010502013001	悬挑板 C35	1. 部位：悬挑宽度>200mm的飘窗板、雨棚、空调板工程量计入此项 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	0.53		
40	010502011004	风井盖板 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式：板和梁综合考虑，截面综合综合考虑	m³	5.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 梁板上宽度≤200的挑耳、线条及后浇设备井板工程量并入本项 7. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
41	010502020001	现浇楼梯 C30	1. 类型：现浇梯板、平台板、梯梁（包括但不限于直行/弧形/旋转等各类单跑/双跑/多跑楼梯） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m²	80.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 楼梯上排水沟、滑动支座及相关费用包含在综合单价中 7. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 8. 工程量以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
42	010502020002	现浇楼梯 C35	1. 类型：现浇梯板、平台板、梯梁（包括但不限于直行/弧形/旋转等	m ²	26.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			各类单跑/双跑/多跑楼梯） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土拌合料要求：满足施工、符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 楼梯上排水沟、滑动支座及相关费用包含在综合单价中 7. 不同等级混凝土交界处（含墙、柱、梁、板等）的处理按施工图及规范执行，采用钢丝网及其他处理措施等费用含在投标报价中不单独计算 8. 工程量以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。 9. 其他：满足设计及相关规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
43	010502021001	构造柱 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 其他:满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	31.38		
44	010502022001	圈梁、拉结带 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:符合设计和规范要求 4. 部位:圈梁、水平系梁等综合 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 其他:满足设计及相关规范要求	m³	2.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
45	010502023001	过梁 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:符合设计和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 其他:满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	2.17		
46	010502025001	其他构件 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:用水房间挡水、导墙、门槛、翻边等 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 其他:满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	4.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010502025002	其他构件 C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位：用水房间挡水、导墙、门 槛、翻边、电缆沟混凝土墩等 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送 费（含电费、油费、水费等）等费 用含在综合单价内 5. 其他：满足设计及相关规范要求 ，满足现场施工要求	m³	5.6		
48	010502025003	其他构件 C20细石混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 细石混 凝土 3. 部位：用水房间挡水、导墙、门 槛、翻边等 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送 费（含电费、油费、水费等）等费 用含在综合单价内 5. 其他：满足设计及相关规范要求 ，满足现场施工要求	m³	2.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010502033001	基础后浇带 C35 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计并符合规范要求, 骨料粒径综合 4. 运输距离: 投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑, 电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光, 清理等综合考虑在投标报价中等费用投标人自行综合考虑在投标报价中, 结算时不作调整 7. 抗裂纤维、膨胀剂含量符合设计要求, 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中, 结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中	m ³	66.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
50	010502033002	墙后浇带 C35 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光, 清理等综合考虑在投标报价中等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 膨胀剂含量符合设计要求，混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m³	3.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
51	010502033003	有梁板后浇带 C40 P8	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40, 抗渗等级P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 商品砼的运输、浇筑、养护、泵送费、原浆收面压光,清理等综合考虑在投标报价中等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 抗裂纤维、膨胀剂含量符合设计要求，混凝土的所有外加剂费用含	m³	48.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
52	010506017001	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 直径≤Φ10 2. 锚固方式：预埋铁件、预留拉结筋、植筋等方式综合考虑报价，结算不另增加费用 3. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑，由此增加的箍筋加密、搭接、套筒等费用进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、	t	2.045		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
53	010506011004	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 4. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 5. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价	t	3.435		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
54	010506011005	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ8-10 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 4. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 5. 各种异形构件（含弧形构件）涉	t	22.447		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及的异形钢筋综合考虑报价 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
55	010506011006	现浇构件钢筋 HRB400 Φ6	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ6 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整,	t	1.215		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
56	010506011007	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ8-10 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方	t	54.458		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
57	010506011008	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ12-14 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整,由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取	t	624.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
58	010506011009	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ16 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑	t	33.473		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
59	010506011010	现浇构件钢筋 HRB400 Φ18-22	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ18-22 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑	t	297.666		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
60	010506011011	现浇构件钢筋 HRB400 Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 直径Φ25 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投	t	104.244		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
61	010506011012	现浇构件钢筋 HRB500 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格:HRB500螺纹钢 直径 Φ12-14 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关	t	4.258		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
62	010506011013	现浇构件钢筋 HRB500 Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500螺纹钢 直径Φ16 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方	t	8.041		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
63	010506011014	现浇构件钢筋 HRB500 φ18-22	1. 钢筋种类、规格:HRB500螺纹钢	t	69.589		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋 直径Φ18-22 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
64	010506011015	现浇构件钢筋 HRB500 Φ25	1. 钢筋种类、规格:HRB500螺纹钢 直径Φ25 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整, 由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 6. 各种异形构件（含弧形构件）涉	t	286.165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
65	010506011016	措施钢筋	1. 部位：措施钢筋、支撑钢筋、塑料支撑综合考虑 2. 钢筋种类：综合考虑 3. 清单工程量：按照建筑面积计算 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m ²	8138.53		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
66	010401008003	砖胎模	1. 零星砌砖名称、部位：基础砖胎模等 2. 砖品种、规格、强度等级：砖品种、强度及规格综合 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层 4. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	114.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
67	010505002001	垫层模板	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 4. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m ²	78.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010505002002	基础模板	1. 部位：包括但不限于直行/弧形/水平/垂直/倾斜等各类独立/条形/带形/筏板基础砼及与之连为一体的承台/基础梁/集水坑 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 4. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m ²	470.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
69	010505002003	消防水井模板	1. 部位：消防水井（井壁及基础） 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 4. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、	m ²	58.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
70	010505004001	矩形柱模板	1. 部位：矩形柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	m ²	1095.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
71	010505006001	矩形梁模板	1. 部位：矩形梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	m ²	75.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
72	010505005001	直形墙模板	1. 部位：混凝土墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 4. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费	m ²	2518.344		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
73	010505005002	挡土墙、水池墙模板	1. 部位：挡土墙、水池墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 5. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 6. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 7. 构件孔眼、孔洞的堵塞以及相关图纸对于孔眼、孔洞的加强节点处理、墙柱之间应砼标号不同需布设	m ²	4421.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔离网及支撑钢筋等费用综合报价，不再另计 8. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板的增加费用投标人自行考虑在该综合单价中 9. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
74	010505007001	有梁板模板	1. 部位：有梁板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔	m²	13536.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板、蜂窝麻面水泥砂浆补平处理和大面积混凝土分块浇筑增加的模板投标人自行考虑在该综合单价中， 7. 弧形有梁板综合报价，挑耳、砼线条模板计算在此项中 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
75	010505007002	悬挑板模板	1. 部位：悬挑板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m²	2.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
76	010505010001	楼梯模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑	m²	106.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 工程量计算：按楼梯（包括休息平台、平台梁、斜梁和楼层板的连接梁）的水平投影面积计算，不扣除宽度≤500mm的楼梯井所占面积，楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算，伸入墙内部分亦不增加。 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
77	010505007003	有梁板后浇带模板	1. 部位：有梁板后浇带	m ²	208.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板、蜂窝麻面水泥砂浆补平处理和大面积混凝土分块浇筑增加的模板投标人自行考虑在该综合单价中， 7. 弧形有梁板综合报价，挑耳、砼线条模板计算在此项中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
78	010505005003	墙后浇带模板	1. 部位：混凝土墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 4. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，超高模板以及蜂	m ²	25.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
79	010505011001	构造柱模板	1. 部位：构造柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的	m ²	319.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
80	010505012001	圈梁、拉结带模板	1. 部位：圈梁、拉结带 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的	m ²	70.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
81	010505013001	过梁模板	1. 部位：过梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的	m ²	31.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
82	010505014001	其它现浇构件模板	1. 部位：砼翻边、门槛、挡水、压顶等 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 5. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均	m ²	56.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			执行该综合单价，采用清水模板的增加费用投标人自行考虑在该综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
83	010505002004	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑、部分一次性摊销模板等综合考虑在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木架等综合考虑，支模方式综合考虑 4. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理等相关费用 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板以	m²	32.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及蜂窝麻面水泥砂浆补平处理增加的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
84	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（丝径孔径综合） 2. 加固方式：综合 3. 宽度：综合考虑 4. 不同材料的交接处、楼梯间及人行通道周边填充墙满布 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	1126.15		
85	010607006001	砌体墙钢卡件	1. 钢材品种、规格：综合 2. 构件名称：钢卡件 3. 使用部位：综合 4. 钢结构的制作、除锈、安装、运	t	3.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输、吊装、油漆等费用均包含在本综合单价中 5. 钢构件场内吊运费，检测试验费（包括镀锌层厚度、锌层附着量、耐盐雾腐蚀性能、渗透检测、射线检测、超声检测、磁粉检测、焊缝无损检测等）由投标人综合考虑在综合单价内，施工需满足设计及相关规范要求，含构件连接件 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
86	010607006002	钢爬梯、检修梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 构件名称：钢爬梯、检修梯、爬梯护笼等综合考虑 3. 使用部位：综合 4. 钢结构的制作、防锈、除锈、安装、运输、吊装、油漆等费用均包含在本综合单价中 5. 钢构件场内吊运费，检测试验费（包括镀锌层厚度、锌层附着量	t	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、耐盐雾腐蚀性能、渗透检测、射线检测、超声检测、磁粉检测、焊缝无损检测等）由投标人综合考虑在综合单价内，施工需满足设计及相关规范要求，含构件连接件 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
87	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格:各种钢材综合 3. 铁件尺寸:详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	1.56		
88	010903004001	3mm钢板止水带	1. 构件名称:3mm钢板止水带,宽度详设计，规格符合规范要求 2. 钢板搭接、损耗：由投标人自行考虑，综合报价 3. 钢板弯折制作安装所增加的费用	m	874.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、定位钢筋等，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 钢板止水带除锈、防锈及其它油漆涂料等满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
89	010903004002	4mm钢板止水带	1. 构件名称:4mm钢板止水带, 宽度详设计, 规格符合规范要求 2. 钢板搭接、损耗：由投标人自行考虑，综合报价 3. 钢板弯折制作安装所增加的费用、定位钢筋等，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 钢板止水带除锈、防锈及其它油漆涂料等满足设计及相关要求 单价中综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	373		
90	011506001001	双层钢化夹胶玻璃型钢雨篷	1. 双层钢化夹胶玻璃型钢雨篷	m ²	2.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 玻璃雨篷固定方式：T型钢三面支撑，玻璃胶粘 3. 详见GB07J501-1(12) 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
		分部小计					
		门窗工程					
91	010802004001	甲级钢质防火门	1. 门类型:甲级防火门钢质门(含门套、颜色综合)，双扇、单扇、子母综合 2. 框、扇材质:具体详设计 3. 开启方式:综合 4. 综合单价应包含闭门器、观察窗、防火铰链、顺序器、插销、释放器等 5. 五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性	m²	136.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等技术要求 6. 门边灌缝、灌浆、补洞等综合考虑在投标报价中 7. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 8. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
92	010802004002	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级防火门钢质门(含门套、颜色综合)，双扇、单扇、子母综合 2. 框、扇材质：具体详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价应包含闭门器、观察窗、防火铰链、顺序器、插销、释放器等 5. 五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性	m²	28.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等技术要求 6. 门边灌缝、灌浆、补洞等综合考虑在投标报价中 7. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 8. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
93	010803002001	特级无机防火卷帘门（双帘双轨）	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门类型：特级无机防火卷帘门（双帘双轨） 3. 电动(手动)装置、控制箱、模块及控制按钮、防火包封等考虑在综合单价中 4. 清单工程量：按洞口尺寸计算，卷筒卷起部分含在综合单价中 5. 耐火极限满足设计及规范要求 6. 门边灌缝、灌浆、补洞等综合考虑在投标报价中 7. 其它：未尽事宜满足设计及现行	m ²	112.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术、质量验收规范要求				
94	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：百叶窗（内设防鼠网） 2. 框、扇材质：符合设计及规范要求 3. 其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、窗四周防水处理及材料、窗四周聚合物水泥防水砂浆找平、填缝砂浆或注浆机塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、耐高温、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	13.6		
95	010807003002	钢制防雨百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：钢制防雨百叶窗 2. 框、扇材质：符合设计及规范要求 3. 其他：五金配件、紧固件、密封	m ²	36.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材料、发泡剂、窗四周防水处理及材料、窗四周聚合物水泥防水砂浆找平、填缝砂浆或注浆机塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,强度、耐高温、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
96	010807003003	防鼠网	1. 窗代号及洞口尺寸：防鼠网 2. 材质：符合设计及规范要求 3. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、窗四周防水处理及材料、窗四周聚合物水泥防水砂浆找平、填缝砂浆或注浆机塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,强度、耐高温、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行	m²	50.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术、质量验收规范要求				
97	030410008001	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ²	2		
		分部小计					
		人防门工程					
98	010804007001	无门槛双扇防护密闭门 WSFM4025(6)	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM4025(6) 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件	樘	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
99	010804007002*	无门槛双扇防护密闭门 WSFM7025(6)	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM7025(6) 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施	樘	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
100	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6) 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	樘	3		
101	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6) 综合考虑	樘	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
102	010804007005	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6) 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑	樘	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
103	010804007006	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6) 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含	樘	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
104	010804007007	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6) 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在	樘	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
105	010804007008	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单	樘	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
106	010804007009	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	樘	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	010804007010	固定门槛单扇密闭门 KDMM1522	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1522综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	樘	4		
108	010804007011	无门槛单扇密闭门 WDMM1522	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1522综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合	樘	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
109	010804007012	钢质悬摆式防爆波活门 HM3600（6）	1. 门类型：钢质悬摆式防爆波活门 HM3600（6）综合考虑 洞口：660*960mm 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑	樘	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
110	010804007013	钢质悬摆式防爆波活门 HM14500（6）	1. 门类型：钢质悬摆式防爆波活门 HM14500（6）综合考虑，洞口：900*2300mm 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 4. 门框的制作、安装、运输、完成	樘	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中 5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋套管、对拉螺栓、钢预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
111	011502001001	临空墙通风采光窗封堵框	1. 型号：封堵框 各类规格通风采光窗综合 2. 预埋封堵框，做法详设计 3. 防护层材料种类及油漆：满足人防设计要求 4. 清单工程量计算规则：按设计图示以米计算 5. 满足最新的消防验收标准 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	8.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011502001002	临空墙通风采光窗封堵板	1. 型号：封堵框 各类规格通风采光窗综合 2. 预埋封堵框，做法详设计 3. 防护层材料种类及油漆：满足人防设计要求 4. 清单工程量计算规则：按设计图示以洞口面积计算 5. 满足最新的消防验收标准 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1.5		
113	010804007014	封堵铁栅	1. 门类型：封堵铁栅 规格综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 3. 门框、扇材质：详图，综合考虑，符合设计和规范要求 图集 07FJ02 P100 4. 门框的制作、安装、运输、完成后塞口密封等工序所有费用均包含在本综合单价中	m ²	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足最新的消防验收标准且通过人防验收等费用投标人综合考虑在综合单价中 6. 预埋件、配件等费用全部包含在本项清单综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
114	010502025004	防护门下浇筑灌浆料	1. 部位：综合考虑 2. 混凝土种类：灌浆料 3. 混凝土强度等级：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3.19		
115	010503014001	C35防水混凝土钢筋混凝土封堵板	1. 单件体积：详设计 2. 安装高度：详设计 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土强度等级：C35防水混凝土 5. 以设计尺寸按m³计算, 构件钢筋、模板考虑在综合单价中	m³	2.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 现场预制、外购或现浇投标人自行考虑 7. 构件运输、堆放及预制场地、现浇综合在单价内 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
116	011101006001	屋面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	154.12		
117	010904002001	屋面2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料, 品种详设计综合考虑 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 施工遍数按规范 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、管道、地	m ²	80.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漏、洞口、附加层、加强层、增强玻纤布、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、泛水槽需用油膏或密封胶填塞、刷底油及固定水泥钉等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 4. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费、R角玻纤网、防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏等综合考虑在投标报价中 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
118	010902001001*	屋面5.5高分子预制双层(自粘搭接) 预铺防水卷材	1. 部位：屋面，斜面平面综合考虑 2. 卷材品种、规格、厚度:5.5高分子预制双层(自粘搭接) 预铺防水卷材 3. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附	m²	80.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 4. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 5. 其他：防水附加层、加强层、增强层的材质或厚度同主体防水有所不同等，此增加费用综合报价，不再另计 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
119	011001001001	屋面、顶板最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡，面层找平 2. 坡度:详设计 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	7995.01		
120	010902002001	屋面1.5mm厚丙烯酸反射涂料颗粒保护层	1. 面层：1.5mm丙烯酸反射涂料颗粒保护层	m ²	77.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂膜厚度、遍数：综合考虑 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
121	010902002002	楼地面1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 部位：斜面平面综合考虑 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料，凝固前表面撒细砂 3. 涂膜厚度、遍数:遍数综合，施工遍数按规范 4. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油（基层清理剂）及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 5. 防水收头,防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	1948.38		
122	010903002001	外墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 部位：外墙面	m ²	1137.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 防水膜品种:1. 5mm厚聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:遍数综合，施工遍数按规范 4. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 5. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
123	010902001002*	底板5. 5高分子预制双层(自粘搭接) 预铺防水卷材	1. 部位：斜面平面综合考虑 2. 卷材品种、规格、厚度:5. 5高分子预制双层(自粘搭接) 预铺防水卷材 3. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管	m²	10681. 03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 4. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 5. 其他：防水附加层、加强层、增强层的材质或厚度同主体防水有所不同等，此增加费用综合报价，不再另计 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
124	011101006002	顶板20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	15835.9		
125	010902002003	顶板2.0mm厚聚氨酯防水涂料	1. 部位：斜面平面综合考虑 2. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:遍数综合，施	m ²	8357.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工遍数按规范 4. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油（基层清理剂）及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 5. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
126	010902001003*	顶板4.0厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺增强型）	1. 部位：斜面平面综合考虑 2. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺增强型） 3. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角	m ²	8357.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理、刷底油及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 4. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 5. 其他：防水附加层、加强层、增强层的材质或厚度同主体防水有所不同等，此增加费用综合报价，不再另计 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
127	011003001001	顶板无纺聚酯纤维布一层（干铺）隔离层	1. 隔离层部位：顶板 2. 隔离层材料品种：无纺聚酯纤维布一层（干铺）隔离层 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	7917.95		
128	010902004001	顶板70mm厚C20细石混凝土保护层	1. 部位：屋面 2. 70厚C20细石混凝土，加4%防水剂，内配双向钢筋A6@150, 提浆压光，按6mx6m分仓，仓缝宽20，用防水油膏嵌凹缝	m ²	7917.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费及处理措施等费用含在综合单价内 5. 分仓缝、分隔缝、通气管等，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
129	010902004002	凹凸塑料排蓄水板	1. 凹凸塑料排蓄水板 2. 铺设方式：综合考虑 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	7917.95		
130	011003001002	顶板土工布过滤层	1. 隔离层部位：顶板 2. 隔离层材料品种：土工布过滤层，200g/m ² 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	8568.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010501001004	散渗排水 陶粒滤水层	1. 保温隔热材料品种、规格:陶粒滤水层 2. 厚度:详设计 3. 做法详GB10J301 38-1 4. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	144.64		
132	010902005001	顶板排水管	1. 排水管品种: φ100塑料滤水管 2. 接缝、嵌缝材料种类: 综合考虑 3. 安装固定方式综合考虑 做法详GB10J301 38-3 4. 其它: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	280.35		
133	010903002002	挡土墙、水池、集水坑、排水沟 2. 0mm厚聚氨酯防水涂料	1. 部位: 综合考虑 2. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:遍数综合, 施工遍数按规范 4. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管	m ²	3006.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油（基层清理剂）及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 5. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
134	011201001001	挡土墙10厚M5砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 10厚M5砂浆 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	1686.03		
135	010903002003	挡土墙4.0厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材	1. 部位：综合考虑 2. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材 3. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附	m ²	1686.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 4. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 5. 其他：防水附加层、加强层、增强层的材质或厚度同主体防水有所不同等，此增加费用综合报价，不再另计 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
136	011201001002	水池、集水坑、排水沟20厚1：3水泥砂浆找平	1. 基层处理：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 20厚1：3水泥砂浆找平 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	1323.62		
137	011201001003	水池、集水坑、排水沟20厚1：2.5水泥砂浆保护层	1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	1323.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
138	011101006003	楼地面20厚1:2.5水泥砂浆面层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层，表面适量水泥粉抹平压整 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m²	476.735		
139	011102003001	楼地面600*600地砖面层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8厚600*600地砖面层，燃烧性能符合设计要求，结算时不因颜色、纹理、防滑变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行	m²	113.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算费用 6. 面砖（或石材）的拉槽、勾缝、嵌缝、材料运输、切角、磨边、开孔等综合考虑在综合单价中 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 8. 不同材质间的封口条、封边条综合报价 9. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
140	011101006004	楼地面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	225.33		
141	010902002004	楼地面1.5mm厚分聚氨酯隔离层	1. 部位：综合考虑 2. 防水膜品种:1.5mm厚分聚氨酯隔离层	m ²	225.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数:遍数综合，施工遍数按规范 4. 投标人自行考虑按规范要求所需的接缝搭接、收边、泛水收边、管道、地漏、洞口、阴阳角位置的附加层、加强层、增强玻纤布、R角处理、刷底油（基层清理剂）及固定水泥钉等费用综合报价，不再另计 5. 防水收头, 防水油膏嵌实以及洞口周边密封膏封严等综合报价 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
142	011101002001	楼地面50厚防油渗C25细石混凝土面层	1. 部位：地面 2. 50厚C25防油渗细石混凝土面层，随打随抹光，表面涂密封固化剂 3. 混凝土种类：细石商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送	m ²	225.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 地坪分区浇筑产生的费用综合在单价中 7. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
143	011101006005	楼地面30厚干硬性1:3水泥砂浆结合层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	48.22		
144	011109001001	楼地面300mm高全钢防静电架空地板	1. 支架高度、材料种类：支架高度综合，材料种类综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：全钢架空防静电活动地板，颜色规格综合 3. 面层涂刷漆的费用综合在此项目中，投标人综合考虑	m ²	48.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
145	010501002001	泡沫混凝土回填层	1. 保温隔热材料品种、规格:LC7.5 泡沫混凝土回填 2. 坡度:详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	205.828		
146	011101002002	楼地面最薄30厚C20细石混凝土找坡	1. 部位：地面 2. 界面剂一道 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或排水沟找坡1%，随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥设计抹小八字角 4. 混凝土种类：细石商品砼 5. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 6. 混凝土的所有外加剂费用、泵送	m ²	103.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 7. 地坪分区浇筑产生的费用综合在单价中 8. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
147	011101002003	楼地面35厚C15细石混凝土保护层	1. 部位：地面 2. 35厚C15细石混凝土保护层 3. 混凝土种类：细石商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 地坪分区浇筑产生的费用综合在单价中 7. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	103.66		
148	011101006006	楼地面20厚1:2.5水泥砂浆面层（无界面剂）	1. 基层处理：综合考虑 2. 20厚1:2.5水泥砂浆面层，表面	m ²	103.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			适量水泥粉抹平压整 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
149	011101006007	楼地面20厚1:3水泥砂浆找坡找平层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 最薄20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	150.9		
150	011101006008	楼梯面20厚1:3水泥砂浆找坡找平层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 最薄20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	106.47		
151	011102003002	楼梯面8厚防滑地砖面层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8厚防滑地砖，同色水泥砂浆擦	m ²	106.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝，燃烧性能符合设计要求，结算时不因颜色、纹理、防滑变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 面砖（或石材）的拉槽、勾缝、嵌缝、材料运输、切角、磨边、开孔等综合考虑在综合单价中 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 8. 不同材质间的封口条、封边条综合报价 9. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
152	011102003003	楼地面8厚防滑地砖面层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1	m ²	150.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8厚防滑地砖,同色水泥砂浆擦缝，燃烧性能符合设计要求，结算时不因颜色、纹理、防滑变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 面砖（或石材）的拉槽、勾缝、嵌缝、材料运输、切角、磨边、开孔等综合考虑在综合单价中 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 8. 不同材质间的封口条、封边条综合报价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
153	011101002004	楼地面50mm厚C30细石混凝土固化剂面层（车库）	1. 基层处理：界面剂一道 2. 50厚C30细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨，密封固化剂 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费及处理措施等费用含在综合单价内 5. 分仓缝、分隔缝等，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m²	5770.08		
154	011101002005	楼地面50mm厚C30细石混凝土金刚砂面层	1. 基层处理：界面剂一道 2. 防水层：1.5厚聚氨酯防水层(两道)另计，凝固前表面撒细沙 3. 50厚C30细石混凝土找平层，终	m²	876.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝前将骨料均匀撒在找平层上，5厚金刚砂耐磨面层 4. 混凝土种类：商品砼细石 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费及处理措施等费用含在综合单价内 6. 分仓缝、分隔缝等，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 7. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
155	011101006009	楼地面最薄20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄20厚1:3水泥砂浆面层，表面适量水泥粉抹平压整 2. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	876.285		
156	010102007002	砂夹石回填夯实	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：砂夹石回填夯实 3. 材料来源和粒径综合考虑，压实度满足设计要求	m ³	174.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
157	010501001005	100厚C20混凝土垫层	1. 部位：楼地面 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 5. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 6. 地坪分区浇筑产生的费用综合在单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ²	225.33		
158	011101006010	楼地面20厚1:2水泥砂浆抹面赶光	1. 基层处理：综合考虑 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 3. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	225.33		
159	011102003004	候梯平台PC砖地面	1. 平台平面立面综合考虑	m ²	4.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 素土夯实，压实系数不小于90% 3. 80厚C20混凝土垫层，A6@200单层双向布置 4. 界面剂一道 5. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：PC砖地面，同色水泥砂浆擦缝，结算时不因颜色、纹理、防滑变化而变更综合单价 7. 嵌缝材料种类：综合 8. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 9. 面砖（或石材）的拉槽、勾缝、嵌缝、材料运输、切角、磨边、开孔等综合考虑在综合单价中 10. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 11. 不同材质间的封口条、封边条综合报价 12. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
160	011105003001	面砖踢脚线	1. 踢脚线高度:综合 2. 7厚地砖踢脚，同色瓷砖勾缝剂擦缝 3. 4厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 5. 嵌缝材料种类：材料种类综合 6. 酸洗、打蜡、防护要求:满足设计要求 7. 排水明沟底侧面、设备基座正侧立面需贴地砖综合在投标报价中，不再另行计算费用 8. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用	m ²	7.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 9. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 7. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
161	011105001001	水泥砂浆踢脚	1. 踢脚线高度:综合 2. 基层处理：详设计 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 4. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚1:2水泥砂浆找平并罩面压光 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	229.26		
162	011105001002	水泥砂浆踢脚（人防）	1. 踢脚线高度:综合 2. 基层处理：详设计	m ²	45.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 6厚1:3水泥砂面层铁板赶光 4. 7厚1:3水泥砂浆基层 5. 13厚1:3水泥砂浆打底 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
163	011109002001	防静电金属踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层处理：详设计 3. 墙体固定金属卡具，10厚1:3水泥砂浆抹面层压实赶光 4. 面层材料品种、规格、颜色：防静电金属踢脚板 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	1.87		
164	011101002006	40mm厚C20细石混凝土楼地面（人防）	1. 基层处理：水泥浆一道 2. 40厚C20细石混凝土面层 3. 混凝土种类：细石商品砼 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费及处理措施等费用	m ²	237.258		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在综合单价内 5. 分仓缝、分隔缝等，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
165	011001003001	50mm厚挤塑聚苯板保护层	1. 地下室挡土墙 2. 50mm厚、密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ 的挤塑型聚苯板保护层， 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m^2	1936.56		
166	011201004001	外墙抹灰	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑 3. 界面剂一道 4. 12厚防水砂浆1:3水泥砂浆，加入5%防水剂，分两遍成活。 5. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料（另计	m^2	1137.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），凝固前表面压入耐碱玻璃纤维布，专业锚栓锚固（不小于6个/平方米） 6. 6厚1:3水泥砂浆压实抹平 7. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
167	011201001004	内墙柱面14厚水泥砂浆找平抹光	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑 3. 9厚1:3水泥石灰砂浆打底扫毛 4. 5厚1:2. 5水泥石灰砂浆找平抹光 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	560. 11		
168	011201004002	内墙柱面10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底抹平	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑 3. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底抹平 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	7046. 73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	011201001005	墙柱面18厚水泥砂浆找平抹光（人防）	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑 3. 13厚1:3水泥石灰砂浆打底扫毛 4. 5厚1:2.5水泥石灰砂浆找平抹光 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	1057.82		
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
170	011403001001	外墙水包砂墙面	1. 基层类型：综合，基层处理符合设计要求 2. 喷刷涂料部位：墙面及线条等综合考虑 3. 腻子：耐水腻子两道，干燥后打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），立体中层涂料1道，中层底色涂料1道，水性多彩涂料1道，罩面涂料，遍数、颜色	m ²	1137.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防火满足设计要求 5. 勾缝费用综合考虑在本项目中， 结算不做调整 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行 技术、质量验收规范要求				
171	011404001001	墙柱面无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：3厚面层耐水腻子分 遍找平内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：封闭底漆 涂料一道，喷无机涂料两道 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行 技术、质量验收规范要求	m²	3995.7		
172	011404001002	交安墙柱面无机涂料（只做底漆）	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：3厚面层耐水腻子分 遍找平内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：封闭底漆 涂料一道 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行 技术、质量验收规范要求	m²	3051.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	011403001002	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，喷无机涂料两道（采用防霉防潮无机涂料） 3. 腻子：3厚面层耐水腻子刮平 4. 基层处理：满足设计要求 5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	12440.06		
174	011403001003	管道喷漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，喷无机涂料两道（采用防霉防潮无机涂料） 3. 基层处理：满足设计要求 4. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	2943.91		
		分部小计					
		其他装饰工程					
175	010502027001	地沟铸铁盖板	1. 盖板：成品铸铁篦子盖板 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、	m ²	41.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
176	011503002001	钢化夹胶玻璃栏板	1. 骨架材料种类、规格、中距：Φ60*3钢管扶手，立柱80*10扁钢，不锈钢接驳件等，颜色综合 2. 玻璃种类：12.76厚钢化夹胶玻璃，顶部1.2厚不锈钢封边条 3. 安装样式：详图设计，GB22J403-1 3-54 4. 铝型材及钢材表面处理：详设计综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 6. 防雷接地应符合设计及规范要求 7. 五金配件、紧固件、密封材料、消防救援窗、防火层、背衬板、预埋件、连接件、幕墙封边封底等包括在综合单价中 8. 投标人根据设计图纸及技术要求深化设计及图审费用考虑在综合单价中 9. 预埋铁件、后置埋板及固定方式	m ²	73.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 10. 清单工程量按玻璃栏板高度乘以净长计算				
177	011503001001	不锈钢楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:扶手不锈钢60*3钢管 2. 栏杆材料种类、规格:立杆不锈钢60*3钢管，立管Φ25*1不锈钢钢管 3. 油漆：满足设计要求 4. 具体做法参见国标22J403-1 2-8 B4型，其他连接做法满足设计要求 5. 锁具、机械锚栓、埋件、固定件、不锈钢法兰等含在综合单价内 6. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	43.68		
178	010403010001	人防集水坑铸铁盖板	1. 盖板材料品种、规格：20厚铸铁盖板 2. 样式：详国标07FJ02 111-A	m ²	14.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 使用部位：固定方式满足规范要求 4. 预埋件：综合考虑到综合单价中 5. 本项工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
179	010403010002	集水坑镂空钢盖板	1. 盖板材料品种、规格：镂空钢盖板 材料等级Q355 2. 样式：详国标24J306 4-9 3. 使用部位：固定方式满足规范要求 4. 预埋件：综合考虑到综合单价中 5. 本项工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ²	34.92		
		分部小计					
		交安工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	040205003001	入口龙门牌龙门牌7800*600*120mm	1. 类型:综合 2. 规格:7800*600*120mm 具体规格详图纸 3. 材质:3mm40*40镀锌方管连接钢架, 1.5mm不锈钢等详设计综合考虑1:5mm³04不锈钢苹果砂板电镀上色, 颜色综合考虑; 平面文字激光镂空雕刻, 内衬3mm乳白色亚克力并具有内部照明、防水灯珠;图案内衬3mm乳白色亚克力面贴橘红色镂空透光膜加白色膜; 箱体考虑双面开启式外框方便检修, 安装磁碰排铰, 颜色现场打样确定;具体样式详图纸 4. 所有外露焊缝必须打磨光滑;7: 连接方式综合考虑, 符合国家相关标准的要求; 5. 灯箱吊杆、电源内置3mm厚的80mm镀锌方通焊接龙骨支架4. 固定方式: 详设计综合考虑	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 标志板图形、文字、方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件综合报价 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求				
181	040205003002	入口龙门牌龙门牌4200*600*120mm	1. 类型:综合 2. 规格:4200*600*120mm 具体规格详图纸 3. 材质:3mm40*40镀锌方管连接钢架，1.5mm不锈钢等详设计综合考虑1:5mm³04不锈钢苹果砂板电镀上色，颜色综合考虑；平面文字激光镂空雕刻，内衬3mm乳白色亚克力并具有内部照明、防水灯珠;图案内衬3mm乳白色亚克力面贴橘红色镂空透光膜加白色膜；箱体考虑双面开启式外框方便检修，安装磁	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			碰排较，颜色现场打样确定；具体样式详图纸 4. 所有外露焊缝必须打磨光滑；7：连接方式综合考虑，符合国家相关标准的要求； 5. 灯箱吊杆、电源内置3mm厚的80mm镀锌方通焊接龙骨支架4. 固定方式：详设计综合考虑 6. 标志板图形、文字、方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件综合报价 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求				
182	040205003003	车行导视吊牌2400*260*80mm	1. 类型：综合 2. 规格：2400*260*80mm 3. 材质：箱体2mm³04不锈钢切割成型表面彩色烤漆，文字部分雕刻镂	块	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			空, 内衬3mm乳白亚克力, 内藏LED防水灯发光 内置2mm厚镀锌方通焊接龙骨支架 4. 固定方式: 详设计 5. 标志板图形、文字、方向箭头标志及其颜色等详见设计 6. 埋件综合报价 7. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 8. 表面油漆处理综合报价 9. 其他详见设计, 满足设计及施工质量验收规范要求				
183	040205007001	车库地面标示线	1. 标志、标线形式: 车位线、人行斑马线 2. 材料: 环氧树脂漆 3. 规格: 宽度综合、颜色综合 4. 具体做法: 详设计 5. 厚度: 标线厚度0.8mm综合报价 6. 其他: 满足设计及规范要求	m ²	275.37		
184	040205008001	车库地面导向箭头	1. 规格、部位: 地面导向箭头综合	m ²	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料品种：环氧树脂漆 3. 类型：具体详见设计施工图，满足设计及规范要求 4. 规格尺寸：长度3000mm，具体详见设计施工图，满足设计及规范要求 5. 厚度：标线厚度0.8mm综合报价 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
185	040205007002	车库车道线	1. 标志、标线形式：车道线、车道中心线 2. 材料：环氧树脂漆 3. 规格：虚线及实线宽150mm 4. 具体做法：详设计 5. 厚度：标线厚度0.8mm综合报价 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	257.9		
186	040205007003	总平车道线	1. 标志、标线形式：车道线、车道中心线 2. 材料：热熔反光标线涂料	m ²	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:虚线及实线宽150mm 4. 具体做法:详设计 5. 厚度:标线厚度1.8mm综合报价 6. 其他:满足设计及规范要求				
187	040205008002	总平地面导向箭头	1. 规格、部位:地面导向箭头综合 2. 材料品种:热熔反光标线涂料 3. 类型:具体详见设计施工图,满足设计及规范要求 4. 规格尺寸:长度3000mm,具体详见设计施工图,满足设计及规范要求 5. 厚度:标线厚度1.8mm综合报价 6. 其他:满足设计及相关规范要求,满足现场施工要求	m ²	25		
188	040205007004	总平地面标示线	1. 标志、标线形式:车位线、人行斑马线、禁停标线 2. 材料:热熔反光标线涂料 3. 规格:宽度综合、颜色综合 4. 具体做法:详设计	m ²	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 厚度：标线厚度1.8mm综合报价 6. 其他：满足设计及规范要求				
189	040205008003	车位编号	1. 材料品种：采用环氧树脂漆，厚度0.8mm 2. 类型：详施工设计图 3. 规格尺寸：详设计综合 4. 基层清理、处理综合报价 5. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	个	159		
190	040205008004	充电车位图案	1. 材料品种：采用环氧树脂漆，厚度0.8mm 2. 类型：详施工设计图 3. 规格尺寸：详设计综合 4. 基层清理、处理综合报价 5. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	个	40		
191	040205003004	反光镜	1. 直径(mm)：800mm；名称：凸面镜； 材质：耐老化玻璃镜背，进口聚碳酸酯(PC)镜面，满足项目施工要求；	块	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其它:预埋铁件、支吊架等综合考虑不锈钢牌支架;规格:不锈钢钢支架20×10×1.2矩管 2. 固定方式;自行考虑不同安装方式所需辅助材料的费用, 结算时不因不同安装方式调整综合单价 3. 标志板图形、文字、方向箭头标志及其颜色等详见设计 4. 埋件综合报价 5. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 6. 表面油漆处理综合报价 7. 其他详见设计, 满足设计及施工质量验收规范要求				
192	040205018001	橡胶减速路拱 500*350*40mm	1. 材料品种: 优质铸模天然高强度耐压橡胶, 颜色详设计 2. 规格: 500mm*350mm*40mm 3. 其它相关配件综合报价 4. 安装方式: 将减速路拱放置在设计位置上打孔, 用M12×100膨胀	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓将减速路拱固定于楼面 5. 相应的防水、防尘等节点处理综合报价 6. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求				
193	040205016001	橡胶车档	1. 材料品种：铸模天然高强度耐压橡胶，二级反光膜，材料详设计 2. 规格、型号:560*150*100mm 3. 油漆、固定形式等综合考虑 4. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求	个	318		
194	040205003005	交通蓝牌 800*400mm	1. 类型:综合 2. 规格:800*400mm 3. 材质:铝板2mm贴三类高强级反光膜膜 4. 固定方式:综合考虑 5. 标志板图形、文字、方向箭头标志及其颜色等详见设计 6. 埋件综合报价	块	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 8. 表面油漆处理综合报价 9. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求				
195	040205016002	地面反光道钉	1. 材料品种：铸铝+反光片，材料详设计 2. 规格、型号:100*100mm，高度详设计综合 3. 采用Φ12钻头钻孔，铝制道钉紧固无松动，并用水泥浆紧固，油漆、固定形式等综合考虑 4. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求	个	46		
196	040205016003	墙面反光道钉	1. 材料品种：综合考虑，材料详设计 2. 规格、型号:详设计 3. 油漆、固定形式等综合考虑 4. 其他详见设计，满足设计及施工	个	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质量验收规范要求				
197	040205016004	防撞护角H=800	1. 材料品种: 优质复合橡胶贴反光膜，防撞护角H=800 2. “R”型防撞胶条采用橡胶高压合成, 耐磨、耐久, 并且贴二级反光膜的费用综合在此项目中 3. 安装方式综合考虑 4. 规格、型号: 选型符合设计要求 5. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求	个	280		
198	011403001004	墙柱面彩绘	1. 部位：坡道指引、柱面、车库群墙、涂料踢脚线 1. 基层类型：详设计 2. 防护材料种类：详设计综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷彩色防霉涂料两遍，颜色综合 4. 丝网印刷的费用综合在此项目中 5. 部位：墙面、柱面等内容 6. 其他详见设计，满足设计及规范	m²	1091.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
		分部小计					
		人防标识					
199	040205003006	人防防空工程管理标识牌1300*800mm	1. 类型:综合 2. 规格:1300*800mm 3. 材质:采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 4. 安装要求:详设计 5. 固定方式:详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
200	040205003007	人防防空工程管理标识牌600*800mm	1. 类型:综合 2. 规格:600*800mm 3. 材质:采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 4. 安装要求: 详设计 5. 固定方式: 详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求				
201	040205003008	人防防空工程标识牌700*425mm	1. 类型:综合 2. 规格:700*425mm 3. 材质:采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 4. 安装要求: 详设计 5. 固定方式: 详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	040205003009	人防防空工程口部导引标识牌500*170mm	1. 类型:综合 2. 规格:500*170mm 3. 材质:采用5mm 瓷白磨砂亚克力板磨斜边, 彩喷, 蓝色GB/T18922-2008 (C:100 M:80 Y:0 K:0) 图形符号、白色边框。中文字体为国标黑体, 英文字体为国标黑体 4. 安装要求: 详设计 5. 固定方式: 详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计, 满足设计及规范要求	块	2		
203	040205003010	人防防空工程内部导引标识牌700*300mm	1. 类型:综合 2. 规格:700*300mm	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质:采用 5 mm 瓷白磨砂亚克力板彩喷，蓝色 GB/T18922-2008（C:100 M:80 Y:0 K:0）图形符号、边框、文字背面丝印。中文字体为国标黑体，英文字体为国标黑体 4. 安装要求：详设计 5. 固定方式:详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
204	040205003011	人防防空工程功能间标识牌500*170mm	1. 类型:综合 2. 规格:500*170mm 3. 材质:采用 5 mm 瓷白磨砂亚克	块	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			力板彩喷，蓝色 GB/T18922-2008（C:100 M:80 Y:0 K:0）图形符号、边框、文字背面丝印。中文字体为国标黑体，英文字体为国标黑体 4. 安装要求：详设计 5. 固定方式：详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
205	040205008005	地面涂刷标识	1. 出地面楼梯涂刷标识 2. 部位：详设计 3. 色带及提示语详设计 4. 做法详施工图	m ²	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
206	010503001001	人防地埋桩标识	1. 地埋桩标识材质：地埋桩采用石材或混凝土、铝合金制作综合考虑 2. 规格：150mm x 150mm x 900mm (长x宽x高), 埋深400mm 3. 表面颜色为橘黄 色CMYK (0, 60, 90, 0), 设施名称位于标桩中央, 并标注文字 “人防设施, 严禁破坏” 线条宽度为10mm, 字体为国标黑体, 字高60~80mm, 文字凹于平面8~12mm 4. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 5. 其他详见设计，满足设计及规范要求	个	1		
207	040205008006	人防墙体涂刷标识	1. 人防墙体涂刷标识 2. 部位：详设计 3. 色带及提示语详设计	m ²	751.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法详施工图 5. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
208	050307008001	人防外部导引指示立牌	1. 类型：指示立牌 2. 材质、规格尺寸：面层2mm厚铝板氟碳底漆、40*40*2方通骨架，样式满足设计要求 3. 规格：800*2650*100 4. 固定方式：详设计综合考虑 5. 标志板图形、文字、方向箭头标志及其颜色等详见设计 6. 混凝土基础、埋件综合报价 7. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 8. 表面油漆处理综合报价 9. 其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求	个	1		
209	011507001001	管线标识（吊牌）	1. 给排水管线标识（吊牌） 2. 规格：40*80mm，3mm的磨砂亚克力板彩喷	块	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：给水排水类管线标识由管线符号和水流箭形组成,采用吊牌标示。管线名用汉字标明。如“战时给水”，“战时排水”等。字母及箭形均为橘黄色GB/T18922-2008(C:0 M:60 Y:90 K:0),字体为国标黑体，标识样式及尺寸详设计 4. 其他：满足设计及规范要求				
210	040205007005	管线标识（喷漆）	1. 材料品种：丙烯酸漆 2. 工艺：热熔 3. 线型：管线名称用汉字标明,如：“战时进风”、“战时排风”、“战时送风”、“战时回风”、“战时排烟”等,文字及箭形均为橘黄色GB/T18922-2008(C:0 M:60Y:90 K:0),字体为国标黑体。通风类管线标识样式详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设	m²	2.886		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位相关要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016001	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		大型机械设备进出场及安拆			
2.3.1	011601003001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4		施工排水、降水			
2.4.1	011502001003	成井	安装		
2.4.2	011601004001	降水期抽水运行费用	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	2807432.17		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2807432.17		

暂列金额明细表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2807432.17			
合计			2807432.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
		供配电工程					
1	030113005001*	柴油发电机组 1EG	1. 名称:柴油发电机组 1EG 2. 技术参数:常载功率320kW，备载功率352kW 3. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制保护装置系统、机房环保降噪工程等 4. 含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、接线、接地及调试等 5. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接，油机启动柜自带出线保护开关,带减震系统 、供油管路、油箱油泵、调试用油、常备≤8h用油、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器，烟囱自带防爆活门、泄水口、膨胀节、固定支架和防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风防雨帽，消声器、吸音墙体及吊顶等，机房降噪、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用；） 6. 发电机烟气净化处理装置、发电机尾气处理后满足环保部门的排放要求 7. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供 8. 发电机起动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、基础等均由发电机供货厂商负责 9. 除主电源出线外，所有其他控制线路由发电机供货厂商负责 10. 柴油发电机室的布置仅为示意。进风、排风、排烟、消音等设计及调试均由专业设计及调试 11. 包括基础、型钢、预埋件、接地，油箱及柴油，输油管道，蓄电池箱及相关构件安装				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告，相关费用包干 13. 柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀, 储油间应设置通向室外的通气管, 通气管应设置带阻火器的呼吸阀, 柴油机组采用外置水冷方式外置冷却装置及其管路设施均包含在报价中, (不包含发电机双层排烟管, 在防排烟工程另例项) 14. 其它：投标人应充分考虑满足规范和招标文件要求				
2	030401002001*	TM1变压器 SCB14-500kVA	1. 名称：TM1变压器 2. 型号、规格：SCB14-NX2-500-10/0. 4/0. 23kV 3. 容量：500kVA 4. 安装方式：落地安装 5. 设备基础类型：型钢基础	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 技术要求：带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施，按规范要求接地 7. 包含：型钢基础 带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施等 8. 其他：投标报价中应含设备运输、吊装、安装等全部费用				
3	030401002002	TM2变压器 SCB14-1250kVA	1. 名称：TM2变压器 2. 型号、规格：SCB14-1250-10/0.4/0.23kV 3. 容量：1250kVA 4. 安装方式：落地安装 5. 设备基础类型：型钢基础 6. 技术要求：带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施，按规范要求接地 7. 包含：型钢基础 带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标报价中应含设备运输、吊装、安装等全部费用				
4	030402009001	10kv高压进线柜 AK01	1. 名称：10kv高压进线柜 AK01 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整	台	1		
5	030402009002	10kv高压计量柜 AK02	1. 名称：10kv高压计量柜 AK02	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
6	030402009003	10kv高压避雷器柜 AK03	1. 名称：10kv高压避雷器柜 AK03 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
7	030402009004	10kv高压出线柜 AK04	1. 名称：10kv高压出线柜 AK04 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
8	030402009005	10kv高压进线柜 AK11	1. 名称：10kv高压进线柜 AK11 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
9	030402009006	10kv高压计量柜 AK12	1. 名称：10kv高压计量柜 AK12 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
10	030402009007	10kv高压避雷器柜 AK13	1. 名称：10kv高压避雷器柜 AK13 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价均不做调整				
11	030402009008	10kv高压出线柜 AK14	1. 名称：10kv高压出线柜 AK14 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整	台	1		
12	030402009009	10kv高压出线柜 AK15	1. 名称：10kv高压出线柜 AK15 2. 包含的主要内容如下：	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
13	030402009010	10kv高压出线柜 AK16	1. 名称：10kv高压出线柜 AK16 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
14	030402009011	低压配电柜 1AN101	1. 名称：低压配电柜 1AN101 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
15	030402009012	低压配电柜 1ACC101	1. 名称：低压配电柜 1ACC101 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
16	030402009013	低压配电柜 1AN102	1. 名称：低压配电柜 1AN102 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
17	030402009014	低压配电柜 1AN103	1. 名称：低压配电柜 1AN103 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030402009015	低压配电柜 1AN104	1. 名称：低压配电柜 1AN104 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整	台	1		
19	030402009016	低压配电柜 1AN105	1. 名称：低压配电柜 1AN105 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
20	030402009017	低压配电柜 1AN106	1. 名称：低压配电柜 1AN106 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
21	030402009018	低压配电柜 1AN107	1. 名称：低压配电柜 1AN107 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
22	030402009019	低压配电柜 1AN201	1. 名称：低压配电柜 1AN201 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
23	030402009020	低压配电柜 1ACC201	1. 名称：低压配电柜 1ACC201 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
24	030402009021	低压配电柜 1AN202	1. 名称：低压配电柜 1AN202 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整	台	1		
25	030402009022	低压配电柜 1AN203	1. 名称：低压配电柜 1AN203	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
26	030404001001	直流屏 GZWG-40Ah/220	1. 名称：直流屏 2. 型号：GZWG-40Ah/220 3. 规格：详设计 4. 包含的主要内容如下：	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
27	030406002001	分布式直流电源	1. 名称：分布式直流电源 2. 型号、规格：连续功率100W，瞬时功率600W 3. 蓄电池规格：详设计图 4. 电池柜规格：详设计图	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含不间断电源调试、电池、电池间连接线缆、防火封堵、电池柜等成套考虑 6. 其他满足设计及规范要求				
28	030409001001	高压电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm ²	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号、规格：WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：8.7/15KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	21.6		
29	030409001002	高压电力电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3x70mm ²	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3x70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室	m	23.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 电压等级（kV）：8.7/15KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
30	030409001003*	高压电力电缆 ZB-YJV-8.7/15KV-3x120mm ² （地下室）	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号、规格：ZB-YJV-8.7/15KV-3x120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：8.7/15KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	197.92		
31	030409003001	电缆终端头 ≤10kV 3芯 截面≤120mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 型号、规格：截面 ≤120mm ² 三芯 3. 电压等级：≤10V 4. 安装部位：户内 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 27 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
32	030409003002	电缆终端头 ≤10kV 3芯 截面≤70mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 型号、规格：截面 ≤70mm ² 三芯 3. 电压等级：≤10V 4. 安装部位：户内 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
33	030403006001	密集母线槽 1250A/4P	1. 名称：密集母线槽 2. 容量(A)：1250A 3. 材质：铜 4. 线制：4P 5. 安装部位：地下室 6. 含主体、母线连接器、弯头、异形弯、支架等综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	2.91		
34	030403006002	密集母线槽 2500A/4P	1. 名称：密集母线槽	m	2.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 容量(A)：2500A 3. 材质：铜 4. 线制：4P 5. 安装部位：地下室 6. 含主体、母线连接器、弯头、异形弯、支架等综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
35	030403007001	母线槽始/终端箱 1250A/4P	1. 名称：母线槽始/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1250A/4P 3. 本体安装、支吊架制作安装 4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		
36	030403007002	母线槽始/终端箱 2500A/4P	1. 名称：母线槽始/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：2500A/4P 3. 本体安装、支吊架制作安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
37	030416006001	10kV送配电装置系统调试	1. 名称：10kV送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤10kV 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	4		
38	030416022001	变配电智能化管理系统	1. 名称：变配电智能化管理系统 2. 系统包括：系统软件、交换机、打印机、系统主机服务器、品牌电脑、通讯管理机、UPS等系统范围内所有设备、配管配线及附件等成套 3. 监控范围：10KV系统、直流电源、变压器温度、低压系统进线、低压母线及重要出线回路、柴油发电机、UPS等 4. 系统调试及试运行	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
39	030416006002	变压器系统调试 ≤2000	1. 名称：变压器系统调试 2. 容量：≤2000 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
40	030416006003	变压器系统调试 ≤800	1. 名称：变压器系统调试 2. 容量：≤2000 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
41	030410008002	绝缘垫	1. 名称 绝缘垫 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ²	79.97		
42	030410008003	模拟图板	1. 名称：模拟图板 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	块	4		
43	030410008004	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板	m ²	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
44	030409008001	花纹钢盖板	1. 名称：花纹钢盖板 2. 规格型号：综合考虑 3. 材质：详设计图纸 4. 厚度：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	t	2.58		
45	031301005001	电缆沟支架制作安装	1. 名称: 电缆沟支架制作安装 2. 材质: 角钢(综合考虑) 3. 规格: 综合考虑 4. 包含螺栓、零星钢材等五金附件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	998.72		
46	030416007001	母线系统调试 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	段	2		
47	030416006004	1kV送配电装置系统	1. 名称：1kV送配电装置系统	系统	29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 电压等级：≤1kV 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
48	030416009001	备用电源自动投入装置调试	1. 名称:备用电源自投装置调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
49	030416009002	备用电机自动投入装置调试	1. 名称:备用电机自动投入装置调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
50	030416012001	配电站（室）整套启动调试 ≤1kV	1. 名称：≤1kV配电站（室）整套启动调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 。	座	2		
51	030416012002	“五防”系统调试 配电室	1. 名称：“五防”系统调试 配电室 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 。	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030416012003	保护装置系统调试 变压器保护	1. 名称：保护装置系统调试 变压器保护 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 。	台	2		
53	030416028001	电缆试验 10kV	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：10kV 3. 其他未尽事宜，详设计、招标技术以及规范要求	根	4		
54	030405017001	高压配电房检修手推车、高压验电笔、接地线、绝缘靴、绝缘手套、门口防鼠板	1. 名称：高压配电房检修手推车、高压验电笔、接地线、绝缘靴、绝缘手套 2. 含高压配电房检修手推车一台、高压验电笔一套、接地线一套、绝缘靴一套、绝缘手套一套、门口防鼠板一套 3. 其他未尽事宜，详设计、招标技术以及规范要求	套	1		
		分部小计					
		配电箱柜					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030402011001	配电箱 D1ALB2-2	1. 名称：配电箱 D1ALB2-2 2. 型号规格：XXM 10KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含智能灯控模块、电源模块、本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
56	030402011002	配电箱 D1ALB2-1	1. 名称：配电箱 D1ALB2-1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：XXM 8KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含智能灯控模块、电源模块、本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	030402011003	配电箱 D1ALz1	1. 名称：配电箱 D1ALz1 2. 型号规格：XLL2 34KW 具体元	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030402011004	配电箱 D1ALB1-2	1. 名称：配电箱 D1ALB1-2 2. 型号规格：XXM 8KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 含智能灯控模块、电源模块、本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030402011005	配电箱 D1ALB1-1	1. 名称：配电箱 D1ALB1-1 2. 型号规格：XXM 8KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含智能灯控模块、电源模块、本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
60	030402011006	配电箱 D1AP2-1	1. 名称：配电箱 D1AP2-1 2. 型号规格：XXM 4KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030402011007	配电箱 D1AP2-2	1. 名称：配电箱 D1AP2-2 2. 型号规格：XXM 1KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030402011008	配电箱 D1AP2-3	1. 名称：配电箱 D1AP2-3 2. 型号规格：XXM 4KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030402011009	配电箱 D1APz1	1. 名称：配电箱 D1APz1 2. 型号规格：XLL2 55KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	030402011010	配电箱 D1AP1-1	1. 名称：配电箱 D1AP1-1 2. 型号规格：XXM 1.5KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030402011011	配电箱 D1AK2-1	1. 名称：配电箱 D1AK2-1 2. 型号规格：XXM 26KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030402011012	配电箱 D1AK1-1	1. 名称：配电箱 D1AK1-1 2. 型号规格：XXM 13KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030402011013	配电箱 D1AKz1	1. 名称：配电箱 D1AKz1 2. 型号规格：XXM 40KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
68	030402011014	配电箱 D1APE1	1. 名称：配电箱 D1APE1 2. 型号规格：XXM 36/112kW 具体	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030402011015	配电箱 D1APE2	1. 名称：配电箱 D1APE2 2. 型号规格：XXM 17/94kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
70	030402011016	配电箱 ACE-EA/SE-8.5/24	1. 名称：配电箱 ACE-EA/SE-8.5/24 2. 型号规格：XXM 8.5/24kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030402011017	配电箱 ACE-EA/SE-11/33	1. 名称：配电箱 ACE-EA/SE-11/33 2. 型号规格：XXM 11/33kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030402011018	配电箱 ACE-SE-7.5	1. 名称：配电箱 ACE-SE-7.5 2. 型号规格：XXM 7.5kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030402011019	配电箱 ACE-MA-5.5	1. 名称：配电箱 ACE-MA-5.5 2. 型号规格：XXM 5.5kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030402011020	配电箱 ACE-SA/MA-7.5	1. 名称：配电箱 ACE-SA/MA-7.5 2. 型号规格：XXM 7.5kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
75	030402011021	配电箱 D1APjsk1	1. 名称：配电箱 D1APjsk1 2. 型号规格：XXM 50kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
76	030402011022	配电箱 D1APjsk2	1. 名称：配电箱 D1APjsk2 2. 型号规格：XXM 30kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030402011023	集水坑控制箱 ACE-23XD	1. 名称：集水坑控制箱 ACE-23XD 2. 型号规格：XXM 6kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030402011024	集水坑控制箱 ACE-24XD	1. 名称：集水坑控制箱 ACE-24XD 2. 型号规格：XXM 8kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
79	030402011025	集水坑控制箱 ACE-XD	1. 名称：集水坑控制箱 ACE-XD 2. 型号规格：XXM 8kW 具体元器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030402011026	集水坑控制箱 AC-23NN	1. 名称：集水坑控制箱 AC-23NN 2. 型号规格：XXM 6kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装，	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
81	030402011027	集水坑控制箱 AC-28NN	1. 名称：集水坑控制箱 AC-28NN 2. 型号规格：XXM 8kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装, 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030402011028	配电箱 D1APBbds	1. 名称：配电箱 D1APBbds 2. 型号规格：XLL2 20KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
83	030402011029	配电箱 D1APBdt1	1. 名称：配电箱 D1APBdt1 2. 型号规格：XRM 20KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030402011030	配电箱 D1APBaf	1. 名称：配电箱 D1APBaf 2. 型号规格：XLL2 40KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
85	030402011031	配电箱 D1APEB1xks	1. 名称：配电箱 D1APEB1xks 2. 型号规格：XXM 20kW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030402011032	配电箱 1APExks-1	1. 名称：配电箱 1APExks-1 2. 型号规格：具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
87	030402009023	消防泵配电柜 D1APExfb1	1. 名称：消防泵配电柜 D1APExfb1 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整	台	1		
88	030402009024	消防泵控制柜 D1APExfb1-1	1. 名称：消防泵控制柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			D1APExfb1-1 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
89	030402009025	自喷泵控制柜 D1APExfb1-2	1. 名称：自喷泵控制柜 D1APExfb1-2 2. 包含的主要内容如下：	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1) 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 2) 安装方式、调试综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜间母线等 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4. 配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备附加监控元器件，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整				
90	030402011033	配电箱 D1ALEB1-1-FP1	1. 名称：配电箱 D1ALEB1-1-FP1 2. 型号规格：0.5KVA 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030402011034	配电箱 D1ALEB1-2-FP1	1. 名称：配电箱 D1ALEB1-2-FP1 2. 型号规格：0.3KVA 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
92	030402011035	配电箱 D1ALEB2-1-FP1	1. 名称：配电箱 D1ALEB2-1-FP1 2. 型号规格：0.3KVA 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
93	030402011036	配电箱 D1ALEB2-2-FP1	1. 名称：配电箱 D1ALEB2-2-FP1 2. 型号规格：0.3KVA 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
94	030402011037	配电箱 D1APAC1	1. 名称：配电箱 D1APAC1 2. 型号规格：XLL2 63KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
95	030402011038	配电箱 D1APAC2	1. 名称：配电箱 D1APAC2 2. 型号规格：XLL2 84KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
96	030402011039	配电箱 D1APAC3	1. 名称：配电箱 D1APAC3	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：XLL2 77KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
97	030402011040	配电箱 D1APAC4	1. 名称：配电箱 D1APAC4 2. 型号规格：XLL2 56(63)KW 具体元器件详系统图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030416012004	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置 2. 出具相应调试报告 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030416012005	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 部位：详设计 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	9		
		分部小计					
		桥架配管					
100	030412001001	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2845.85		
101	030412001002	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝	m	26.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030412001003	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	201.96		
103	030412001004	电气配管 SC20（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：配管支吊架、制作安装，管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求	m	2983.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
104	030412001005	电气配管 SC25（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	916		
105	030412001006	电气配管 SC32（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：配管支吊架、制作安装，管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求	m	64.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
106	030412001007	电气配管 SC40（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	42.62		
107	030412001008	电气配管 SC50（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准	m	25.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
108	030412001009	电气配管 SC65（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	5.77		
109	030412001010	电气配管 KJG20（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：KJG20 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030412001011	金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、补孔洞、防火堵洞；支架制作安装；管件及附件等 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	490.8		
111	031301005002	明配管支架制作安装	1. 名称：吊顶内配管支架制作安装 2. 材质：丝杆、型钢、角钢综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	702.39		
112	030412006001	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	796		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
113	030412006002	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 IP67 2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
114	030412003001	高压电缆槽盒 300x200	1. 名称：高压电缆槽盒 2. 规格型号：300x200 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、	m	105.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
115	030412003002	低压电缆槽盒 300x200	1. 名称：低压电缆槽盒 2. 规格型号：300x200 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容	m	40.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
116	030412003003	低压电缆槽盒 200x100	1. 名称：低压电缆槽盒 2. 规格型号：200x100 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	142.84		
117	030412003004	普通强电桥架 800x200	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格型号：800x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑	m	22.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
118	030412003005	普通强电桥架 600x200	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格型号：600x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、	m	49.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
119	030412003006	普通强电桥架 400x200	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格型号：400x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容	m	24.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
120	030412003007	普通强电桥架 300x200	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格型号：300x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	107.09		
121	030412003008	普通强电桥架 200x100	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格型号：200x100 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑	m	92.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
122	030412003009	普通强电桥架 100x100	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格型号：100x100 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、	m	193.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
123	030412003010	电缆梯架 500x200	1. 名称：电缆梯架 2. 规格型号：500x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容	m	33.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
124	030412003011	电缆梯架 400x200	1. 名称：电缆梯架 2. 规格型号：400x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	77.87		
125	030412003012	电缆梯架 300x200	1. 名称：电缆梯架 2. 规格型号：300x200 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑	m	32.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
126	030412003013	电缆梯架 200x100	1. 名称：电缆梯架 2. 规格型号：200x100 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、	m	13.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
127	030409011001	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 部位：桥架、线槽过防火分区及进出电井、变电所等部位综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 安装要求：符合规范及设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	处	20		
128	031301005003	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢、角钢综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷油	kg	1139.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		电线电缆					
129	030412004001	配线 WDZB1-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	258.02		
130	030412004002	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	10749.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
131	030412004003	配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	71.58		
132	030412004004	配线 WDZB2-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB2-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	71.58		
133	030412004005	配线 WDZB2-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑	m	3637.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格型号：WDZB2-BYJ-10mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
134	030412004006	配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	90.8		
135	030412004007	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室	m	1482.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
136	030412004008	配线 WDZB1N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	685.57		
137	030412004009	配线 WDZB1N-BYJ-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-6mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030412004010	配线 WDZB1N-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.31		
139	030412004011	配线 WDZB1N-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	95.97		
140	030412004012	配线 WDZB1N-BYJ-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-25mm ²	m	23.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
141	030412004013	配线 WDZB1N-RYSP-2x2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1620.84		
142	030409001004	电力电缆 ZB-YJV-3x4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZB-YJV-3x4mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室	m	148.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
143	030409001005	电力电缆 WDZB1-YJY-3x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3x4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	131.64		
144	030409001006	电力电缆 WDZB1-YJY-3x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3x6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV	m	11.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
145	030409001007	电力电缆 WDZB1-YJY-3x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3x10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	70.63		
146	030409001008	电力电缆 WDZB1-YJY-5x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5x4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准	m	547.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
147	030409001009	电力电缆 WDZB1-YJY-5x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5x6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	559.93		
148	030409001010	电力电缆 WDZB1-YJY-5x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5x10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	109.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	030409001011	电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	408.97		
150	030409001012	电力电缆 WDZB1-YJY-4x25+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4x25+1x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	140.63		
151	030409001013	电力电缆 WDZB1-YJY-4x50+	1. 名称：电力电缆	m	449.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1x25mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4x50+1x25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
152	030409001014	电力电缆 WDZB1-YJY-4x240+1x120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4x240+1x120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	23.45		
153	030409001015	电力电缆 WDZB1-YJY-4x35+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4x35+	m	771.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
154	030409001016	电力电缆 WDZB1N-YJY-3x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3x2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	41.78		
155	030409001017	电力电缆 WDZB1N-YJY-3x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3x10mm ²	m	48.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
156	030409001018	电力电缆 WDZB1N-YJY-4x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4x10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	48.51		
157	030409001019	电力电缆 WDZB1N-YJY-3x35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3x35mm ² 4. 材质：铜芯	m	46.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
158	030409001020	电力电缆 WDZB1N-YJY-4x35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4x35mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	46.91		
159	030409001021	电力电缆 WDZB1N-YJY-4x25+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4x25+1x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑	m	228.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
160	030409001022	电力电缆 WDZB1N-YJY-4x240+1x120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4x240+1x120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	50.43		
161	030409001023	电力电缆 WDZB1N-YJY-5x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5x4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室	m	944.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
162	030409001024	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	45.26		
163	030409001025	矿物绝缘电缆 RTTZ-5x16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-5x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准	m	203.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
164	030409001026*	矿物绝缘电缆 RTTZ-4x95+1x50mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-4x95+1x50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	211.03		
165	030409001027	矿物绝缘电缆 RTTZ-1x150mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-1x150mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	841.48		
166	030409001028	矿物绝缘电缆 RTTZ-1x120mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆	m	110.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：RTTZ-1x120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
167	030409001029	矿物绝缘电缆 RTTZ-1x70mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-1x70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	182.52		
168	030409003003	电缆终端头 3芯 截面≤10mm ² （地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 3芯 截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1KV	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
169	030409003004	电缆终端头 3芯 截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 3芯 截面≤35mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
170	030409003005	电缆终端头 4芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 4芯 截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
171	030409003006	电缆终端头 4芯 截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 4芯 截面≤35mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
172	030409003007	电缆终端头 5芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	80		
173	030409003008	电缆终端头 5芯 截面≤16mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			芯 截面≤16mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
174	030409003009	电缆终端头 5芯 截面≤25mm ² （地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤25mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	16		
175	030409003010	电缆终端头 5芯 截面≤35mm ² （地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤35mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
176	030409003011	电缆终端头 5芯 截面≤50mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤50mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	6		
177	030409003012	电缆终端头 5芯 截面≤240mm²（地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤240mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030409003013	矿物电缆终端头 5芯 截面≤16mm ² （地下室）	1. 名称：矿物电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤16mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
179	030409003014	矿物电缆终端头 5芯 截面≤120mm ² （地下室）	1. 名称：矿物电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤120mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
180	030409003015	矿物电缆终端头 单芯 截面≤240mm ² （地下室）	1. 名称：矿物电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 单芯 截面≤240mm ²	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
181	030409003016	矿物电缆终端头 单芯 截面≤120mm ² （地下室）	1. 名称：矿物电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 单芯 截面≤120mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	16		
182	030409003017	矿物电缆终端头 单芯 截面≤70mm ² （地下室）	1. 名称：矿物电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 单芯 截面≤70mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
183	030409003018	控制电缆终端头 电缆芯数（芯）≤6（地下室）	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 电缆芯数（芯） ≤6 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		设备					
184	030413014001	单相二极加三极插座	1. 名称：单相二极加三极插座 2. 型号、规格：250V/10A 带保护门 安全型二+三孔插座 3. 安装形式：暗装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准	套	49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
185	030413014002	单相三极插座	1. 名称：单相三极插座 2. 型号、规格：250V/10A 带保护门 安全型三孔插座 3. 安装形式：暗装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	1		
186	030413003001	LED单管支架灯 吊装 220V 16W	1. 名称：LED单管支架灯 2. 型号、规格：220V 16W 3. 安装方式：吊装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	353		
187	030413003002	LED双管支架灯 吊装 220V 34W	1. 名称：LED双管支架灯 2. 型号、规格：220V 34W 3. 安装方式：吊装	套	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
188	030413003003	LED单管支架灯 壁装 220V 16W	1. 名称：LED单管支架灯 2. 型号、规格：220V 16W 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14		
189	030413003004	LED单管三防支架灯 壁装 220V 16W	1. 名称：LED单管三防支架灯 2. 型号、规格：220V 16W 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		
190	030413003005	LED单管应急三防支架灯 壁装	1. 名称：LED单管应急三防支架灯	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		220V 16W	2. 型号、规格：220V 16W 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、蓄电池等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
191	030413003006	LED单管应急支架灯 吊装 220V 16W	1. 名称：LED单管应急支架灯 2. 型号、规格：220V 16W 3. 安装方式：吊装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、蓄电池等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
192	030413003007	LED单管应急支架灯 壁装 220V 16W	1. 名称：LED单管应急支架灯 2. 型号、规格：220V 16W 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：地下室	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含灯具、光源、蓄电池等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
193	030413003008	LED双管应急支架灯 吊装 220V 34W	1. 名称：LED双管应急支架灯 2. 型号、规格：220V 34W 3. 安装方式：吊装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、蓄电池等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
194	030413001001	LED吸顶灯 15W	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:220V 15W 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
195	030413001002	LED壁灯 5W	1. 名称:LED壁灯	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:220V 5W 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
196	030413001003	LED防爆灯 7W	1. 名称：LED防爆灯 2. 型号、规格：7W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
197	030413001004	消防应急照明灯 5W	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:LED DC36V 5W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	030413001005	消防应急照明灯 9W	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:LED DC36V 9W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 安装部位: 地下室 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	24		
199	030413002001	双面单向疏散指示灯 吊装 DC36V 1W 中型	1. 名称:双面单向疏散指示灯 吊装 2. 型号、规格:LED DC36V 1W 中型 3. 安装形式: 吊装 安装高度综合考虑 4. 安装部位: 地下室 5. 包含灯具、光源、灯具吊杆、金属软管等所有附件 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	59		
200	030413002002	单向疏散指示灯 壁装 DC36V 1W 小型	1. 名称:单向疏散指示灯 壁装 2. 型号、规格:LED DC36V 1W 小型	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式: 吊装 安装高度综合考虑 4. 安装部位: 地下室 5. 包含灯具、光源、灯具吊杆、金属软管等所有附件 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
201	030413002003	楼层标志灯 DC36V 1W 小型	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号、规格: LED DC36V 1W 小型 3. 安装形式: 嵌墙安装 安装高度综合考虑 4. 安装部位: 地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
202	030413002004	疏散出口标志灯 DC36V 1W 小型	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号、规格: LED DC36V 1W 小	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 3. 安装形式:嵌墙安装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
203	030413002005	多信息复合指示灯 DC36V 1W 中型	1. 名称:多信息复合指示灯 2. 型号、规格:LED DC36V 1W 中型 3. 安装形式:吊装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、灯具吊杆、金属软管等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	59		
204	030413002006	多信息复合指示灯 DC36V 1W 小	1. 名称:多信息复合指示灯	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		型	2. 型号、规格:LED DC36V 1W 小型 3. 安装形式:嵌墙安装 安装高度综合考虑 4. 安装部位:地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
205	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地1.3米安装 4. 安装部位:地下室 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
206	030413013002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地1.3米安装 4. 安装部位:地下室	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
207	030413013003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
208	030413013004	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
209	030402011041	充电桩 7kw	1. 名称：充电桩 2. 型号规格：7KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、防火封堵、	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等全部工作内容 6. 包含限流电气防火保护器 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		防雷接地及调试					
210	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子内利用板或梁内2根主钢筋（≥Φ16）或4根主钢筋（≥Φ10）以上主钢筋通长焊接作为引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 4. 安装部位：地下室	m	394.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030410004001	接地母线 敷设利用地圈梁钢筋	1. 名称：接地线 2. 做法：敷设利用地圈梁钢筋，具体详设计 3. 其他要求：满足设计及规范要求，并达到验收设计规范要求	m	1360.8		
212	030410002001	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.51		
213	030410002002	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30.83		
214	030410002003	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢	m	162.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
215	030410002004	接地母线 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	71.13		
216	030410002005	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	263.17		
217	030410007001	临时接线柱	1. 名称：临时接线柱 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	030410007002	-100×100×6热镀锌接地连接板	1. 名称：-100×100×6热镀锌接地连接板 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	101		
219	030410007003	局部电位端子箱 LEB	1. 名称：局部电位端子箱 LEB 2. 材质\规格：综合考虑 3. 安装部位：地上室内 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	20		
220	030410007004	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质\规格：综合考虑 3. 安装部位：地上室内 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	4		
221	030416027001	接地装置调试（地下室）	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		套管					
222	031301003001	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN100 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	8		
223	031301003002	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN150 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
224	031301003003	预埋止水钢板	1. 类型：止水钢板 2. 材质：钢板 3. 规格：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	4		
225	031301003004	人防密闭套管制作安装 DN50	1. 类型：人防密闭套管制作安装 2. 材质：钢管、密闭填料等 3. 规格：DN50 4. 含穿人防区域墙、梁的套管、密闭肋、抗力片、密闭填料、螺母、垫圈等制作人防密闭套管所需的一切材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
226	031301003005	人防密闭套管制作安装 DN80	1. 类型：人防密闭套管制作安装 2. 材质：钢管、密闭填料等	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN80 4. 含穿人防区域墙、梁的套管、密闭肋、抗力片、密闭填料、螺母、垫圈等制作人防密闭套管所需的一切材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
227	031301003006	人防密闭套管制作安装 DN100	1. 类型：人防密闭套管制作安装 2. 材质：钢管、密闭填料等 3. 规格：DN100 4. 含穿人防区域墙、梁的套管、密闭肋、抗力片、密闭填料、螺母、垫圈等制作人防密闭套管所需的一切材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023001	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	302349.26		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		302349.26		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	302349.26			
合计			302349.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		计算机网络系统					
1	030501015001	核心交换机	1. 名称：核心交换机 2. 技术参数：机架盒式以太网交换机;支持同一系列 10/100 和 10/100/1000 的混合堆叠:；端口配置:24 个千兆光端口，4 个以上万兆光端口;提供有效的工信部电信设备进网许可证:含堆叠功能及堆叠电缆； 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		
2	030501015002	24口楼层POE交换机	1. 名称：24口楼层POE交换机 2. 功能：网络功能要求 3. 性能最低要求：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP, POE交流供电） 4. 设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其它：满足规范、技术标准、招	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件等				
3	030501014001	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 型号、规格：1）网络吞吐性能：2 Gbps；每秒新建连接数（TCP）：3.5万；最大并发连接数（TCP）：100万。2）标准1U机架式；内存：8 GB；硬盘：64 GB；电源规格：单电源；千兆电口=8个(含2组电口Bypass)，千兆光口=4个。接口扩展槽：2个。3）含3年软硬件维保服务，3年入侵防御特征库许可（IPS）、病毒防护特征库许可（AV）、URL过滤特征库许可（AC）、默认带SSL VPN许可并支持50个SSL VPN并发用户数。4）含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN，SSL VPN等功能。 3. 安装方式：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计及规范要求				
4	030501014002	出口路由器	1. 名称：出口路由器 2. 型号、规格：1）交换容量：37Gbps；包转发率：9Mpps。2）内存容量：2GB 3）网口：4GE电(2Combo)+2GE光4）4个扩展槽位5）USB接口：1个USB2.0，支持3/4G Modem扩展6）供电电源：100V AC~240V AC；50Hz/60Hz7）支持专业的安全功能，支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1		
5	030506016001	网管服务器	1. 名称：网管服务器 2. 规格、参数：2U机架式,2颗Intel至强可扩展处理器4110；64GBDDR4内存,可扩展24个内存插	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽, 2块600GBSAS10K硬盘; 4个GE网口; 2个USB3.0接口, 标配1个VGA; 配置热插拔1+1冗余电源, 电源功率≥500W 3. 其他: 未尽事宜详设计图纸, 并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
6	030501019001	网络管理软件	1. 名称: 网络管理软件 2. 类别: 满足设计要求 3. 规格及参数: 中文图形化操作界面, 支持Windows、Linux平台, B/S架构; 采用平台+组件化结构; 基本平台可实现网络拓扑、性能、告警、配置、安全等管理功能, 平台可实现分级管理功能; 展示设备关键指标, 帮助管理人员监控关键设备运行状态以及全网设备链接状态, 提前发现设备、链路、端口的异常状态并预防可能发生的故障, 保证企业ICT系统的正常运行; 监控设备	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			CPU、内存、设备连通性、设备响应时间、接口流量、网络通断率、利用率等性能指标；支持全网设备的统一批量配置；配置标准版网管软件,配置相应的有线设备License 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
7	030505011001	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：详设计 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	1		
8	030505011002	万兆光模块	1. 名称：万兆光模块 2. 规格：详设计 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	4		
9	030502008001	机架型110型100对配线架	1. 名称：机架型110型100对配线架 2. 规格：符合标准:ANSI/TIA-568	架	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；标准19英寸机架式安装,高度1U ；满配语音连接模块。 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
10	030502008002	144芯ODF光纤配线架	1. 名称：144芯ODF光纤配线架 2. 规格：144芯，含光纤空板 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	架	1		
11	030501005001	42U 机柜	1. 名称：42U 机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 规格：600x800x2000mm 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体、柜门、支架、托盘、支架、盲板、散热装置、接地等所有附件 5. 柜内弱电设备另计 6. 安装部位：综合考虑	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装方式：满足设计要求 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
12	030410009001	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计及相关规范要求	个	1		
13	030412004014	12芯单模光纤	1. 名称：12芯单模光纤 2. 规格：12芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m	20		
		分部小计					
		综合布线系统					
14	030502008003	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 规格：24芯，含光纤空板	架	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
15	030502008004	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量:24个,用于19英寸标准机柜,6类非屏蔽信息模块满配 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	架	5		
16	030502008005	1U理线器	1. 名称：1U理线器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	5		
17	030412004015	6芯单模光纤	1. 名称：6芯单模光纤 2. 规格：6芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑	m	132		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
18	030502007001	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：综合，含光纤熔接 3. 单根跳线长度：综合 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	条	20		
19	030502014001	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 类别：综合，含光纤熔接 3. 单根尾纤长度：综合 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	根	150		
20	030502003001	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑	m	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等				
21	030502007002	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 参数及规格：六类非屏蔽数据跳线 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	条	20		
22	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	14		
23	030502019001	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：光纤链路测试所需的所用工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、	链路	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
24	030505014001	48盘位磁盘阵列	1. 名称 ：48盘位磁盘阵列 2. 型号、参数 ：存储存储节点，可接入硬盘≥48块；不低于64位多核处理器，≥16GB内存，系统盘应采用SSD，≥2个千兆网口，支持网口扩展，≥1个12G SAS扩展口；应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 3. 不含硬盘	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
25	030505014002	企业级硬盘 8T	1. 名称：企业级硬盘 8T 2. 规格：8T 3. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	个	54		
26	030506015001	主控键盘	1. 名称：主控键盘 2. 型号、参数：系统主控键盘(对系统全功能操作和编程, 控制变速、恒速云台、镜头, 二维变速摇杆控制高速智能球), 液晶显示屏, 带画面分割控制功能键盘RS-232/485;网络接口, 摇杆控制 3. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030506016002	网络监控管理服务器	1. 名称：网络监控管理服务器 2. 规格、参数：CPU 16物理核（32逻辑核），配置双CPU，每CPU包含8物理核；内存64G；单台服务器插4块P4卡；含服务器主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 3. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		
28	030501019002	视频监控平台软件系统	1. 名称：视频监控平台软件系统 2. 类别：满足设计要求 3. 规格及参数：实现授权监控点数的注册登记, 系统接入设备的IP统一配置管理, 系统用户的编辑权限设备等, 启动核心流媒体中心服务, 实现实时的数据流, 控制数据等双向的转发, 认证和为并发用户访问提供有效各种服务;实现并发统一监控流数据的存储管理、备份管理 4. 包含图像接入授权	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
29	030506016003	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、参数：CPU: ≥4核, ≥Intel i7, 主频≥3.6GHz, 三级缓存≥8MB; 内存: ≥8GB DDR4; 集成显卡: 显存≥1GB; 硬盘: ≥1TB SATA 7200转/分钟或256G SSD; USB键鼠套装; 1000Mbps以太网卡; 集成声卡; 预装win10正版操作系统; LED背光显示器≥23英寸; 3. 其他: 未尽事宜详设计图纸, 并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		
30	030506010001	2*2 55寸定制电视墙	1. 名称: 2*2 55寸定制电视墙 2. 技术参数详技术标准及要求: 屏幕比例: 16:9 清晰度: 1080线; 响应时间: 4ms; 视角: 178° / 178° 视频输入: 1路视频BNC输入/1路S端子输入/1路YPbPr; VGA输入: 1920×	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1080向下兼容;视频输出:2路视频BNC 3. 含拼接屏支架 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
31	030504004001	操作台	1. 名称 ：操作台 2. 材质、规格：满足设计要求 3. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	套	1		
32	030505014003	视频解码器	1. 名称 ：视频解码器 2. 规格 ：4通道高清视频解码器，HDMI接口, 兼容12MP、4K、5MP、1080P、720P、4CIF等分辨率，H. 264/MPEG-4视频输出 3. 功能、用途 ：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位相关要求				
33	030506010002	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 技术参数：不小于1/3英寸逐行扫描CMOS, 1080P, 日夜型, 机械式红外滤光镜, 具备灵敏度提升功能;具备WDR宽动态技术;防护等级不小于IP65 3. 含含金属软管, 摄像机电源及支架等配件 4. 安装方式墙上或柱上安装, 底边距地大于2. 5m; 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	49		
34	030506010003	电梯摄像机	1. 名称：电梯摄像机 2. 技术参数：不小于1/4英寸逐行扫描CMOS, 1080P, 内置超广角定焦镜头;支持12VDC和POE供电;具备WDR宽动态技术;防护等级不小于IP65 3. 含含金属软管, 摄像机电源及支	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架等配件 4. 安装方式：轿厢顶安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
35	030904007001	网桥	1. 名称：网桥 2. 型号、规格：11AC无线技术、866Mbps无线速率, 纯净5G频段, 干扰更少, 支持Passive PoE 和 DC 供电 3. 安装方式：详设计 4. 含信息模块及面板 5. 其它：满足设计及规范要求	对	1		
36	030502003002	电气配线 RYY-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽综合考虑 3. 型号：RYY-2x1.5mm ² 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	20		
37	030502003003	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线	m	2304.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等				
38	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	52		
39	030506020001	安全防范系统调试 电视监控系统	1. 名称：安全防范系统调试 2. 类型：电视监控系统 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
40	030506021001	安全防范系统试运行	1. 名称：安全防范系统试运行 2. 类型：安全防范系统	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
41	030506007001	电梯五方对讲通讯主机	1. 名称：电梯五方对讲通讯主机 2. 规格：满足设计要求	台	1		
42	030412004016	电气配线 RYYP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RYYP-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	30		
43	030412004017	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-RYYP-4*1.0mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他符合设计和规范要求				
		分部小计					
		机房工程					
44	030501005002	12U 机柜	1. 名称：12U 机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 规格：详设计 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体、柜门、支架、托盘、支架、盲板、散热装置、接地等所有附件 5. 柜内弱电设备另计 6. 安装部位：综合考虑 7. 安装方式：满足设计要求 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	3		
45	030501005003	42U 机柜	1. 名称：42U 机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 规格：600x800x2000mm	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柜内配置综合考虑，包含柜体、柜门、支架、托盘、支架、盲板、散热装置、接地等所有附件 5. 柜内弱电设备另计 6. 安装部位：综合考虑 7. 安装方式：满足设计要求 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
46	030501005004	机柜PDU专用插座	1. 名称：机柜PDU专用插座 2. 类别：PDU单元 3. 规格：250V，32A，10口 4. 安装位置：智能化设备箱内安装 4. 其他未尽事宜符合规规范及施工质量验收规范要求	台	7		
47	030406002002	UPS主机 20KVA	1. 名称：UPS主机 20KVA 2. 技术参数：详设计，含UPS主机支撑架, 不含电池及电池柜 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030406002003	UPS电池柜	1. 名称：UPS电池柜 2. 规格：含开关箱 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	1		
49	030406001001	蓄电池 12V 120AH	1. 名称：蓄电池 2. 容量(A·h、V·A·h)：12V 120AH 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	40		
50	030402011042	电池散力架	1. 名称：电池散力架 2. 规格：电池柜承重处理 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	1		
51	030402011043	UPS配电总箱	1. 名称：UPS配电总箱 2. 型号规格：机房端,含空开 3. 安装方式：挂墙安装 地下室安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、支撑架、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容、集中电源、蓄电池及蓄电池箱体（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030402011044	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号规格：机房端, 含空开 3. 安装方式：挂墙安装 地下室安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、支撑架、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔费用）、盘柜电气配线整理、 焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容、集中电源、蓄电池及蓄电池箱体（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
53	030410009002	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计及相关规范要求	个	1		
54	030502010001	单口网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：综合 含模块 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
55	030502010002	双口网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：综合 含模块 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
56	030502010003	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 类别：语音 3. 规格：单口 4. 包含模块、接线等费用综合考虑到单价内 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、设计图、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。	个	1		
57	030412004018	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽、桥	m	579.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
58	030412004019	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	30		
59	030412004020	电气配线 RYY-3*1mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RYY-3*1mm ² 3. 材质：铜芯	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求				
60	030409001030	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其他符合设计和规范要求	m	40		
61	030409001031	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其他符合设计和规范要求	m	30		
62	030409003019	电力电缆头 四芯及以下 终端头 ≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格型号：四芯及以下 终端头≤	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯电缆终端头 4. . 其他: 为完成本项目安装的所有工作内容, 满足设计规范				
63	030409003020	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯电缆终端头 4. . 其他: 为完成本项目安装的所有工作内容, 满足设计规范	个	2		
		分部小计					
		停车场出入口管理系统					
64	030506016004	停车场管理服务器	1. 名称 ：停车场管理服务器 2. 规格、参数: 至强E5系列, CPU主频≥2.5GHz 4cores 内存≥32GB; 硬盘空间≥1TB*2, 包含2*1000Mbps RJ45网口, 冗余电源(1+1), 滑动导轨/5年(7*24)上门服务; 包含所需数据库和操作系统授	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			权。 3. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
65	030501023001	停车场管理软件	1. 名称：网络管理软件 2. 类别：满足设计要求 3. 规格及参数：集智能硬件技术、视频 分析技术、互联网技术等多种技术为一体。可基于 B/S 架构，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、 监控管理、经营管理等面向业务的角色化经营管理。可基于 C/S 架构实现岗亭收费、中央收费、自助服务，满足现场车场收费、车场特征分析、门禁物业管理、当班管理、业务管理、信息上报等现场业务处理。系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、智行车场客户端 等）	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的搭建，可实现组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
66	030506019001	出口控制终端	1. 名称：出口控制终端 2. 参数：材质：机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材+面板采用钢化玻璃，铝型材。机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺。工作温度：-25℃~+70℃，相对湿度≤90%无凝露。硬件平台：CPU 四核高频处理器，2G内存。防护等级：IPX4。环境适应性：通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜。用户存储容量不低于20万、记录储存容量不低于5万、脱机图片存储不低于1000张。通讯方式：TCP/IP。LCD显示屏：不低于15寸工业级LCD显示屏，耐高温，高分辨率	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
67	030506019002	入口控制终端	1. 名称：入口控制终端 2. 参数：材质：机身主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板材+面板采用钢化玻璃，铝型材。机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺。工作温度：-25℃~+70℃，相对湿度≤90%无凝露。硬件平台：CPU 四核高频处理器，2G内存。防护等级：IPX4。环境适应性：通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜。用户存储容量不低于20万、记录储存容量不低于5万、脱机图片存储不低于1000张。通讯方式：TCP/IP。LCD显示屏：不低于15寸工业级LCD显示屏，耐高温，高分辨率 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	1		
68	030506019003	出入口补光抓拍一体机	1. 名称：出入口补光抓拍一体机	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：分辨率：500万像素。抓拍车速：0—25KM/H。车牌识别率：≥99%。帧率：按照PAL制要求为25fps（2592*1944）。视频压缩格式：H.264、MPGE4、MJPEG。最低照明度：0.1Lux@F1.2。平均无故障时间（MTBF）：10000h。成像元素：1/3英寸CMOS传感器。抓拍图片格式：BMP。视频压缩格式：H.264。白平衡：自动，支持强光抑制功能、支持网络远程升级。OSD叠加：OSD的叠加支持时间、日期、自定义文本内容 3. 其他满足设计及相关规范要求				
69	030506019004	车牌识别一体机	1. 名称：车牌识别一体机 2. 参数：机箱材质：主体采用厚度1.0mm的高强度碳钢板。机箱工艺：一次性模具成型，喷涂厚度0.8mm~1.0mm。环境适应性：通风孔+除雾风扇+防雨护罩。工作电压	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			： AC220V±10%， 50Hz。通讯接口： TCP/IP。防护等级： IPx4。车牌识别图像像素： JPEG（2592*1944）。车辆捕获率： ≥99%， 车牌识别率： ≥99%。静电等级： 满足GB/T17626.2规定的三级测试标准。介电强度： 电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv。内置车牌摄像机镜头： 4个。一体式可设置辅助车牌识别摄像头 3. 其他满足设计及相关规范要求				
70	030506019005	地磁检测器(含地感线圈)	1. 名称：地磁检测器(含地感线圈) 2. 规格、材质、计算参数：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	套	4		
71	030506007002	自动挡车器	1. 名称：自动挡车器 2. 参数：输入电压：AC220V±10%。平均无故障运行：MBTF≥300 万次。工作温度：-25℃℃~70℃，相对湿度：≤95%，无凝露(常温下	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）。噪音要求：≤70 分贝。额定功率：180W。外壳防护等级：IP54。机箱材质：机身主体采用高强度优质碳钢板材，采用汽车高档烤漆工艺。机箱工艺：钣金加工采用模具一体成型加工。静电等级：满足 GB/T17626.2 规走的 3 级测试标准。介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
72	030412004021	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	40		
73	030409001032	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其他符合设计和规范要求				
74	030412004022	电气配线 RVV-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	120		
75	030412004023	电气配线 RVVP-6*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVVP-6*0.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	40		
76	030502003004	超五类非屏蔽双绞线 Cat. 5e	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat. 5e	m	160		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等				
77	030506020002	安全防范系统调试 停车场管理系统	1. 名称：安全防范系统调试 2. 类型：停车场管理系统 3. 地下室及地上部分整体全套联动 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		智能照明系统					
78	030501019003	智能照明系统控制软件	1. 名称：智能照明系统控制软件 2. 类别：满足设计要求 3. 规格及参数：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	1		
79	030502001001	智能照明设备箱	1. 名称：设备箱 2. 规格：内置电源模块、时间模块	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、智能网关、消防模块等 3. 安装方式：满足设计要求				
80	030505011003	8路16A执行模块	1. 名称：8路16A执行模块 2. 规格：8路16A电流检测执行模块, 4路I/O接口, KNX总线 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	3		
81	030505011004	4路20A执行模块	1. 名称：4路20A执行模块 2. 规格：4路20A电流检测执行模块, 4路I/O接口, KNX总线 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	1		
82	030505011005	8路20A执行模块	1. 名称：8路20A执行模块 2. 规格：8路20A电流检测执行模块, 4路I/O接口, KNX总线 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	3		
83	030502003005	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat.6 UTP	m	321.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等				
84	030412004024	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	60		
85	030412004025	电气配线 WDZ-YCYM-2*2*0.8mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-YCYM-2*2*0.8mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容	m	320.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他符合设计和规范要求				
86	030501019004	建筑设备运维平台底座	1. 名称：视频监控平台软件系统 2. 类别：满足设计要求 3. 规格及参数：运维基础支撑平台作为底层支撑应用平台，向各种具体业务服务提供基础功能和支撑，包含：用户管理、用户权限、项目信息管理等，支持创建20个账号；内置报表系统，提供不同汇总方式、不同时间维度来查询指定条件下汇总的数据，支持excel导出；支持多种形式的定时、事件触发，为方便扩展应用而提供的自定义功能； 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	1		
87	030501014003	KNX/IP路由器	1. 名称：出口路由器 2. 型号、规格：1）交换容量：37Gbps；包转发率：9Mpps。2）内存容量：2GB	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3) 网口：4GE电(2Combo)+2GE光4) 4个扩展槽位5) USB接口：1个USB2.0，支持3/4G Modem扩展6) 供电电源：100V AC~240V AC；50Hz/60Hz7) 支持专业的安全功能，支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求				
88	030505014004	KNX总线电源	1. 名称：KNX总线电源 2. 规格：640mA/30VDC, KNX总线供电电源 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	台	1		
89	030412004026	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2*1.0 3. 材质：铜芯	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求				
		分部小计					
		门禁系统					
90	030501019005	门禁管理主机（含软件）	1. 名称：门禁管理主机（含软件） 2. 硬件参数要求：CPU:≥4核, ≥Intel i7, 主频≥3.6GHz, 三级缓存≥8MB; 内存:≥8GBDDR4; 集成显卡: 显存≥1GB; 硬盘:≥1TBSATA7200转/分钟或256GSSD; USB键鼠套装; 1000Mbps以太网卡; 集成卡; 预装win10正版操作系统; LED背光显示器≥23英寸; 含配套软件。 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含支架制作、安装 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030506006001	门禁发卡器	1. 名称：门禁发卡器 2. 类别：门禁系统 3. 规格：支持发卡类型:支持MifareClass/Legic凭证卡的读/写应用，含30张IC卡 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	台	1		
92	030506006002	打印机	1. 名称：打印机 2. 类别：门禁系统 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	台	1		
93	030506006003	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 类别：门禁系统 3. 规格：2门控制器;≥1个100M/1000M以太网端口, ≥2个Wiegand接口	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：底边距地1.4m安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求				
94	030506006004	读卡器(含密码键盘)	1. 名称：读卡器(含密码键盘) 2. 类别：门禁系统 3. 规格：支持非接触智能CPU卡, 自带键盘, 带蜂鸣器和多色LED灯, ≥1个Wiegand输出接口, 读取距离≥5cm 4. 安装方式：底边距地1.4m安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	台	1		
95	030506008001	磁力锁	1. 名称：磁力锁 2. 规格：拉力≥2*270kg, 输出信号指示灯、锁状态、门状态, 含支架 3. 安装方式：暗装, 在门框上嵌入安装	台	1		
96	030506006005	开门按钮	1. 名称：开门按钮	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：门禁系统 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：底边距地1.3m安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求				
97	030505015001	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 规格：门禁控制器电源, 标定输出电压DC12V或24V, 含箱体及继电器模块等配件 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	台	1		
98	030502003006	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等	m	20		
99	030412004027	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-RYY-4*	m	28.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求				
100	030412004028	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	30.2		
101	030412004029	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	30.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	030506020003	安全防范系统调试 门禁系统	1. 名称：安全防范系统调试 2. 类型：门禁系统 3. 地下室及地上部分整体全套联动 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		能耗监测系统					
103	030604009001	数据采集器	1. 名称：数据采集器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 4. 其他满足设计及规范要求	套	1		
104	030501003001	能耗监控管理软件	1. 名称：能耗监控管理软件 2. 参数：能耗用量汇总：对系统内整体能耗进行统计汇总展示；综合数据对比：对不同时间，不同地点的能耗总量、折算费用等数据进行对比，可以满足横向及纵向能耗数据对比需求 3. 预留政府能耗在线监测平台接口	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及验收规范要求				
105	030604009002	变配电监控系统接口	1. 名称：变配电监控系统接口 2. 型号：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 4. 其他满足设计及规范要求	套	1		
106	030604009003	城市公共建筑能耗监测数据中心接口	1. 名称：城市公共建筑能耗监测数据中心接口 2. 型号：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 4. 其他满足设计及规范要求	套	1		
107	030502003007	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等	m	38.54		
108	030412004030	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	m	187.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求				
109	030503008001	能耗监控系统调试	1. 名称：能耗监控系统调试 2. 控制点数量：详设计	系统	1		
		分部小计					
		背景音乐系统					
110	030505001001	数字调谐器	1. 名称：数字调谐器 2. 规格：标准机柜式（1U），高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选要求 3. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		
111	030505001002	CD播放器	1. 名称：CD播放器 2. 规格：可读 USB和SD卡, 内置宽	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			频高保真监听扬声器, 音质清晰: 并设有监听音量调节旋钮, 音量可调 3. 其他: 未尽事宜详设计图纸, 并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
112	030505011006	网络寻呼控制台	1. 名称: 网络寻呼控制台 2. 规格: 网络寻呼控制台, 带7英寸全彩液晶触摸屏, 支持桌面嵌入式安装 3. 安装方式: 详设计 4. 含插座、底盒、模块、面板等 5. 其他: 未尽事宜详设计图纸, 并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		
113	030505011007	IP网络广播控制中心	1. 名称: IP网络广播控制中心 2. 规格: 插盘式; 广播系统音源与控制设备, 与广播功放盘、NT8258输出模块、音箱组成总线广播系统, 2U面板, 柜式或琴台式	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插盘结构内容 3. 安装方式：详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
114	030505001003	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 规格：具有不低于5路话筒(MIC)输入, 3路标准信号线路(AUX)输入, 2路紧急线路(EMC)输入;需支持第n个话筒(MIC n)具有最高优先、强行切入优先功能;MIC n和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择;不低于4路紧急输入线路具有二级优先, 强行切入优先功能;MIC通道均附设有线路辅助输入接口功能;具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 3. 安装方式：详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位相关要求				
115	030505011008	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 参数：输出通道16路 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1		
116	030505001004	IP网络有源监听音箱	1. 名称：IP网络有源监听音箱 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		
117	030505001005	IP消防报警采集器	1. 名称：IP消防报警采集器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	台	1		
118	030501005005	机柜PDU专用插座	1. 名称：机柜PDU专用插座 2. 类别：PDU单元	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：250V，32A，10口 4. 安装位置：智能化设备箱内安装 4. 其他未尽事宜符合规规范及施工质量验收规范要求				
119	030501015003	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 功能：网络功能要求 3. 性能最低要求：≥24口千兆电口+≥4千兆电口 4. 设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等	台	1		
120	030505001006	播音话筒	1. 名称：播音话筒 2. 类别：可弯曲式话筒，话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡），钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%，频率范围100Hz-15kHz；失真度MIC：≤1%要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求				
121	030505001007	广播功率放大器(500W)	1. 名称：广播功率放大器(500W) 2. 规格、型号：500W, 120V定压输出, 盘装交直流供电、2U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	台	3		
122	030505012001	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试 2. 扬声器数量满足设计要求	系统	1		
123	030505012002	背景音乐系统试运行	1. 名称：背景音乐系统试运行 2. 试运行时间：满足设计及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		紧急报警系统					
124	030904012001	报警控制主机	1. 名称：报警控制主机 2. 规格型号：详设计 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	030904004001	液晶键盘	1. 名称：液晶键盘 2. 规格：满足设计要求 3. 底边距地1.4m安装	台	1		
126	030904007002	串口模块	1. 名称：串口模块 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	个	1		
127	030904007003	16路继电器模块	1. 名称：16路继电器模块 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	个	2		
128	030904014001	预留紧急电话分机	1. 名称：预留紧急电话分机 2. 型号规格：详设计	台	1		
129	030904003001	室外紧急报警按钮	1. 名称：室外紧急报警按钮 2. 规格：支持常开/常闭的触点模	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，一键紧急报警；螺丝固定；支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作；自带配套复位钥匙，通过钥匙复位；性能稳定，经久耐用 3. 安装方式：详设计				
130	030412004031	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m	50		
131	030412004032	电气配线 RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他符合设计和规范要求				
132	030412004033	电气配线 RVS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	20		
133	030412004034	电气配线 RVV-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	20		
134	030412004035	电气配线 RVV-3*4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	030506020004	安全防范分系统调试 紧急报警系统	1. 名称：安全防范分系统调试 紧急报警系统 2. 类型：紧急报警系统 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		CO监测系统					
136	030904009001	气体探测控制器(含电源)	1. 名称：气体探测控制器(含电源) 2. 规格型号：控制器AT-ASQ，电源AT-P2A5 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	4		
137	030904001001	一氧化碳探测器	1. 名称：一氧化碳探测器 2. 型号规格：AT-SCO 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	9		
138	030412004036	电气配线 RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RYSP-4*1.0mm ²	m	229.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求				
		分部小计					
		桥架及配管					
139	030412003014	普通弱电桥架 100x100	1. 名称：普通弱电桥架 2. 规格型号：100x100 3. 材质：钢质槽式桥架，材质厚度综合考虑 地上安装 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含桥架出线管开孔及封堵、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 6. 其他：满足设计、现行相关标准	m	21.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
140	030412003015	普通弱电桥架 200x100	1. 名称：普通弱电桥架 2. 规格型号：200x100 3. 材质：钢质槽式桥架，材质厚度综合考虑 地上安装 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含桥架出线管开孔及封堵、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	296.11		
141	030412003016	UPS桥架 100*100mm	1. 名称：UPS桥架 2. 规格型号：100*100 3. 材质：金属（厚度符合规范要求） 4. 类型：综合 5. 接地方式：满足设计及规范要求	m	13.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 包括除锈、刷油、防腐、防火（或防火涂料）；过伸缩缝、沉降缝处理；补偿装置、伸缩节、桥架开孔、开洞；耐火、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、防火封堵、密闭等工作内容； 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
142	031301005004	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢、角钢综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	331.17		
143	030410002006	桥架内接地母线	1. 名称：桥架内接地母线	m	331.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：桥架内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
144	030412001012	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、埋地综合考虑 5. 接地要求：详设计 6. 含过线盒、穿引线、接地（含跨接线）、预留沟槽、凿槽、刨沟及沟槽修复等 7. 其他详设计及满足规范要求	m	886.46		
145	030412006003	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑	个	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023002	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	72291.51			
合计			72291.51			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防报警工程					
		消防控制室					
1	030904012002	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 型号、规格: 联动型 带蓄电池 具体参数详设计图 3. 安装方式: 机柜内安装 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030904012003	消防联动控制器	1. 名称:消防联动控制器 2. 型号、规格: 联动型 带蓄电池 具体参数详设计图 3. 安装方式: 机柜内安装 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
3	030904015001	图形显示装置	1. 名称: 图形显示装置 2. 型号、规格: 具体参数详设计图 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030904011001	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
5	030904011002	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 型号、规格：CZ-FP型 具体参数详设计图 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030904011003	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 型号、规格：CZ-EF型 具体参数详设计图 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030904011004	消防应急照明及疏散指示系统控制主机	1. 名称：消防应急照明及疏散指示系统控制主机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030904014002	火警电话总机	1. 名称:火警电话总机 2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
9	030904014003	消防联动设备柜	1. 名称:消防联动设备柜 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：落地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
10	030406002004	UPS电源 10KVA	1. 名称：UPS电源 2. 型号、规格：10KVA 3. 含不间断电源调试、电池、电池间连接线缆、防火封堵、电池柜、散力架等成套考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
11	030904015002	液位显示装置	1. 名称：液位显示装置 2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
12	030904017001	总线联动控制盘	1. 名称：总线联动控制盘 2. 规格、技术参数：详设计 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
13	030904017002	多线联动控制盘(启, 停双控制单元)	1. 名称：多线联动控制盘(启, 停双控制单元) 2. 规格、技术参数：详设计 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
14	030904007004	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 满足设计及规范要求	个	1		
15	030904005001	“119”直通电话	1. 名称:“119”直通电话	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 满足设计及规范要求				
		分部小计					
		桥架配管					
16	030412001013	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4247.01		
17	030412001014	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求	m	967.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412006004	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	708		
19	030412003017	消防线槽 100x100	1. 名称：消防线槽 2. 规格型号：NHMR 100x100 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；	m	296.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412003018	消防线槽 400x200	1. 名称：消防线槽 2. 规格型号：NHMR 400x200 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.32		
21	030412003019	广播线槽 100x100	1. 名称：广播槽盒	m	274.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：NHMR 100x100 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030412003020	广播线槽 300x100	1. 名称：广播槽盒 2. 规格型号：NHMR 300x100 3. 材质：钢质槽盒，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板	m	10.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030409011002	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 部位：桥架. 线槽过防火分区及进出电井、变电所等部位综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 安装要求：符合规范及设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	处	8		
24	031301005005	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢、角钢综合考虑	kg	441.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含支架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
25	030410002007	桥架内接地母线	1. 名称：桥架内接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：桥架内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	527.91		
		分部小计					
		火灾自动报警及联动控制系统					
26	030904007005	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
27	030904007006	火警转线端子箱 50对	1. 名称：火警转线端子箱 50对 2. 规格型号：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂墙安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030904007007	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：箱内安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	22		
29	030904001002	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含配套金属软管 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	262		
30	030904001003	编码感温探测器	1. 名称：编码感温探测器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含配套金属软管 5. 其他：满足设计、现行相关标准	个	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
31	030904001004	防爆型编码感温探测器	1. 名称：防爆型编码感温探测器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含配套金属软管 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
32	030904003002	消火栓报警按钮(带信号显示及反馈)	1. 名称：消火栓报警按钮(带信号显示及反馈) 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	18		
33	030904005002	编址手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称：编址手动报警按钮(带电话插孔) 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030904005003	火警电话分机	1. 名称：火警电话分机 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	10		
35	030904005004	火警电话插孔	1. 名称：火警电话插孔 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
36	030904004002	编址声光报警器	1. 名称：编址声光报警器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：壁挂考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	22		
37	030904006001	壁挂火灾广播	1. 名称：壁挂火灾广播 2. 型号、规格：5W 2. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准	个	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
38	030904006002	吸顶火灾广播	1. 名称：吸顶火灾广播 2. 型号、规格：3W 2. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
39	030904007008	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：箱内安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	99		
40	030904007009	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：箱内安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	84		
41	030904004003	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：壁挂安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
42	030904007010	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	5		
43	030904007011	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：箱内安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	31		
44	030904017003	现场控制盘	1. 名称：现场控制盘 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	11		
45	030412004037	配线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑	m	1892. 84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030412004038	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYS-2x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4683.39		
47	030412004039	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYS-2x2.5mm ²	m	633.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
48	030412004040	配线 WDZB1N-RYS-2x4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYS-2x4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	129.18		
49	030412004041	配线 WDZB1N-RYSP-4x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYSP-4x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室	m	93.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030409002001	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240.04		
51	030409002002	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-KYJY-5x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	573.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030409005001	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 控制电缆头制作、安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 其他：满足设计及规范要求	个	64		
53	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1		
54	030909003002	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	只	69		
55	030909006001	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求				
56	030909006002	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	台	4		
57	030909006003	防火控制装置调试 一般可用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般可用电梯调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030909006004	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	点	11		
59	031301003007	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN50 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
60	031301003008	预埋止水钢板	1. 类型：止水钢板 2. 材质：钢板 3. 规格：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		防火门监控系统					
61	030904015003	防火门区域分机	1. 名称：防火门区域分机 2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
62	030904007012	常闭防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块 2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：门框安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
63	030506008002	一体式门磁开关	1. 名称：一体式门磁开关 2. 型号、规格：具体参数详设计图 3. 安装方式：门框安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030412004042	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYS-2x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	483.59		
65	030909006005	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
66	030503005001	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 类别、功能：监测电源断电、过	支	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			压、欠压、过流、缺相等故障 3. 规格：详设计 4. 安装方式：导轨 配电箱内安装 5. 其他满足设计及规范要求				
67	030412004043	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	304.66		
68	030412004044	配线 WDZB1N-RYSP-2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑	m	152.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030909003003	消防电源监控系统调试	1. 名称：消防电源监控系统调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
70	030503005002	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 类别、功能：详设计图 3. 规格：详设计 4. 安装方式：导轨 配电箱内安装 5. 其他满足设计及规范要求	个	21		
71	030412004045	配线 WDZB1N-RYSP-2x2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2. 5mm ²	m	104. 24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030909003004	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1		
		分部小计					
		应急照明控制系统					
73	030412004046	配线 WDZB1N-RYSP-2x2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYSP-2x2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室	m	139.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030909003005	智能应急照明系统调试	1. 名称：智能应急照明系统调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1		
		分部小计					
		气体灭火控制系统					
75	030904011005	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 型号、规格：带蓄电池，具体参数详设计图 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
76	030904004004	气体灭火报警器	1. 名称：气体灭火报警器 2. 型号规格：详设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
77	030904004005	气体释放灯	1. 名称：气体释放灯 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
78	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
79	030904001005	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含配套金属软管 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030904001006	编码感温探测器	1. 名称：编码感温探测器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含配套金属软管 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	15		
81	030904003004	手/自动状态显示装置	1. 名称：手/自动状态显示装置 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
82	030904007013	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：箱内安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	3		
83	030412004047	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	204.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030412004048	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYS-2x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	175.85		
85	030412004049	配线 WDZB1N-RYSP-4x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZB1N-RYSP-4x1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	205.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030909003006	气体灭火控制系统调试	1. 名称：气体灭火控制系统调试 2. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1		
		分部小计					
		消控室防雷接地及调试					
87	030412001015	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：地下室暗配 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	11.45		
88	030412001016	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管	m	2.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：地下室暗配 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
89	030412001017	电气配管 PC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC50 4. 配置形式：地下室暗配 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	9.1		
90	030410002008	接地母线 30x3紫铜带	1. 名称：接地母线 2. 材质：紫铜带 3. 规格：30x3 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.42		
91	030410002009	接地母线 25mm²编织铜带	1. 名称：接地母线 2. 材质：编织铜带	m	152.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：25mm ² 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
92	030410002010	16mm ² 铜导线	1. 名称：接地母线 2. 材质：铜导线 3. 规格：16mm ² 铜导线 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.45		
93	030410002011	35mm ² 铜导线	1. 名称：接地母线 2. 材质：铜导线 3. 规格：35mm ² 铜导线 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2.5		
94	030410002012	50mm ² 铜导线	1. 名称：接地母线 2. 材质：铜导线 3. 规格：50mm ² 铜导线	m	9.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
95	030410007005	局部电位端子箱 LEB	1. 名称：局部电位端子箱 LEB 2. 材质\规格：综合考虑 3. 安装部位：地上室内 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023003	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	56679.38		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		56679.38		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	56679.38			
合计			56679.38			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防报警工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
		压力排水系统					
1	030109001001	废水提升泵 Q=20m³/h H=15 N=3.0kw	1. 名称：废水提升泵 2. 型号、规格：Q=20m³/h H=15 N=3.0kw 3. 安装方式：地下室集水坑内安装 4. 基础及支吊架形式：综合考虑 5. 基础隔振措施：设隔振装置 6. 含泵及控制柜到泵线缆、电机检查接线及调试等内容 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	22		
2	030109001002	废水提升泵 Q=40m³/h H=15 N=4.0kw	1. 名称：废水提升泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h H=15 N=4.0kw 3. 安装方式：地下室集水坑内安装 4. 基础及支吊架形式：综合考虑 5. 基础隔振措施：设隔振装置 6. 含泵及控制柜到泵线缆、电机检	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			查接线及调试等内容 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
3	031001007001	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：地下室 2. 输送介质：废水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN80 管道公称压力1.0MPa 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道附件设置：包含管件安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	108.34		
4	031001007002	衬塑钢管 DN100	1. 安装部位：地下室 2. 输送介质：废水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN100 管道公称压力1.0MPa 5. 连接方式：卡箍连接	m	83.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道附件设置：包含管件安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
5	031001007003	衬塑钢管 DN150	1. 安装部位：地下室 2. 输送介质：废水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN150 管道公称压力1.0MPa 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道附件设置：包含管件安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	159.73		
6	030601002001	压力表 Y-150	1. 名称：压力表 2. 设备参考技术参数：Y-150型 3. 连接形式：综合考虑	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含表前截止阀及所有附配件制作安装及调试 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
7	031002001001	铸铁闸阀 DN80	1. 名称：铸铁闸阀 2. 材质：阀体为球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 0.6Mpa 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装位置：地下室安装 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	30		
8	030807003001	球型污水止回阀 DN80	1. 名称：球型污水止回阀 2. 材质：阀体为球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 0.6 Mpa 4. 连接形式：法兰连接	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装位置：地下室安装 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
9	031002001002	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN80 公称压力为0.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他满足设计及规范要求	个	30		
10	031301005006	管道支架	1. 名称：管道支吊架制安 2. 材质：型钢 ， 规格综合考虑 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	149.16		
11	031201002001	管道刷油防腐	1. 除锈级别：综合考虑 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两道, 再刷防锈漆两道	m ²	141.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		废水系统					
12	031001008001	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接连接 5. 包含：打洞、留洞以及修复 6. 包含：管道灌水、闭水试验 7. 包含：管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架、管卡制作、安装 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	53.54		
13	031001008002	UPVC实壁排水管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 型号、规格：DN150	m	0.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：粘接连接 5. 包含：打洞、留洞以及修复 6. 包含：管道灌水、闭水试验 7. 包含：管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架、管卡制作、安装 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
14	031003014001	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 包含：所有配套附件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	9		
		分部小计					
		套管					
15	031301003009	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN100 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
16	031301003010	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作 安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN150 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	11		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023004	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	22286.69		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		22286.69		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	22286.69			
合计			22286.69			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水泵房					
1	030109001003	消火栓泵 Q=10L/S H=55m N=15KW	1. 名称：消火栓泵 2. 型号、性能参数：Q=10L/S H=55m N=15KW 3. 安装：设备基础地脚螺栓二次灌浆，减震安装 4. 包含电机检查接线、电机调试、金属软管等 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		
2	030109001004	喷淋泵 Q=40L/S H=50m N=37KW	1. 名称：喷淋泵 2. 型号、性能参数：Q=40L/S H=50m N=37KW 3. 安装：设备基础地脚螺栓二次灌浆，减震安装 4. 包含电机检查接线、电机调试、金属软管等 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030109001005	增压稳压设备 XW(L)-II-1.0-30-ADL	1. 名称：增压稳压设备 XW(L)-II-1.0-30-ADL 2. 型号、性能参数：Q=1.0L/S H=30m N=1.1KW 3. 安装：设备基础地脚螺栓二次灌浆，减震安装 4. 包含管件、电机检查接线、电机调试、金属软管、水泵、气压罐等 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	2		
4	031001007004	PSP钢塑复合管 DN15	1. 名称：PSP钢塑复合管 2. 型号、规格：DN15 公称压力：1.0MPa 3. 连接方式：综合考虑 4. 管道附件设置：包含管件安装 5. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	0.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001007005	PSP钢塑复合管 DN100	1. 名称：PSP钢塑复合管 2. 型号、规格：DN100 公称压力：1.0MPa 3. 连接方式：综合考虑 4. 管道附件设置：包含管件安装 5. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	19.41		
6	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN32（泵房）	1. 安装部位：泵房 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 4. 公称压力：1.2Mpa 5. 连接方式：螺纹连接 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	3.02		
7	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN50（泵房）	1. 安装部位：泵房 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50	m	17.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 公称压力：1.2Mpa 5. 连接方式：螺纹连接 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
8	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN65（泵房）	1. 安装部位：泵房 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力：1.2Mpa 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	21.44		
9	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN100（泵房）	1. 安装部位：泵房 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力：1.2Mpa 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	80.48		
10	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN150（泵房）	1. 安装部位：泵房	m	80.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		房）	2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 公称压力：1.2Mpa 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
11	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN225（泵房）	1. 安装部位：泵房 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN225 4. 公称压力：1.2Mpa 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	6.62		
12	030804001001	管件（综合） DN50（泵房）	1. 名称：管件 2. 材质：与管材一致，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 型号、规格：弯头、异径直接、三通等综合考虑（卡箍综合考虑归入管件单价中，结算时不再计量），	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
13	030804001002	管件（综合） DN65（泵房）	1. 名称：管件 2. 材质：与管材一致，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 型号、规格：弯头、异径直接、三通等综合考虑(卡箍综合考虑归入管件单价中，结算时不再计量)，DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	12		
14	030804001003	管件（综合） DN100（泵房）	1. 名称：管件 2. 材质：与管材一致，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 型号、规格：弯头、异径直接、三通等综合考虑(卡箍综合考虑归	个	31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入管件单价中，结算时不再计量），DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
15	030804001004	管件（综合） DN150（泵房）	1. 名称：管件 2. 材质：与管材一致，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 型号、规格：弯头、异径直接、三通等综合考虑（卡箍综合考虑归入管件单价中，结算时不再计量），DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	36		
16	030804001005	管件（综合） DN225（泵房）	1. 名称：管件 2. 材质：与管材一致，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 型号、规格：弯头、异径直接、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			三通等综合考虑(卡箍综合考虑归入管件单价中，结算时不再计量)，DN225 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
17	031001008003	UPVC实壁排水管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：粘接连接 5. 包含：打洞、留洞以及修复 6. 包含：管道灌水、闭水试验 7. 包含：管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架、管卡制作、安装 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	0.41		
18	031001008004	通气管 DN100	1. 名称：通气管 2. 材质：钢管	m	0.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 包含：打洞、留洞以及修复 6. 包含：管道灌水、闭水试验 7. 包含：管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架、管卡制作、安装 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
19	031001008005	溢流管 DN200	1. 名称：溢流管 2. 材质：钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 连接方式：详设计 5. 包含：打洞、留洞以及修复 6. 包含：管道灌水、闭水试验 7. 包含：管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架、管卡制作、安装	m	2.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
20	030807003002	明杆闸阀 DN100（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
21	030807003003	明杆闸阀 DN150（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
22	030807003004	明杆闸阀 DN225（泵房）	1. 名称：明杆式弹性座封闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN225	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
23	030807003005	Y型过滤器 DN100（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
24	030807003006	Y型过滤器 DN150（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	3		
25	030807003007	Y型过滤器 DN225（泵房）	1. 名称：Y型过滤器	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN225 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
26	031002011001	水表组 DN100（泵房）	1. 名称：水表组 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：法兰连接 地下室安装 5. 配置：含远传水表、Y型过滤器 配套法兰及其他附件等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	组	1		
27	030601002002	压力表 Y-150	1. 名称：压力表 2. 设备参考技术参数：Y-150型 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工规范要求 5. 附件配置：含表前截止阀及所有附配件制作安装及调试 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
28	030807003008	可曲挠橡胶接头 DN100（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
29	030807003009	可曲挠橡胶接头 DN150（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030807003010	可曲挠橡胶接头 DN225（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN225 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
31	030807003011	防水锤缓闭消音止回阀 DN100（泵房）	1. 名称：防水锤缓闭消音止回阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
32	030807003012	防水锤缓闭消音止回阀 DN150（泵房）	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
33	030807003013	微阻缓闭止回阀 DN50（泵房）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
34	030807003014	水锤吸纳器 DN100（泵房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格： DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
35	030807003015	水锤吸纳器 DN150（泵房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格： DN150	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
36	030901004001	湿式报警阀组 DN150（泵房）	1. 名称：湿式报警阀组 2. 连接形式：法兰连接 3. 规格：DN150 1.2MPa 4. 阀件安装、压力试验 5. 含报警阀、水力警铃、信号阀等所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足设计及规范要求	组	2		
37	030807003016	偏心异径管 DN100（泵房）	1. 名称：偏心异径管 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
38	030807003017	偏心异径管 DN225（泵房）	1. 名称：偏心异径管	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN225 4. 连接形式：法兰连接 5. 不含法兰安装（法兰另计） 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
39	030807003018	同心异径管 DN100（泵房）	1. 名称：同心异径管 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
40	030807003019	同心异径管 DN150（泵房）	1. 名称：同心异径管 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、现行相关标准	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
41	031002001003	对夹式蝶阀 DN100（泵房）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
42	031002001004	信号蝶阀 DN150（泵房）	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质：根据设计要求综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽法兰连接, 含法兰 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
43	031002001005	泄压阀 DN100（泵房）	1. 名称：泄压阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 AX416型安	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全阀 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
44	031002001006	泄压阀 DN150（泵房）	1. 名称：泄压阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 AX416型安全阀 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
45	031002001007	闸阀 DN100（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
46	031002001008	闸阀 DN150（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	7		
47	031002001009	闸阀（带锁具） DN150（泵房）	1. 名称：闸阀（带锁具） 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
48	030807003020	消火栓泵组流量计 DN100（泵房）	1. 名称：消火栓泵组流量计 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：最大量程应大于70L/s DN100	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 含阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
49	030807003021	自喷泵组流量计 DN150（泵房）	1. 名称：自喷泵组流量计 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：最大量程应大于70L/s DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰安装 6. 含阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
50	031002001010	试水阀 DN65（泵房）	1. 名称：试水阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN65	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
51	030807003022	浮球阀 DN15	1. 名称：浮球阀 2. 材质：根据设计要求综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：地下室安装 5. 含浮球、阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
52	030601002003	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 型号规格：详设计 3. 含传感器前阀门 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
53	030601004001	带液位传动装置的液位计 DN25	1. 名称：带液位传动装置的液位计 2. 安装位置：消防水池	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格型号：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
54	030804001006	吸水喇叭口 DN100（泵房）	1. 类型：吸水喇叭口 2. 材质：满足设计要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 含法兰及所有配套配件制作安装及调试 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
55	030804001007	吸水喇叭口 DN225（泵房）	1. 类型：吸水喇叭口 2. 材质：满足设计要求 3. 规格、压力等级：DN225 4. 含法兰及所有配套配件制作安装及调试 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
56	030804001008	溢流喇叭口 DN200（泵房）	1. 类型：溢流喇叭口	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：满足设计要求 3. 规格、压力等级：DN200 4. 含法兰及所有配套配件制作安装及调试 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
57	010506023002	防虫网 综合	1. 名称：防虫网制作安装 2. 材质：不锈钢 ， 规格综合考虑 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ²	2		
58	031301005007	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制安 2. 材质：型钢 ， 规格综合考虑 安装部位：地下室 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	276.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆种类：详设计 3. 涂刷遍数：详设计 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ²	80.71		
60	031301003011	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN100 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
61	031301003012	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN150	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
62	031301003013	柔性防水套管制作安装 DN15	1. 名称、类型：柔性防水套管制作 安装 DN15 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN15 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	1		
63	031301003014	柔性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：柔性防水套管制作 安装 DN50 2. 材质：焊接钢管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管管径：DN50 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
64	031301003015	柔性防水套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN65 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN65 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
65	031301003016	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN100	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN100 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
66	031301003017	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管制作 安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN150 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	5		
67	031301003018	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管制作	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN200 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
68	031301003019	柔性防水套管制作安装 DN225	1. 名称、类型：柔性防水套管制作 安装 DN225 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN225 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板 综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填 料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	031301003020	柔性防水套管制作安装 DN300	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN300 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN300 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 含预留孔洞及套管与被套管的填料封堵 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		消火栓系统					
70	030901001007	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：地下室 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准	m	182.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
71	030901001008	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：地下室 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	267.99		
72	030901010001	单栓带轻便消防水龙组合式消火栓柜	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 箱体类型及规格：单栓带轻便消防水龙组合式消火栓柜 3. 单栓、双栓：单栓 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支、DN19口径水枪一支、水龙带一条（DN65，长度25m）、报警按钮一个及消防卷盘一套（DN19，长度30m），安装详国标15S202-20页 6. 安装形式：嵌墙、明装等综合考虑	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
73	030910001001	磷酸盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：手提置放式 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 3. 每组含两具灭火器，一个放置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	19		
74	030910001002	磷酸盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提置放式 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 3. 每组含两具灭火器，一个放置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	10		
75	031002001011	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：根据设计要求综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
76	031301005008	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制安 2. 材质：型钢 ， 规格综合考虑 安装部位：地下室 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	492.91		
77	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆种类：详设计 3. 涂刷遍数：详设计 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ²	121.47		
78	030909001001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：消火栓灭火系统 3. 调试内容：满足设计及施工规范要求	点	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		喷淋系统					
79	030901001009	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：丝扣连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	1420.58		
80	030901001010	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：丝扣连接	m	888.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
81	030901001011	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：丝扣连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	307.52		
82	030901001012	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管	m	434.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN50 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：丝扣连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
83	030901001013	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准	m	65.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
84	030901001014	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN80 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	107.61		
85	030901001015	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 2.0Mpa 4. 公称压力、连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑	m	45.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 77. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
86	030901001016	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN125 1.6Mpa 4. 公称压力、连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	36.05		
87	030901001017	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内（综合考虑） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 1.6Mpa	m	243.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 公称压力、连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 7. 含开槽、留槽、打洞、补槽等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
88	030901003001	快速响应喷头	1. 名称：快速响应喷头 2. 型号、规格：快速响应喷头，动作温度68℃ 流量系数为K=80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 类型：在无吊顶、无风管等障碍物处为直立型(向上安装);在风管和障碍物下安装的为下垂型(向下安装);有吊顶处为吊顶型。 6. 有无集热盘制安综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准	个	1001		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
89	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：ZSJZ型水流指示器，DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：地下室 6. 含螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
90	031002001012	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质：根据设计要求综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽法兰连接, 含法兰 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
91	030901008001	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含阀门、压力表及其他配套附件 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
92	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：ZSPM系列简易手动型末端试水装置，DN25 3. 含阀门、压力表、锁闭箱、标识及其他配套附件 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	1		
93	031301005009	喷淋管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制安 2. 材质：型钢 ， 规格综合考虑 安装部位：地下室 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	2644.93		
94	031201001003	管道刷油-色环	1. 名称：管道刷油-色环 2. 油漆种类：综合考虑	m ²	581.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂刷遍数：喷淋管道—红色漆环（含色环及标识） 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
95	030909001002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 系统：自动喷水灭火系统 3. 调试内容：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	点	2		
		分部小计					
		气体灭火系统					
96	030902010001	七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 GQQ100/2.5	1. 名称：七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 2. 型号、规格：GQQ100/2.5 3. 含调试、系统配套装置，储气装置(包括装置组件及七氟丙烷灭火剂)，信号反馈装置，选择阀，单向阀（驱动气体管路），电磁型驱	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			动装置，低泄高封阀，设备基础支架等 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
97	030902010002	七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 GQQ150/2.5	1. 名称：七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 2. 型号、规格：GQQ150/2.5 3. 含调试、系统配套装置，储气装置(包括装置组件及七氟丙烷灭火剂)，信号反馈装置，选择阀，单向阀（驱动气体管路），电磁型驱动装置，低泄高封阀，设备基础支架等 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	3		
98	031002001013	泄压阀 WLZX-013	1. 类型：泄压阀 WLZX-013 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：泄压面积:0.13m²	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
99	031002001014	泄压阀 WLZX-025	1. 类型：泄压阀 WLZX-025 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：泄压面积:0.25m² 4. 其它：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023005	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001005	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	77274.54		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		77274.54		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	77274.54			
合计			77274.54			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风防排烟					
1	030108001001	消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置） EA/SE-B1/1-1	1. 名称：消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置）EA/SE-B1/1-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）23300，全压（Pa）470，功率（kW）8.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
2	030108001002	离心柜式风机箱 SA/MA-B1/1-1	1. 名称：离心柜式风机箱 SA/MA-B1/1-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）21290，全压（Pa）560，功率（kW）7.5，其他参数详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
3	030108001003	消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置） EA/SE-B1/1-2	1. 名称：消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置） EA/SE-B1/1-2 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）28800，全压（Pa）472，功率（kW）11，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
4	030108001004	离心柜式风机箱 SA/MA-B1/1-2	1. 名称：离心柜式风机箱 SA/MA-B1/1-2 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）25070，全压（Pa）703，功率（kW）7.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
5	030108001005	轴流风机 EA-B1/1-1	1. 名称：轴流风机 EA-B1/1-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）3064，全压（Pa）348，功率（kW）0.75，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
6	030108001006	轴流风机 SA-B1/1-1	1. 名称：轴流风机 SA-B1/1-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）3064，全压（Pa）348，功率（kW）0.75，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
7	030108001007	消防高温排烟轴流风机 SE-B1/1	1. 名称：轴流风机 SE-B1/1-1	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-1	2. 规格及技术参数：风量（m³/h）18908，全压（Pa）728，功率（kW）7.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
8	030108001008	轴流风机 MA-B1/1-1	1. 名称：轴流风机 MA-B1/1-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）10340，全压（Pa）780，功率（kW）5.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
9	030108001009	消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置） EA/SE-B1/2-1	1. 名称：消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置）EA/SE-B1/2-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）23300，全压（Pa）470，功率（kW）8.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
10	030108001010	消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置） EA/SE-B1/2-2	1. 名称：消防通风两用单速离心柜式风机箱（电机外置）EA/SE-B1/2-2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格及技术参数：风量（m³/h）23300，全压（Pa）470，功率（kW）8.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
11	030108001011	离心柜式风机箱 EA-B1/2-1	1. 名称：离心柜式风机箱 EA-B1/2-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）14170，全压（Pa）548，功率（kW）4，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
12	030108001012	离心柜式风机箱 SA-B1/2-1	1. 名称：离心柜式风机箱 SA-B1/2-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）14170，全压（Pa）548，功率（kW）4，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
13	030108001013	消防高温排烟轴流风机 SE-B1/2-1	1. 名称：轴流风机 SE-B1/2-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）18908，全压（Pa）728，功率（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			kW）7.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
14	030108001014	轴流风机 MA-B1/2-1	1. 名称：轴流风机 MA-B1/2-1 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）10340，全压（Pa）780，功率（kW）5.5，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求				
15	030108001015	混流风机（防爆） EA-B1/2-2	1. 名称：混流风机（防爆） EA-B1/2-2 2. 规格及技术参数：风量（m³/h）2253，全压（Pa）402，功率（kW）0.75，其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
16	030108001016	管道风机 F1	1. 名称：管道风机 F1 2. 规格及技术参数：风量200m³/h，最高静压110Pa，功率38W（220V），其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
17	030108001017	管道风机 F2	1. 名称：管道风机 F2 2. 规格及技术参数：风量350m³/h，最高静压132Pa，功率38W（220V），其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
18	030108001018	管道风机 F4	1. 名称：管道风机 F4 2. 规格及技术参数：风量750m³/h	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，最高静压230Pa，功率110W（220V），其他参数详设计 3. 安装方式：吊装或落地安装 4. 含支架安装、支架刷油、减震器等，具体安装要求详设计。 5. 支架防腐：满足设计要求。 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
19	030702001001	低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤320mm	1. 项目名称：低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤320mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装	m ²	48.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
20	030702001002	低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤450mm	1. 项目名称：低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤450mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-	m²	245.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2016)的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
21	030702001003	低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1000mm	1. 项目名称：低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1000mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设	m ²	158.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计文件要求				
22	030702001004	低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1500mm	1. 项目名称：低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1500mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求	m²	170.32		
23	030702001005	低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤2000mm	1. 项目名称：低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤2000mm	m²	256.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
24	030702001006	高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1000mm	1. 项目名称：高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1000mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求	m²	486.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
25	030702001007	高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1500mm	1. 项目名称：高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1500mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件	m ²	360.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
26	030702001008	高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤2000mm	1. 项目名称：高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤2000mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见	m ²	254.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
27	030702001009	高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤4000mm	1. 项目名称：高压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤4000mm 2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)的规定	m ²	94.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
28	030702003001	排油烟风管Φ275	1. 名称：排油烟风管Φ275 2. 风管由烟道排向室外，含排油烟罩、风管的制作、加固按《通风管道技术规程(JGJ141-2017)和《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)执行。 3. 连接方式：详设计 4. 招标后由专业公司深化设计施工 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	7.23		
29	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：不燃A级耐水铝箔贴面岩棉板 2. 绝热厚度：不小于50mm，其余详设计 3. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相	m ³	103.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关设计文件要求				
30	011207002001	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：防火布，不燃材料 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m	30.6		
31	030702008001	软连接风管	1. 项目名称：软连接风管 2. 本体材质：不燃材料 3. 规格参数：满足设计要求 4. 风管接头、支架形式、材质：满足设计要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求	m ²	29.69		
32	030703011001	单层百叶风口 200×200	1. 项目名称：单层百叶风口 200×200 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
33	030703011002	单层百叶风口 400×300	1. 项目名称：单层百叶风口 400×300 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	5		
34	030703011003	单层百叶风口 500×300	1. 项目名称：单层百叶风口 500×300 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
35	030703011004	单层百叶风口 600×300	1. 项目名称：单层百叶风口 600×300 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
36	030703011005	单层百叶风口 600×500	1. 项目名称：单层百叶风口 600×500 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
37	030703011006	单层百叶风口 600×600	1. 项目名称：单层百叶风口 600×600 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
38	030703011007	单层百叶风口 800×400	1. 项目名称：单层百叶风口 800×400	个	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
39	030703011008	单层百叶风口 800×500	1. 项目名称：单层百叶风口 800×500 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	5		
40	030703011009	单层百叶风口 1000×600	1. 项目名称：单层百叶风口 1000	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			×600 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
41	030703011010	双层百叶风口 150×150	1. 项目名称：双层百叶风口 150×150 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030703011011	双层百叶风口 400×200	1. 项目名称：双层百叶风口 400×200 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
43	030703011012	双层百叶风口 400×250	1. 项目名称：双层百叶风口 400×250 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关设计文件要求				
44	030703011013	双层百叶风口 400×400	1. 项目名称：双层百叶风口 400×400 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
45	030703011014	双层百叶风口 400×1000	1. 项目名称：双层百叶风口 400×1000 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
46	030703011015	双层百叶风口 1000×1000	1. 项目名称：双层百叶风口 1000×1000 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		
47	030703011016	多叶送风口 160×120	1. 项目名称：多叶送风口 160×120 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
48	030703011017	多叶送风口 250×200	1. 项目名称：多叶送风口 250×200 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
49	030703011018	多叶送风口 320×250	1. 项目名称：多叶送风口 320×250 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程 质量验收规范、招标文件要求及相 关设计文件要求				
50	030703011019	多叶送风口 400×320	1. 项目名称：多叶送风口 400× 320 2. 风口材质：铝合金，具体详见设 计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装 、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程 质量验收规范、招标文件要求及相 关设计文件要求	个	1		
51	030703011020	多叶送风口 400×400	1. 项目名称：多叶送风口 400× 400 2. 风口材质：铝合金，具体详见设 计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
52	030703011021	多叶送风口 630×400	1. 项目名称：单多叶送风口 630×400 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
53	030703011022	多叶送风口 1250×800	1. 项目名称：多叶送风口 1250×800 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
54	030703011023	多叶排风口 400×320	1. 项目名称：多叶排风口 400×320 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
55	030703011024	多叶排风口 630×400	1. 项目名称：多叶排风口 630×400 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
56	030703011025	多叶排风口 1250×1000	1. 项目名称：多叶排风口 1250×1000 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	4		
57	030703011026	70℃防火风口 500×500	1. 项目名称：70℃防火风口 500×500	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
58	030703001001	对开多叶调节阀 400×320	1. 项目名称：对开多叶调节阀 400×320 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030703001002	对开多叶调节阀 1250×400	1. 项目名称：对开多叶调节阀 1250×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	3		
60	030703001003	止回阀 400×320	1. 项目名称：止回阀 400×320 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
61	030703001004	止回阀 400×400	1. 项目名称：止回阀 400×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		
62	030703001005	止回阀 630×400	1. 项目名称：止回阀 630×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
63	030703001006	止回阀 800×630	1. 项目名称：止回阀 800×630 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
64	030703001007	止回阀 1250×1000	1. 项目名称：止回阀 1250×1000 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计文件 4. 包含内容：调节阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
65	030703001008	70℃常开防火阀 160×120	1. 项目名称：70℃常开防火阀 160×120 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	5		
66	030703001009	70℃常开防火阀 250×160	1. 项目名称：70℃常开防火阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			250×160 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
67	030703001010	70℃常开防火阀 250×200	1. 项目名称：70℃常开防火阀 250×200 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
68	030703001011	70℃常开防火阀 320×250	1. 项目名称：70℃常开防火阀 320×250 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		
69	030703001012	70℃常开防火阀 400×320	1. 项目名称：70℃常开防火阀 400×320 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
70	030703001013	70℃常开防火阀 400×400	1. 项目名称：70℃常开防火阀 400×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	6		
71	030703001014	70℃常开防火阀 800×500	1. 项目名称：70℃常开防火阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			800×500 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
72	030703001015	70℃常开防火阀 800×630	1. 项目名称：70℃常开防火阀 800×630 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
73	030703001016	70℃常开防火阀 1000×400	1. 项目名称：70℃常开防火阀 1000x400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		
74	030703001017	70℃常开防火阀 1250×800	1. 项目名称：70℃常开防火阀 1250×800 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
75	030703001018	70℃常开防火阀 1600×400	1. 项目名称：70℃常开防火阀 1600×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
76	030703001019	70℃常开防火阀 2000×400	1. 项目名称：70℃常开防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2000×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
77	030703001020	70° 常开防烟防火阀 400×320	1. 项目名称：70° 常开防烟防火阀 400×320 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
78	030703001021	70° 常开防烟防火阀 800×500	1. 项目名称：70° 常开防烟防火阀 800×500 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
79	030703001022	70° 常开防烟防火阀 1000×400	1. 项目名称：70° 常开防烟防火阀 1000×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
80	030703001023	70° 常开防烟防火阀 1250×400	1. 项目名称：70° 常开防烟防火阀 1250×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	4		
81	030703001024	280℃排烟防火阀 630×400	1. 项目名称：280℃排烟防火阀	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			630×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
82	030703001025	280℃排烟防火阀 1250×400	1. 项目名称：280℃排烟防火阀 1250×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
83	030703001026	280℃排烟防火阀 1250×1000	1. 项目名称：280℃排烟防火阀 1250×1000 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	4		
84	030703001027	280℃排烟防火阀 2000×400	1. 项目名称：280℃排烟防火阀 2000×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
85	030703001028	280℃排烟防火阀 2200×400	1. 项目名称：280℃排烟防火阀 2200×400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		
86	030703001029	常闭排烟阀 1250×400	1. 项目名称：常闭排烟阀 1250×	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			400 2. 阀体材质：优质镀锌钢板，具体详见设计文件 3. 安装方式：法兰连接，具体详见设计文件 4. 包含内容：防火阀安装、支吊架制安、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
87	030703020001	消声器 800×500 L=1500	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.5 800×500 L=1500 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关设计文件要求				
88	030703020002	消声器 1000×400 L=1500	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.5 1000×400 L=1500 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
89	030703020003	消声器 1600×400 L=1500	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.5 1600×400 L=1500 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
90	030703020004	消声器 2000×400 L=1500	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.5 2000×400 L=1500 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	4		
91	030703020005	消声器 2200×400 L=1500	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.5 2200×400 L=1500 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
92	030703020006	消声器 400×320 L=1000	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.0 400×320 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
93	030703020007	消声器 800×500 L=1000	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.0 800×500 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
94	030703020008	消声器 800×630 L=1000	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.0 800×630 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
95	030703020009	消声器 1250×800 L=1000	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.0 1250×800 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
96	030703020010	消声器 1250×1000 L=1000	1. 项目名称：片式消声器 ZP1.0 1250×1000 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：消声器安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	4		
97	030702001010	风管漏风试验	1. 项目名称：风管漏风试验 2. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	m²	2079.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023006	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001006	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	63014.3			
合计			63014.30			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格指数调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调系统					
1	030701003001	变频多联室外机 VRF-B1/1-1	1. 名称：变频多联室外机 VRF-B1/1-1 2. 型号、规格：4HP, 额定制冷量：11.2KW 线控面板等附件由设备产品供应商成套提供，具体参数详设计图 3. 安装形式：室外 落地安装 含型钢基础、减震基础及弹簧减震器安装、设备吊装等 4. 质量：参考运行重量:详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试	台	1		
2	030701003002	变频多联室外机 VRF-B1/1-2	1. 名称：变频多联室外机 VRF-B1/1-2 2. 型号、规格：6HP, 额定制冷量：16KW 线控面板等附件由设备产品供应商成套提供，具体参数详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图 3. 安装形式：室外 落地安装 含型钢基础、减震基础及弹簧减震器安装、设备吊装等 4. 质量：参考运行重量:详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试				
3	030701003003	变频多联室外机 VRF-B1/2-1	1. 名称：变频多联室外机 VRF-B1/2-1 2. 型号、规格：10HP, 额定制冷量：28KW 线控面板等附件由设备产品供应商成套提供，具体参数详设计图 3. 安装形式：室外 落地安装 含型钢基础、减震基础及弹簧减震器安装、设备吊装等 4. 质量：参考运行重量:详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试				
4	030701003004	变频多联室外机 VRF-B1/2-2	1. 名称：变频多联室外机 VRF-B1/2-2 2. 型号、规格：10HP, 额定制冷量：28KW 线控面板等附件由设备产品供应商成套提供，具体参数详设计图 3. 安装形式：室外 落地安装 含型钢基础、减震基础及弹簧减震器安装、设备吊装等 4. 质量：参考运行重量:详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 6. 调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试	台	1		
5	030701004001	多联机室内机 V56-4F	1. 名称：多联机室内机 V56-4F 2. 型号、规格：环绕出风天井式（四面） 制冷量5.6kw，中档风量	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			680m³/h 具体参数详设计图 3. 安装形式：吊装 4. 含支架制作安装 5. 含盘管接线 6. 其他满足设计及规范要求				
6	030701004002	风管式室内机（底回侧送） V140	1. 名称：风管式室内机（底回侧送） V140 2. 型号、规格：制冷量14kw，中档风量1900m³/h 具体参数详设计图 3. 安装形式：吊装 4. 含支架制作安装 5. 含盘管接线 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
7	031001007006	冷凝管U-PVC DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：U-PVC 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：综合考虑	m	55.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道附件设置：包含管件、管卡等安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
8	031001007007	冷凝管U-PVC DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：U-PVC 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道附件设置：包含管件、管卡等安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	41		
9	031301005010	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制安 2. 材质：型钢 ， 规格综合考虑 安	kg	113.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装部位：地下室 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
10	031301003021	一般钢套管制作安装 DN32及以下	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN32及以下 2. 材质：焊接钢管 3. 穿管管径：DN32及以下 4. 穿墙（砖墙、砼墙）及穿砼楼板综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	25		
11	030704001002	通风工程调试	1. 名称：通风工程调试 2. 含通风系统调试 3. 其他满足设计及规范要求	项	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001005001	铜管 φ6.4mm	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： φ6.4mm 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注等 7. 招标后由专业厂家进行深化 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	6		
13	031001005002	铜管 φ9.5mm	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： φ9.5mm 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注等 7. 招标后由专业厂家进行深化	m	64.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计及相关规范要求				
14	031001005003	铜管 $\phi 12.7\text{mm}$	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： $\phi 12.7\text{mm}$ 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注等 7. 招标后由专业厂家进行深化 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	6		
15	031001005004	铜管 $\phi 15.9\text{mm}$	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： $\phi 15.9\text{mm}$ 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注等	m	55.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 招标后由专业厂家进行深化 8. 其他：满足设计及相关规范要求				
16	031001005005	铜管 Φ19.1mm	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： Φ19.1mm 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注等 7. 招标后由专业厂家进行深化 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	4.1		
17	031001005006	铜管 Φ22.2mm	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： Φ22.2mm 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注	m	10.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 招标后由专业厂家进行深化 8. 其他：满足设计及相关规范要求				
18	031001005007	铜管 $\phi 28.6\text{mm}$	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 型号、规格： $\phi 28.6\text{mm}$ 5. 连接形式：钎焊 6. 含焊口充氩保护、氮气吹扫、氮气保护试压、真空干燥、冷媒充注等 7. 招标后由专业厂家进行深化 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	5.83		
19	031003014002	分歧管 综合	1. 材质：铜 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式：钎焊 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	15		
20	031208002001	难燃B1级闭孔橡塑发泡保温管套 厚度25mm	1. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温管套	m	248.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 绝热厚度：25mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023007	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001007	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	12805.45		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		12805.45		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	12805.45			
合计			12805.45			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【空调工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
		配电箱柜					
1	030402011045	配电箱 RAP1	1. 名称：配电箱 RAP1 2. 型号规格：42KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
2	030402011046	配电箱 RAD1	1. 名称：配电箱 RAD1 2. 型号规格：42KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
3	030402011047	配电箱 RAPT1	1. 名称：配电箱 RAPT1	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：30KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011048	配电箱 RAPDZ1	1. 名称：配电箱 RAPDZ1 2. 型号规格：12KW 具体元器件详系统图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011049	配电箱 RSF11	1. 名称：配电箱 RSF11 2. 型号规格：3.7KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011050	配电箱 RSF12	1. 名称：配电箱 RSF12 2. 型号规格：3KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011051	配电箱 RPF11	1. 名称：配电箱 RPF11 2. 型号规格：2.6KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011052	配电箱 RGSB11	1. 名称：配电箱 RGSB11 2. 型号规格：2.7KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011053	配电箱 RDZPJ1	1. 名称：配电箱 RDZPJ1 2. 型号规格：6KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030402011054	配电箱 RDZQWB1	1. 名称：配电箱 RDZQWB1 2. 型号规格：1.5KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011055	配电箱 RDZQWB2	1. 名称：配电箱 RDZQWB2 2. 型号规格：1.5KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
12	030402011056	配电箱 RQWB11	1. 名称：配电箱 RQWB11 2. 型号规格：1.5KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
13	030402011057	插座箱 AXTX	1. 名称：插座箱 AXTX	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：3KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：挂墙安装， 4. 安装部位：地下室 5. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030416012006	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 部位：详设计 3. 其他：满足设计、现行相关标准	系统	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		桥架配管					
15	030412001018	电气配管 SC15	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	227.15		
16	030412001019	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	239.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001020	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	89.96		
18	030412001021	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4.45		
19	030412001022	电气配管 SC20（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	151.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：配管支吊架、制作安装， 管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝 、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
20	030412001023	电气配管 SC32（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：地下室明配 5. 包含：配管支吊架、制作安装， 管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝 、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	m	284.31		
21	030412006005	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑	个	61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030412003021	人防桥架 300x100	1. 名称：人防桥架 2. 规格型号：300x100 3. 材质：钢质，材质厚度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、通长接地扁钢等所有部件 6. 含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	134.59		
23	030409011003	防火封堵	1. 名称：防火封堵	处	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 部位：桥架、线槽过过防火分区及进出电井、变电所等部位综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 安装要求：符合规范及设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	031301005011	桥架支架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：型钢、角钢综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	kg	160.49		
		分部小计					
		电线电缆					
25	030412004050	配线 WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯	m	684.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030412004051	配线 WDZ-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZ-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	432.54		
27	030412004052	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	1196.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
28	030412004053	配线 WDZ-RYSP-2x2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYSP-2x2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	62.9		
29	030409001033	电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5x6mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	763.13		
30	030409001034	电力电缆 WDZ-YJY-5x10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5x10mm² 4. 材质：铜芯	m	130.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
31	030409001035	电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	127.71		
32	030409001036	电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4x35+1x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室	m	13.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
33	030409001037	控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZN-KYJY-4x2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	126.08		
34	030409001038	控制电缆 WDZ-KYJY-5x1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZ-KYJY-5x1.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV	m	112.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
35	030409001039	控制电缆 WDZ-KYJY-10x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZ-KYJY-10x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	9.58		
36	030409003021	控制电缆终端头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 电缆芯数（芯）≤6 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030409003022	控制电缆终端头 电缆芯数（芯） ≤14	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 电 缆芯数（芯） ≤14 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	2		
38	030409003023	电缆终端头 5芯 截面≤10mm ² （ 地下室）	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5 芯 截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	28		
39	030409003024	电缆终端头 5芯 截面≤16mm ²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5 芯 截面≤16mm ²	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
40	030409003025	电缆终端头 5芯 截面≤35mm²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤35mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		灯具开关插座					
41	030413013005	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 安装部位：地下室	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	030413013006	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
43	030413013007	就地控制按钮	1. 名称：就地控制按钮 2. 型号、规格：详设计图 3. 安装形式：距地1.3米安装 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
44	030413014003	安全型单相五孔插座 250V 10A	1. 名称：安全型单相五孔插座 2. 型号、规格：250V/10A 带保护门 安全型五孔插座 3. 安装形式：暗装 安装高度综合考虑	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
45	030413014004	防潮防溅型安全型单相五孔插座 250V 10A	1. 名称：安全型单相五孔插座 2. 型号、规格：250V/10A IP54 带保护门 安全型五孔插座 3. 安装形式：暗装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	7		
46	030413014005	安全型三相四孔防水插座 380V 16A	1. 名称：安全型三相四孔防水插座 2. 型号、规格：380V/16A IP54 带保护门 安全型 3. 安装形式：暗装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030413002007	单向疏散指示灯 吊装 DC36V 1W 中型	1. 名称:单向疏散指示灯 吊装 2. 型号、规格:LED DC36V 1W 中型 3. 安装形式:吊装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、灯具吊杆、金属软管等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
48	030413002008	疏散出口标志灯 DC36V 1W 小型	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:LED DC36V 1W 小型 3. 安装形式:嵌墙安装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
49	030413001006	消防应急照明灯 5W	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:LED DC36V 5W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 安装部位: 地下室 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
50	030413001007	储油间防爆灯 28W	1. 名称: 储油间防爆灯 2. 型号、规格: 28W 3. 安装方式: 吸顶安装, 临战加装防脱落网 4. 安装部位: 地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
51	030413003009	人防应急节能单管LED灯 吊装 220V 18W	1. 名称: 人防应急节能单管LED灯 2. 型号、规格: 220V 18W 3. 安装方式: 吊装	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、蓄电池等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030413001008	人防战时专用照明灯 36V 5W	1. 名称：人防战时专用照明灯 2. 型号、规格：36V 5W 3. 安装方式：吸顶，临战加装防脱落网 4. 安装部位：地下室 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
53	030413001009	防水防尘吸顶灯 220V 28W	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 型号、规格：220V 28W 3. 安装方式：吸顶安装，临战加装防脱落网 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030413002009	战时疏散出口标志灯 1W	1. 名称:战时疏散出口标志灯 2. 型号、规格:1W LED光源 A型灯具 持续型 集中电源 3. 安装形式:嵌墙安装 安装高度综合考虑 4. 安装部位：地下室 5. 包含灯具、光源、金属软管等所有附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
		分部小计					
		人防弱电工程					
55	030504010001	电话光端机	1. 名称：电话光端机 2. 参数：具体详设计图 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计图、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。				
56	030412001024	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：地下室暗配 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	384.34		
57	030502003008	网线 4UTP CAT-5E	1. 名称：网线 2. 规格：4UTP CAT-5E 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内及桥架综合 5. 包含水晶头制作安装，费用综合考虑到单价内 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、设计图、招标技术标准、品牌	m	307.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求，选型满足甲方要求，价格不调整。				
58	030502005001	单芯单模皮线光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格：12芯 3. 敷设方式：管内及桥架综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	154.08		
59	030502010004	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 类别：语音 3. 规格：单口 4. 包含模块、接线等费用综合考虑到单价内 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、设计图、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。	个	5		
60	030412006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		战时安装设备					
61	030406002005	UPS电源(临战安装) 5KVA（仅采购）	1. 名称：UPS电源(临战安装) 2. 型号、规格：5KVA（t≥180min） 3. 含不间断电源、电池、电池间连接线缆、电池柜等成套考虑 4. 其他满足设计及规范要求	套	1		
62	030113005002	移动电站柴油发电机组 THK-50GF（仅采购）	1. 名称：移动电站柴油发电机组 2. 技术参数：THK-50GF（1800*750*1200） 3. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制保护装置系统、机房环保降噪工程等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含成套设备供货、吊装就位、基础型钢制安、接线、接地等 5. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接，油机启动柜自带出线保护开关，带减震系统 、供油管路、油箱油泵、调试用油、常备≤8h用油、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器，烟囱自带防爆活门、泄水口、膨胀节、固定支架和防风防雨帽，消声器、吸音墙体及吊顶等，机房降噪、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用；） 6. 发电机烟气净化处理装置、发电机尾气处理后满足环保部门的排放要求 7. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 发电机起动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、基础等均由发电机供货厂商负责 9. 除主电源出线外，所有其他控制线路由发电机供货厂商负责 10. 柴油发电机室的布置仅为示意。进风、排风、排烟、消音等设计及调试均由专业设计及调试 11. 包括基础、型钢、预埋件、接地，油箱及柴油，输油管道，蓄电池箱及相关构件 12. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告，相关费用包干 13. 柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀，储油间应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，柴油机组采用外置水冷方式外置冷却装置及其管路				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设施均包含在报价中, (不包含发电机双层排烟管, 在防排烟工程另例项) 14. 其它：投标人应充分考虑满足规范和招标文件要求				
63	030504010002	应急通信设备（仅采购）	1. 名称：应急通信设备 2. 参数：具体详设计图 3. 安装方式：战时安装，具体详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、设计图、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整。	台	1		
64	030904005005	电话分机（仅采购）	1. 名称：电话分机 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030904006003	音响警报接收设备（仅采购）	1. 名称：音响警报接收设备 2. 型号、规格：详设计图 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
66	030904006004	入侵报警主机系统（仅采购）	1. 名称：入侵报警主机系统 2. 型号、规格：含控制主机、读卡器、电控锁、按钮、探测器、监控及其相连的线缆等，本系统带蓄电池、声光报警，地面集水、入侵、水箱水质、水箱水位报警等 3. 安装方式：设置于水箱间外，距地2.0米 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
		分部小计					
		人防密闭处理					
67	030402001001	熔断器 250V 10A	1. 名称：熔断器 2. 型号：250V 10A	个	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
68	030412006007	防护密闭接线盒	1. 名称：防护密闭接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：地下室 4. 底盒、转接盒综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	76		
69	031301003022	人防密闭套管制作安装 DN50	1. 类型：人防密闭套管制作安装 2. 材质：钢管、密闭填料等 3. 规格：DN50 4. 含穿人防区域墙、梁的套管、密闭肋、抗力片、密闭填料、螺母、垫圈等制作人防密闭套管所需的一切材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	144		
70	031301003023	人防密闭套管制作安装 DN80	1. 类型：人防密闭套管制作安装	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢管、密闭填料等 3. 规格：DN80 4. 含穿人防区域墙、梁的套管、密闭肋、抗力片、密闭填料、螺母、垫圈等制作人防密闭套管所需的一切材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		防雷接地及调试					
71	030410002013	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	83.38		
72	030410007006	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质\规格：综合考虑 3. 安装部位：地上室内	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
73	030410007007	局部电位端子箱 SEB	1. 名称：局部电位端子箱 SEB 2. 材质\规格：综合考虑 3. 安装部位：地上室内 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	4		
74	030410004002	接地母线 敷设利用地圈梁钢筋	1. 名称：接地线 2. 做法：敷设利用地圈梁钢筋，具体详设计 3. 其他要求：满足设计及规范要求，并达到验收设计规范要求	m	48.84		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023008	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001008	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	29746.81		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		29746.81		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	29746.81			
合计			29746.81			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防通风工程					
1	030701002001	油网滤尘器 LWP-X(2片装)	1. 名称：油网滤尘器 2 型号、规格：LWP-X(2片装)，其余详设计 3. 每台含2块油块，每块设计最大风量为1200m³/h 4. 含减振装置、金属软管安装 5. 含法兰，非燃烧材料软接制作安装，油槽、支架、基础制作安装、除锈刷油、预留墙洞等 6. 其他：满足规范及设计要求	台	2		
2	030701002002	油网滤尘器 LWP-X	1. 名称：油网滤尘器 2 型号、规格：LWP-X，其余详设计 3. 质量：详细设计 4. 含减振装置、金属软管安装 5. 含法兰，非燃烧材料软接制作安装，油槽、支架、基础制作安装、除锈刷油、预留墙洞等	块	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足规范及设计要求				
3	030701015001	过滤吸收器 RFP-1000	1. 项目名称：过滤吸收器 RFP-1000 G≤1000m/h³ 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：本体安装、支吊架制安、刷油防腐、柔性接头等满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		
4	030703024001	测压装置	1. 名称：测压装置 2. 型号：详设计 3. 含倾斜式微压计（0～200Pa），橡胶软管等 4. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求	套	1		
5	030703024002	换气堵头 D400	1. 名称：换气堵头 2. 型号、规格：D400	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 设备支架材质、规格：型钢(综合) 6. 设备支架除锈、刷油设计要求：详设计 7. 安装方式：综合考虑				
6	030703022001	超压排气活门 YF-Dg250	1. 项目名称：超压排气活门 YF-Dg250 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：本体安装及其附件等满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
7	030703024003	气密测量管 DN50	1. 名称：气密测量管 DN50 2. 型号、规格：热镀锌钢管 DN50 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 含本体安装、管帽、丝堵等，满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
8	030801001001	放射性监测取样管（含球阀）DN32	1. 项目名称：放射性监测取样管（含球阀） DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 含球阀、焊接等 5. 其他要求：应满足施工验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	套	1		
9	030801001002	尾气检测取样管（含球阀）DN15	1. 项目名称：尾气检测取样管（含球阀）DN15 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN15 4. 含球阀、焊接等 5. 其他要求：应满足施工验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	套	1		
10	030703023001	手电动双连杆密闭阀门 DMF40	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格：DMF40	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
11	030703023002	手电动双连杆密闭阀门 DMF60	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格：DMF60 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
12	030801001003	压差测量管（含球阀）DN15	1. 项目名称：压差测量管（含球阀）DN15 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN15 4. 含球阀、焊接等 5. 其他要求：应满足施工验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	套	1		
13	030801001004	工事超压测压管 DN15	1. 项目名称：工事超压测压管 DN15 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN15 4. 其他要求：应满足施工验收规范	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、招标文件要求及相关设计文件要求				
14	031002001015	球阀 DN15	1. 类型：球阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
15	031002001016	球阀 DN32	1. 类型：球阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
16	031002001017	截止阀 DN15	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
17	030702001011	低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1000mm	1. 项目名称：低压镀锌钢板矩形通风管道 边长≤1000mm	m ²	1.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 板材厚度：满足《GB50243-2016》和《GB50738-2011》规定规定要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 包含内容：风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、法兰、风管附件、支吊架制作、安装 6. 风管吊支架制作安装参见19K112并应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定 7. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求				
18	030703011027	70℃防火风口 500×300	1. 项目名称：70℃防火风口 500×300 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
19	030703024004	预埋短管 D250	1. 名称：预埋短管 2. 型号、规格：碳钢管、D250 含法兰片 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
20	030703024005	预埋短管 D300	1. 名称：预埋短管 2. 型号、规格：碳钢管、D300 含法兰片 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
21	030703024006	预埋短管 D400	1. 名称：预埋短管 2. 型号、规格：碳钢管、D400 含法兰片 3. 其他：满足设计、现行相关标准	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
22	030703024007	预埋短管 D600	1. 名称：预埋短管 2. 型号、规格：碳钢管、D600 含法兰片 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	3		
23	030703024008	预埋短管 D700	1. 名称：预埋短管 2. 型号、规格：碳钢管、D700 含法兰片 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
		战时安装设备					
24	030108001019	轴流风机 SWF(B)-I-N ₀ 5（仅采购）	1. 名称：轴流风机 SWF(B)-I-N ₀ 5 2. 规格及技术参数：G=6783m³h, P=532Pa, r=1450r/min, N=2.2kW, 其他参数详设计 3. 安装方式：战时安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030108001020	轴流风机 SWF(B)-I-N _{4.5} （仅采购）	1. 名称：轴流风机 SWF(B)-I-N _{4.5} 2. 规格及技术参数：G=5945m³h, P=367Pa, r=1450r/min, N=1.1kW，其他参数详设计 3. 安装方式：战时安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
26	030108001021	轴流风机（防爆型） SWF(B)-I-N ₇ （仅采购）	1. 名称：轴流风机（防爆型） SWF(B)-I-N ₇ 2. 规格及技术参数：G=10871m³h, P=465Pa, r=960r/min, N=3kW，其他参数详设计 3. 安装方式：战时安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
27	030108001022	消防高温排烟风机(防爆型) HTF(B)-I-N ₄ （仅采购）	1. 名称：消防高温排烟风机(防爆型) HTF(B)-I-N ₄ 2. 规格及技术参数：G=11306m³h, P	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			=465Pa，r=960r/min,N=3kW，其他参数详设计 3. 安装方式：战时安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
28	030108001023	离心风机 4-72-3.2A（仅采购）	1. 名称：离心风机 4-72-3.2A 2. 规格及技术参数：G=1688m³/h,P=1300Pa,r=2900r/min,N=1.5kW，其他参数详设计 3. 安装方式：战时安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
29	030108001024	壁式轴流风机 XBDZ-2.5（仅采购）	1. 名称：壁式轴流风机 XBDZ-2.5 2. 规格及技术参数：G=600m³/h;N=0.025Kw;n=1450r/min;H=40Pa，其他参数详设计 3. 安装方式：战时安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030703020011	XZP100型片式消声器 800*320 L=1000（仅采购）	1. 项目名称：XZP100型片式消声器 800*320 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：临战安装 4. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	3		
31	030703020012	XZP100型片式消声器 400*200 L=1000（仅采购）	1. 项目名称：XZP100型片式消声器 400*200 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：临战安装 4. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	2		
32	030703020013	XZP100型片式消声器 D300 L=1000（仅采购）	1. 项目名称：XZP100型片式消声器 D300 L=1000 2. 本体材质：具体详见设计文件 3. 安装方式：临战安装 4. 其他要求：应满足机电安装工程	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求				
33	030703001030	风量测量装置（仅采购）	1. 项目名称：风量测量装置 2. 规格、型号：OT-FLKZ，测量精度:0.2%F·S，分辨率:1m³/h，其他详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
34	030703001031	密闭式斜插板阀 800x320（仅采购）	1. 项目名称：密闭式斜插板阀 2. 规格、型号：800x320，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
35	030703001032	密闭式斜插板阀 D600（仅采购）	1. 项目名称：密闭式斜插板阀 2. 规格、型号：D600，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
36	030703001033	密闭式斜插板阀 400x200（仅采购）	1. 项目名称：密闭式斜插板阀 2. 规格、型号：400x200，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
37	030703001034	密闭式斜插板阀 D400（仅采购）	1. 项目名称：密闭式斜插板阀 2. 规格、型号：D400，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
38	030703001035	设定式定风量阀 D400（仅采购）	1. 项目名称：设定式定风量阀 2. 规格、型号：D400，误差±8%，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
39	030703001036	对开多叶调节阀 800x320（仅采购）	1. 项目名称：对开多叶调节阀 2. 规格、型号：800x320，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
40	030703001037	对开多叶调节阀 400x200（仅采购）	1. 项目名称：对开多叶调节阀 2. 规格、型号：400x200，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
41	030703001038	70℃防火阀 800x320（仅采购）	1. 项目名称：70℃防火阀 2. 规格、型号：800x320，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030703001039	70℃防火阀 400x200（仅采购）	1. 项目名称：70℃防火阀 2. 规格、型号：400x200，其他参数详设计 3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
43	030703011028	单层百叶风口 500×300（仅采购）	1. 项目名称：单层百叶风口 500×300 2. 风口材质：铝合金，具体详见设计文件 3. 安装方式：具体详见设计文件 4. 包含内容：风口安装、支架安装、刷油防腐等满足设计和规范要求 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求	个	1		
44	030703011029	防火风口 500x300（仅采购）	1. 项目名称：防火风口 2. 规格、型号：500x300，其他参数详设计	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：战时安装 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
45	030702001012	镀锌钢板风管（仅采购）	1. 项目名称：镀锌钢板风管 2. 板材厚度：满足设计要求 3. 接口形式：详设计 4. 风管类型：综合考虑 5. 其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求	m²	277.41		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023009	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001009	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防给排水					
		人防给水					
1	031001007008	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：地下室 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN25 1.0MPa 5. 连接方式：螺纹连接或沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：包含管件安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	112.96		
2	031001007009	衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：地下室 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN32 1.0MPa 5. 连接方式：螺纹连接或沟槽式卡箍连接	m	128.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道附件设置：包含管件安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
3	031001007010	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：地下室 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN50 1.0MPa 5. 连接方式：螺纹连接或沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：包含管件安装 7. 包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	27.64		
4	031002001018	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN25，J11T-	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10, 1.0MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
5	031002001019	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
6	031002001020	口部冲洗栓 DN25	1. 名称：口部冲洗栓 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
7	031002001021	真空破坏器（大气型） DN25	1. 名称：真空破坏器（大气型） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25, VV-HT 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	5		
8	030901006002	水表组 DN50（地下室）	1. 名称：水表组 2. 型号、规格：DN50 3. 安装部位：地下室 4. 连接方式：螺纹连接 5. 配置：含1个水表、2个截止阀、1个倒流防止器、1个Y型过滤器及其他附件等	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
9	031002001022	自动排气阀 DN20（地下室）	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：地下室 6. 系统：综合考虑 7. 包含：配套截止阀及其他附件等 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
10	031003008001	成品拖布池	1. 材质：成品拖布池 2. 规格、类型：陶瓷 3. 组装形式：冷热水组成 4. 附件名称、数量：配套角阀、软管及给排水附件 5. 包含：内丝直接头、水龙头等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031003003001	立柱式洗脸盆	1. 名称：立柱式洗脸盆 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 组装形式：冷热水组成 4. 附件名称、数量：配套角阀、软管及给排水附件 5. 包含：内丝直接头 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	组	1		
12	031003014003	衬塑钢管管堵 DN32	1. 名称：衬塑钢管管堵 2. 型号、规格：DN32 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
13	031003014004	衬塑钢管管堵 DN50	1. 名称：热镀锌管堵 2. 型号、规格：DN50 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
14	031301003024	防护密闭套管(A型) DN25	1. 类型：防护密闭套管(A型) 2. 材质：钢制 3. 规格：DN25	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 制作、安装及封堵 5. 套管长度：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
15	031301003025	防护密闭套管(A型) DN100	1. 类型：防护密闭套管(A型) 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 制作、安装及封堵 5. 套管长度：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
16	031301003026	防护密闭套管(A型) DN150	1. 类型：防护密闭套管(A型) 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 制作、安装及封堵 5. 套管长度：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	9		
17	031002001023	防爆波阀门 DN100	1. 名称：防爆波阀门	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体 压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
18	031301005012	管道支架	1. 名称：管道支吊架制安 2. 材质：型钢 ， 规格综合考虑 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满 足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	kg	200.88		
19	031201002002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆种类：详设计 3. 涂刷遍数：详设计 4. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	m ²	35.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031208002002	管道绝热 DN25 厚度25mm	1. 绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2. 绝热厚度：25 3. 管道规格：DN25 4. 其他满足设计及规范要求	m	112.96		
21	031208002003	管道绝热 DN32 厚度25mm	1. 绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2. 绝热厚度：25 3. 管道规格：DN32 4. 其他满足设计及规范要求	m	128.05		
22	031208002004	管道绝热 DN50 厚度25mm	1. 绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2. 绝热厚度：25 3. 管道规格：DN50 4. 其他满足设计及规范要求	m	27.64		
		分部小计					
		人防排水					
23	031001007011	热镀锌钢管 DN50	1. 名称：热镀锌钢管 2. 型号、规格：DN50 1.0MPa 3. 连接方式：丝扣连接 4. 管道附件设置：包含管件安装	m	36.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含：水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
24	031001007012	热镀锌钢管 DN80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 型号、规格：DN80 1.0MPa 3. 连接方式：丝扣连接 4. 管道附件设置：包含管件安装 5. 包含：水压试验，预留孔洞，吊洞修补等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	74.19		
25	030109001006	排水泵 50WQ15-22-4	1. 名称：排水泵 2. 型号、规格：50WQ15-22-4 3. 安装方式：地下室集水坑内安装 4. 基础及支吊架形式：综合考虑 5. 基础隔振措施：设隔振装置 6. 含泵及控制柜到泵线缆、电机检查接线及调试等内容	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
26	031002001024	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
27	031002001025	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
28	030601002004	压力表 Y-150	1. 名称：压力表 2. 设备参考技术参数：Y-150型 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 5. 附件配置：含表前截止阀及所有 附配件制作安装及调试 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	套	2		
29	031002001026	橡胶接头 DN50	1. 名称：橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体 压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031003014005	自带水封地漏 DN80	1. 名称：自带水封地漏 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 包含：所有配套附件 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
31	031003014006	防爆波地漏 DN80	1. 名称：防爆波地漏 DN80 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：FBFDDcr80 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	13		
32	031301003027	防护密闭套管 DN50	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN50 4. 含制作、安装及封堵等 5. 套管长度：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
33	031301003028	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 DN50 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
34	031002001027	防护闸阀 DN50	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
35	031201002003	管道防腐	1. 除锈级别：综合考虑 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：综合考虑	m ²	11.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 标志色方式、品种：金属排水管道—灰色 5. 其它：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		战时安装设备					
36	030109001007	管道泵（给水，变频）（仅采购）	1. 名称：废水提升泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h H=15 N=4.0kw 3. 安装方式：地下室集水坑内安装 4. 基础及支吊架形式：综合考虑 5. 基础隔振措施：设隔振装置 6. 含泵及控制柜到泵线缆、电机检查接线及调试等内容 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		
37	031002001028	截止阀 DN32（仅采购）	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN32，其他参数	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
38	031002001029	止回阀 DN32（仅采购）	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN32，其他参数详 设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	2		
39	031002001030	橡胶软接头 DN32（仅采购）	1. 名称：橡胶软接头 2. 型号、规格：DN32，其他参数详 设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求	个	2		
40	030601002005	压力表（仅采购）	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
41	031005016001	不锈钢装配水箱 5.5*5*2.5m（仅采购）	1. 名称：不锈钢装配水箱 2. 型号、规格：5.5*5*2.5m，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	座	1		
42	031005016002	不锈钢装配水箱 5.5*5*2m（仅采购）	1. 名称：不锈钢装配水箱 2. 型号、规格：5.5*5*2m，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	座	1		
43	031005014001	外置式水箱自洁消毒器 WTS-2W（不锈钢, 405W）（仅采购）	1. 名称：外置式水箱自洁消毒器 2. 型号、规格：WTS-2W（不锈钢, 405W），其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
44	030807003023	浮球阀(给水)DN50（仅采购）	1. 名称：浮球阀(给水)DN50 2. 型号、规格：DN50，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
45	031002001031	闸阀(铜芯)DN50（仅采购）	1. 名称：闸阀(铜芯) 2. 型号、规格：Z41T-10, DN50，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
46	031003014007	不锈钢水龙头 DN25（仅采购）	1. 材质 2. 型号、规格 3. 安装方式	个	10		
47	031003003002	立柱式洗脸盆(冷水)（仅采购）	1. 名称：立柱式洗脸盆(冷水) 2. 型号、规格：陶瓷，其他参数详设计	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
48	031002008001	冲洗软管（衬胶、麻质）DN25（仅采购）	1. 名称：冲洗软管（衬胶、麻质） 2. 型号、规格：DN25（20米/根），其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	根	4		
49	030109001008	人防移动潜水排污泵 50QW15-22-4（仅采购）	1. 名称：人防移动潜水排污泵 50QW15-22-4 2. 型号、规格：Q=15m³/h, H=22m, P=4KW，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		
50	031002001032	闸阀 DN50（仅采购）	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN50，其他参数详设计	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
51	031002001033	止回阀 DN50（仅采购）	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN50，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
52	031002001034	橡胶软接头 DN50（仅采购）	1. 名称：橡胶软接头 2. 型号、规格：DN50，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
53	031002008002	冲洗软管（衬胶、麻质）DN50（仅采购）	1. 名称：软管（衬胶、麻质） 2. 型号、规格：DN50（35米/根），其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装	根	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
54	030910001003	手提式磷酸铵盐干粉灭（仅采购）	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 2. 型号、规格：MF/ABC4，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	具	8		
55	030109001009	人防移动潜水排污泵 50QW15-22-2.2（仅采购）	1. 名称：人防移动潜水排污泵 50QW15-22-2.2 2. 型号、规格：Q=15m³/h, H=22m, P=2.2KW，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		
56	031003019001	标准油桶（仅采购）	1. 名称：标准油桶 2. 型号、规格：200升/桶，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装	套	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
57	030109001010	人防移动油泵（防爆型）YG-25-110（仅采购）	1. 名称：人防移动油泵（防爆型）YG-25-110 2. 型号、规格：Q=4m³/h, H=15m, P=0.75KW，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 含软管等 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		
58	031003019002	日用油桶（仅采购）	1. 名称：日用油桶 2. 型号、规格：直径为0.6m, 高度为1.0m，下设支架，高度为1.0m，其他参数详设计 3. 安装部位：战时安装 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023010	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【人防给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		抗震支架工程					
		桥架抗震支架					
1	031301004001	桥架抗震支架 QK-200-T	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-200-T 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	36		
2	031301004002	桥架抗震支架 QK-300-T	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-300-T 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	23		
3	031301004003	桥架抗震支架 QK-400-T	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-400-T 3. 本体及附件供应、组装、安装，	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
4	031301004004	桥架抗震支架 QK-500-T	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-500-T 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
5	031301004005	桥架抗震支架 QK-600-T	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-600-T 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
6	031301004006	桥架抗震支架 QK-200-TL	1. 名称：桥架抗震支架	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：QK-200-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
7	031301004007	桥架抗震支架 QK-300-TL	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-300-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	19		
8	031301004008	桥架抗震支架 QK-400-TL	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-400-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计及规范要求				
9	031301004009	桥架抗震支架 QK-500-TL	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-500-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	1		
10	031301004010	桥架抗震支架 QK-600-TL	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格型号：QK-600-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
		分部小计					
		管道抗震支架					
11	031301004011	水管抗震支架 SK-DN65-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN65-T	套	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
12	031301004012	水管抗震支架 SK-DN80-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN80-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	8		
13	031301004013	水管抗震支架 SK-DN100-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN100-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301004014	水管抗震支架 SK-DN125-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN125-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
15	031301004015	水管抗震支架 SK-DN150-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN150-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	13		
16	031301004016	水管抗震支架 SK-DN100*2-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN100*2-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
17	031301004017	水管抗震支架 SK-DN150*2-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN150*2-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
18	031301004018	水管抗震支架 SK-DN65-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN65-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	16		
19	031301004019	水管抗震支架 SK-DN80-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN80-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
20	031301004020	水管抗震支架 SK-DN100-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN100-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	18		
21	031301004021	水管抗震支架 SK-DN125-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN125-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	1		
22	031301004022	水管抗震支架 SK-DN150-TL	1. 名称：水管抗震支架	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：SK-DN150-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
23	031301004023	水管抗震支架 SK-DN100*2-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN100*2-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	1		
24	031301004024	水管抗震支架 SK-DN150*2-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN150*2-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计及规范要求				
25	031301004025	水管抗震支架 SK-DN100+DN150-T	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN100+DN150-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
26	031301004026	水管抗震支架 SK-DN100+DN150-TL	1. 名称：水管抗震支架 2. 规格型号：SK-DN100+DN150-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
		分部小计					
		通风抗震支架					
27	031301004027	风管抗震支架 FK-400-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-400-T	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
28	031301004028	风管抗震支架 FK-630-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-630-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	6		
29	031301004029	风管抗震支架 FK-800-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-800-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031301004030	风管抗震支架 FK-1000-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-1000-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	6		
31	031301004031	风管抗震支架 FK-1250-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-1250-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	15		
32	031301004032	风管抗震支架 FK-1600-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-1600-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
33	031301004033	风管抗震支架 FK-2000-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-2000-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	7		
34	031301004034	风管抗震支架 FK-2200-T	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-2200-T 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2		
35	031301004035	风管抗震支架 FK-400-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-400-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
36	031301004036	风管抗震支架 FK-630-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-630-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	3		
37	031301004037	风管抗震支架 FK-800-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-800-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	8		
38	031301004038	风管抗震支架 FK-1000-TL	1. 名称：风管抗震支架	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：FK-1000-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求				
39	031301004039	风管抗震支架 FK-1250-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-1250-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	7		
40	031301004040	风管抗震支架 FK-1600-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-1600-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装， 包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震 连接构件、抗震斜撑等供应、组装 、安装。	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计及规范要求				
41	031301004041	风管抗震支架 FK-2000-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-2000-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	6		
42	031301004042	风管抗震支架 FK-2200-TL	1. 名称：风管抗震支架 2. 规格型号：FK-2200-TL 3. 本体及附件供应、组装、安装，包括后扩底锚栓、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑等供应、组装、安装。 4. 其它：满足设计及规范要求	套	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023011	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	9630.76		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		9630.76		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	9630.76			
合计			9630.76			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯工程					
1	030107001001*	客梯兼无障碍电梯	1. 名称：客梯兼无障碍电梯 2. 型号：详设计 3. 站数：2层2站 4. 提升高度、速度：速度1.0m/s 提升高度5.6米 载重量1000KG 5. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、钢牛腿、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、电梯调试、吊运、搬运、脚手架搭拆、孔洞修补、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 6. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求、详设计 7. 不含电梯运行监控屏（消防控制中心）、不含电梯运行监控屏到电梯控制屏的五方对讲系统的管线。含五方对讲系统的其余设备及其余	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管线。 8. 电梯机房：综合考虑、详设计 9. 本项目包括电梯及其电气部分安装调试、电梯梯内照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试、安装措施费（安全文明施工费、临时设施费）、规费等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容），保险、培训、附带服务、合同约定质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中； 10. 其他：按合同约定期限全包质保，质保工作内容要求与维保一致				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足设计和招标技术要求及现行 施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023012	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	11730.00		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		11730.00		

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 地下室 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001002	挖单独土石方（总平）	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖方深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人应综合考虑运距在综合单价中 4. 开挖方式：投标人自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 5. 综合考虑捡底修坡、基底摊座、换填开挖、桩间挖土石方、围护基坑挖土石方等增加费用	m³	3408.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 7. 支撑下施工的人工、机械降效及垂直运输、修建机械上下坡（便）道及便道按监督机构要求的硬化、上下坡（便）道的护壁及防护措施等费用，投标人应综合考虑，中标后综合单价不作调整 8. 在工程开挖过程中凡发包人认为有利用价值的土石方（如连砂石等，地勘报告中的松散卵石层、稍密卵石层、密实卵石层均认定为连砂石）的处置权全部归发包人所有，投标人必须服从发包人的调配命令。投标人在开挖过程中发现连砂石的，应暂停施工，并立即通知发包人。如果在施工阶段出台连砂石管理文件及办法，优先按照新管理文件执行。				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 投标人投标报价时应充分阅读和熟悉招标人提供的地质勘察资料，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 10. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
2	010102002001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 在工程开挖过程中凡发包人认为有利用价值的土石方（如连砂石等，地勘报告中的松散卵石层、稍密卵石层、密实卵石层均认定为连砂石）的处置权全部归发包人所有，	m ³	1709.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人必须服从发包人的调配命令。投标人在开挖过程中发现连砂石的，应暂停施工，并立即通知发包人。如果在施工阶段出台连砂石管理文件及办法，优先按照新管理文件执行。 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
3	010102007003	回填土石方（利用）	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑场内回填、取土场、借土、场内外运距, 综合考虑在	m³	1709.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	010102007004	回填土石方（买土）	1. 部位：综合考虑 2. 土质要求：符合设计及规范要求 3. 填方材料品种：符合设计及规范要求 4. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 5. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑场内回填、取土场、借土、买土回填及场内外运距，综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	11423.51		
5	010103002002	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规	m³	3408.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定;场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑现场是否具备堆土条件 4. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 5. 土方计算规则:按天然密实体积计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砾石聚合物地面					
6	080101010001	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	2516.23		
7	040201020001	200mm厚级配碎石垫层	1. 厚度：200mm厚 2. 材料品种：级配碎石 3. 其他：详设计，满足规范要求	m²	2516.23		
8	040204002001*	100mm厚C30砾石聚合物地面	1. 混凝土强度等级：C30通体染色 混凝土砾石聚合物 2. 表面处理：专用仿石骨料，表面钝化处理、硬化处理、密封剂处理 3. 厚度：100mm厚 4. 色号：详设计 5. 伸缩缝：详设计，综合考虑在单价中 6. 其他：详设计，满足规范要求	m²	2383.27		
9	040204001001*	50厚芝麻白花岗石荔枝面	1. 材料品种：50厚芝麻白花岗石荔枝面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂	m²	263.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆 3. 其他：详设计，满足规范要求				
		分部小计					
		EPDM地面					
10	080101010002	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	2276.3		
11	040201020002	200mm厚级配碎石垫层	1. 厚度：200mm厚 2. 材料品种：级配碎石 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	2065.91		
12	040201020003	120mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：120mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	1953.41		
13	040201020004	100mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	210.39		
14	010506011017	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 $\phi \leq 10$	t	0.831		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 所有施工要求的搭接量及搭接范围内箍筋加密量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
15	011101003001	20mm厚自流坪找平层	1. 找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚自流坪 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	210.39		
16	011101006011	30mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	1941.85		
17	010904003001	2mm厚透性防水底漆	1. 防潮层做法：刷两遍透性防水底漆 2mm厚 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	1941.85		
18	011103001001*	13mm厚EPDM地面	1. 面层材料品种：13mm厚EPDM地	m ²	1941.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面 2. 字体、划线：3厚白色水性丙烯酸喷绘 3. 伸缩缝：详设计，综合考虑在单价中 4. 由专业厂家施工 5. 其他：详设计，满足规范要求				
19	040204001002*	50厚芝麻白花岗石荔枝面	1. 材料品种：50厚芝麻白花岗石荔枝面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	222.11		
		分部小计					
		沙坑					
20	080101010003	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	49.2		
21	040201020005	100mm厚砂夹石垫层	1. 厚度：100mm厚	m ²	49.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料品种:砂夹石 3. 其他: 详设计, 满足规范要求				
22	040201020006	100mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度: 100mm厚 2. 材料品种: C20商品混凝土 3. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ²	49.2		
23	011101006012	30mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ²	40.84		
24	040201020007	150mm厚Φ50-80卵石滤水层	1. 厚度: 150mm厚 2. 材料品种: 卵石 Φ50-80 3. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ²	40.84		
25	010201001001	铺设土工布	1. 材料品种: 土工布 2. 规格: 400g/m ² 3. 搭接长度考虑在综合单价内 4. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ³	40.84		
26	040201020008	500mm厚天然海沙	1. 厚度: 500mm厚 2. 材料品种: 40-80目天然海沙 3. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ²	40.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010401008004	M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	4.27		
28	010904003002	防潮层	1. 防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂 2. 其他：详设计，满足规范要求	m²	6.38		
29	040501005001	Φ200*5mmPVC渗水管	1. 材质及规格：Φ200*5mm PVC穿孔透水管，外包2mm厚土工布 2. 连接形式：综合 3. 其他：详设计，满足规范要求	m	26.57		
		分部小计					
		硅PU场地					
30	080101010004	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	482.72		
31	040201020009	200mm厚砂夹石垫层	1. 厚度：200mm厚	m²	482.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料品种:砂夹石 3. 其他: 详设计, 满足规范要求				
32	040201020010	120mm厚C25商品混凝土垫层	1. 厚度: 120mm厚 2. 材料品种: C25商品混凝土 3. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ²	482.72		
33	011103002001	5mm厚PU面层	1. 基层处理: 刷防水封闭层, 界面剂处理 2. 面层材料品种、规格、颜色: 球场弹性层, 5mmPU面层 3. 颜色: 综合考虑 4. 伸缩缝: 详设计, 综合考虑在单价中 5. 其他: 详设计, 满足规范要求	m ²	482.72		
		分部小计					
		植草沟					
34	080101010005	素土夯实	1. 部位: 路床 2. 素土夯实, 夯实系数≥0.95 3. 其他: 满足设计及规范要求	m ²	1718.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010201001002	铺设透水土工布	1. 材料品种：土工布 2. 规格：300g/m² 3. 搭接长度考虑在综合单价内 4. 其他：详设计，满足规范要求	m³	10760.65		
36	040501005002	Φ200PVC穿孔透水管	1. 材质及规格：Φ200 PVC穿孔透水管，开孔率1-3% 2. 连接形式：综合 3. 其他：详设计，满足规范要求	m	2045.75		
37	040201020011	400mm厚 Φ10-15砾石层	1. 厚度：400mm厚 2. 材料品种：砾石 Φ10-15 3. 其他：详设计，满足规范要求	m²	3355.03		
38	040504010001	雨水口-景观	1. 雨水口材质：成品渗透弃流井 2. 垫层、基础材质及厚度：50mm厚碎石层，粒径 Φ15-25 3. 盖板：高分子水篦子 4. 表面层：100厚 Φ30-50灰色砾石 5. 其他：详设计图纸及17S705《海绵型建筑与小区雨水控制及利用	座	137		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			》28页				
39	040504010002	溢流口	1. 成品方形铸铁溢流口750*450*180 2. 成品方形铸铁井座945*720*100，200*100*20橡胶块垫 3. C30混凝土支座 4. M7.5砌筑砂浆砌筑 5. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面，含5%防水剂 6. 溢流口 DN200UPVC波纹管 7. 最薄40mm厚C20细石砼垫层 8. 100mm厚C20砼垫层 9. 150mm厚级配碎石垫层 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	7		
		分部小计					
		排水暗沟					
40	010401010002	排水暗沟	1. 沟截面尺寸：400*380mm	m	127.719		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格：MU10页岩标砖 3. 垫层材料种类、厚度：200mm厚级配砂砾石 4. 基础：120mm厚C20商品混凝土 5. 砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 抹灰：20mm厚1:3水泥砂浆（加5%防水剂） 7. 压顶：100厚C20商品混凝土 8. 盖板：500*500mm成品钢筋混凝土盖板 9. 其他：详设计，满足规范要求				
		分部小计					
		朝阳台					
41	080101010006	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	72.14		
42	040201020012	150mm厚砂夹石垫层	1. 厚度：150mm厚 2. 材料品种：砂夹石	m ²	72.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：详设计，满足规范要求				
43	040201020013	100mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	97.03		
44	010401008005	M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	6.6		
45	011101006013	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	106.12		
46	010904003003	防潮层	1. 防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	24.88		
47	010607010001	镀锌矩管龙骨	1. 构件名称：龙骨 2. 钢材品种、规格：热镀锌矩管40*40*3mm，100*100*5mm镀锌钢	t	1.507		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			龙骨，70*70*5mm镀锌钢龙骨等 3. 其他：详设计，满足规范要求				
48	011205001001	3mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：3mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	64.14		
49	011104002001	30mm厚户外高耐竹地面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：另计 2. 面层材料品种、规格、颜色：L*120/137*30mm（厚）户外高耐竹（浅棕色） 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	40.97		
50	011503001002	镀锌圆管栏杆 外露高度150mm	1. 高度：外露高度150mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ30*2镀锌钢管 3. 栏杆材料种类、规格：Φ20*2镀锌钢管，间距600mm 4. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 5. 其他：详设计，满足规范要求	m	10.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011508001001	镀锌钢板金属字 H=50cm	1. 镏字材料品种、颜色：高50cm，镀锌钢板，面饰氟碳漆，颜色综合考虑 2. 字体规格：详设计 3. 骨架：钢骨架，详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	个	5		
52	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格：各种钢材综合 3. 铁件尺寸：详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.01		
		分部小计					
		树池平台					
53	080101010007	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	33.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040201020014	150mm厚砂夹石垫层	1. 厚度：150mm厚 2. 材料品种：砂夹石 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	33.62		
55	040201020015	100mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	50.67		
56	010401008006	M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	7.16		
57	011101006014	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	60.34		
58	010904003004	防潮层	1. 防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	17.05		
59	010607010002	镀锌矩管龙骨	1. 构件名称：龙骨	t	0.595		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢材品种、规格：热镀锌矩管 40*40*3mm，100*100*5mm镀锌钢 龙骨，70*70*5mm镀锌钢龙骨等 3. 其他：详设计，满足规范要求				
60	011205001002	3mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：3mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	29.57		
61	011104002002	30mm厚户外高耐竹地面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：另计 2. 面层材料品种、规格、颜色：L*120/137*30mm（厚）户外高耐竹（浅棕色） 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	25.9		
62	011503001003	镀锌圆管栏杆 外露高度150mm	1. 高度：外露高度150mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ30*2镀锌钢管 3. 栏杆材料种类、规格：Φ20*2镀锌钢管，间距600mm	m	32.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 5. 其他：详设计，满足规范要求				
63	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格:各种钢材综合 3. 铁件尺寸:详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.02		
		分部小计					
		儿童运动设施					
64	010501001006	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	4.36		
65	010502001003	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010502006008	C25细石商品混凝土柱	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	0.18		
67	010506011018	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12~16 2. 所有施工要求的搭接量及搭接范围内箍筋加密量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	t	0.267		
68	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格：各种钢材综合 3. 铁件尺寸：详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，	t	0.145		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
69	010401001001	M7.5水泥砂浆砌砖页岩砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	4.15		
70	010904003005	防潮层	1. 防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	3.94		
71	011201001006	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	8.14		
72	040201020016	200mm厚粗砂层	1. 厚度：200mm厚 2. 材料品种：粗砂 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	5.15		
73	010102007005	挤塑板回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求	m ³	105.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 填方材料品种：挤塑板 3. 其他：详设计，满足规范要求				
74	050307020001	成品攀爬洞	1. 规格：Φ700*5*6300mm不锈钢管（拉丝亚光面） 2. 100-150mm成品攀爬点 3. 由专业厂家二次深化设计 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	1		
75	050307020002	成品滑梯1	1. 规格：水平投影4048*900mm 2. 滑梯材质：5mm厚浅灰色不锈钢滑梯，亚光面 3. 扶手、立柱：成品镀锌钢管，外喷白色氟碳漆 4. 成品攀爬网 5. 由专业厂家二次深化设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 7. 其他：详设计				
76	050307020003	成品滑梯2	1. 规格：水平投影4048*900mm 2. 滑梯材质：5mm厚浅灰色不锈钢滑梯，亚光面 3. 扶手、立柱：成品镀锌钢管，外喷白色氟碳漆 4. 由专业厂家二次深化设计 5. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 6. 其他：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	050307020004	攀爬柱	1. 材质：R15，5mm厚不锈钢圆管，外饰白色氟碳漆 2. 规格：详设计图纸 3. 由专业厂家二次深化设计 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	3		
78	050307020005	成品器械	1. 材质：Φ70*5mm厚镀锌钢管，外饰玫瑰色氟碳漆 2. 规格：L5332mm 3. 由专业厂家二次深化设计 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主确认后实施 5. 其他：详设计				
79	050307020006	攀爬杠	1. 材质：R25，5mm厚不锈钢圆管，外饰白色氟碳漆 2. 规格：详设计图纸 3. 由专业厂家二次深化设计 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	2		
80	050307020007	成品摇摇椅	1. 规格：1000*400*850mm 2. 样式：详设计图纸 3. 由专业厂家安装 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计				
81	050307020008	成品健身架	1. 材质：φ100镀锌钢管，外饰白色氟碳漆 2. 规格：详设计图纸 3. 成品采购，专业厂家安装 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	1		
82	050307020009	攀爬网	1. 立柱扶手材质：φ70*5mm、φ60*5mm厚镀锌钢管，φ150*5mm镀锌钢球外饰深玫粉色氟碳漆 2. 成品攀爬网 3. 规格：详设计图纸	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 由专业厂家二次深化设计 5. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 6. 其他：详设计				
83	050307020010	蹦床	1. 规格：Φ2000mm 2. 材质：Φ30*2镀锌钢管，外喷黑色漆，180mm宽蹦床外黄色防水软包，成品蹦床黑色网面 3. 由专业厂家实施安装 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	050307020011	儿童活动架	1. 规格：Φ2000mm 2. 材质：包含Φ30*2镀锌钢管柱，外喷黑色漆，180mm宽蹦床外黄色防水软包，成品蹦床黑色网面，镀锌钢管龙骨，秋千吊椅脚踏桩等构件均包含在综合单价内。 3. 由专业厂家实施安装 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	1		
85	050307020012	户外活动设施	1. 规格：4700*1700mm 2. 材质：100*100*3mm厚镀锌钢管立柱，Φ30*3镀锌曲形圆管，吊环Φ20*3镀锌圆管 3. 油漆：外喷氟碳漆，木纹漆，颜色综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 由专业厂家实施安装 5. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 6. 其他：详设计				
86	050307020013	户外篮球架	1. 材质：3mm厚镀锌钢板焊接立柱，篮板10-12mm厚钢化玻璃（带防爆膜/防紫外线图层） 2. 成品采购安装 3. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 4. 其他：详设计	个	1		
87	050307020014	户外篮球计分板	1. 规格：2560*1660mm	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：80*80*3mm厚镀锌钢管焊接，3mm厚镀锌钢板内嵌电子计数器 3. 成品采购安装 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计				
88	050307020015	户外组合售卖柜	1. 材质：3mm厚镀锌钢板，10-12mm厚钢化玻璃（带防爆膜/防紫外线图层） 2. 成品采购安装（不含机器设备） 3. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主确认后实施 4. 其他：详设计				
89	050307020016	户外活动廊架	1. 规格：7800*2400mm 2. 材质：Φ80镀锌钢管，外刷氟碳漆 3. 成品采购安装 4. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 5. 其他：详设计	个	1		
90	050307020017	户外组合运动器材	1. 材质：Φ140*3mm厚镀锌钢管、Φ60*3mm厚镀锌钢管，Φ10*3mm厚镀锌钢管 2. 成品采购安装 3. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 4. 其他：详设计				
91	050307020018	户外组合运动器材2	1. 材质：Φ140*3mm厚镀锌钢管、Φ60*3mm厚镀锌钢管，Φ10*3mm厚镀锌钢管 2. 成品采购安装 3. 固定方式：综合考虑、费用包含在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 4. 其他：详设计	组	1		
92	050307020019	户外羽毛球网	1. 材质：立柱3mm厚镀锌钢板焊接，高强度尼龙网 2. 成品采购安装 3. 固定方式：综合考虑、费用包含	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价内，综合单价包含厂家深化设计、采购、运输到场地、安装及调试等所有费用、样式及尺寸以成品采购为准，最终经设计及业主确认后实施 4. 其他：详设计				
		分部小计					
		坐凳及户外坐凳					
93	080101010008	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	44.57		
94	040201020017	150mm厚砂夹石垫层	1. 厚度：150mm厚 2. 材料品种：砂夹石 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	44.57		
95	040201020018	100mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	69.86		
96	010401008007	M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩	m ³	11.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求				
97	011101006015	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	83.11		
98	010904003006	防潮层	1. 防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水剂 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	25.29		
99	010607010003	镀锌矩管龙骨	1. 构件名称：龙骨 2. 钢材品种、规格：热镀锌矩管40*40*3mm，100*100*5mm镀锌钢龙骨，70*70*5mm镀锌钢龙骨等 3. 其他：详设计，满足规范要求	t	1.659		
100	011205001003	3mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：3mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合	m ²	100.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：详设计，满足规范要求				
101	011104002003	30mm厚户外高耐竹地面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：另计 2. 面层材料品种、规格、颜色：L*120/137*30mm（厚）户外高耐竹（浅棕色） 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	43.23		
102	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格:各种钢材综合 3. 铁件尺寸:详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.01		
		分部小计					
		停车场					
103	080101010009	路床整形碾压	1. 部位：停车场 2. 范围：路床	m ²	443.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：详设计，满足规范要求				
104	040202010001	200mm厚级配碎石垫层	1. 厚度：200mm厚 2. 材料品种：级配碎石 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	443.4		
105	040201020019	150mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：150mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 预留排水孔100*100mm，间距1500*1500mm，内填碎石 4. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	443.4		
106	040204001003	400*200*80mm厚成品植草砖	1. 块料品种、规格：400*200*80mm厚成品“8”字形绿色植草砖 2. 基础、垫层：50mm厚砂垫层 3. 砖孔内填种植土，内掺草籽 4. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	376.38		
107	040204001004*	50厚芝麻白花岗石荔枝面	1. 材料品种：50厚芝麻白花岗石荔枝面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	67.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040205016005	成品橡塑车档	1. 材料品种：成品橡塑车档 600*150*150mm 2. 规格、型号：600*150*150mm 3. 其他：详设计，满足规范要求	个	66		
		分部小计					
		蜀韵					
109	080101010010	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	29.761		
110	010201010001	砂夹石垫层	1. 材料品种：砂夹石 2. 其他：详设计，满足规范要求	m³	1.85		
111	010501001007	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	0.51		
112	010502001004	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	6.17		
113	010502006009	C30商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：详设计，满足规范要求				
114	010502006010	C30细石商品混凝土柱	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	0.84		
115	010502025005	C40无收缩混凝土	1. 混凝土种类：无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	0.13		
116	011101006016	20mm厚1:3水泥砂浆包裹	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	3.01		
117	010506011019	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12~16 2. 所有施工要求的搭接量及搭接范围内箍筋加密量均包含在综合单价中 3. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中	t	0.428		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
118	010603003001	镀锌钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q355B钢材， Φ 300*10mm镀锌钢管柱 2. 油漆：外饰氟碳漆（颜色综合） 3. 其他：详设计，满足规范要求	t	1.523		
119	010602001001	矩管屋架	1. 钢材品种、规格：Q355B钢材， 50*50*4mm厚矩管，100*100*4厚矩管 2. 油漆：外饰氟碳漆（颜色综合） 3. 其他：详设计，满足规范要求	t	10.91		
120	010605001001	屋面3mm厚镀锌钢板	1. 钢材品种、规格：3mm厚镀锌钢板 2. 油漆：外饰氟碳漆（颜色综合） 3. 计量方式：按钢板展开面积计算 4. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	353.6		
121	010607010004	棋盘桌椅龙骨	1. 构件名称：龙骨 2. 钢材品种、规格：热镀锌矩管	t	1.019		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			100*50*4mm、50*50*4mm，圆管5厚 φ 50 3. 油漆：外饰氟碳漆（颜色综合） 4. 其他：详设计，满足规范要求				
122	011205001004	棋盘桌椅3mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：3mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 计量方式：按钢板展开面积计算 4. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	29.52		
123	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格：各种钢材综合 3. 铁件尺寸：详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.551		
124	050307020020	成品象棋棋盘	1. 名称：成品象棋棋盘 2. 成品采购	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：详设计				
		分部小计					
		棋盘小品（闲林弈趣、户外吧台）					
125	080101010011	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	28.11		
126	010501001008	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	2.6		
127	010502001005	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：详设计，满足规范要求	m³	5.55		
128	010201010002	砂夹石垫层	1. 材料品种：砂夹石 2. 其他：详设计，满足规范要求	m³	0.92		
129	010607010005	镀锌钢龙骨	1. 构件名称：龙骨 2. 钢材品种、规格：30*30*4mm厚镀锌钢龙骨，100*100*3mm厚镀锌钢龙骨，Φ100*3mm厚镀锌圆管立	t	1.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱 3. 油漆：外饰氟碳漆或木纹漆（颜色综合） 4. 其他：详设计，满足规范要求				
130	011205001005	3mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：3mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	163.03		
131	011101006017	20mm厚1:3水泥砂浆包裹	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	2.01		
132	010903002004	1.5mm厚耐水环氧树脂防水层	1. 防水品种：耐水环氧树脂 2. 涂膜厚度：1.5mm厚 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	3.77		
133	011205001006	5mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：5mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 计量方式：按钢板展开面积计算	m ²	1.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：详设计，满足规范要求				
134	040201009001	30mmHDPE蓄水板	1. 材料品种、规格：30mmHDPE蓄水板 2. 其他：详设计及规范要求	m	1.6		
135	010201001003	铺设土工布	1. 材料品种：土工布 2. 规格：400g/m² 3. 搭接长度考虑在综合单价内 4. 其他：详设计，满足规范要求	m³	3.77		
136	011508001002	镀锌钢板金属字 H=67cm	1. 镏字材料品种、颜色：高67cm，镀锌钢板，面饰氟碳漆，颜色综合考虑 2. 字体规格：详设计 3. 骨架：钢骨架，详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	个	4		
137	010506025007	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格：各种钢材综合 3. 铁件尺寸：详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，	t	0.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		城市家具					
138	080101010012	素土夯实	1. 部位：路床 2. 素土夯实，夯实系数≥0.95 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	7.69		
139	010201010003	级配碎石垫层	1. 材料品种：级配碎石 2. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	1.54		
140	010501001009	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ³	0.42		
141	050307020021	不锈钢垃圾桶	1. 名称及材质：304不锈钢，外饰氟碳漆 2. 规格尺寸：900*900*400mm，以现场采买为准 3. 其他：详设计，满足规范要求	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	050307020022	停车场牌	1. 规格2500*1425mm 2. 材质：Φ80*3mm厚镀锌圆管，Φ20*3mm厚镀锌圆管，3mm厚镀锌钢板 3. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 4. 成品采购安装 5. 其他：详设计	个	1		
143	050307020023	总导览牌	1. 规格：1850*2000mm 2. 材质：Φ50*3mm厚镀锌圆管，Φ20*3mm厚不锈钢管，3mm厚不锈钢板，UV喷印彩色总平面图 3. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 4. 成品采购安装 5. 其他：详设计	个	5		
144	050307020024	导视牌（节点牌）	1. 规格：2500*380mm 2. 材质：3mm厚不锈钢板，5mm厚不锈钢板 3. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 4. 成品采购安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：详设计				
145	050307020025	警示牌	1. 规格：950*480mm 2. 材质：3mm厚不锈钢板，10mm厚镀锌板， $\phi 30$ *3mm厚镀锌圆管 3. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 4. 成品采购安装 5. 其他：详设计	个	4		
146	050307020026	导视牌（方向指示）	1. 规格：高2600mm 2. 材质： $\phi 50$ *3mm厚镀锌圆管，3mm厚镀锌钢板 3. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 4. 成品采购安装 5. 其他：详设计	个	5		
147	050307020027	车档	1. 规格：1030*460mm 2. 材质：3mm厚不锈钢板 3. 油漆：氟碳漆饰面，颜色综合 4. 成品采购安装 5. 其他：详设计	个	24		
148	010607010006	电箱钢格栅	1. 钢材品种、规格：镀锌矩管	t	11.628		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			100*50*3mm 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 其他：详设计，满足规范要求				
149	011205001007	电箱5mm厚镀锌钢板面层	1. 面层材料品种、规格：5mm厚镀锌钢板面层 2. 油漆：外饰氟碳漆，颜色综合 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	320.04		
		成品卫生间					
150	011505004001	成品卫生间	1. 成品移动卫生间 2. 占地面积：93.6m ² ，建筑面积93.6m ² ；功能配置：男卫+女卫+无障碍卫生间+母婴室，厕卫总数不小于14个。内部设置自动售卖，由相关运营单位提供设备 3. 交付要求：工厂预制、整体运输、现场吊装就位、通水通电即可投入使用，使用环境：户外全天候使用。智慧排污集成系统(无需深挖排污管道)	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含预制、吊装、安装、测试、基础、室内外精装（墙天地）、防水、屋面、保温、洁具、给排水、电气、扶手、门窗等图纸要求完成内容 5. 卫生间深化设计费用投标人综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
		分部小计					
		应急避难场所标志设施					
151	040201020020	150mm厚碎石垫层	1. 厚度：150mm厚 2. 材料品种：碎石 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	14		
152	040201020021	100mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 材料品种：C20商品混凝土 3. 其他：详设计，满足规范要求	m ²	14		
153	010502001006	C20商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：详设计，满足规范要求				
154	010506011020	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 直径Φ12-14 2. 钢筋连接方式综合（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价 3. 抗震钢筋与普通钢筋综合考虑 4. 钢筋施工搭接及搭接范围内箍筋加密工程量的费用投标人自行考虑在综合单价中，工程量不再单独计取 5. 综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预埋钢筋或植筋的连接方式，结算时综合单价不作调整，由投标人自行考虑报价	t	0.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 各种异形构件（含弧形构件）涉及的异形钢筋综合考虑报价 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
155	010506025008	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件、各种钢材综合、电梯吊钩等预埋件 2. 规格:各种钢材综合 3. 铁件尺寸:详设计施工图 4. 铁件防锈及油漆处理综合报价，不再另计 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.492		
156	040205003012	主标识牌1000*550mm	1. 类型:综合 2. 规格:1000*550mm 3. 材质:采用厚度1.2mm铝板，面层高强度反光膜，背面双滑轨连接，法兰盘固定 4. 安装要求:详设计 5. 固定方式:详设计	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
157	040205003013	出入口标识牌800*400mm	1. 类型:综合 2. 规格:800*400mm 3. 材质:采用厚度1.2mm铝板，面层高强级反光膜，背面双滑轨连接，法兰盘固定 4. 安装要求:详设计 5. 固定方式:详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
158	040205003014	功能布局图2000*1100	1. 类型:综合 2. 规格:2000*1100mm 3. 材质:采用厚度1.2mm铝板，面层高强级反光膜，背面双滑轨连接，法兰盘固定 4. 安装要求:详设计 5. 固定方式:详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求				
159	040205003015	外指向标识1000*550mm	1. 类型:综合 2. 规格:1000*550mm 3. 材质:采用厚度1.2mm铝板，面层高强级反光膜，背面双滑轨连接，法兰盘固定 4. 安装要求：详设计 5. 固定方式:详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求	块	8		
160	040205003016	内指向标识750*180mm	1. 类型:综合 2. 规格:750*180 3. 材质:采用厚度1.2mm铝板，面	块	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层高强级反光膜，背面双滑轨连接，法兰盘固定 4. 安装要求：详设计 5. 固定方式：详设计 6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
161	040205003017	其他应急标识牌800*400mm	1. 类型：综合 2. 规格：800*400mm 3. 材质：采用厚度1.2mm铝板，面层层高强级反光膜，背面双滑轨连接，法兰盘固定 4. 安装要求：详设计 5. 固定方式：详设计	块	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 标志板图形、文字等标志方向箭头标志及其颜色等详见设计 7. 埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽综合考虑 8. 钢质构件除锈、防锈处理综合报价 9. 表面油漆处理综合报价 10. 其他详见设计，满足设计及规范要求				
162	040205002001	标志杆 Φ60*2 3m高	1. 类型：标志杆 Φ60*2 3m高 2. 材质：热镀锌钢管立柱、表面喷塑 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层、C30混凝土基础及模板制安，钢筋、预埋件、法兰盘、地脚螺栓制安 4. 油漆品种：详设计要求	根	35		
		分部小计					
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土模板及支架					
163	010505001001	垫层模板安装、拆除	1. 部位：垫层模板 2. 模板材料投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	428.31		
164	010505002005	条形基础模板安装、拆除	1. 部位：条形基础模板 2. 模板材料投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执	m²	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行该综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求				
165	010505002006	独立基础模板安装、拆除	1. 部位：独立基础模板 2. 模板材料投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	51. 01		
166	010505004002	矩形柱模板安装、拆除	1. 部位：矩形柱模板 2. 模板材料投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，	m²	10. 92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求				
167	010505012002	压顶模板安装、拆除	1. 部位：压顶模板 2. 模板材料投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	33.79		
168	010505008001	其他现浇构件模板安装、拆除	1. 部位：其他现浇构件 2. 模板材料投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现	m ²	11.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			场实际情况考虑支模方式及材料， 不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	041201018001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	041201026001	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	458519. 55		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		458519. 55		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	458519.55			
合计			458519.55			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格指数调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔灌木工程					
1	050103001001	栽植粉花合欢 胸径12cm	1. 乔木种类：粉花合欢 2. 乔木规格：胸径12cm；高度≥450cm；冠幅≥350cm 3. 枝下高：130cm-180cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求	株	33		
2	050103001002	栽植粉花合欢 胸径15cm	1. 乔木种类：粉花合欢	株	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 乔木规格：胸径15cm；高度≥550cm；冠幅≥400cm 3. 枝下高：130cm-180cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
3	050103002001	栽植木芙蓉 H1.0	1. 灌木种类：木芙蓉 2. 灌木规格：高度≥100cm；冠幅≥80cm	株	84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树形要求：自然型，株型饱满 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
4	050103002002	栽植木芙蓉 H1.5	1. 灌木种类：木芙蓉 2. 灌木规格：高度≥150cm；冠幅≥120cm 3. 树形要求：自然型，株型饱满 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃	株	47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
5	050103002003	栽植红火箭紫薇 H1.0	1. 灌木种类：红火箭紫薇 2. 灌木规格：高度≥100cm；冠幅≥80cm 3. 树形要求：自然型，株型饱满 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节	株	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
6	050103002004	栽植红火箭紫薇 H1.5	1. 灌木种类：红火箭紫薇 2. 灌木规格：高度≥150cm；冠幅≥120cm 3. 树形要求：自然型，株型饱满 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求	株	40		
7	050103001003	栽植蓝花楹 胸径15cm	1. 乔木种类：蓝花楹 2. 乔木规格：胸径15cm；高度≥550cm；冠幅≥400cm	株	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 枝下高：130cm-180cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
8	050103001004*	栽植蓝花楹 胸径20cm	1. 乔木种类：蓝花楹 2. 乔木规格：胸径20cm；高度≥700cm；冠幅≥450cm 3. 枝下高：150cm-200cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分	株	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
9	050103001005*	栽植小叶樟 胸径15cm	1. 乔木种类：小叶樟 2. 乔木规格：胸径15cm；高度≥550cm；冠幅≥400cm 3. 枝下高：130cm-180cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货	株	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
10	050103001006	栽植红豆树 胸径15cm	1. 乔木种类：红豆树 2. 乔木规格：胸径15cm；高度≥550cm；冠幅≥400cm 3. 枝下高：130cm-180cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、	株	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
11	050103001007	栽植红豆树 胸径20cm	1. 乔木种类：红豆树 2. 乔木规格：胸径20cm；高度≥700cm；冠幅≥450cm 3. 枝下高：150cm-200cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃	株	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
12	050103001008	栽植乌桕 胸径15cm	1. 乔木种类：乌桕 2. 乔木规格：胸径15cm；高度≥550cm；冠幅≥400cm 3. 枝下高：130cm-180cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美，全冠移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 管理养护：自该项目竣工验收合	株	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			格之日起养护期一年，达到设计及 业主养护质量标准 7. 综合单价包含机械吊装、反季节 施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
13	050103001009	栽植乌桕 胸径20cm	1. 乔木种类：乌桕 2. 乔木规格：胸径20cm；高度≥ 650cm；冠幅≥400cm 3. 枝下高：150cm-200cm 4. 树形要求：树冠饱满不偏冠，分 枝匀称自然，树形舒展优美，全冠 移植，苗圃两年生熟货 5. 人工换填种植土及其他：符合设 计及相关规范要求，铺设排水层、 弃置的土方和建渣综合考虑（包括 场内、场外运输及堆场费、建筑垃 圾处置费等其他相关费用） 6. 管理养护：自该项目竣工验收合 格之日起养护期一年，达到设计及 业主养护质量标准	株	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 8. 其他满足设计及规范要求				
14	050103002005	栽植木槿 H0.8	1. 灌木种类：木槿 2. 灌木规格：高度≥80cm；冠幅≥80cm 3. 树形要求：自然型，株型饱满 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求	株	25		
15	050103002006	栽植木槿 H1.2	1. 灌木种类：木槿 2. 灌木规格：高度≥120cm；冠幅	株	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≥120cm 3. 树形要求：自然型，株型饱满 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
16	050103002007	栽植银姬小蜡球 H0.8	1. 灌木种类：银姬小蜡球 2. 灌木规格：高度≥80cm；冠幅≥80cm 3. 树形要求：球形整枝，株型饱满，出圃高度大于设计高度15-20cm，修剪后达设计高度 4. 人工换填种植土及其他：符合设	株	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
17	050103002008	栽植毛鹃球 H0.8	1. 灌木种类：毛鹃球 2. 灌木规格：高度≥80cm；冠幅≥80cm 3. 树形要求：球形整枝，株型饱满，出圃高度大于设计高度15-20cm，修剪后达设计高度 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃	株	53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
18	050103002009	栽植亮晶女贞 H0.8	1. 灌木种类：亮晶女贞 2. 灌木规格：高度≥80cm；冠幅≥80cm 3. 树形要求：球形整枝，株型饱满，出圃高度大于设计高度15-20cm，修剪后达设计高度 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及	株	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 7. 其他满足设计及规范要求				
19	050103002010	栽植水果兰 H0.8	1. 灌木种类：水果兰 2. 灌木规格：高度≥80cm；冠幅≥80cm 3. 树形要求：球形整枝，株型饱满，出圃高度大于设计高度15-20cm，修剪后达设计高度 4. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 6. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用	株	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他满足设计及规范要求				
20	050103001010	场内移栽乔木 胸径26-30cm	1. 乔木种类：综合 2. 乔木规格：胸径26-30cm 3. 起挖方式：综合考虑 4. 苗木栽植：带土球栽植 5. 场内运距：自行考虑 6. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 8. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 9. 其他满足设计及规范要求	株	2		
21	050103001011	场内移栽乔木 胸径36-40cm	1. 乔木种类：综合 2. 乔木规格：胸径36-40cm 3. 起挖方式：综合考虑	株	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 苗木栽植：带土球栽植 5. 场内运距：自行考虑 6. 人工换填种植土及其他：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准 8. 综合单价包含机械吊装、反季节施工的费用 9. 其他满足设计及规范要求				
		分部小计					
		灌木地被					
22	050101003001	种植土回填	1. 回填土质要求：满足植物生长需要的种植土 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合	m ³	3590.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弃土运距：综合考虑				
23	050103003001	栽植双色茉莉	1. 灌木种类：双色茉莉 2. 灌木高度：30cm-40cm 3. 灌木冠幅：25cm-35cm 4. 灌木种植密度：满植 25丛/m² 5. 树形要求：丛状，株丛密集，强健，大笼子货，30-50cm微地形 6. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准	m²	314		
24	050103003002	栽植毛娟	1. 灌木种类：毛娟 2. 灌木高度：30cm-40cm 3. 灌木冠幅：25cm-35cm 4. 灌木种植密度：满植 25丛/m² 5. 树形要求：丛状，株丛密集，强健，大笼子货，30-50cm微地形 6. 起挖方式：符合设计及相关规范要求	m²	1208		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准				
25	050103003003	栽植细叶芒	1. 灌木种类：细叶芒 2. 灌木高度：50cm-60cm 3. 灌木冠幅：40cm-50cm 4. 灌木种植密度：满植 16丛/m ² 5. 树形要求：丛状，株丛密集，强健，2加仑苗，铺设有机覆盖物 6. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准	m ²	188		
26	050103003004	栽植紫穗狼尾草	1. 灌木种类：紫穗狼尾草 2. 灌木高度：50cm-60cm 3. 灌木冠幅：40cm-50cm 4. 灌木种植密度：满植 16丛/m ² 5. 树形要求：丛状，株丛密集，强健，2加仑苗，铺设有机覆盖物	m ²	152		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准				
27	050103015001	铺种姬岩垂草	1. 草皮种类：姬岩垂草 2. 铺种方式：密植，不漏土 3. 草皮要求：盘穴苗 4. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 5. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准	m²	9671		
28	050103003005	栽植五彩桂	1. 灌木种类：五彩桂 2. 灌木高度：30cm-40cm 3. 灌木冠幅：25cm-35cm 4. 灌木种植密度：满植 25丛/m² 5. 树形要求：丛状，株丛密集，强健，大笼子货，30-50cm微地形	m²	245		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准				
29	050103003006	栽植地被混植	1. 灌木种类：地被混植 2. 灌木种植要求：多年生品种，骨架植物（如无尽夏绣球等），2加仑，1盆/m²，主景植物（如吉祥草、肾蕨等），1加仑，3-5盆/m²，地被植物（如过路黄等）1加仑，8-10盆/m²，铺设有机覆盖物，30-50cm微地形 3. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 4. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准	m²	41		
30	050103003007	栽植翠芦莉	1. 灌木种类：翠芦莉 2. 灌木高度：30cm-40cm	m²	149		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灌木冠幅：25cm-35cm 4. 灌木种植密度：满植 25丛/m² 5. 树形要求：丛状，株丛密集，强健，大笼子货 6. 起挖方式：符合设计及相关规范要求 7. 管理养护：自该项目竣工验收合格之日起养护期一年，达到设计及业主养护质量标准				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	050406004001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	050406003001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	050406002001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	050406001001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	050406006001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
1.6	050406008001	二次搬运费	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
1.7	050406005001	冬雨季施工增加费	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	050406011001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程			
2.1.1	050403001001	树木支撑架 四脚木支撑	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护		
2.1.2	050403002001	草绳绕树干（10cm<胸径≤20cm）	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除		
2.1.3	050403002002	草绳绕树干（36cm<胸径≤40cm）	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除		
2.1.4	050403002003	草绳绕树干（26cm<胸径≤30cm）	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	117062.09		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		117062.09		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	117062.09			
合计			117062.09			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林
绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平

【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【园林绿化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	030113005003	移动式静音型室外箱式发电机组	1. 名称:移动电站柴油发电机组 2. 技术参数:C80 D5 (80kVA/73kVA) 3. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制保护装置系统、机房环保降噪工程等 4. 含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、接线、接地及调试等 5. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜、电源柜、设备、蓄电池、配套启动柜至机组启动柜母线连接,油机启动柜自带出线保护开关,带减震系统 、供油管路、油箱油泵、调试用油、常备≤8h用油、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器,烟囱自带防爆活门、泄水口、膨胀节、固定支架和防风防雨帽,消声器、吸音墙体及吊顶等,机房降噪、技术服务	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用；） 6. 发电机烟气净化处理装置、发电机尾气处理后满足环保部门的排放要求 7. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供 8. 发电机起动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、基础等均由发电机供货厂商负责 9. 除主电源出线外，所有其他控制线路由发电机供货厂商负责 10. 柴油发电机室的布置仅为示意。进风、排风、排烟、消音等设计及调试均由专业设计及调试 11. 包括基础、型钢、预埋件、接地, 油箱及柴油, 输油管道, 蓄电池箱及相关构件安装 12. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收，出具环保检测报告，相关费用包干 13. 柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀, 储油间应设置通向室外的通气管, 通气管应设置带阻火器的呼吸阀, 柴油机组采用外置水冷方式外置冷却装置及其管路设施均包含在报价中, (不包含发电机双层排烟管, 在防排烟工程另例项) 14. 其它：投标人应充分考虑满足规范和招标文件要求				
2	030401002003*	室外箱式变电站 1-1BS SCB14-1250 10/0.4kV	1. 名称：室外箱式变电站 1-1BS 2. 型号、规格：SCB14-1250 10/0.4kV 3. 容量：1250kVA 4. 安装方式：落地安装 5. 设备基础类型：型钢基础 6. 技术要求：带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，按规范要求接地 7. 包含：高压室配电柜、低压室配电柜、连接铜排、型钢基础 带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施、调试等箱式变电站一切成套设备元器件 8. 其他：投标报价中应含设备运输、吊装、安装等全部费用				
3	030401002004*	室外箱式变电站 1-2BS SCB14-630 10/0.4kV	1. 名称：室外箱式变电站 1-2BS 2. 型号、规格：SCB14-630 10/0.4kV 3. 容量：630kVA 4. 安装方式：落地安装 5. 设备基础类型：型钢基础 6. 技术要求：带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设减震、降噪措施，按规范要求接地 7. 包含：高压室配电柜、低压室配电柜、连接铜排、型钢基础 带保护外罩、风机温控仪和温控箱，设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			减震、降噪措施、调试等箱式变电站一切成套设备元器件 8. 其他：投标报价中应含设备运输、吊装、安装等全部费用				
4	030402011058	配电箱 ALjg01	1. 名称：配电箱 ALjg01 2. 型号规格：XLW 50KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
5	030402011059	配电箱 ALjg02	1. 名称：配电箱 ALjg02 2. 型号规格：XLW 50KW 具体元器件详系统图 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、配电箱防火封堵、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030402011060*	充电主机一拖六 ALcd01~5	1. 名称：充电主机一拖六 ALcd01~5	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：240KW 带六个充电终端 3. 安装方式：落地安装 4. 含充电主机到充电终端的所有成套设备及电缆供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、接线、接地及调试等 5. 投标人根据设计图纸及招标文件中的技术要求深化设计，费用包含在综合单价中 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	010401007003	强电手孔井	1. 名称：强电手孔井 2. 规格尺寸：详图 3. 具体做法见大样图，各手孔井内排水，采用PVC50排水管排至就近雨水井 4. 包含垫层、井体、井盖、土方、井盖装饰人造草皮、井盖刻字等全部工作内容	座	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
8	010401007004	防爆波手孔井	1. 名称：防爆波手孔井 2. 规格尺寸：详图 3. 具体做法见大样图，各手孔井内排水，采用PVC50排水管排至就近雨水井 4. 包含防爆波处理措施、垫层、井体、井盖、土方、井盖装饰人造草皮、井盖刻字等全部工作内容 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	座	6		
9	030413009001	开关电源 24V 350W	1. 名称：开关电源 2. 型号、规格：24V 350W 3. 安装方式：手孔井内安装， 4. 含电源固定支架 5. 其他满足设计及规范要求	个	16		
10	030412001025	电气配管 SC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	248.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
11	030412001026	电气配管 PC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：埋地暗敷 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	112.44		
12	030412001027	电气配管 PC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：埋地暗敷 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	4528.67		
13	030412001028	电气配管 SC150（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	495.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC150 4. 配置形式：埋地 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
14	030412001029	电气配管 PVC150（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PVC150 4. 配置形式：埋地 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	256.44		
15	030412001030	电气配管 CPVC200（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：CPVC200 4. 配置形式：埋地 5. 包含：管路敷设，跨接接地	m	76.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
16	030409001040*	高压电力电缆 ZB-YJV-8.7/15KV-3x120mm ²	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号、规格：ZB-YJV-8.7/15KV-3x120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：8.7/15KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	173.12		
17	030409003026	电缆终端头 ≤10kV 3芯 截面≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 型号、规格：截面 ≤120mm ² 三芯 3. 电压等级：≤10V 4. 安装部位：户内 5. 本体接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
18	030409001041	配线 RVV-2x4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：RVV-2x4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	112.44		
19	030409001042	电力电缆 YJV-4x185+1x95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-4x185+1x95mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：地下室 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	400.17		
20	030409001043	电力电缆 WDZB1-YJV-4x50+	1. 名称：电力电缆	m	49.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1x25mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJV-4x50+1x25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架穿管综合考虑 6. 敷设部位：综合考虑 7. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
21	030409001044	电力电缆 YJV-3x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-3x6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	4384.28		
22	030409001045	电力电缆 YJV-5x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-5x6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑	m	372.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
23	030409001046	电力电缆 WDZN-YJ(F)E-4x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJ(F)E-4x6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	282.69		
24	030409003027	电缆终端头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 3芯 截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030409003028	电缆终端头 4芯 截面≤10mm²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 4芯 截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：综合考虑 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
26	030409003029	电缆终端头 5芯 截面≤10mm²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：综合考虑 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
27	030409003030	电缆终端头 5芯 截面≤50mm²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤50mm²	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
28	030409003031	电缆终端头 5芯 截面≤240mm²	1. 名称：电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 5芯 截面≤240mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	68		
29	030413010001	LED定制庭院灯	1. 名称：LED定制庭院灯 2. 型号、规格：AC220V, 40W, 3500K, IP66, H=4米, 光效≥80lm/W, Ra>80, 色容差<5 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下：	套	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
30	030413010002	LED定制草坪灯	1. 名称：LED定制草坪灯 2. 型号、规格：AC220V, 12W, 3500K, IP67、H=0.6米，光效≥80lm/W, Ra>80，色容差<5 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下： 1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试	套	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
31	030413010003	LED壁装投光灯（上/下打光）	1. 名称：LED壁装投光灯（上/下打光） 2. 型号、规格：AC220V，2x8W，50°，3500K，IP65，安装高度H=2M，光效≥80lm/W，Ra>80，色容差<5, 安装面同色 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下： 1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试 综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准	套	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
32	030413010004	LED定制造型立杆投光灯	1. 名称：LED定制造型立杆投光灯 2. 型号、规格：AC220V，60W，45°，3500K，IP66，H=5M, 单灯控制，光效≥80lm/W, Ra>80，色容差<5 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下： 1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	22		
33	030413010005	LED照树灯	1. 名称：LED照树灯 2. 型号、规格：AC220V，20W，30°，3000K，IP67，斜面遮光罩，	套	101		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光效≥80lm/W, Ra>80，色容差<5 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下： 1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
34	030413010006	LED造型动态水纹灯	1. 名称：LED造型动态水纹灯 2. 型号、规格：AC220V，60W，3500K，IP66，动态水纹，H=6M，可手动变焦，DMX512控制，同一处点位的灯具合杆安装 3. 材质：压铸铝，高强超白钢化玻璃 4. 含的主要内容如下：	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
35	030413010007	LED造型动态图案投光灯	1. 名称：LED造型动态图案投光灯 2. 型号、规格：AC220V，60W，3500K，IP66, 定制图案，H=6M，可手动变焦，DMX512控制，同一处点位的灯具合杆安装 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下： 1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具的配线等所有配件、接地及调试 综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
36	030413010008	LED矮柱小图案灯（图案定制）	1. 名称：LED矮柱小图案灯（图案定制） 2. 型号、规格：DC24V，12W，5000K，IP66，50°，Ra>80，色容差<7,H=0.6M 3. 材质：压铸铝，静电粉末喷涂 4. 含的主要内容如下： 1) 支架、型钢制作安装及防腐 2) 投标人综合考虑敷设方式、安装方式等发生相关费用 3) 灯具灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件、接地及调试 综合考虑 4) 灯具基础制作安装 5. 其他：满足设计、现行相关标准	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
37	040805005001	景观照明灯带	1. 名称：LED 灯带 2. 型号、规格：DC24V、6W/M、3500K、120°、IP67、含配蛇形铝槽，光效≥80lm/W, Ra>80，色容差<5 3. 材质：抗UV硅胶 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求	m	217.59		
38	030410002014	接地母线 不锈钢圆钢 φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：φ10 4. 安装部位：综合考虑	m	1885.66		
39	030410002015	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4（室外）	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室外 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030410002016	接地母线 不锈钢角钢 50*50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50*50*5 4. 安装部位：室外 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12		
41	030416027002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		
42	010102002002	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑	m ³	1524.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑				
43	010102007006	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	1448.28		
44	010103002003	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害	m³	76.225		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑现场是否具备堆土条件 4. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 5. 土方计算规则:按天然密实体积计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023013	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	260702.04		
2	专业工程暂估价/结算价	3000000.00		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3260702.04		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	260702.04			
合计			260702.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	室外换电站		3000000.00			
合计			3000000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格指数调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		视频监控					
1	030506010004	高清超低照度球机网络摄像机	1. 名称：高清超低照度球机网络摄像机 2. 技术参数：高清球分辨率400万以上，支持前端结构化及人体属性识别、超低照度、智能化星光级（支持国密），图像传感器不少于1/1.8" CMOS；照度不低于彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux；支持≥37倍光学变倍；信噪比≥60dB；宽动态≥120db；H. 265/H. 264/MJPEG；人脸、人体抓拍率≥95%；支持ONVIF、GB/T 28181、1400；采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP；支持操作系统文件备份，当操作系统文件损坏或异常时，设备重启后仍可正常运行；具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；支持	台	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同时多路高清码流输出，IP67，支持平台和北斗授时，支持GB35114标准。 3. 含金属软管，摄像机电源及支架等配件 4. 安装方式立杆上或柱上安装； 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
2	030412001031	电气配管 PVC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：埋地暗敷 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	1		
3	030412001032	电气配管 PVC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：埋地暗敷 5. 其他：满足设计、现行相关标准	m	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
4	030506010005	监控立杆 4米	1. 名称：监控立杆 2. 类别：定做尺寸：高4m悬臂长1m；基础法兰板：519*519*10mm；地脚螺栓：Φ32*840mm 3. 含接线箱,地笼，混凝土基础，立杆需配合室外音箱、报警按钮进行制作。 4. 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	17		
5	030502001002	防水设备箱	1. 名称：防水设备箱 2. 材质：详设计 3. 规格：400*300*500 mm；全天候防风雨立式机箱。标准19”机架式设计。箱体材料选用304不锈钢，外壳防护等级达到 IP66等级； 配电模块（5位）、接地模块（铜质）、防盗报警装置（须接入平台报警系统）、自动重合闸开关（含漏电保护）、配套安装附件及辅材	台	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：落地安装/底距地800mm墙体安装 5. 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
6	030502003009	电气配线 WDZB1-RYY-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽综合考虑 3. 型号：WDZB1-RYY-2x1.5mm ² 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	68		
7	030502003010	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等	m	68		
		分部小计					
		背景音乐					
8	030505001008	室外防水音箱	1. 名称：室外防水音箱	台	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率；内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置；输出功率：≥15W；具有≥1路线路输入接口，具有≥1路短路输入接口；系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿；防护等级：IP66 3. 安装部位：室外 4. 其它：满足设计及规范要求				
9	030412004054	电气配线 WDZB1N-RYS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412001033	电气配管 PVC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：埋地暗敷 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	17		
		分部小计					
		弱电预埋					
11	040205001001	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 井盖、井圈材质及规格：满足设计图纸要求 绿地、硬地、沥青路面处井盖综合考虑 3. 含构件钢筋、电缆支架、拉力、井圈、井座、井盖、模板、脚手架等 4. 具体做法参考图集：室外电缆手孔井及手孔井排水做法详见国标图集《12D101-5》P142 5. 其余未尽事宜应满足设计、施工	座	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收规范及比选人技术要求				
12	010102002003	电气管沟土方挖填	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑	m ³	365.61		
13	030412001034	电气配管 PVC50（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 型号：综合 3. 规格：PC50 4. 材质：PVC 5. 其他：满足设计及规范要求	m	2869.92		
14	040804001001	电气配管（埋地） SC50	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：镀锌钢管	m	28.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格： SC50 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 其它：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		室外传输系统					
15	030502013001	16口光纤终端盒	1. 名称：16口光纤终端盒 2. 规格、类型：综合考虑 3. 安装部位及形式：综合考虑 4. 含安装光纤终端盒所需的光纤熔接、尾纤、耦合器、跳线等所有附件 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2		
16	030502008006	光纤连接盘	1. 名称：光纤连接盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	块	2		
17	030505011009	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 规格：1个1.25Gbps SC光纤接	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口，4个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口，基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里，工作波长：1550nm（送）、1310nm（接收）；包含配套安装附件及辅材 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
18	030501005006	弱电设备箱	1. 名称：弱电设备箱 2. 材质、规格：600*600*1200 3. 安装方式：详设计 4. 含基础，配套设备，箱体材料选用304不锈钢，箱体外壳防护等级达到国标GB IP66等级 5. 其他满足设计及规范要求	台	2		
19	030502013002	4芯光终端盒	1. 光缆芯数：4芯 2. 含尾纤，含光纤空板、耦合器 3. 其他满足设计及规范要求	个	17		
20	030501015004	ONU	1. 名称：ONU	台	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：PON类型与OLT一致 :4网口+1光口:具备POE 功能: AC100~240V宽压;自带过压、过流 、短路、浪涌保护:防护等级IP65: 3. 其它：满足设计及规范要求				
21	030502007003	光纤跳线	1. 名称 ： 光纤跳线 2. 类别 ： 综合，含光纤熔接 3. 单根跳线长度：综合 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并 满足设计、施工、验收规范及建设 单位相关要求	条	168		
22	030502005002	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/ 护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿 管/桥架/线槽综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、 招标文件及国家现行施工规范要求	m	1302.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030502005003	8芯单模光纤	1. 名称：8芯单模光纤 2. 规格：详设计 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	417.82		
24	030502003011	六类非屏蔽双绞线 Cat.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件等	m	100		
25	030409001047	电力电缆 YJV-3x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-3x10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	665.51		
26	030409003032	电缆终端头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电缆终端头制作安装	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 铜芯 3 芯 截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：地下室 5. 本体接地 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
27	030502019003	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	链路	168		
		分部小计					
		灯控系统					
28	030503002001	灯控主机	1. 名称：灯控主机 2. 类别：控制器 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		
29	030501015005	交换机 8口	1. 名称：交换机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：8口，含尾纤、跳线 3. 其他满足设计及规范要求				
30	030412004055	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/ 护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿 管/桥架/线槽综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、 招标文件及国家现行施工规范要求	m	50		
31	030502003012	超五类非屏蔽双绞线 UTP5e	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：UTP5e 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽） 内敷设，综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招 标文件等	m	50		
32	030904004006	控制面板	1. 名称：控制面板 2. 规格：满足设计要求 3. 底边距地1.4m安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023014	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	21328.95			
合计			21328.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电工程					
1	040504001001	手孔井小型三通型	1. 名称：手孔井小型三通型 2200*1700*1100 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，底板采用C30混凝土，HRB335Φ12@180双层钢筋网 3. C30混凝土井圈 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 抹灰：1:2.5水泥砂浆抹面 6. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 700*700 7. 含钢筋制安、支架安装、排水管、模板安拆等内容 8. 其他：满足设计及规范要求	座	2		
2	030904007014	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：箱内安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
3	030412001035	七孔梅花管 φ32	1. 名称：七孔梅花管 φ32 2. 材质：塑料 3. 规格：七孔梅花管 单孔内径32 4. 配置形式：埋地 5. 包含：管路敷设，跨接接地 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	58.2		
4	040303001001	C20混凝土管道垫层	1. 名称：C20混凝土管道垫层 2. 规格：C20混凝土 3. 包含管枕，模板安拆等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m³	2.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标文件技术要求				
5	040303001002	C20混凝土管道包封	1. 名称：C20混凝土管道包封 2. 规格：C20混凝土 3. 包含管枕，模板安拆等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m³	2.91		
6	030410002017	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：室内	m	29.1		
7	030412001036	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地 5. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝	m	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、后浇带管线的做法按规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030412004056	配线 ZBN-RVSP-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：ZBN-RVSP-2x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	98.64		
9	030409002003	控制电缆 ZBN-KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：桥架、穿管综合考虑 3. 规格型号：ZBN-KVV-4x1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：地下室 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	306.57		
10	030409005002	控制电缆头 ≤6芯	1. 控制电缆头制作、安装	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：≤6芯 3. 其他:满足设计及规范要求				
11	010102002004	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑	m ³	28		
12	010102007007	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及	m ³	26.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	010103002004	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。	m ³	1.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑 现场是否具备堆土条件 4. 外弃场地、密闭运输必须满足发 包人及当地相关行政主管部门的要 求 5. 土方计算规则:按天然密实体积 计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足 当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电气工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023015	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1625.01		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1625.01		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1625.01			
合计			1625.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平

【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路 南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总坪给水					
1	031005016003*	应急储水箱 有效容积72m³	1. 材质、类型：应急储水箱 2. 型号、规格：L*B*H=6m*4m*3m 有效容积72m³，其余参数详设计 3. 含基础及支架制作、安装、除锈、防腐：满足设计及施工规费要求 4. 含水箱、通气管、溢流管、泄水管、内外钢爬梯、人孔(带锁具)、盖板及检修孔锁具、玻璃液位计(含阀门)、水箱溢流斗、旋流防止器、接线接地等制作安装及配套附件所有安装费用等，具体满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1		
2	031001008006	钢丝骨架塑料复合管 DN100	1. 名称：钢丝骨架塑料复合管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、管道消毒详设计	m	618.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及满足规范要求 5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
3	031001008007	PE给水管 DN25	1. 名称：PE给水管 2. 材质、规格：聚乙烯（PE100）DN25，其余详设计 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	223.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008008	PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	380.31		
5	050104002001	快速取水阀 DN25	1. 类型：快速取水阀 DN25 2. 材质：铜 3. 型号、规格：P33 DN25 4. 含固定钢管支架、YC708圆形阀门箱、3/4”内丝接头、固定卡、砾石层填充、砖基、三通、碰头等制作安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、设计及验收要求等				
6	031002001035	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：黄铜阀体 3. 型号、规格：DN50 1.0MP 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	12		
7	031002011002	水表组 DN50	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50，其余详设计 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含闸阀、倒流防止器、Y型过滤器等配套阀门 5. 其他：满足设计及规范要求	组	1		
8	031002011003	水表组 DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN100，其余详	组	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含闸阀、倒流防止器、Y型过滤器等配套阀门 5. 其他：满足设计及规范要求				
9	040504001002	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 型号、规格：详设计 3. 尺寸及作法：做法参照图集05S502 4. 井圈盖：详设计 5. 其他：含土方挖填及外运、检查井浇混凝土模板安拆 7. 其他：满足设计及规范要求	座	13		
10	010401007005	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格尺寸：做法详图集12S108-1，P37 3. 做法满足施工规范要求 4. 包含垫层、基础、井体、井盖、土方、井盖装饰人造草皮、井盖刻	座	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			字等全部工作内容 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
11	010102002005	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑	m³	558.56		
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称：砂石基础及回填 2. 厚度：详设计 3. 在沟底铺100mm厚砂垫层及管道回填，回填厚度详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	104.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010102007008	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	40.24		
14	010103002005	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒塌、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足	m³	518.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑现场是否具备堆土条件 4. 外弃场地、密闭运输必须满足发 包人及当地相关行政主管部门的要求 5. 土方计算规则：按天然密实体积 计算 6. 其他：满足规范要求，且应满足 当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
		总坪污水					
15	031001008009*	双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕	1. 项目名称：双高筋增强聚乙烯（	m	57.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管 DN300	HDPE）缠绕管 DN300 2. 安装部位：室外总坪，综合考虑 3. 其他设计要求：在管道埋深< 4. 5m时管材的环刚度≥8. 0KN/m²， 在管道埋深≥4. 5m管材的环刚度≥ 12. 5KN/m²，含在沟底铺150mm厚 砂垫层, 其上作150mm砂石垫层基础 4. 含管道、管件等综合考虑 5. 含穿越汽车道，埋深不足时，施 工钢套管保护等内容 6. 其他：满足设计、现行相关标准 、验收规范、招标文件要求				
16	040504003001	污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 型号、规格：详设计 3. 尺寸及作法：详图集20S515 4. 井圈盖：详设计 5. 其他：含土方挖填及外运、检查 井浇混凝土模板安拆 7. 其他：满足设计及规范要求	座	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010102002006	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑	m ³	352.044		
18	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称：砂石基础及回填 2. 厚度：详设计 3. 在沟底铺100mm厚砂垫层及管道回填，回填厚度详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	m ³	95.29		
19	010102007009	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求	m ³	256.754		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	010103002006	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区	m ³	95.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑现场是否具备堆土条件 4. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 5. 土方计算规则:按天然密实体积计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
		总坪雨水					
21	031001008010	双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN200	1. 项目名称：双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN200 2. 安装部位：室外总坪，综合考虑 3. 其他设计要求：在管道埋深<	m	12.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 5m时管材的环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ ，在管道埋深 $\geq 4.5\text{m}$ 管材的环刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ ，含在沟底铺150mm厚砂垫层, 其上作100mm砂石垫层基础 4. 含管道、管件等综合考虑 5. 含穿越汽车道，埋深不足时，施工钢套管保护等内容 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
22	031001008011*	双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN300	1. 项目名称：双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN300 2. 安装部位：室外总坪，综合考虑 3. 其他设计要求：在管道埋深 $< 4.5\text{m}$ 时管材的环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ ，在管道埋深 $\geq 4.5\text{m}$ 管材的环刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ ，含在沟底铺150mm厚砂垫层, 其上作150mm砂石垫层基础 4. 含管道、管件等综合考虑	m	311.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含穿越汽车道，埋深不足时，施工钢套管保护等内容 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
23	031001008012*	双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN400	1. 项目名称：双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 DN400 2. 安装部位：室外总坪，综合考虑 3. 其他设计要求：在管道埋深<4. 5m时管材的环刚度≥8. 0KN/m²，在管道埋深≥4. 5m管材的环刚度≥12. 5KN/m²，含在沟底铺150mm厚砂垫层, 其上作200mm砂石垫层基础 4. 含管道、管件等综合考虑 5. 含穿越汽车道，埋深不足时，施工钢套管保护等内容 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	354. 3		
24	040504001003	雨污水排水检查井	1. 名称：雨污水排水检查井 2. 型号、规格：详设计	座	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 尺寸及作法：详图集20S515 4. 井圈盖：详设计 5. 其他：含土方挖填及外运、检查井浇混凝土模板安拆 7. 其他：满足设计及规范要求				
25	040504010003	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 规格：945*720 3. 材质：雨篦子详设计 4. 安装部位：综合考虑 5. 具体做法：满足16S518国家标准图要求 6. 模板综合考虑在内 7. 其他：满足设计及规范要求	座	38		
26	010102002007	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	4163.202		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑				
27	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称：砂石基础及回填 2. 厚度：详设计 3. 在沟底铺100mm厚砂垫层及管道回填，回填厚度详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	m ³	738.672		
28	010102007010	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑	m ³	3377.195		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	010103002007	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑现场是否具备堆土条件	m³	786.007		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 5. 土方计算规则:按天然密实体积计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
		总坪消防					
		消防水箱					
30	031005016004	不锈钢消防水箱 有效容积18m³	1. 材质、类型：不锈钢水箱 2. 型号、规格：L*B*H=4m*3.5m*2m 有效容积18m³ 3. 基础及支架制作、安装、除锈、防腐：满足设计及施工规费要求 4. 含水箱、通气管、溢流管、泄水管、内外钢爬梯、人孔(带锁具)、盖板及检修孔锁具、玻璃液位计(含阀门)、水箱溢流斗等制作安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配套附件所有安装费用等，具体满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
31	030901001018	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：详设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 含水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 8. 含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	10.72		
32	031001008013	钢丝骨架塑料复合管 DN100	1. 名称：钢丝骨架塑料复合管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水	m	39.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
33	031001008014	PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	31.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031002011004	水表组 DN50	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50，其余详设计 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含闸阀、倒流防止器、Y型过滤器等配套阀门 5. 其他：满足设计及规范要求	组	1		
35	031002001036	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
36	031002001037	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
37	031002001038	弹性座封闸阀 DN150	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
38	030601002006	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 型号规格：起泵流量:1.2L/S，其他详设计 3. 挠性管材质、规格：详设计 4. 支架形式、材质：详设计 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
39	031002001039	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
40	031002001040	止回阀 DN150	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
41	031002001041	电磁阀 DN50	1. 名称：电磁阀 2. 材质：铜质，工作压力详设计，	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求				
42	031002001042	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验、阀门解体检查及研磨等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
43	010506023003	防虫网 综合	1. 名称：防虫网制作安装 2. 材质：不锈钢 ， 规格综合考虑 3. 包含：制作安装、除锈刷油，满	m²	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足施工规范要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
44	031002001043	安全阀 DN150	1. 名称：安全阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
45	031002001044	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含配套截止阀及其他附件等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2		
46	031201001004	管道刷油	1. 名称：管道刷油	m ²	3.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 油漆种类：详设计 3. 涂刷遍数：详设计 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
47	031209003001	水箱保温隔热	1. 水箱保温隔热 2. 绝热厚度：详设计 3. 做法参照国家标准图集16s401《管道和设备保温、防结露及电伴热》 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m ³	1.74		
		分部小计					
		消防水					
48	031001008015	钢丝骨架塑料复合管 DN150	1. 名称：钢丝骨架塑料复合管 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求	m	37.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
49	031001008016	钢丝骨架塑料复合管 DN300	1. 名称：钢丝骨架塑料复合管 2. 材质、规格：DN300 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 5. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 6. 含管道、管件等综合考虑 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	12.09		
50	030901012001	地上式消防水泵接合器 SQS150	1. 名称：地上式消防水泵接合器 2. 安装部位：室外	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：SQS150 1.6MPa， 其余详设计 4. 附件材质、规格：消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
51	030901012002	地上式喷淋水泵接合器 SQS150	1. 名称：地上式喷淋水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：SQS150 1.6MPa， 其余详设计 4. 附件材质、规格：消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	套	3		
52	031002001045	止回阀 DN150	1. 名称：止回阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
53	031002001046	安全阀 DN150	1. 名称：安全阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	4		
54	031002001047	弹性座封闸阀 DN150	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
55	030901011001	地上式消火栓 SS100/65-1.0型	1. 名称：地上式消火栓 1. 规格：SS100/65-1.0型，其余详设计 2. 安装部位、方式：详设计 3. 含螺栓、垫片等 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	套	4		
56	030910001004	推车式灭火器 MFT/ABC20	1. 形式：推车式灭火器 2. 规格、型号：MFT/ABC20，其余详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	6		
57	010102002008	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废	m³	100.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑				
58	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称：砂石基础及回填 2. 厚度：详设计 3. 在沟底铺100mm厚砂垫层及管道回填，回填厚度详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	62.49		
59	010102007011	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及	m³	36.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
60	010103002008	余方弃置	1. 类别：土石方、建渣、淤泥等综合考虑 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求，本项目连砂石投标人不得私自处理或买卖；砂石管理参照武侯区砂石管理办法执行，若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。	m³	1.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石，投标人应综合考虑 现场是否具备堆土条件 4. 外弃场地、密闭运输必须满足发 包人及当地相关行政主管部门的要 求 5. 土方计算规则:按天然密实体积 计算 6. 其他:满足规范要求，且应满足 当地政府对安全文明施工的要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010016	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023016	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	131113.11		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		131113.11		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	131113.11			
合计			131113.11			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平

【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		供水管网部分					
1	031001008017	HDPE管 de90	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de90 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 0Mpa 水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	560		
2	031001008018	HDPE管 de63	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 0Mpa 水压试验、水冲洗、管道	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消毒详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
3	031001008019	HDPE管 de50	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 0Mpa 水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008020	HDPE管 de40	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 0Mpa 水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	500		
5	031001008021	HDPE管 de32	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 0Mpa 水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求	m	2800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
6	031001008022	HDPE管 de25	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 6Mpa 水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求	m	16		
7	031001008023	HDPE管 de20	1. 安装部位：室外	m	670		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：景观水 3. 材质、规格：HDPE管 de20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 1. 6Mpa 水压试验、水冲洗、管道消毒详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道、管件等综合考虑 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准及品牌要求				
8	031002001048	综合排气阀	1. 名称：综合排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：2"-C10综合排气阀 ，PN10，2"BSP外丝接头 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001049	检修阀 DN50	1. 名称：检修阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级： DN50（ 63） 铜截止阀，承插热熔 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	1		
10	040502005001	圆阀门箱，10"	1. 类型 ：阀门箱 2. 规格： 圆阀门箱，10"，上口：直径25.4cm 下口：直径： 32.54cm，高度26cm 3. 含本体及所有附（配）件制作、安装 4. 含基础垫层、卵石等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031002001050	检修阀 DN80	1. 名称：检修阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	3		
12	040502005002	方形阀箱，14”	1. 类型 ：阀门箱 2. 规格：方形阀箱，14”，上口：55×38cm下口：65×48cm，高33cm 3. 含本体及所有附(配)件制作、安装 4. 含基础垫层、卵石等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			牌要求				
13	010102002009	挖管沟土方	1. 土壤类别：各类土、连砂石等综合，挖杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根、埋地废旧砖(石)砌体、（钢筋）混凝土构建等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式、捡底及死角等：人工、机械综合考虑，各种管沟土方综合考虑 4. 场内转运及堆放：根据现场情况综合考虑	m³	768.96		
14	010102007012	土方回填	1. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方填料 3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：场内开挖土方	m³	768.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，运距综合考虑 5. 回填方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		灌水器及附件					
15	050104002002	齿轮旋转喷头	1. 名称：齿轮旋转喷头 2. 型号、规格：流量0.08m³/h~1.0m³/H. 射程4.3~10.7m，工作压力0.17Mpa~0.38Mpa. 角度可调 3. 材质：不锈钢 4. 含不锈钢丝头连接管（单/双丝头综合考虑）、不锈钢内六角、不锈钢弯头、不锈钢支撑管/架，不锈钢膨胀螺栓等所有附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	220		
16	050104002003	喷体	1. 名称：喷体 2. 型号、规格： 1/2” 内螺纹接口	个	450		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：不锈钢 4. 含喷体、不锈钢丝头连接管（单/双丝头综合考虑）、不锈钢内六角、不锈钢弯头、不锈钢支撑管/架，不锈钢膨胀螺栓等所有附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求				
17	050104002004	散射喷嘴 SN10	1. 名称：散射喷嘴 2. 型号、规格：半圆流量0.23m³/h，全圆流量0.45m³/H，射程3.0m，工作压力0.21Mpa. 角度可调 3. 材质：不锈钢 4. 含喷体、不锈钢丝头连接管（单/双丝头综合考虑）、不锈钢内六角、不锈钢弯头、不锈钢支撑管/架，不锈钢膨胀螺栓等所有附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	180		
18	050104002005	散射喷嘴 SN12	1. 名称：散射喷嘴 2. 型号、规格：半圆量0.30m³/h，	个	170		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全圆流量0.59m³/H. 射程3.7m，工作压力0.21Mpa. 角度可调 3. 材质：不锈钢 4. 含喷体、不锈钢丝头连接管（单/双丝头综合考虑）、不锈钢内六角、不锈钢弯头、不锈钢支撑管/架，不锈钢膨胀螺栓等所有附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求				
19	050104002006	散射喷嘴 SN15	1. 名称：散射喷嘴 2. 型号、规格：半圆流量0.43m³/h. 全圆流量0.86m³/H. 射程4.6m，工作压力0.21Mpa，角度可调 3. 材质：不锈钢 4. 含喷体、不锈钢丝头连接管（单/双丝头综合考虑）、不锈钢内六角、不锈钢弯头、不锈钢支撑管/架，不锈钢膨胀螺栓等所有附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	050104002007	快速取水阀	1. 类型：快速取水阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN20塑料取水阀，3/4” 外丝按头 4. 含固定钢管支架、阀门箱、外丝接头、固定卡、砾石层填充、砖基、附件、碰头等制作安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	20		
21	031002001051	检修阀 DN20	1. 名称：检修阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级： DN20 （ 25） . 铜截止阀，承插热熔 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	20		
22	040502005003	圆阀门箱，6”	1. 类型 ：阀门箱 2. 规格：圆阀门箱，6”，上口：直	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径15.56cm 下口：直径：21.91cm，高23cm 3. 含本体及所有附（配）件制作、安装 4. 含基础垫层、卵石等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求				
		分部小计					
		控制阀组及附件部分					
23	031002001052	电磁阀 9VDC，1”内螺纹接口	1. 名称：电磁阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级： 9VDC，1”内螺纹接口 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001053	电磁阀 9VDC，1.5"内螺纹口	1. 名称：电磁阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级： 9VDC，1.5"内螺纹口 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	16		
25	031002001054	电磁阀 9VDC.2内螺纹接口	1. 名称：电磁阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：9VDC.2内螺纹接口 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	6		
26	030601002007	压力调节器	1. 名称：压力调节器 2. 型号规格 ：调节范围0.8-7bar 3. 挠性管材质、规格：详设计	台	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架形式、材质：详设计 5. 调试要求：详设计 6. 脱脂要求：详设计 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
27	031002001055	检修阀 DN25	1. 名称：检修阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级： DN25（ 32） 铜截止阀，承插热熔 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	24		
28	031002001056	检修阀 DN40	1. 名称：检修阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级： DN40（ 50） 铜截止阀，承插热熔 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
29	031002001057	检修阀 DN50	1. 名称：检修阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50（63）铜截止阀，承插热熔 4. 连接方式：螺纹连接 含丝接头 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	6		
30	031002001058	Y型过滤器 de32	1. 名称：Y型过滤器 de32 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：Φ32.Y型叠片式（或网式），120目过滤精度，1"外丝接口 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
31	031002001059	Y型过滤器 de50	1. 名称：Y型过滤器 de32 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：Φ50.Y型叠片式(或网式)，120目过滤精度，1"外丝接口 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	16		
32	031002001060	Y型过滤器 de63	1. 名称：Y型过滤器 de63 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：Φ63.Y型叠片式(或网式)，120目过滤精度，1"外丝接口 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片等	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
33	040502005004	圆阀门箱，10″	1. 类型 ：阀门箱 2. 规格：圆阀门箱，10″，上口：直径25.4cm 下口：直径：32.54cm，高度26cm 3. 含本体及所有附（配）件制作、安装 4. 含基础垫层、卵石等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求	个	22		
34	040502005005	方形阀箱，14″	1. 类型 ：阀门箱 2. 规格：方形阀箱，14″，上口：55×38cm下口：65×48cm，高33cm 3. 含本体及所有附（配）件制作、安装 4. 含基础垫层、卵石等	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求				
		分部小计					
		自动控制设备及控制电缆部分					
35	030608001001	灌溉控制器	1. 名称：灌溉控制器 2. 参数：带解码器，支持现场手动、网络远程控制、手机APP控制 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1		
36	030503005003	模块 4G-WDT	1. 名称：模块 2. 型号：4G-WDT 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1		
37	030904007015	控制箱	1. 名称：控制箱 2. 型号规格：ZK1181 3. 安装方式：壁挂安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
38	030503005004	雨量传感器	1. 名称：雨量传感器 2. 型号：支架型，带延长线 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1		
39	030503005005	湿度传感器	1. 名称：湿度传感器 2. 型号：土壤湿度传感器，仅适用于多线式控制系统 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	4		
40	030503005006	气象站	1. 名称：气象站 2. 型号：超声波气象站，含配菱解码器 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030503005007	解码器1	1. 名称：解码器 2. 型号：单站式解码器，1控1模式 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	34		
42	030503005008	解码器2	1. 名称：解码器 2. 型号：单站式解码器，1控1模式，带接地功能 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	8		
43	030503005009	解码器3	1. 名称：解码器 2. 型号：湿度传感器解码器 3. 包含配套附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	4		
44	040806001001	接地铜棒	1. 名称：接地铜棒 2. 材质：铜 3. 规格：5/8"×8"，与接地装置	根	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配套使用 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
45	040806001002	铜棒箍	1. 名称：铜棒箍 2. 材质：铜 3. 规格：5/8”，与铜棒配套使用 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	22		
46	040502005006	圆阀门箱，6”	1. 类型 ：阀门箱 2. 规格：圆阀门箱，6”，上口：直径15.56cm 下口：直径：21.91cm，高23cm	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含本体及所有附（配）件制作、安装 4. 含基础垫层、卵石等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求				
47	030502005004	通讯线	1. 名称：通讯线 2. 规格：#14/2双芯通讯线，2×2.0mm²，解码器系统、双线集成系统专用电缆，防鼠蚁直埋（自带护套管），平行线（或双绞线） 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	600		
48	031002001061	防水接头	1. 类型：防水接头 2. 规格：详见设计 3. 连接方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范	个	200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行技术标准要求				
49	030503005010	一体化泵站	1. 名称：一体化泵站 2. 型号：详见设计，30方-50米 3. 包含配套附件 4. 投标人根据设计图纸及招标文件中的技术要求深化设计，费用包含在综合单价中 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	1		
50	030416027003	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011017	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012017	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023017	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	59049.36		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		59049.36		

暂列金额明细表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南側片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	59049.36			
合计			59049.36			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南側片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平

【自动喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施—九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：武侯区城中村改造配套基础设施一九康四路南侧片区公园及地下停车场项目 总平 【自动喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2