

新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：



编制日期：2026年8月26日

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



复核人：



(签字或盖章)

复核时间：2026年8月26日

填 表 须 知

- 1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、金额（价格）均应以 人民币 表示。

说明

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

一、工程概况

1. 招标项目名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目
2. 招标单位：成都市新津环境投资集团有限公司
3. 建设单位：成都市新津区水灾防御和信息化服务中心
4. 设计单位：成都市水利电力勘测设计研究院有限公司
5. 工程地址：成都市新津区安西镇月花村
6. 工程概况：详施工图

二、编制范围

新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目施工图所示内容

三、工程量清单编制依据

1. 现行《四川省水利工程设计概（估）算编制规定》、《四川省水利工程补充概算定额（一）》及其他配套定额；
2. 水利部水总〔2024〕323号文
3. 增值税税率按9%计入单价；
4. 材料价格执行2026年成都市《工程造价信息》中新津区信息价表。没有的执行市场价询价；
5. 本工程图纸及疑问回复；
6. 施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
7. 国家有关法律、法规及有关现行的标准、技术规范、标准图集、技术资料；
8. 施工现场及其他相关资料；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准；
2. 材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求，所有砼采用商品砼(强度等级按设计要求)。主要材料要求为优质优等产品，对于主要材料、设备的生产厂家、品牌和产地等，承包人在实施采购前必须报发包人、监理同意后才能进行采购；

五、工程量清单报价说明

1. 工程量清单说明

1. 1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则(包括后述3.1条款)中没有的子目，其工程量按照有约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1. 2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1. 3. 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1. 4. 工程量清单各章是按《水利工程工程量清单计算规范》(GB50501-2007)工程量清单计量规则相应章节编号的，因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与工程量清单计量规则和技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1. 5. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.6. 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价包括(但不限于)下列项目。

2.2.1 人工费：包括生产工人的标准工资和构成基本工资的工资性津贴、辅助工资、工资附加费、劳保费。

2.2.2 材料费：指完成本单项工程一定计量的实物工程量所需的材料消耗费用。

2.2.3 施工机械使用费：指完成本单项工程一定计量实物工程量所需的各种施工机械的台班费。

2.2.4 其他直接费：包括冬季雨季施工增加费、夜间施工增加费和其他费等。

2.2.5 现场经费：包括临时设施费和现场管理费。

2.2.6 间接费：包括企业管理费、财务费和施工企业进、出场等费用。

2.2.7 企业利润。

2.2.8 税金：税金按建筑业适用增值税税率9%计算。

2.2.9 其他费用：包括合同中明示和暗示的责任、义务和风险(含工程险、第三责任险)以及除工程量清单中列出的主要临建工程以外的临时工程等费用。

2.3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4. 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5. 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6. 投标人在投标期间应考察料场的位置、相关材料价格等，并将可能发生的材料费用、运输费用(材料转运)等包含在工程量清单报价中，业主不再另行计量支付。投标人报价时应充分考虑当地河流是否有禁采砂石的问题，以及当地材料不合格，需要到外地采购砂石材料引起的运距、材料价格变化等问题，由此引起的费用增加由承包人承担。

2.7. 投标人因承包本工程而产生的施工、生活用水及废物的排放需符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规的规定，其有关费用计入工程量清单子目中，业主不单独计量支付。否则由此造成的纠纷、诉讼和赔付费用由投标人自行承担。

2.8. 投标人在施工前及施工过程中需主动与地方主管部门衔接，办理有关施工许可手续等，其有关费用计入工程量清单子目中，业主不单独计量支付。否则，由此造成的诉讼、机械和设备损失等费用由投标人自行承担。

2.9. 所有材料均须符合现行国家标准或行业标准及设计要求，并必须得到招标人及监理工程师的认可。

2.10. 尽管工程量清单和图纸没有明示，投标人也应根据自身经验把每一个工程子目所应包含的附属工作和材料含入该子目报价中。由于投标人的疏忽造成漏报的子目价格均认为已含入其投标报价中，在工程实施过程中此类漏报的工程内容不再另行计量支付，但由于设计变更造成的增加工程量除外。

2.11. 投标人应仔细阅读本工程的招标文件、工程量清单、施工设计图、及相关的现行规范、标准、图集、法律法规、政策文件等，凡招标文件、工程量清单、施工设计图、及与本工程相关的现行规范、标准、图集、法律法规、政策文件等所明示或暗示的相关工作内容以及作为有经验的承包商所应预见的相关工作内容，若在清单中未单独列项或未明示的，则作为承包人应做的附属工作，不再另计量与支付。

2.12. 招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，在清单相应项目中综合考虑，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。

3. 其他说明

3.1. 水利水电工程设计工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

3.2. 投标人报价时应仔细阅读工程量清单中的每个计量支付条款，并按计量支付条款的规定报价。

4. 钢筋制安的工程量已经包括在各对应的清单项目中。钢筋的现场连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接连接、焊接连接、机械连接等方式，其发生的费用均计入综合单价中，弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。

六、专业工程编制说明

1 主体工程

1.1. 本工程的混凝土按商品混凝土考虑，综合单价中包括制作、运输、输送(泵送、布料等)、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费。泵送费(并含电费、油费、水费等)费用及使用汽车泵与地泵价差增加的费用由投标人自行在相应项目的综合单价中报价，不因运输泵送方式不同而调整综合单价。

1.2. 钢筋制安的工程量已经包括在各对应的清单项目中。钢筋的现场连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接连接、焊接连接、机械连接等方式，其发生的费用均计入综合单价中，弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。

1.3. 土石方工程的土石方调配、土石质情况、挖土深度、场内运输方案由投标人根据现场踏勘情况自行考虑，并计入土石方工程综合单价中。土方工程由投标人自行考虑工作面、支护及边坡，并计入土石方的综合单价中；

1.4. 投标人应根据不同部位混凝土的特性，考虑其浇筑过程总产生的超填、损耗等，中标后综合单价不作调整；

1.5. 所有拆除的建渣料，投标人应考虑其合法处置所产生的费用，综合报价，中标后综合单价不作调整；

1.6. 投标材料单价必须包含采购点至施工现场过程中发生的一切费用（如材料原价、运杂费、包装费、运输保险费以及可能发生的转运等）。投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标价的情况，投标人报价时应将相应风险考虑在内，今后无论发生何种情况，清单项目单价、人工费、材料单价及措施费均不做调整；

2. 措施项目

2.1. 本工程临时工程中以项为单位的清单项目由投标人综合考虑自行报价，中标后不调整；

2.2. 安全生产措施投标时按给定金额填报，结算时投标人按规定取费基数的2.5%以项计费。

2.3. 投标人应自行踏勘现场，结合现场情况、设计图等，投标人根据自行考虑的施工方案，投标人认为存在招标清单未列出的临时工程，投标人应自行考虑在其他临时工程清单项中。

2.4. 本项目措施项目施工前需编制相关方案报监理、建设方审核批准后实施。

2.5. 本项目施工导流、仓库和办公、生活及文化福利设施，施工单位结合自身情况，综合报价，包干使用，结算不做调整；

3. 暂列金：由招标人掌握并使用，暂列金按照招标人列出的金额填写，计入投标总价中。

4. 其他需说明的问题

4.1 工程保险费：本工程设置了工程保险（工程一切险、第三者责任险），投标人作为有经验的施工方与团队，应当综合考虑项目位置的实际情况、施工环境、周围水文的现状，充分的踏勘现场，结合工期与自身的施工组织设计，对工程保险进行综合报价，以项计列，并在开工时应当进行投保。若施工期间出现不可抗力（例如地震、洪水）的因素导致永久工程和临时工程出现损坏、破坏时，因投标人未投保工程一切险及第三者责任险，由此造成的损失，其相关的变更、签证及索赔申请将不予批准。

4.2 分部分项工程量清单报价要求

4.2.1 本工程工程量清单所列工程数量是按施工图及施工方案计算的预算工程量，作为投标的共同基础。结算工程量按工程量清单及招标人的计量办法确定结果为准。

4.2.2 工程量清单中分部分项的综合单价为全费用综合单价。投标报价应由投标人依据工程量清单、图纸、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照本企业管理水平及本说明自主编制报价。工程量清单中分部分项的全费用综合单价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集、施工规范等。除清单标注的主要内容外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验等，除非该项内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）。

4.2.3 工程量清单中的每一个项目，承包人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.3措施项目清单报价要求：

4.3.1本项目措施项目，是根据常规施工方案列出清单，投标人应根据国家规范，自行进行现场踏勘后，编制施工组织设计并结合现场实际情况、企业自身情况进行报价，如遇特殊项目，需经专家评审后方可实施。投标人认为存在招标清单未列出的临时工程，投标人应自行考虑在其他临时工程清单项中；若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标报价中，中标后不作调整。

4.4本项目施工点位多，部分位置较偏僻，投标人应充分考虑由此带来的影响后进行综合报价。

七、招标控制价

本工程招标控制价6956216元。（其中安全生产措施156925元，暂列金额331248元）。

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
1	建筑工程		
1.1	土石方		
1.2	堤防防护		
1.3	巡查通道		
1	导流工程		
1.1	土方填筑		
1.2	袋装土填筑		
1.3	复合土工膜防渗		
1.4	堰体拆除		
1.5	基坑排水		
2	施工交通工程		
2.1	施工临时便道(3m宽, 0.2m厚, 泥结石路面)		
3	施工房屋建筑工程		
3.1	施工仓库		
3.2	施工办公、生活及文化福利建筑		
4	其他		
4.1	安全生产措施	156925	计费基础:分类分项项目建安费率:2.5%
4.2	其他施工临时工程		
4.3	工程保险 (工程一切险、第三者责任险)		
5	暂列金额	331248	
	合计		

注: 1. 安全生产措施费、工程保险(工程一切险、第三者责任险)、暂列金额、专业工程暂估价(如有)、总承包服务费(如有)招标时应在本表中单列;
2. 招标人应列明安全生产措施费的计费基础和费率;
3. 招标人应列明暂列金额。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

年月日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1	一	建筑工程						
1.1	(一)	土石方						
1.1.1	500101001001	土石方开挖	1. 土方类别：各种类别的土、石（岩）方综合考虑，包含但不限于建渣、素填土、杂填土、粉土、砂层、卵石层、各类风化、未风化岩层等，投标人结合设计图及施工现场综合考虑自行决定报价 2. 开挖深度：综合考虑 3. 开挖方式：投标人自行综合考虑 4. 场内运距：投标人自行考虑综合，决定报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	10192.03			
1.1.2	500101002001	土方回填	1. 来源及回填材质：开挖料、拆除料 2. 回填方式：机械、人工综合考虑 3. 压实度：满足设计及相关规范要求 4. 运距：场内外运距投标人综合考虑 5. 土方密实度：投标人自行考虑在报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	2296.95			
1.1.3	500101003001	余方弃置	1. 来源及回填材质：开挖料、拆除料 2. 回填方式：机械、人工综合考虑 3. 压实度：满足设计及相关规范要求 4. 运距：场外运距投标人综合考虑 5. 土方密实度：投标人自行考虑在报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	7895.08			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.1.4	500101004001	砂卵石回填	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：砂卵（砾）石填筑，夯实容重、密实度满足规范要求 3. 填方粒径要求：综合，满足规范要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	349.52			
1.1.5	500114001001	抛石挤淤	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：石块，密实度满足规范要求 3. 填方粒径要求：综合，满足规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行综合考虑回填方式，场内外运距综合考虑在综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	2215.90			
1.2	(二)	堤防防护						
1.2.1	500104001001	干砌块石护底	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 材料品种：石块，密实度满足规范要求 3. 砌筑要求：干砌，满足规范要求 4. 材料来源、运距：投标人自行综合考虑回填方式，场内外运距综合考虑在综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	1475.87			
1.2.2	500105001001	C25砼仰斜式挡墙	1. 混凝土种类及强度等级：C25商品混凝土 2. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见设计 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	3132.76			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.3	500105002001	C25砼重力式挡墙	1. 混凝土种类及强度等级：C25商品混凝土 2. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见设计 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	1817.60			
1.2.4	500102001001	反滤包	1. 反滤包 2. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	8.00			
1.2.5	500105003001	C25砼压顶	1. 混凝土种类及强度等级：C25商品混凝土 2. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见设计 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	218.88			
1.2.6	500105004001	挡墙模板	1. 支模高度：综合； 2. 模板材料：投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的制作、安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m2	6167.70			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.7	500106001001	压顶、撑杆模板	1. 支模高度：综合； 2. 模板材料：投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的制作、安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m ²	894.72			
1.2.8	500104002001	卵石贴面	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 材料品种：卵石，密实度满足规范要求 3. 砌筑要求：卵石贴面就是混凝土浇筑的时候，表面同步嵌入卵石 4. 材料来源、运距：投标人自行综合考虑回填方式，场内外运距综合考虑在综合单价 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	5260.18			
1.2.9	500105005001	0.3m×0.3m C25砼撑杆	1. 混凝土种类及强度等级：C25商品混凝土 2. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见设计 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m ³	52.13			
1.2.10	500105006001	聚乙烯泡沫板	1. 填缝材料：聚乙烯泡沫板 2. 填缝宽度：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	m ²	499.8			
1.2.11	500202001001	DN50PVC排水管	1. 管径：DN50 2. 材质：PVC	m	152			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.12	500114002001	三维土工植被网喷播植草	1. 种类：三维土工植被网+喷播植草。 2. 铺设、固定方式：三维网标准幅宽为1.5m, 按网宽方向与路线方向一致布置, 相邻两幅三维网之间搭接宽度为100mm, 并用U型钉固定于坡面上。 3. 搭接、防锈综合考虑在单价中 4. 土工绳综合考虑在单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	m2	6942.55			
1.3	(三)	巡查通道						
1.3.1	500114003001	级配碎石垫层(20cm)	1. 石料规格：级配碎石，满足施工工艺及技术验收规范要求 2. 厚度：20cm 3. 外购，场内外运距、堆场综合考虑在报价内 4. 其它：满足设计及相关规范要求	m2	1885.00			
1.3.2	500105007001	C25透水混凝土(10cm)	1. 混凝土种类及强度等级：C25透水混凝土 2. 厚度：10cm 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m2	1885.00			
1.3.3	500105008001	C25砼路肩	1. 混凝土种类及强度等级：C25商品混凝土 2. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见设计 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m3	43.50			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.3.4	500106002001	C25砼路肩模板	1. 支模高度：综合； 2. 模板材料：投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的制作、安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m ²	435.00			
1.3.5	500114004001	1.2m不锈钢栏杆	1. 栏杆规格：1.2m不锈钢栏杆，具体详设计图纸 2. 其他：满足设计要求	m	725			
1.3.6	500106003001	栏杆基础模板	1. 支模高度：综合； 2. 模板材料：投标人自行考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的制作、安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料，不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m ²	725.00			
1.3.7	500105009001	C25栏杆基础混凝土	1. 混凝土种类及强度等级：C25商品混凝土 2. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见设计 3. 含混凝土的所有外加剂、泵送（含油费、水费、电费）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其它：满足设计及现行相关规范规定的要求	m ³	108.75			
1.3.8	500114005001	拆除原有道路	坡顶右岸拆除原有道路725m	m ³	565.50			

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	导流工程				
1.1	土方填筑	项	1.00		
1.2	袋装土填筑	项	1.00		
1.3	复合土工膜防渗	项	1.00		
1.4	堰体拆除	项	1.00		
1.5	基坑排水	项	1		
2	施工交通工程				
2.1	施工临时便道(3m宽，0.2m厚，泥结石路面)	km	0.5		
3	施工房屋建筑工程				
3.1	施工仓库	项	1		
3.2	施工办公、生活及文化福利建筑	项	1		
4	其他				
4.1	安全生产措施	项	1	156925	156925
4.2	其他施工临时工程	项	1		
4.3	工程保险 （工程一切险、第三者责任险）	项	1		
	合计				

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建筑工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

单位：元

[illegible]

安装工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

单位：元

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

[illegible]

人工预算单价汇总表

合同编号：

工程名称：新津安西镇月花村秦大沟综合治理项目

序 号	人工等级	计量单位	预算单价 (元)	备注
1	工长	工时		
2	高级工	工时		
3	中级工	工时		
4	初级工	工时		

建筑工程单价计算表

项目名称: _____

项目序号: _____

单 价: _____

定额单位: _____

序号	名称及规格	计量单位	数量	单 价(元)	合 价(元)
1	直接费				
1.1	基本直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械使用费				
1.2	其他直接费				
2	间接费				
3	利润				
4	材料补差（若有）				
5	税金				
6	合计				

安装工程单价计算表

项目名称: _____

项目序号: _____

单 价: _____

定额单位: _____

序号	名称及规格	计量单位	数量	单 价(元)	合 价(元)
1	直接费				
1.1	基本直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械使用费				
1.2	其他直接费				
2	间接费				
3	利润				
4	材料补差（若有）				
5	未计价装置性材料费				
6	税金				
7	合 计				