

崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程

招标工程量清单

发 包 人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位盖章)

崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程

工 程 量 清 单

发 包 人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编制说明

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程

1、工程概况

本工程涉及11处渠道、堤防及溢流堰水毁。主要涉及点位包括：街子镇清溪渠、街子镇味江河自流堰、怀远镇三官村渠道段、怀远镇乌木堰渠道、三江街道十二支渠渠道、江源街道石鱼堰节制闸、三江街道赵家堰、道明镇向阳河口、道明镇泉水沟、道明镇光明渠、羊马街道五支渠。

2、编制依据

- (1) 四川众铭建筑设计有限公司设计的本工程施工图、出具的地质报告等相关资料。
- (2) 《四川省水利水电建筑工程预算定额》（2025年）。
- (3) 《《四川省水利工程设计概(估)算编制规定》《四川省水利工程补充概算定额(一)》（川水函〔2025〕1391号）。
- (4) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函〔2023〕38号）。
- (5) 与工程项目有关的标准、规范、技术资料等。

3、其他需说明的问题

- (1) 脚手架制作、安装、拆除所消耗的人工、材料和机械费用均摊入相应清单子目综合单价内，不另列清单子目计算。
- (2) 本工程招标控制价4637831.56元(其中安全文明施工费106346.72元、预留金133355.23元)。

工程项目总价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第1页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	第一部分 建筑工程						
1.1	味江河自流堰修复工程						
1.1.1	左岸修复工程						
1.1.1.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	554.90			
1.1.1.2	砂卵石夯填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	673.80			
1.1.1.3	C25砼砌卵石回填（护底）	1. 砌筑材料类别：卵石（利用场内开挖料拣选） 2. 粘结材料：C25商砼 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输方式及运距：投标人自行考虑	m3	1138.90			
1.1.1.4	C25砼挡墙（味江河）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	576.90			
1.1.1.5	C25砼砌卵石面板	1. 砌筑材料类别：卵石（利用场内开挖料拣选） 2. 粘结材料：C25商砼 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输方式及运距：投标人自行考虑	m3	101.75			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第2页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.1.6	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	364.36			
1.1.1.7	面板滑模制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	36.86			
1.1.1.8	面板侧模制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：面板侧模板 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	8.72			
1.1.1.9	C25砼面板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑	m3	40.25			
1.1.1.10	C25砼护脚墙(厚100cm)	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑	m3	7.50			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第3页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.1.11	大卵石回填	1. 填方材料品种：大卵石 2. 回填料来源：利用场内开挖拣选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	81.30			
1.1.1.12	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	268.78			
1.1.1.13	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	70.00			
1.1.1.14	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	44.50			
1.1.1.15	锚固钢筋	锚固钢筋（Φ16，L=0.6m）	根	10.00			
1.1.2	右岸修复工程						
1.1.2.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	1201.32			
1.1.2.2	C25砼砌卵石回填（护坡）	1. 砌筑材料类别：卵石（利用场内开挖料拣选） 2. 粘结材料：C25商砼 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输方式及运距：投标人自行考虑	m3	240.96			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第4页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.2.3	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	132.00			
1.1.2.4	面板滑模制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	316.80			
1.1.2.5	面板侧模制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：面板侧模板 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	29.09			
1.1.2.6	C25砼面板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整	m3	354.20			
1.1.2.7	C25砼护脚墙（厚100cm）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	66.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第5页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.2.8	大卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料捡选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	718.80			
1.1.2.9	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	60.01			
1.1.2.10	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	44.00			
1.1.2.11	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	42.30			
1.1.2.12	锚固钢筋	锚固钢筋： Φ 16，L=0.6m	根	40.00			
1.1.3	河床修复						
1.1.3.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	819.39			
1.1.3.2	砂卵石夯填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	562.12			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第6页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.3.3	C25砼砌卵石海曼	1. 砌筑材料类别：卵石（利用场内开挖料拣选） 2. 粘结材料：C25商砼 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输方式及运距：投标人自行考虑	m3	424.25			
1.1.3.4	钢筋石笼网护底	1. 规格：1000*800*800mm 2. 网孔：80*60*φ2.6mm 3. 石料：利用场内开挖料拣选 4. 其他详设计	m3	1098.45			
1.1.3.5	反滤土工布	反滤土工布：300g/m2	m2	1028.27			
1.1.3.6	大卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料拣选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	235.36			
1.2	怀远三官村渠道修复工程						
1.2.1	渠道开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	199.20			
1.2.2	C30砼渠道（三官村）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	199.20			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第7页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.3	钢筋制安	1. 钢筋制作、安装及规格、型号：圆钢、螺纹钢综合 2. 油漆：根据设计图要求及验收规范综合考虑 3. 运输方式及运距：投标人自行考虑 4. 满足设计和规范要求	t	10.07			
1.2.4	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	42.00			
1.2.5	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	1032.00			
1.2.6	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	120.00			
1.2.7	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	3.32			
1.3	乌木堰修复工程						
1.3.1	上段修复工程						
1.3.1.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	218.68			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第8页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.3.1.2	砂卵石夯填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	6.00			
1.3.1.3	C25砼渠（挡）墙（乌木堰）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	284.28			
1.3.1.4	C25砼底板（厚度30cm）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	7.20			
1.3.1.5	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	360.75			
1.3.1.6	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	44.55			
1.3.1.7	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	31.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第9页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.3.1.8	大卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料捡选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	103.20			
1.3.1.9	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	8.42			
1.3.2	下段修复工程						
1.3.2.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	141.40			
1.3.2.2	砂卵石夯填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	6.00			
1.3.2.3	C25砼渠（挡）墙（乌木堰）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	162.65			
1.3.2.4	C25砼底板（厚度30cm）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	4.80			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第10页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.3.2.5	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	214.00			
1.3.2.6	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	27.15			
1.3.2.7	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	19.00			
1.3.2.8	大卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料捡选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	60.20			
1.3.2.9	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	8.42			
1.4	羊马五支渠修复工程						
1.4.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	947.19			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第11页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.4.2	砂卵石夯填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	579.75			
1.4.3	C25砼渠（挡）墙（羊马五支渠）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	365.67			
1.4.4	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	100.80			
1.4.5	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	126.00			
1.4.6	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	1048.50			
1.4.7	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	42.08			
1.5	向阳渠渠首溢流堰右岸修复工程						

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第12页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.5.1	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	603.02			
1.5.2	砂卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	123.44			
1.5.3	砌体拆除	砌体拆除：含外弃，拆除方式及运距，投标人综合考虑	m3	68.00			
1.5.4	大卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料捡选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	158.49			
1.5.5	C25砼砌卵石面板	1. 砌筑材料类别：卵石（利用场内开挖料拣选） 2. 粘结材料：C25商砼 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输方式及运距：投标人自行考虑	m3	50.30			
1.5.6	C25砼挡墙（向阳渠）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	217.38			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第13页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.5.7	C25砼面板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整	m3	176.31			
1.5.8	C25砼护脚墙(厚100cm)	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	40.50			
1.5.9	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	219.75			
1.5.10	面板滑模制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	198.01			
1.5.11	面板侧模制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：面板侧模板 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	23.96			
1.5.12	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项目计算）	m	57.66			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第14页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.5.13	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管,背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	28.00			
1.5.14	反滤土工布	反滤土工布：300g/m2	m2	324.00			
1.5.15	格宾石笼网护底	1. 规格：1000*800*800mm 2. 网孔：80*60*Φ2.6mm 3. 石料：利用场内开挖料拣选 4. 其他详设计	m3	222.48			
1.5.16	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充,填充厚度2cm	m2	13.78			
1.5.17	C25砼回填	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	6.66			
1.6	石鱼堰修复工程						
1.6.1	砌体拆除	砌体拆除：含外弃，拆除方式及运距，投标人综合考虑	m3	20.00			
1.6.2	闸房	按设计图完成建筑、装饰等全部工作内	m2	14.40			
1.6.3	土石方开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	510.83			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第15页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.6.4	砂卵石回填	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	249.38			
1.6.5	C25砼溢流堰	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	26.03			
1.6.6	C25砼消力池	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	49.29			
1.6.7	C25砼闸墩	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	16.00			
1.6.8	C20砼铺盖	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	3.96			
1.6.9	C25砼闸底板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	12.24			
1.6.10	C25砼闸底板垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	1.37			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第16页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.6.11	C30二期砼	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	0.73			
1.6.12	C30砼排架	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	2.24			
1.6.13	C25砼挡墙（石鱼堰）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	160.06			
1.6.14	C30砼人行桥	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	1.80			
1.6.15	钢筋制安	1. 钢筋制作、安装及规格、型号：圆钢、螺纹钢综合 2. 油漆：根据设计图要求及验收规范综合考虑 3. 运输方式及运距：投标人自行考虑 4. 满足设计和规范要求	t	3.62			
1.6.16	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	362.11			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第17页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.6.17	大块石回填护脚（海漫）	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料捡选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	61.12			
1.6.18	格宾石笼网海漫	1. 规格：1000*800*800mm 2. 网孔：80*60*φ2.6mm 3. 石料：利用场内开挖料拣选 4. 其他详设计	m3	29.23			
1.6.19	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	45.20			
1.6.20	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	40.00			
1.6.21	钢梯	详见《15J401》T3B06A-3.3	t	0.68			
1.6.22	不锈钢管栏杆	详见图集《22J403-1》2-8-A4型	m	25.00			
1.6.23	反滤土工布	反滤土工布：300g/m2	m2	95.53			
1.6.24	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	28.69			
1.7	赵家堰修复工程						
1.7.1	砌体拆除	砌体拆除：含外弃，拆除方式及运距，投标人综合考虑	m3	282.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第18页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.7.2	清淤（含外弃）	1.类别：淤泥 2.开挖深度：综合 3.开挖方式：由投标人综合考虑 4.场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	500.00			
1.7.3	土石方开挖	1.土壤类别：综合 2.开挖深度：综合 3.开挖方式：由投标人综合考虑 4.场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	928.45			
1.7.4	砂卵石回填	1.填方材料品种：卵砾石 2.回填料来源：利用场内开挖料 3.回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4.场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	144.37			
1.7.5	C25砼溢流堰	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	213.40			
1.7.6	C25砼渠道（赵家堰）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.厚度：综合 4.泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	220.44			
1.7.7	C25砼闸墩（厚80cm）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	9.50			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第19页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.7.8	C25砼闸底板 (厚50cm)	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	6.42			
1.7.9	C30二期砼	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	0.24			
1.7.10	C30操作平台	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	3.07			
1.7.11	C30砼排架	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	1.09			
1.7.12	C25砼消力池底板 (厚50cm)	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	13.05			
1.7.13	大卵石护脚	1. 填方材料品种：卵砾石 2. 回填料来源：利用场内开挖料捡选 3. 回填压实系数：满足设计及国家现行规范要求 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	56.40			
1.7.14	格宾石笼网 海漫	1. 规格：1000*800*800mm 2. 网孔：80*60*φ2.6mm 3. 石料：利用场内开挖料拣选 4. 其他详设计	m3	150.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第20页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.7.15	钢筋制安	1. 钢筋制作、安装及规格、型号：圆钢、螺纹钢综合 2. 油漆：根据设计图要求及验收规范综合考虑 3. 运输方式及运距：投标人自行考虑 4. 满足设计和规范要求	t	1.10			
1.7.16	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	878.43			
1.7.17	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	83.55			
1.7.18	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	123.00			
1.7.19	钢梯	详见《15J401》T3B06A-3.3	t	0.36			
1.7.20	不锈钢管栏杆	详见《22J403-1》2-8-A4型	m	13.00			
1.7.21	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	26.13			
1.8	泉水沟修复工程						
1.8.1	渠道开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	140.22			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第21页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.8.2	砌体拆除	砌体拆除：含外弃，拆除方式及运距，投标人综合考虑	m3	45.00			
1.8.3	C25砼渠墙（泉水沟）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	140.22			
1.8.4	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	293.44			
1.8.5	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	43.70			
1.8.6	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	95.00			
1.8.7	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	13.68			
1.9	十二支渠修复工程						
1.9.1	渠道开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	211.40			
1.9.2	砌体拆除	砌体拆除：含外弃，拆除方式及运距，投标人综合考虑	m3	74.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第22页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.9.3	C25砼渠道（十二支渠）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	211.40			
1.9.4	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	415.90			
1.9.5	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	51.12			
1.9.6	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	70.00			
1.9.7	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	19.52			
1.10	光明渠修复工程						

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第23页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.10.1	渠道开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	243.80			
1.10.2	C25砼渠墙（光明渠）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	243.80			
1.10.3	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	115.00			
1.10.4	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	230.00			
1.10.5	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	768.20			
1.10.6	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	24.38			
1.11	清溪渠修复工程						
1.11.1	渠道开挖	1. 土壤类别：综合 2. 开挖深度：综合 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 场内运距、二次转运等，综合考虑在综合单价内	m3	149.49			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（建筑工程）第24页 共24页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.11.2	砌体拆除	砌体拆除：含外弃，拆除方式及运距，投标人综合考虑	m3	50.00			
1.11.3	C25砼渠道（清溪渠）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：综合 4. 泵送及运输费用：由投标人自行综合考虑在综合单价中	m3	149.49			
1.11.4	DN50 PVC排水管	1. 规格：PVC管，DN50 2. 管后设反滤包，采用土工布包裹级配碎石（另列清单项计算）	m	51.98			
1.11.5	反滤包	1. 材料规格：反滤包采用土工布包裹级配碎石 2. 施工部位：挡墙及砼面板排水管，背水侧等 3. 铺设方式：由投标人综合考虑	个	113.00			
1.11.6	模板制安	1. 模板材质：由投标人综合考虑 2. 模板类型：平面模板、曲面模板综合考虑 3. 支模要求：满足设计、规范要求 4. 其他：满足设计、规范要求	m2	377.42			
1.11.7	聚乙烯泡沫板分缝	1. 伸缩缝：缝内用聚乙烯泡沫板填充，填充厚度2cm	m2	13.86			
	合 计						

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（金属结构设备及安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（临时工程）第1页 共6页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3	第四部分 临时工程						
3.1	味江河自流堰修复工程						
3.1.1	导流工程						
3.1.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	1200.00			
3.1.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	800.00			
3.1.1.3	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	1200.00			
3.1.2	施工交通工程						
3.1.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	1750.00			
3.1.3	施工房屋建筑工程						
3.1.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	100.00			
3.2	怀远三官村渠道修复工程						
3.2.1	导流工程						
3.2.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	15.00			
3.2.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	12.00			
3.2.1.3	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	15.00			
3.2.2	施工交通工程						
3.2.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	525.00			
3.2.3	施工房屋建筑工程						
3.2.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	100.00			
3.3	乌木堰修复工程						

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（临时工程）第2页 共6页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.3.1	导流工程						
3.3.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	270.00			
3.3.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	180.00			
3.3.1.3	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	270.00			
3.3.2	施工交通工程						
3.3.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	350.00			
3.3.3	施工房屋建筑工程						
3.3.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	100.00			
3.4	羊马五支渠修复工程						
3.4.1	导流工程						
3.4.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	120.00			
3.4.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	80.00			
3.4.1.3	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	120.00			
3.4.2	施工房屋建筑工程						
3.4.2.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.5	向阳渠渠首溢流堰右岸修复工程						

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（临时工程）第3页 共6页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.5.1	导流工程						
3.5.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	480.00			
3.5.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	320.00			
3.5.1.3	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	480.00			
3.5.2	施工交通工程						
3.5.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	175.00			
3.5.3	施工房屋建筑工程						
3.5.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.6	石鱼堰修复工程						
3.6.1	导流工程						
3.6.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	168.00			
3.6.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	112.00			
3.6.1.3	波纹管 DN300	HDPE双壁波纹管D300	m	60.00			
3.6.1.4	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	168.00			
3.6.2	施工交通工程						
3.6.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	350.00			
3.6.3	施工房屋建筑工程						
3.6.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.7	赵家堰修复工程						

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（临时工程）第4页 共6页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.7.1	导流工程						
3.7.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	60.00			
3.7.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	40.00			
3.7.1.3	波纹管 DN300	HDPE双壁波纹管D300	m	60.00			
3.7.1.4	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	60.00			
3.7.2	施工交通工程						
3.7.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	875.00			
3.7.3	施工房屋建筑工程						
3.7.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.8	泉水沟修复工程						
3.8.1	导流工程						
3.8.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	90.00			
3.8.1.2	防渗土工膜铺设	1. 材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2. 其他：满足设计要求	m2	60.00			
3.8.1.3	袋装土石围堰拆除	1. 拆除方式：综合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：满足设计要求	m3	90.00			
3.8.2	施工房屋建筑工程						
3.8.2.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.9	十二支渠修复工程						
3.9.1	导流工程						
3.9.1.1	袋装土石围堰填筑	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	72.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（临时工程）第5页 共6页

序号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.9.1.2	防渗土工膜铺设	1.材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2.其他：满足设计要求	m2	48.00			
3.9.1.3	袋装土石围堰拆除	1.拆除方式：综合 2.运距：综合考虑 3.其他：满足设计要求	m3	72.00			
3.9.2	施工房屋建筑工程						
3.9.2.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.10	光明渠修复工程						
3.10.1	导流工程						
3.10.1.1	袋装土石围堰填筑	1.围堰类型：袋装土石围堰 2.材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	72.00			
3.10.1.2	防渗土工膜铺设	1.材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2.其他：满足设计要求	m2	48.00			
3.10.1.3	袋装土石围堰拆除	1.拆除方式：综合 2.运距：综合考虑 3.其他：满足设计要求	m3	72.00			
3.10.2	施工交通工程						
3.10.2.1	临时道路	投标人综合考虑，满足施工要求	m2	875.00			
3.10.3	施工房屋建筑工程						
3.10.3.1	仓库	投标人综合考虑，满足施工现场要求	m2	50.00			
3.11	清溪渠修复工程						
3.11.1	导流工程						
3.11.1.1	袋装土石围堰填筑	1.围堰类型：袋装土石围堰 2.材料来源及填筑方式：投标人综合考虑	m3	108.00			
3.11.1.2	防渗土工膜铺设	1.材料规格：防渗土工膜铺设300g/m2 2.其他：满足设计要求	m2	72.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程（临时工程）

第6页 共6页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程

序号	项目名称	单位	工程量	计算基础		费率 (%)	金额 (元)
				计算基础	金额（元）		
	措施项目						106346.72
4	安全文明施工费	项	1	建筑安装工程量 （不包含施工安全生产专项，施 工场外供电工程、施工房屋建筑 工程、其他施工临时工程乘以 （1+其他施工临时工程费率））	4253868.80	2.50	106346.72
5	其他临时工程	项	1				
	合 计						106346.72

其他项目清单计价表

工程名称：崇州市2024年灌溉水利设施水毁修复建设工程

[illegible]