

成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都青羊康桥驿轨道城市发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司

（单位盖章）

2026 年 7 月 7 日

成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工
程三标段工程

招标工程量清单

招 标 人：成都青羊康桥驿轨道城市发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：邵宗盈
(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

复 核 人：王莉苹
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 7 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 7 日

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 19 页

成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目位于青羊区康河街道康河社区6、7、8组，马厂社区3组。建筑结构形式：地下室为框架剪力墙结构，地上主楼为框架剪力墙结构，裙楼为框架剪力墙结构。A地块项目净用地面积为67959平方米, 本标段总建筑面积约128573平方米, 地上建筑面积约87425平方米, 地上由裙楼商业、1栋办公楼塔楼和1栋酒店塔楼组成；地上办公及酒店塔楼分别为11层和12层，地上裙楼建筑6层。地下建筑面积约38447平方米, 2层地下室, 由地下车库、设备用房、商业等组成；地上裙楼4F~5F连廊2500平方米;与一期地下连接通道201平方米。

二、工程量清单编制范围

施工图红线范围内所有工程，包括但不限于土建工程（含基坑支护、土石方工程、地基处理等）、安装工程（包括但不限于强电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电预留预埋工程等）、初装修工程，其中幕墙工程、泛光照明工程、景观工程、公区及批量精装修工程、弱电智能化工程、总平工程以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中；红线范围外的工程，人行及车道与市政道路接驳、市政通信管网接驳等；具体范围详见招标人发出的合同需求、招标工程量清单、施工图设计文件、总分包施工界面划分表和技术要求等。

2.1总承包自行实施部分：

2.1.1建筑工程：

土（石）方工程及支护工程、桩基础工程、地基处理工程、主体建筑及结构工程、屋面工程（不含采光顶棚）、保温工程、防水工程、幕墙工程预埋件、地下通道等。

2.1.2装饰工程：

（1）装饰装修工程：包含但不限于初装修工程（包括楼梯间、消防控制室、柴发机房、风机房、电梯机房等室内装饰装修、室外公共廊道及屋面装修）；公区精装、幕墙、总平景观和总承包的具体界面结合《技术措施表》以《土建机电总包与专业暂估工程(精装、幕墙、总平景观)界面划分》为准。

（2）外立面装饰装修工程（外立面保温工程、幕墙预埋件）。

2.1.3总平工程

顶板绿化区域回填至覆土完成面标高以下30cm，非绿化区域至道路垫层标高以下，最终以现场指令的实际回填高度根据交接手续据实结算。

2.1.4强电工程：

2.1.4.1配电工程：完成低压配电柜（不含）出线端之后的所有配电设备材料的供应及安装。包含：低压配电房出线端后电缆通道、电缆、配电箱、电表箱的供应、安装及调试。

2.1.4.2楼层电力及照明：根据界面划分表完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位的穿管、穿线、设备供应安装及调试。

2.1.4.3 地下电力及照明：根据界面划分表完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位的穿管、穿线、设备供应安装及调试。

2.1.4.4充电桩

快充充电桩工程：从低压配电柜（不含柜设备）至充电桩配电总表箱，再至充电桩配电分表箱，再至充电桩独立配电箱，再至充电桩开关箱（或控制箱）和本体（含充电桩设备），包含充电桩配电总表箱，充电桩配电分表箱，充电桩独立配电箱，充电桩开关箱（或控制箱），充电桩，电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

慢充充电桩工程：从低压配电柜（不含柜设备）至充电桩配电总表箱，再至充电桩配电分表箱，再至充电桩独立配电箱，再至充电桩开关箱（或控制箱）和充电桩（不含充电桩设备），包含充电桩配电总表箱，充电桩配电分表箱，充电桩独立配电箱，充电桩开关箱（或控制箱），充电桩（充电桩设备甲供），电力电缆，桥架，电

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 19 页

气配管，电气配线和调试。 2.1.4.5防雷接地：根据界面划分表完成总包图纸范围内相关工作内容。 2.1.5给排水工程： 2.1.5.1给水系统：根据界面划分表完成总包图纸范围内相关内容计入。 2.1.5.2排水系统：根据界面划分表完成总包图纸范围内相关内容计入。 2.1.6 弱电智能化工程： 按设计图纸所示预留桥架、预埋配管、底盒计入本次范围。 2.1.7 消防工程： 2.1.7.1 消防工程按设计图纸所示内容计入本次编制范围，包含消防水系统、消防电系统、气体灭火系统、余压控制系统等。 2.1.7.2 消防电系统编制范围包含火灾自动报警及消防联动控制系统、防火门监控系统、火警广播兼背景音乐系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、应急照明控制系统、余压控制系统、可燃气体报警系统、液位显示系统、UPS系统、气体灭火控制系统、自动跟踪定位射流灭火装置控制系统、图像探测系统等按设计图纸均包含在本次编制范围。 2.1.7.3 消防水系统编制范围包括消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统、防护冷却系统等，不含室外消火栓环网和室外消火栓，以及总平环网上的阀门、阀件等。 2.1.8 暖通工程： 2.1.8.1 防排烟系统：除了精装区域的挡烟垂壁，其余全部区域的防排烟系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。 2.1.8.2 空调及冷却塔系统：除了精装区域的吊顶风口、室外百叶及商铺内的空调末端的风管外，其余全部区域的空调及冷却塔系统根据界面划分表按设计图纸所示内容计入本次编制范围。 2.1.8.3厨房排油烟系统：负责厨房区域图纸所示主管道系统及设备部分，以图纸断开点为界。 2.1.8.4通风系统：除了外墙百叶，其余全部区域的通风系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。 2.1.9抗震支架：按设计所示内容计入本次编制范围。 2.1.10详细施工界面划分以《技术措施表》结合《合约划分及界面划分表》为准。 2.2 属于总承包范围，但需进行专业分包的暂估工程（仅示例，根据实际情况调整）： 2.2.1 公区及批量精装修工程。 2.2.2 幕墙及泛光照明工程 2.2.3 景观工程 2.2.4 弱电智能化工程 2.2.5 总平工程 2.3 属于总承包范围，但需甲供的暂估工程： 2.3.1 电梯工程（含采购及安装，具体见电梯安装工作界面划分表） 2.3.2 慢充充电桩工程（仅主材甲供，其余内容总承包完成） 2.4招标人另行发包的专业工程：

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 19 页

2.4.1 正式用电外线接入工程（外电工程（红线外）和供配电工程（红线内高压部分））。 2.4.2 正式用水(自来水公司施工部分)。 2.4.3天然气工程：燃气工程的设计、安装、调试及竣工验收通气工作。 2.4.4 联通、移动、中国电信网络接入工程：根据运营商要求，需要由总承包单位配合完成施工的工作，总承包单位不得拒绝。 2.4.5广电电视工程（含“三网合一工程”）。 2.4.6 标识标牌。 2.4.7户外灯箱及广告。 三、工程量清单编制依据 3.1中国建筑西南设计研究院有限公司出具的电子版招标图（民用建结水电暖图纸（2026年5月31日初版）及后续补充电子资料； 3.2场坪单位完成场坪以后各方确认的场平后方格网图纸； 3.3中冶成都勘察研究总院有限公司出具的电子版（2025. 03. 31日版）岩土工程详细勘察报告电子版地质剖面图及勘探点平面布置图； 3.4中冶成都勘察研究总院有限公司出具的电子版基坑支护（2026. 06. 03版）图纸； 3.5中国建筑西南设计研究院有限公司出具的电子版3#地下通道建筑、结构、水、暖通、电专业设计图纸； 3.6招标人提供的《合约划分及界面划分表》； 3.7招标人提供的招标文件、招标技术标准及材料品牌要求； 3.8中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等工程量计算规范； 3.9 四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件； 3.10四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号），如项目实施期间成都市建设主管部门发布新的政策文件则按新文件执行； 3.11四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）； 3.12四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3060号）； 3.13 相关技术规范、标准图集等； 3.14施工现场实际情况。 四、投标报价注意事项 4.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。 4.2 工程量清单的工程量是按计价规范和计量规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应的计量规范编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与计价规范和计量规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。 4.2.1 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、技术标准和要求、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
--

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 19 页

- 4.2.2 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以设计图纸和现行相关规范为准。
- 4.2.3 投标人所报本工程的分部分项清单综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、计价规范、计量规范、本工程量清单中工程量清单计价表的项目特征、本工程量清单的编制说明等为依据。本次招标工程量清单中增列了一些项目，投标人应将工程量清单与设计图纸、招标文件结合并按以上要求同样报出完整的综合单价，同时施工质量均应满足规范和设计的要求。
- 4.2.4 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和投标人双方核对确认，最终以第三方审计结果为准。
- 4.2.5 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。
- 4.2.6 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
- 4.2.7 综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素，投标人以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。
- 4.2.8 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
- 4.3 投标报价说明
- 4.3.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
- 4.3.2 工程量清单中的分部分项工程量清单是指：完成拟建工程实体工程项目数量的清单。投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
- 4.3.3 工程量清单中的总价措施项目清单、单价措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。
- 4.3.3.1 本次招标总价措施项目清单计价表中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。施工过程中《总价措施项目清单与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。
- （1）总价措施项目清单中项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）外其余的项目均总价包干使用，无论何种情况（包括政策性调整）中标后均不得调整。
- （2）投标人投标报价时，总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）按招标人给定金额统一计入投标报价总价内。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工合同相关条款等执行。
- 4.3.3.2 单价措施项目清单工程量按实结算。投标人在投标报价时不得自行更改或增减单价措施项目清单中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。
- 4.3.3.3 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 19 页

- (1) 临时工程实施完毕后，投标人按发包人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收（含建渣清运），相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。
- (2) 临时用水从接驳点到使用位置的费用均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，包括并不限于办理施工用水时自来水公司收取的费用以及道路破除、恢复等费用；投标人应自行承担将施工所需的施工用水接至场地内各用水点的费用。应为各专业承包单位预留并提供施工用水接口，负责施工用水设施的保护、安全防护、维护，并保证各使用单位的用水负荷，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。
- (3) 投标人应自行负责接入点至施工范围（含）临时用电的设计、安装、接入、使用管理、维护和使用后拆除及残值回收工作，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。
- (4) 发包人不提供通讯线路，由投标人与当地电信部门联系安装现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并自行负责安装施工现场视频系统所需要的网络宽带设备，承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期间的通讯费用。投标人所安设的通信设施应保证整个施工场地内信号全覆盖。上述工作所产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，发包人不再支付该费用。
- (5) 为了出入施工场地方便，市政道路的临时开口费用，以及施工场地内部道路、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用，由投标人自行完成相关手续办理并承担相关施工费用。
- 其中临时施工道路开口所涉及的所有手续办理，包括并不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等涉及的相关费用均由投标人承担，无论用地红线入口及外部公共道路接口如何变化，发包人均不另行支付任何费用。
- (6) 投标人负责勘察现场，并对施工场地内及周围地下管线、周边道路和邻近建筑物、构筑物做好保护，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。红线范围及周边可能存在的未探明的管线、线路保护等费用，由投标人投标报价时综合考虑在对应总价措施项目中报价，中标后不论采取何种管线、线路保护措施，费用包干使用均不作调整。
- (7) 若周边公共道路进行新建或改造施工时，投标人应积极配合、充分考虑由此造成的影响并承担相应费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。
- (8) 投标人必须无条件服从招标人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。
- (9) 本工程施工阶段涉及交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全文明措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。为此产生的施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- (10) 投标人应提前将取土、弃土地点告知招标人，在得到同意后才能实施，弃土、取土产生的运距及相关费用由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。
- (11) 投标人须结合现场实际特殊情况，投标报价时综合考虑交通组织、道路维护、安全防护、行车行人干扰等措施费，发包人不另行支付。
- (12) 钢筋砼工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用，由投标人自行在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，本标段包干使用。
- (13) 不同标号砼之间的施工缝、后浇带、消火栓箱、配电箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网、砌体墙面埋管线处加铺钢丝网所涉及的费用、管路(桥架、风管、水管)避让而增加的费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。
- (14) R本项目坐标放线费用由投标人自行在相应总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。
- (15) R本项目控制测量费用由投标人自行在相应总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 19 页

（16）赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。 （17）大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械（包括但不限于塔吊（含基础及附着费）和施工电梯（含基础及附着费）等垂直运输机械、土石方施工机械、桩基成孔机械、试验桩机械、锚杆钻孔机械等），由投标人自行考虑在相应标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，包含可能出现的多次进出场情况和行走路线的结构加固措施，中标后不作调整。 （18）预拌砂浆储存罐基础及拆除费、大体积砼施工措施费、温度监测费等，由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。 （19）施工围挡、基坑周边的场地硬化、沉砂池，坑上坑下排（截）水沟、集水坑等均由投标人自行完成相关工作内容并在投标报价中综合考虑相关费用，发包人不另行支付。 （20）向政府有关部门缴纳的水资源税等相关费用由投标人自行考虑在相应标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，中标后不作任何调整。 （21）该项目施工场地狭窄，投标人施工场地的使用仅限于施工图范围内，超出本次招标施工图范围的场地使用须经相关权属单位同意后方可使用，相关费用由投标人报价时综合考虑，中标后不再另行计取费用。 （22）投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，因施工需要进行临设二次或多次搭设（施工）、拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。 （23）投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。 （24）打样：投标人承包范围内包括但不限于装修、各专业工程等施工打样（打样面积及范围由招标人确定）费用、因招标人及投标人原因引起的重新打样费用（不限定次数）等综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。中标人必须严格执行招标人样板引路及《成都轨道地产建设工程质量安全标准化管理手册》相关制度。 （25）投标人须结合现场实际情况，自行考虑因夏季高温、雾霾天气等气候条件、以及环保监管等要求导致施工降效等产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，投标人不得因此而向招标人提出任何索赔。 （26）投标人应充分考虑金属构件超高施工、金属构件多次转运、因吊装条件限制地下室顶板及其他区域加固、成品保护等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。 （27）投标人应充分考虑钢结构加工制作安装难度产生钢结构预拼装、现场拼装、钢结构操作平台、临时走道、钢结构多次吊装等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。 （28）投标人投标报价时综合考虑项目施工期间可能发生的下述措施费用：非夜间施工措施费、停水停电措施费（含施工备用发电机费用）、施工噪音环保措施费、防洪防风措施费、特殊工程技术培训费、工程保险费等，中标后不另行支付。 （30）为保证项目示范性，后期根据主管部门及建设单位要求，需对本项目围挡进行补充、迁移、周转（含多次）、运输、拆除或围挡标准提升、围挡广告布置等（含多次）均由投标人实施，投标人需无条件配合，其费用包含在投标报价中，不再另行计取。投标人投标时应考虑办公区、生活区、施工道路的协调与租赁使用费用。投标人投标时应考虑后期配合雨污水接驳、全景视频拍摄、规划验收、配合相邻地块（标段）施工需要反复拆除和安装围挡，费用综合在投标报价中考虑。 （31）本项目实施过程中，由投标人承担以下工作内容，满足工程竣工验收相关要求，并承担相关费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。相关工

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 19 页

作内容如下： a. BIM系统管理（包含BIM设计、维护、管理及BIM应用管理等）； b. 需深化设计的专业工程设计费及审查费； c. 场地中遗留构筑物（电杆、人行道、给排水设施、管线、挡墙、建（构）筑物等）、场地内现有围墙（除新建围挡含红线外招标人指定区域）的拆除、清运； d. 建立智慧工地系统及设立智慧工地展示中心的相关费用（安全文明费以外）； e. 按现行政策及主管部门要求的形式进行调整打围范围、更新打围样式等措施； f. 工艺工法展示区的制作； g、空气检测及声光检测(户内噪声和隔声检测、户内或公区光学和照度检测)； h. 人防检测（含气密性检测）及人防平战转换方案； i. 幕墙及钢结构材料及实体检测，幕墙的四项（风压、气密、水密、平面变形）检测试验费用，结构胶的相容性试验费及其他按规定和约定必检项目的检验费； j. 安装工程相关检测费用（如：防雷检测、柴油发电机噪音及环保检测、航空障碍灯系统检测、通风系统检测、空调系统性能检测、空调风检测、风机盘管检测、消防系统检测、生活水箱及水质检测、电梯检测、抗震支架检测、水暖系统水质检测、卫生许可检测、消防检测、消防设施设备检测、小市政管道内窥检测、CCTV管道检测(闭路电视内窥检测)等） k. 门窗三性检测； l. 建筑节能及智能化检测； m. 回填土及路基路面压实度检测； n. 供电相关检测及验收； o. 安全体验中心的制作。 若以上工作内容投标人不实施，由招标人另行委托的，则在办理结算时按实际发生的相关费用从中标人结算价款中扣除。 (32) 投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。 (33) 投标人充分考虑规范及设计要求的结构层清理、基层处理（含钢筋混凝土结构构件、页岩多孔砖、页岩实心砖、页岩空心砖、ALC墙板、改性石膏版墙面、蒸压加气混凝土板、加气混凝土砌块、精装范围的结构层清理和基层处理）等相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，发包人不另行支付。 （34）地下（地上）设施临时保护：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工保护方案、报监理人、招标人审批，其相关费用包含在投标报价中，中标后不再另行支付。 （35）施工降、排水费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的施工降、排水费用，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。 （36）项目创优质工程相关费用投标人综合考虑至投标报价中，不再另计。 （37）投标单位充分考虑门窗及幕墙上所的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中，实际发生时不再单独计取。 （38）除清单所列系统调试、试运行外，其余所需系统调试、试运行以及为保证项目通电验收的一切调试费（包括但不限于项目投运所需的智能运维调试费），均由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不另计取。 （39）消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
--

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 19 页

- （40）在工程实施过程中，合同约定的投标人需实施的质量控制进行的检测，检测费用已包括在施工投标报价中，不再另计。若项目检测不合格，投标人须无条件进行整改直至复检合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担。
- （41）本项目场地内积水及基坑底降、排水由投标人自行负责，该部分费用由投标人综合考虑在相应标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，中标后不作任何调整。
- （42）本项目根据实际情况，可能将分期、分阶段施工，且各期及阶段施工之间可能存在一定间隙。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全文明措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。
- （43）BIM模型二次深化设计费：本项目各专业交叉较多，投标人应按进度及时开展BIM模型二次深化设计，以满足现场生产进度要求，因二次深化设计（不限于一次，直至满足业主和现场要求）所产生的相关费用，考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- （44）地铁保护、地铁安全评价、地铁监测方案：本项目临近地铁，应按地铁保护专项条例采取相应的地铁保护措施，投标人必须按要求做好地铁保护方案、审批及施工措施工作，做好地铁安全评价和检测方案，并在投标措施费中综合考虑。审批通过的地保方案、安全评价、检测等一切费用，考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- （45）该项目场地内若存在树木、农作物未清理，由承包人负责清理，同时承包人在中标后应立即进行清表、临水、临电及场地施工道路布置的检查和接收工作，确保施工许可证办理完成前现场全面具备施工条件，若无法满足要求，承包人应自行采用发电机发电等措施，不得影响现场施工推进。相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另计。
- （46）红线外管线保护措施：该项目红线外存在市政管线、军用光缆和高压电线，由承包人自行踏勘确认实际数量，如的确存在相关管线的保护和避让，需承包人自行做好相关保护措施并不得影响现场施工，相关费用由承包人综合考虑在投标报价中，投标人需结合实际情况编制管线保护方案，并将方案交由招标人及相关主管部门审批通过后实施。管线保护方案编制、实施、验收相关费用由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- （47）通道占道施工及恢复费用：该项目施工过程中如需占用已完工地上车行道、人行道等通道，需提前编制占道施工方案并提交招标人和相关部门、做好占道保护措施、占道结束及时恢复，并办理相关手续，相关费用由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- （48）智建TOD：该项目施工需按照招标人要求及时安装使用智建TOD系统，因使用该系统所增加的系统采购、设备安装运行使用费等相关费用，由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- （49）燃气开孔及封堵（后期配合燃气开洞及因开洞引起的洞口封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用），由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- （50）自来水开孔及封堵（自来水预留洞、开洞及因开洞引起的洞口封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用），由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。
- 4.3.4 规费和税金
- 4.3.4.1 规费：规费是指根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。投标人投标报价时，由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，待工程竣工结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定以企业资质标准对应费率计算。
- 4.3.4.2 税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 19 页

行报价，附加税按0.313%税率（工程在市区时）进行报价，合同签订及竣工结算时按省市公布的项目工程所在地的相关政策文件确定增值税和综合附加税率执行。

4.3.5 其他项目清单

4.3.5.1 暂列金

暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.2 暂估价

暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.3 计日工

投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

4.3.5.4 总承包服务费

总承包服务是指总承包人为配合协调发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的专业工程分包和发包人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及协调管理、竣工资料汇总整理等所提供的服务。投标人根据自身的管理经验充分考虑本项目可能存在发包人自行采购的设备、材料和发包人单独分包的专业工程的总承包服务内容，包括但不限于正式用水(自来水公司施工部分)、广电电视、天然气工程、led屏幕工程、电梯及扶梯（甲供材）、清装软装工程、供配电工程、标识标牌、慢充电桩（甲供材）、户外灯箱及广告等工程。总承包服务费由投标人自行在地下室建筑与装饰工程子项的其他项目清单总承包服务费项目中按项报价（该项为整个总包标段的总承包服务费）包干使用，中标后不作任何调整；若投标人未进行报价，认为此项费用已在投标报价时其他项目中综合考虑，结算时不另行支付费用。

专业暂估价项目由总承包人和发包人共同和专业暂估价分包单位签订三方合同，发包人不向总承包人支付专业暂估工程的总承包服务费。但为便于后期施工管理，总承包人向专业暂估工程中标单位收取的配合费按照专业暂估价工程合同的相关约定执行。

4.3.6 关于风险

4.3.6.1可调材料范围、风险系数、调整方式:详见招标文件中合同相关约定。

4.3.6.2基准价：本项目可调材料基准价采用2026年第6期（2026年5月）发布的成都市《工程造价信息》中市区价格相应“建筑材料市场价格”。

4.3.6.3施工当期信息价（除门窗工程）：是指施工期完成工程量对应成都市《工程造价信息》（例如：2026年1月施工完成的工程量，使用2026年第2期（1月））中对应地区材料价格，依此类推。若施工当期成都市《工程造价信息》中成都市区未提供可调价材料价格的，则按上期成都市《工程造价信息》的成都市区价格执行，依此类推。

4.3.6.4装配式混凝土叠合板：仅对构件中的混凝土及钢筋调差，混凝土调差参照同标号（碎石粒径5-31.5mm）商品混凝土调差，钢筋参照HRB400E Φ8-10钢筋调差，调差时构件钢筋含量按实（经业主和设计院确认的深化图算量）计算。

4.3.6.5可调价材料的材料消耗量：按中标人单价分析表中的耗量为准，但不得超出2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量，若超过的以2020定额的耗量为准。

4.3.6.6可调价材料的采购时间及可调整量：以招标人核定的当月计量的工程量和时间为准（总价措施项目清单与计价表中的材料不调整），其中电线、电缆数量必须以监理人、咨询人、发包人确认的当月实际安装工程量(当月实际安装工程量是指施工当月最后一天止所完成的工程量)为准。

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 19 页

- 4.3.6.7材料费调整和政策性人工费调整均在竣工结算时办理，施工过程中不作调整。
- 4.3.6.8人工费调整基准期：基准期人工费调整系数按川建价发〔2026〕12号文执行。
- 4.3.6.9高强钢筋HG6/C参照施工当期成都市《工程造价信息》牌号HRB400E同种直径的钢筋调差。
- 4.4其他需说明的问题
- 4.4.1 土石方工程
- 4.4.1.1招标人有权对土石方进行总体调配，其中建渣、淤泥、腐植土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒场，投标人应无条件配合，且由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.1.2 挖弃土石方堆场费用由投标人自行考虑在综合单价报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.1.3土石方计算：挖土石方工程量包括工作面以及放坡增加的工程量。若非招标人原因调整开挖方案，结算时，工作面宽度按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图中的小值计算（例如：工作面宽度施工开挖图为300mm，经确认的竣工开挖图为400mm，结算时工作面宽度按300mm计算）；放坡系数按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图的大值计算（例如：放坡系数招标开挖图为1:0.75，经确认的竣工开挖图为1:0.25，结算时放坡系数按1:0.25计算）。在施工中无论支护方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。如因护壁垮方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。
- 4.4.1.4回填：放坡系数及工作面按本节4.4.1.3条约定的计算规则进行计算。
- 4.4.1.5根据地勘资料（地勘报告仅作参考，风险投标人自行考虑），投标人在挖土石方项目投标报价时，应全面、综合考虑挖土石方项目土壤类别情况，包含软弱土、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、、非单列的乔木、灌木、草、树兜树根及桩间挖土、建渣、垃圾、场地内所有障碍物（包括但不限于钢筋混凝土、混凝土构件、地坪及道路破除等）、修建马道、石方解小等工作内容；任何情况下，综合单价不作调整。
- 4.4.1.6本项目不涉及连砂石的挖运，连砂石由当地主管部门确定的第三方进行挖、运及销售处理，该部分工程量不纳入本项目对应土石方清单工程量中。挖方和外弃土石方工程量中扣除连砂石工程量以政府砂石资源收储管理机构或政府砂石资源收储管理机构指定第三方出具报告为准。投标综合单价综合考虑配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用。
- 4.4.1.7本工程的原始地貌标高方格网，在总承包单位进场后，在监理人组织下会同发包人、造价咨询人、清表土单位等相关单位共同对本项目原始地貌标高进行测量，经各参与方共同确认的方格网图纸作为本工程进度支付和结算依据；该工作所需的费用由总承包单位承担，相关费用由投标人综合考虑进入投标报价，中标后不再另行计取费用。
- 4.4.2 地基处理及基础工程
- 4.4.2.1抗浮锚杆工作应按现行施工及验收规范要求，进行全面施工前锚杆抗拔基本试验；相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.2.2灌注桩工作应按现行施工及验收规范要求，试桩、成孔方式、是否使用钢护筒（包括摊销方式）、钢护筒是永久还是临时（不可拔出或可拔出）、泥浆运输、弃土距离、空桩、超灌等，由投标人综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.2.3地基换填工程量按需换填的基础设计尺寸乘以换填深度计算，换填开挖工作面、放坡或因垮塌引起的范围拓宽开挖和回填工程量增加相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.3 钢筋工程及钢结构工程
- 4.4.3.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 19 页

规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。

钢筋的综合单价中包含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。

4.4.3.2 构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、现浇带、配筋带连接处、装饰后浇筑等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应考虑在相应钢筋项目的综合单价中，发包人不另行支付。

4.4.3.3弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。

4.4.3.4楼板内的预埋管上方无板面钢筋时，沿预埋管走向设置板面附加钢筋网（钢丝网）带，由投标人综合考虑在“地下室建筑与装饰工程”单位工程的总价措施项目中报价，中标后包干使用。

4.4.4 砌筑、砼及模板工程

4.4.4.1 砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。

4.4.4.2 砌体不分墙体高度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，不因墙体内的构造做法相较招标时发生变化而调整综合单价。

4.4.4.3 本工程砼为商品砼，现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、内转、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护等；无论混凝土采用何种泵送方式，除可调价材料调差外其综合单价不作调整。投标人报价时自行考虑商品混凝土（含防水混凝土）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以相应砼标号的“不含税建筑材料市场价格”进行调价。水下商品砼、抗渗商品砼、微膨胀商品砼、补偿收缩商品砼以对应的同等级标号普通商品砼的“不含税建筑材料市场价格”进行调价，砼中添加剂均不调价。

4.4.4.4 混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用砖胎模、木模、钢模、复合模板、铝模板、清水模板等，综合单价均不调整。

4.4.4.5满堂基础（含柱下墩）和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量（后浇带除外）。

4.4.4.6本工程实施过程中，要求砼墙柱面、天棚采用不抹灰工艺（清水模板），对砼表面的平整度要求高，在砼上刮腻子或直接作喷涂料，若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行负责处理并承担相关费用。

4.4.4.7外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下）。设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，投标人应充分考虑其技术要求的基础上对该分部分项工程量清单项目综合单价自主报价，无论实际施工中采用何种措施，中标综合单价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞而未采取防水措施而发生漏水现象，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

4.4.4.8本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，在投标报价中综合考虑采用干拌或湿拌砂浆的费用，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而重组综合单价，工程实施过程中，招标人有权调整投标人投标时不满足设计配合比的预拌砂浆标号，且不调整由砂浆标号级差变化引起的价差。

4.4.4.9工程量清单中过梁在实际施工中无论采用现浇或预制，其综合单价不予调整。

4.4.4.10不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人综合考虑在相应项目报价内，发包人不另行支付。

4.4.4.11 楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土、微膨胀砼等浇灌，所发生费用由投标人综合考虑在报价内，发包人不另行支付。

4.4.4.12 梁(板)进度计量及结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，综合单价不调整。

4.4.4.13叠合板间的现浇板带模板执行有梁板模板项目，相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不做调整。

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 19 页

- 4.4.4.14 本项目地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。
- 4.4.5 防水工程
- 4.4.5.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.4.5.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.4.5.3 地下室桩体和抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.5.4 需做闭水试验的，投标人综合考虑在防水投标报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.6 装饰工程
- 4.4.6.1 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告。
- 4.4.6.2 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。
- 4.4.6.3 块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理及安装方式等处理含在报价中。玻璃：所有玻璃（中空、钢化、夹胶等）必须原片原厂，原厂深加工，玻璃材料施工应将可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用由投标人综合考虑在投标报价内。
- 4.4.6.4 花岗石用于室外部分的，六面均应作浸透防水剂及防渗处理，防止反浆及污染，石材防护应满足设计及规范要求，发生的费用包括在综合单价内，中标后不得调整。
- 4.4.6.5 装饰工程的收边、收口，无论施工图及工程量清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防火、防腐、防蛀处理，而且在报价中考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。入户门灌浆、塞缝封堵及收口的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独报价，中标后不再另行支付。
- 4.4.6.6 外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在其综合单价内，不再另计。
- 4.4.6.7 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
- 4.4.6.8 油漆及涂料：施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，费用综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.6.9 地砖、石材、墙砖的排版应按设计、招标人及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应由投标人充分考虑在综合单价中；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑，实施中可由招标人确定规格、排版等因素，综合单价不作调整。
- 4.4.6.10 石材的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。

总 说 明

- 4.4.6.11本工程中所有石材均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人在投标报价时应充分考虑石材加工费用，中标后不得因此提出任何索赔。
- 4.4.6.12不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人报价在综合单价中，中标后不得调整综合单价。
- 4.4.6.13施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。
- 4.4.6.14由于工程需要、设计变更等原因引起石材、地砖、墙砖等品种发生变化时，仅调整石材、地砖、墙砖的材料价差，其余费用不作调整。
- 4.4.6.15 施工过程中如因设计变更需要调整找平层、抹灰打底、结合层等厚度时，仅调整相应项目中标综合单价中找平层、抹灰打底、结合层等的价差。
- 4.4.6.16 块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；天棚抹灰、涂料包括挑檐板、屋脊线等零星项目在内；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。
- 4.4.6.17本工程吊顶天棚的造型及灯槽需要使用和增加的石膏板、木龙骨、木工板（阻燃木工板、胶合板）、防火、防潮涂料及嵌缝材料等，无论清单及特征中是否提示均需要在投标报价中综合考虑。
- 4.4.7 门窗及幕墙工程
- 4.4.7.1 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的非单列的五金材料费用如门锁（入户门除外）、门碰、合页、铰链等。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。
- 4.4.7.2 防火门必须满足相关规范及招标技术要求且满足相关主管部门验收要求、防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器、门磁开关等防火五金材料费用。
- 4.4.7.3 门窗工程量均以设计门窗洞口尺寸以面积计算，其中凸窗工程量按玻璃中心线长度展开的面积计算。
- 4.4.7.4 铝合金门联窗计算未分门和窗类型统计面积，投标人投标报价时应综合考虑。
- 4.4.7.5 因工程深化设计或设计变更等原因引起铝合金门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作调整。
- 4.4.7.6 幕墙工程油漆，预埋件（后置钢板、螺栓等），开窗增加工料，执手、锁块等全套五金件，防火玻璃，避雷网，钢材表面作热镀锌处理、验收、二次深化设计等，费用综合考虑在投标报价内。若幕墙工程按面层的展开面积计算的，重叠部位及搭接部位不另计算，投标人应充分考虑因重叠、搭接增加的费用考虑在投标报价中，中标后不再单独支付。幕墙深化设计及审查费、竣工验收前的表面清洗费等应考虑在报价内。因排版引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，无论排版怎样变化，综合单价不得调整。
- 4.4.7.7投标人应根据招标人要求对门窗及相关配件进行样板制作，得到招标人同意后方可成批生产，样板制作费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.8 其它工程
- 4.4.8.1 沉降观测由招标人另行委托专业机构，投标人不考虑该费用。投标人配合招标人落实沉降观测及监测点设置，由此发生的配合费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另行计算，也不办理签证。
- 4.4.8.2 投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在投标报价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.4.8.3 投标人施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费）由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另行支付。
- 4.4.8.4所有清单项目涉及有龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求。

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 19 页

- 4.4.8.5所有阴角部位做圆弧的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.8.6结构楼板的清理、阳角磨圆，阴角砂浆做R角的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.9 安装工程
- （1）投标人进场后应根据设计要求完成相应的孔、洞、槽等的预留，需土建工程施工总承包单位配合的部分及时根据其施工进度提出并跟进，相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，不另行支付。若由投标人未及时跟进造成孔、洞、槽未预留或预留不到位所发生的开孔开洞开槽及封堵费用由投标人自行承担。
- （2）施工过程中所发生的打洞、开槽、剔槽、压槽等费用及相应的封堵、恢复至原状等费用应包含在相应项目的综合单价中；打洞、开槽、剔槽、压槽等的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。
- （3）各类管道的压力试验、吹扫及消毒冲洗、泄漏试验、灌水试验、闭水试验、通球试验等均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，同时包含强度试验所需的各类盲板、堵头、水管连接软管等材料，中标后综合单价不作调整。
- （4）本工程所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内，清单不单独列项，防火封堵的费用由投标人自行考虑在投标报价中。
- （5）除招标清单中已列调试清单项目外，投标人认为还应设的其他调试、试运行、测试等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
- （6）施工过程中应综合考虑在建筑物内不同部位（如井道、泵房、管廊等）、不同安装高度的施工以及所需的各类支吊架（抗震支吊架、综合支吊架、单列项的除外）制作安装、除锈、刷油防腐等内容，其费用自行考虑在对应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- （7）管道安装项目包含通气帽、H管、止水环、橡胶密封圈、各类管道封堵、吊洞、阻火圈制作安装，其所需的穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外），其相应费用综合考虑在综合单价中，如套管涉及开洞，开洞费用也包含于综合单价中，中标后不作调整。
- （8）各类管道、桥架、风管等按招标文件、设计要求应在其外表面根据不同的管道类别进行除锈防腐、外刷不同颜色的面漆，以及设置色环、流向标记、箭头、模印或打印的标志语、挂牌等内容，其费用包含在相应的管道（含桥架、风管等）单价里，中标后综合单价不作调整。
- （9）各类机电设备的基础型钢制安、电机检查接线、试运行、调试以及与配电管道相连接的金属软管等，其费用综合考虑在相应设备清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- （10）本项目线缆在其他标段敷设时的桥架揭、盖等费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- （11）凡是标段中涉及由投标人实施的各个系统需配合其他系统的兼容集成，投标人所采购的任一品牌设备均需承诺对上一级设备和系统提供免费接口、免费开放协议、其设备兼容集成、提供模块等（除清单中单独列项部分外）的相关费用已含在投标人的投标报价中，招标人不再另行支付。
- （12）投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其它系统可能出现的管路(桥架、风管、水管等)避让而增加的费用（包含但不限于避让增加的工程量、价等所有相关费用），投标人需综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- （13）保温水管、风管与金属支、吊架间所需的木质垫块（木质垫块应进行防腐处理）的所有相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- （14）各类管材的厚度均综合考虑在对应清单项目中（除清单中单独区分的外），中标后综合单价不做调整。
- （15）本项目所有设备均需要按设计或业主要求配置BA接口，并满足BA深化单位施工要求，配置BA接口设备包含但不限于以下风机配电箱或控制箱、隔油配电箱、新风机、空调、盘管控制箱，潜水泵控制箱，照明系统配电箱，生活水泵控制柜、雨水泵控制柜、制冷机房各控制箱，冷机群控系统，锅炉房、冷却塔控制箱，泛光，景观，送排风包含（平消两用）等，此费用由投标人综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- （16）本项目所有涉及室外或涉水房间内的配电箱、控制箱/柜、灯具、开关、插座、各类设备等的防水、防尘等级均需满足设计及规范要求，报价时综合考虑至对应设备清单项中（除清单中单独区分的外），中标后综合单价不做调整。

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 19 页

- （17）本项目暗室增加费，由投标人综合考虑项目情况在单价措施中填报，包干使用，中标后综合单价不做调整；地上部分或商业部分的暗室增加费投标人综合考虑到投标报价中，不单独计取。
- （18）因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。
- （19）本次清单风机、潜污泵、一体化污水提升设备、一体化隔油提升设备等按设备参数区间进行列项，投标时按照清单报价，但施工时需按照设计图纸所给的具体参数进行选型、供货及安装；中标后综合单价不作调整。
- （20）桥架、管道在穿越防火分区时，设置的人防防护密闭箱（盒），投标人需综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- （21）投标单位在中标后1个月内需提供完整的合同配电箱组价明细表，该组价明细表与合同内配电箱成价价格一一对应（详-配电箱组价明细模板参考）；后期若涉及配电箱变更导致新增认价的，则双方参考该组价明细相关作为认价依据。
- （22）本项目实施过程中所需的各类金属软管由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
- （23）屋面管道支架所需的混凝土支墩由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
- 4.4.9.1 强电工程、光伏工程
- 4.4.9.1.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.1.2 各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.1.3 防雷、接地装置的制作安装工作投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的检测费用，结算时不再增加项目。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 4.4.9.1.4 配电箱柜成套供应，应包含配电箱投入正常运行的一切调试费用，投标人在投标时应考虑在相应项目的综合单价内，中标后不作调整。配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.1.5 在配电箱中的各类互感器、传感器、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表（满足弱电专业要求）等包含在配电箱报价中，且投标人应充分考虑配电箱预留二装所需的空间及条件，中标后不作调整；配电箱中不含智能照明模块（继电器模块），但预留安装所需的空间及条件，中标后不作调整。
- 4.4.9.1.6 工程量清单中的线缆项目工程量，不包括由接线盒引至各型灯具的线缆长度，其规格、型号及长度均应满足设计、施工验收规范等的要求，投标单位在投标报价时自行考虑，其费用应包含在投标总价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.1.7 所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链、金属软管的费用。
- 4.4.9.1.8 各类桥架（线槽等）安装项目包括桥架（线槽等）本体（含三通、四通及弯头等）及其除锈防腐、接地及跨接、支架的制作安装、防火封堵、连接穿线管时桥架（线槽等）开孔、有防火要求的防火涂料喷刷等，过伸缩缝、沉降缝处理，桥架穿梁、穿剪力墙钢套管其制作安装，套管的防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等，投标人应按设计要求及相关规范和规定完成桥架（线槽等）安装的全部工作并填报综合单价，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.9.1.9 投标人应根据招标文件要求完成各类线缆的标识、挂牌等工作内容，其费用综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.9.1.10 电缆中间头材料费及安装费等所有相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- 4.4.9.2 给排水、消防水、空调水工程

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 19 页

- 4.4.9.2.1 管道综合单价里均包括与地下室、总平相应管道连接所产生的费用，且应综合考虑不同材质的管道连接，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。
- 4.4.9.2.2 水泵控制箱、控制电缆由设备自带，投标人应将该电缆安装费计算在水泵的安装项目综合单价内，中标后综合单价不做调整。
- 4.4.9.2.3 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 4.4.9.2.4 塑料排水管上按设计要求设置相应止水节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 4.4.9.2.5雨水回用系统、中水系统应综合考虑项目具体设置情况及后期深化设计费用，投标时充分考虑相关费用，相关子项综合单价中标后不作调整。
- 4.4.9.2.6不锈钢管与支架接触的处理措施，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 4.4.9.2.7各种法兰及配件已包含在相应阀门的综合单价中，中标后不再单独计取。
- 4.4.9.2.8给排水、消防系统管道上设置的伸缩节由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 4.4.9.2.9本工程中水箱及生活饮用水水质检测及相关费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.9.2.10雨污水管进入检查井处的密封封堵费由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 4.4.9.2.11冷却循环水系统的金属环网管道应设置腐蚀检测挂片架产生的费用由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 4.4.9.3 消防电工程、智能化预埋工程
- 4.4.9.3.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.3.2消防电工程中与各类探测器相连接金属软管及底座应包含在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.3.3 消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
- 4.4.9.3.4各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.5 暖通工程
- 4.4.9.5.1 穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与通风机的进出口相连处按设计要求进行处理，其材料价格包含在相应的设备综合单价里，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.2 通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方、水管所需枕木等，其费用包含在相应项目的综合单价里，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.3 风管弯头导流叶片本清单不单独列项，投标人应将其涉及的费用综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.4 通风空调系统管道穿楼板、梁、墙钢套管其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均综合考虑到报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.5风管、水管、设备、风管及阀件等安装综合单价应包含相应的支吊架制作、安装、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。
- 4.4.9.5.6投标人投标报价时应综合考虑不同位置的送风口、排风口、风井、风管等设置的金属防护网(钢板网)、防鼠网、防雨装置（防雨弯头等）、风帽等，招标工程量清单不单独列项，其费用应包含在投标报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.7投标人在投标报价时应综合考虑风口、风阀为满足功能需求所需的执行机构、钢绳及控制盒、电控按钮，中标后不再另计。
- 4.4.9.5.8投标人应在风机盘管、室内机等空调末端设备综合单价中综合考虑所需的温控面板、各类开关（包含调速开关等）以及连接到设备的配管及线缆费用，此部分费用不再单独列项计取。

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 19 页

4.4.9.6 电梯工程（甲供）

投标人根据工程需要，若需启用电梯作为临时电梯使用的，则在使用前必须与电梯公司签订《电梯临时使用协议》，投标人需按协议严格执行，相关费用标准可参考附件《电梯费用及临时用梯使用费参考》，具体金额以投标人与电梯公司签订的协议为准，以上相关费用由投标人自行综合考虑在除暂列金外的合同价格内，中标后不作任何调整，也不另行签证。

4.4.9.7抗震支架

4.4.9.7.1 抗震支架投标人需进行深化设计，深化设计后必须满足设计、规范及验收要求，并通过原设计单位、业主等相关部门的审查认可后方可实施，所涉及的设备、材料、安装费、深化设计费用以及其它相关费用，投标人应综合考虑后包含在综合单价中，中标后综合单价不作调整。

4.4.9.7.2 成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型槽钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证，需符合抗震支架的行业标准、验收规程，并提供节点力学计算书。所有的抗震支架应确保满足施工及验收规范要求，确保符合行业主管部门要求并通过相应的检测及验收，相应的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。

4.4.9.8其他说明

4.4.9.8.1 本工程中如涉及与其他标段相邻位置的工作，分界处工作内容应根据现场实际情况按管理工程师要求完成，并需完成与其他单位的接驳工作，接驳产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另计算。

4.4.9.8.2 本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用考虑在相应综合单价中，中标后不作调整。

4.4.9.8.3因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。

4.4.9.8.4关于调试与配合调试：

（1）本项目未单独列项的调试、试运行、测试内容，投标人综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。

（2）需完成与本项目其他区域相关专业在不同时期的系统接入或完工后二次进场的系统接入（含碰头、搭接等），并完成接入后的整个系统试运行和调试或多次试运行和调试等工作内容；相关费用在报价时综合考虑，中标后不作调整。

（3）本工程中“送配电装置系统调试 ≤1kV”项目只计算在本次范围内的低压柜所涉及调试系统，其余箱柜调试不单独列项，所涉及费用综合考虑在投标报价中；

（4）投标单位需配合其他实施单位完成所需未在本次招标范围内的变配电低压柜的回路调试、各类系统单调或联调调试（包含但不限于其他标段或者专业分包的智能化、泛光、LED屏等），不单独列项计取调试，其他箱柜所涉及的调试亦不单独计取，所涉及的费用综合考虑在投标报价中。

五、特别注意

5.1工程管理系统（此费用由中标人按12万元/个总包标段的标准，在取得施工许可证前支付工程管理系统供应商，供应商为：成都昱和科技有限公司（牵头单位）、广联达科技股份有限公司（成员单位））。

5.2 招标人有权优化设计，调整实施范围，投标人需在投标时综合考虑相应风险，中标后不调整涉及项目的综合单价。

5.3 本项目中，投标人一旦中标将作为本项目牵头人对整个项目工程资料负责。中标人除完善其涉及本项目总包工程的全部工程资料外，还应负责对专业工程暂估价所涉及的工程资料、招标人单独发包工程所涉及的全部资料进行全面规划、档案编制任务安排、档案资料收集及整理等工作，并向城建档案馆提供符合要求的本项目所有工程档案，及时完善对城建档案馆的入档手续。相应的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另计算。

5.4投标人必须按照招标文件品牌库中的品牌、规格选择材料和设备。投标人在给定的参考品牌或同档次品牌的材料品牌中选择任一种使用，并在规定的时间内进行送样

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 19 页

或报送资料，且需经招标人和监理人审核合格后，投标人和监理单位盖章封样或认可，施工进场时按封样材料、设备或认可资料进行验收，否则不予进场。且封样费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。

5.5深化、优化设计工作原则上在不增加造价的情况下进行，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。

5.6各单位工程中相同的分部分项清单（即项目名称和项目特征均相同的分部分项清单）单价应一致，若不一致时，结算时以最低的综合单价为准。

5.7 若本清单说明与合同专业条款约定不一致的，以合同专用条款为准。

5.8项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。

5.9投标报价中的安全文明施工费、规费、暂列金、专业暂估价按招标人给定金额填报，税金按给定的税率进行填报，不得更改。

5.10若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的确定。

5.11 工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。

5.12工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税）：建渣、工程垃圾、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应及时外运并进行处置。投标人根据招标文件要求及川建行规（2024）14号文、有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不作调整。

5.13 投标人应按照招标人要求，甲供材料界面划分表中需由总承包单位配合完成的事项，承包人需无条件配合，具体详见附件《合约划分及界面划分表》，相关配合费用由投标人综合考虑在总承包服务费中，不再另行计取。

5.14 投标人应按照招标人相关管理要求及移交标准执行，具体详见附件《项目其他专项要求》，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。

5.15 公安验收所需的标识标牌需满足验收需求，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。

5.16 该项目涉及已运营城市轨道交通4号线工程区间隧道的控制保护区，投标人应按照《成都市城市轨道交通管理条例》《成都市住房和城乡建设局关于延长<成都市城市轨道交通保护区内项目建设管理实施细则（试行）>有效期的通知》（成住建发[2020]386号）和相关规范及技术要求，编制专项《城市轨道交通设施安全保护方案》（若需），并提交相关资料报成都市轨道建设工程保障中心取得书面意见后方可开展作业活动。地铁保护方案编制及审批、施工保护措施等所涉及的费用由投标人综合考虑在相应总价措施或投标报价中，不再另行计取。

5.17承包人在履约期间需按招标人及上级单位要求做好汛期工作安排及相应物资采购。本项目外架、内支模架需全部使用盘扣式脚手架，悬挑方式采用拉篮式工字架挑架、全部楼栋外立面防护网为灰色钢板网。投标人需在对应的措施项目中综合考虑报价。

5.18本项目需创成都市、四川省优质示范工程。争创“芙蓉杯”“天府杯”，争创区级以上质量观摩活动。投标人需将以上创奖的额外费用投入综合考虑在投标报价中。

5.19本项目各标段无法独立进行竣工验收，需三个标段全部完工后同时进行竣工验收和竣工竣备。本项目推进过程中，可能因为图纸方案及分包定标等原因导致项目暂停或缓建90天~150天，由此造成的窝工、停工、现场看管、文明施工及复工抢工等责任和费用增加由承包人自行考虑，不得额外索赔费用。投标人需将以上同步验收和暂定缓建产生的额外费用投入综合考虑在投标报价中。

六、招标控制价

本工程招标控制价726046529.45元（其中暂列金额：40423154.89元，专业工程暂估价金额：202549655.73元，规费：6976331.95元,安全文明施工费：26777676.25元）

总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 19 页

。投标人的投标总价不得高于招标控制价总价，否则其投标报价无效，作否决投标处理。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖土石方	1. 本项目地勘报告显示有连砂石及砂，按政策由第三方实施挖除和外运，挖方工程量按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准； 2. 挖土石类别:各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容；	m³	58509.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖土(石)方深度及部位:根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑, 部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基、管沟等土石方; 4. 开挖方式:综合考虑 5. 修整边坡壁面、基底夯实及土石方防护网设置等费用综合考虑 6. 基坑底部人工捡底及满足设计承载力要求的压实度发生的费用综合考虑在综合单价中 7. 桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 8. 基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 9. 综合单价内包含装车费、软弱土、淤泥、流砂、杂填土、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小及配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用 10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001001	买土回填	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、黏土等综合, 场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑	m³	6390.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103001002	连砂石回填	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:连砂石，场内外运距包含在综合单价中. 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	15972.310					
4	010103001003	流态固化土回填	1. 材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方要求:满足设计及规范要求	m³	9584.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填料来源:场内外运距包含在综合单价中. 4. 回填方式:综合考虑 5. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010103002001	余方弃置	1. 土石方类别: 综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内废弃电杆、杂草、灌木、农作物、竹丛、树兜、耕作土、垃圾、地上及地下各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中选后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别与地勘不同而对合同单价作任何调整	m ³	58509.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖方深度：综合考虑 3. 挖土石方类型及部位：综合 4. 综合单价综合考虑开挖、装车、转运、外运、卸车等相关费用，转运次数、外弃运距、弃置场地、运输车辆容量综合考虑 5. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒塌、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求； 6. 废弃料品种包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、各类岩石、杂草、地下的树兜等的外弃；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 清单项工程量按按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准； 8. 综合单价综合考虑配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用； 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
6	010202007001	护壁锚索(3束)钻孔注浆 Φ150mm（跟管钻进）	1. 锚索：3束15.2钢绞线、成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑 2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价	m	1175.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			之中，钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价 3. 地层情况：综合考虑 4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中 5. 孔径：150mm 6. 注浆管；材质、规格综合考虑，满足设计要求 7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求 8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算 9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 10. 锚索施工完毕后进行防腐处理等费用综合考虑在此项清							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单的投标报价中 11. 检测费用包括在综合单价中 12. 其他：满足设计及规范要求							
7	010202007002	护壁锚索(4束)钻孔注浆 Φ150mm（跟管钻进）	1. 锚索：4束Φs15.2钢绞线、 成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑 2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价之中， 钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价 3. 地层情况：综合考虑 4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中 5. 孔径：150mm	m	1345.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 注浆管;材质、规格综合考虑，满足设计要求 7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求 8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算 9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 10. 锚索施工完毕后进行的防腐处理等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 11. 检测费用包括在综合单价中 12. 其他：满足设计及规范要求							
8	010202009001	边坡网喷100mm厚C20混凝土	1. 部位：边坡网喷混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20	m ²	983.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋网：HPB300 Φ8@200×200 5. 泄水孔相关费用计入综合单价 6. 工程量计算：按基坑开挖开口线以内实际网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010202009002	桩间网喷100mm厚C20混凝土	1. 部位：桩间网喷混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4. 钢筋网：HPB300 Φ8@200×200 5. 加强筋：HRB400 Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	m²	1116.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 泄水孔、植筋费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	081306002001	临时预应力钢支撑	1. 材质：综合考虑 2. 规格型号：详见节点大样图 3. 运距：综合考虑 4. 拆除：综合考虑 5. 材料摊销或租赁：综合考虑在本项目综合单价中 6. 预埋铁件制作、安装：综合考虑在本项目综合单价中 7. 涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中 8. 植筋、垫板、挡板等费用综合考虑在报价中 9. 拆除等费用综合考虑在综合单价中 10. 使用费包含在综合单价内（	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			租赁、购买等方式由投标人综合考虑），使用期限由投标人综合考虑，不因工期变化调整本项目单价 11. 清单工程量按照钢支撑套数计算 12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
11	010302006001	抗浮锚杆 主筋 3Φ25	1. 地层情况：综合考虑 2. 锚杆(索)类型：抗浮锚杆 3. 钻孔深度：详设计图纸，综合考虑 4. 钻孔直径：Φ150mm 5. 杆体主筋材料品种、规格、数量：HRB400 Φ25三根 6. 浆液种类、强度等级：综合考虑 7. 对中支架、定位环，费用计入综合单价	m	24096.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以垫层下表面以下钻孔深度计算 9. 综合单价内包含锚杆与底板连接防水、钢筋、锚板、钢筋弯折、锚杆试验费、检测费及其他完成抗浮锚杆的所需的全部费用 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010302001001	灌注围护桩 商品混凝土 C30	1. 成孔土石方类别：综合考虑 2. 成孔深度：满足设计要求 3. 桩直径：综合考虑 4. 成孔方法：泥浆护壁或干作业等由投标人综合考虑 5. 桩芯混凝土强度等级：C30商品混凝土，水下及普通混凝土综合考虑，砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，由投标人	m³	2033.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6. 商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 7. 综合单价包含围护桩成孔、土石方的场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、检测相关费用等 8. 超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 9. 桩身护壁类型综合考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 10. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 11. 试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 12. 声测管：满足设计、招标技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、施工及验收规范要求 13. 钢筋：另计 14. 工程量按桩的有效长度乘以设计桩截面面积计算，即不含超灌及伸入承台内的长度乘以桩体截面面积计算 15. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010503002001	冠梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	334.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010503002002	腰梁 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 植筋、预埋套管、与其接触的构件表层凿毛等相关费用已包含在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	177.320					
15	010515004001	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径φ8~φ10（钢筋笼）	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径φ8~φ10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	27.428					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515004002	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ18～Φ22（钢筋笼）	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	128.423					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土构件	m³	149.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除方式：人工、机械、静力切割等综合考虑 4. 钢筋残值回收综合考虑在报价中 5. 吊装、破碎、解小、外运等所有费用均包含在综合单价中 6. 拆除支撑时所设置的临时支撑系统费用等综合考虑在投标报价中 7. 建渣外运由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定综合考虑在报价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
18	010401003001	地下室外侧墙防水保护	1. 砖品种、规格、强度等级：页	m³	307.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙	岩实心砖、页岩多孔砖综合，规格及强度综合 2. 墙体类型：综合（包含砖柱） 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆规格及强度综合 4. 高度：综合考虑 5. 综合单价综合考虑脚手架、与防水层之间的砂浆填实等费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010401004001	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考	m³	1508.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010401004002	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比:砂浆类型及强度等级满足设计及规范要求 3. 高度：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	24.690					
21	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级:综合	m³	20.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010401004003	集水坑花纹钢盖板	1. 沟截面尺寸：综合 2. 材料种类：5mm厚花纹钢盖板、支撑角钢等，规格综合 3. 综合单价包含图纸所示的盖板、预埋件、支撑件等所有完成本项目费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	164.650					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
23	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m ³	1186.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010501001002	垫层 商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	791.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010501002001	基础 商品混凝土 C35P10	1. 基础类型：独立基础、桩承台、承台梁、抗水板、筏板、集水坑、坡道底板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 6. 抗渗等级：P10 7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	14282.240					
26	010501004001	回填、换填 商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	599.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		C15	2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010501006001	设备基础 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	14.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010502001001	柱 商品混凝土C60	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	697.980					
29	010502001002	柱 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	270.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010502002001	构造柱 门(窗)垛 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	130.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010503002003	反坎、门槛、墙带 细石商品混凝土C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	5.500					
32	010503002004	反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	2.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010503002005	矩形梁 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	48.750					
34	010503004001	圈梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	69.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010503005001	过梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	2.450					
36	010504001001	墙 商品混凝土C60	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	252.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010504001002	墙 商品混凝土C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综	m³	467.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时, 在保护层中配置钢筋网片 的费用在综合单价中综合考虑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010504001003	墙 商品混凝土C35P10	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P10 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m³	477.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时, 在保护层中配置钢筋网片的花费在综合单价中综合考虑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010505001001	有梁板 商品混凝土 C35P8	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、阳台板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 6. 抗渗等级：P8	m³	622.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 10. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	010505001002	有梁板 商品混凝土C35	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔	m³	4050.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010506001001	直形楼梯 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	329.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010507003001	截水沟一（用于坡道上口）	1. 土壤类别:综合 2. 沟截面净空尺寸:详截水沟大样 3. 垫层厚度、配合比:100厚C15混凝土垫层 4. 排水沟混凝土种类:C20细石商品砼 5. 截水沟配筋:详大样（另计） 6. 盖板:成品400宽铸铁篦子(另计) 7. 沟内侧抹灰:最薄处10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 8. 综合单价包含图纸所示的挖方、填方、弃方、垫层、砼截水沟、模板、沟内抹灰、预埋件、等的所有费用 9. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	18.560					
43	010507003002	截水沟二（用于设备房	1. 土壤类别:综合	m	398.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		间内）	2. 沟截面净空尺寸:详截水沟大样 3. 排水沟混凝土种类:C20细石商品砼 5. 盖板:成品400宽铸铁篦子(另计) 7. 沟内侧抹灰: 最薄处10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 8. 综合单价包含图纸所示的挖方、填方、弃方、垫层、砼截水沟、模板、沟内抹灰、预埋件、等的所有费用 9. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010507003003	截水沟盖板（用于坡道上下口）	1. 沟截面净空尺寸:详截水沟大样 2. 盖板:成品400宽铸铁篦子,详细规格参24J306-3-31-3 3. 综合单价包含图纸所示的预	m	417.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、成品篦子、橡胶垫、型钢边框等的所有费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010507007001	混凝土添加膨胀剂增加费	1. 膨胀剂种类:综合，按设计及规范要求 2. 膨胀剂掺入量:按规范或设计要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。 4. 因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合 5. 其他：满足技术规范、施工	m³	1532.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
46	010507007002	混凝土添加合成纤维增加费	1. 纤维剂种类:合成纤维综合,按设计及规范要求 2. 纤维剂掺入量:按规范或设计要求,不得因掺入量的变化而调整综合单价 3. 清单工程量计算规则:根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑,不另计算。 4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中,混凝土强度等级综合 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	13473.770					
47	010507007003	其它构件 商品混凝土 C30	1. 部位:集水坑上口预埋件处、截水沟上口预埋件处、设备用	m³	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			房排水沟预埋件处 2. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010507007004	地坪混凝土添加钢纤维增加费	1. 纤维剂种类：铣削波纹型钢纤维，按设计及规范要求 2. 纤维剂掺入量：按混凝土中20kg/m³的掺入量 3. 清单工程量计算规则：根据对应需掺纤维的楼地面清单工程量按平米计算	m²	15021.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	010508001001	基础后浇带 商品混凝土 40P10	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	446.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010508001002	墙后浇带 商品混凝土 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式	m³	40.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010508001003	墙后浇带 商品混凝土 C40P10	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P10 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	45.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010508001004	有梁板后浇带 商品混凝土C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、	m³	162.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010508001005	有梁板后浇带 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	158.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	9.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	15.915					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010515001003	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ12	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径Φ12 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	1.526					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括	t	35.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	326.537					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	226.325					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺	t	93.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 直径 Φ16	纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
61	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	136.344					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
62	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	160.444					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
63	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 28-\Phi 32$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 28\sim\Phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	151.616					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	010515001011	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.162					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	010515001012	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	48.035					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	010515001013	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	9.433					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
67	010515001014	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	1284.071					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	010515001015	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	292.518					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	010515001016	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ28- Φ32	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ28- Φ32，抗震钢	t	246.425					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	010515001017	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	9.601					
71	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	1.255					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 铁件尺寸：综合考虑 3. 防护层：镀锌处理、刷防锈漆综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
72	010607005001	镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2. 钢丝网宽度：综合考虑 3. 楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带处等 4. 固定方式：综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	1625.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
73	010802003001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满	m ²	250.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	010802003002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢制乙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包	m²	17.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	010802003003	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发	m²	5.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	010803002001	双轨无机纤维复合特级防火卷帘 (3h)	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 材质：双轨无机纤维复合特级防火卷帘 (3h)，有人防门处采用侧装卷帘 3. 启动方式：包含控制箱及卷帘按钮、控制箱到按钮的控制线缆等成套安装 4. 投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑 5. 五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中	m²	315.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 耐火极限：耐火时间不低于3小时，满足GB7633有关背火面温升的判定 7. 防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	010807005001	铝合金百叶窗（有防鼠网）	1. 尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合 4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定	m²	30.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、插销等综合考虑在投标报价中 5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
78	010902001001	楼面、顶板卷材防水 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）	1. 部位：屋面、地下室顶板 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑	m ²	8146.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	010902001002	楼面、顶板卷材防水 4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型）	1. 部位：屋面、地下室顶板 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	321.390					
80	010902001003	侧墙卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PEⅡ型	1. 部位：侧墙面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PEⅡ型 3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有	m ²	2560.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	010902001004	底板卷材防水 1.5mm厚 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	19641.570					
82	010902001005	底板卷材防水 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防	m²	19641.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		胎基)PE II 型	水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
83	010902001006	墙面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材(II型PE膜)	1. 部位：墙面 2. 卷材品种、规格、厚度：4. 0mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材(II型PE膜) 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	827.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	010902002001	屋面、顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、顶板 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8467.920					
85	010902002002	墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：墙面 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合	m²	827.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
86	010902003001	LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填	1. 材料品种、规格：强度等级综合，最薄处详设计综合，坡度详设计综合 2. 容重：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	619.310					
87	010902003002	LC7.5轻集料混凝土找坡层、回填	1. 材料品种、规格：强度等级综合，最薄处详设计综合，坡度详设计综合 2. 容重：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m³	268.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
88	010903002001	墙面 1.5厚水性非固化橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 部位：墙面 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、洞口周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2560.240					
89	010903002002	屋面、楼面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面、楼面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m²	878.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
90	010903002003	顶棚 1.0mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3.750					
91	010903002004	顶棚 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水	m²	614.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
92	010903002005	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1225.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	010903002006	墙面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3580.410					
94	010903004001	钢板止水带	1. 部位：综合，详设计 2. 止水条材料种类：丁基钢板止水带、止水钢板综合 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 厚度：3mm 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	5721.160					
95	010904004001	外贴式止水带	1. 部位：综合 2. 止水条材料种类：外贴式止	m	4936.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水带，厚度、类型综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
96	010904004002	200mmPVC盲管（打孔钢套管）	1. 部位：纯地下室顶板，综合 2. 材料种类、规格：200mmPVC打孔渗水盲管(壁厚≥3.2mm, 接口处围100宽塑料排水板, 外包无纺布一层+20号镀锌铁丝绕紧) 3. 消防车道及登高操作场地下方改为打孔钢套管，综合考虑单价，工程量合并计算入该清单 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1125.000					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
97	011001001001	侧壁XPS聚苯板 50mm厚	1. 保温隔热材料品种：XPS聚苯板（容重18kg/m³）	m²	2560.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 保温隔热材料厚度：50mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
98	011001001002	保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：120mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3250.220					
99	011001003001	保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足	m²	3695.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3. 保温材料型号、厚度、厚度：改性气凝胶复合涂膏（一型）17mm（两次成活） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
100	011001005001	减震楼面 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚	1. 材料品种：单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚 2. 粘结、固定材料种类、做法：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	953.910					
101	011003001001	无纺布隔离层	1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合 2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内	m²	9295.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
102	011003001002	无纺土工布滤水层	1. 滤水层材料品种：无纺土工布，容重综合 2. 滤水层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8615.010					
103	011003001003	1.0mm厚凹凸型排（蓄）水板	1. 材质、厚度：1.0mm厚凹凸型排（蓄）水板 2. 粘结方式：综合 3. 颜色及容重：综合，单位面积质量≥1300g/m² 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8063.360					
104	011003001004	墙面、楼面 加铺聚酯编织布60g/m²	1. 隔离层材料品种：聚酯编织布60g/m² 2. 隔离层做法：综合，搭接工程	m²	1066.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量综合考虑在报价内 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
105	011101001001	屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mmM20预拌砂浆找平层及保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	637.390					
106	011101001002	楼地面 最薄处20mm厚 M20水泥砂浆保护层，按2%找坡	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：	m²	5.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
107	011101001003	楼面 10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层	1. 基层：基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	191.450					
108	011101001004	楼面顶板面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（	1. 基层：基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：	m ²	8384.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		I 型), 内掺抗裂纤维保护层	15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 强度综合, 内掺抗裂纤维保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
109	011101001005	屋面及楼地面 20mm厚 M15水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层: 硬基及填充材料综合考虑, 基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚M15预拌砂浆找平层及保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	191.450					
110	011101001006	楼地面 30mm厚M20水泥	1. 基层处理: 素水泥浆一遍有	m ²	1359.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆找平	801胶结合层； 2. 面层厚度：30mm 3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层， 4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
111	011101001007	楼地面 环氧抛砂地坪 5mm厚	1. 界面剂（渗入地面0.65mmmm以上，附着力2.2MPa以上； 2. 涂刷环氧地坪底漆，耗量1kg/m²； 3. 将石英砂与环氧地坪漆调和成环氧砂浆，满刮地坪； 4. 涂刷环氧防滑面漆，1.2kg/m²，颜色、厚度、遍数综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	15021.000					
112	011101003001	楼地面 70mm厚C30细石 砼刚性层(有筋Φ6@150)	1. 基层处理：素水泥浆一遍有 801胶结合层	m²	15441.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土70mm厚, 内配Φ6@150单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m) 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中, 坡度满足设计要求 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
113	011101003002	楼地面 70mm厚C30细石砼刚性层(有筋Φ6@200)	1. 基层处理: 素水泥浆一遍有801胶结合层 2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土刚性层 70mm厚, 内配Φ6@200单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m)	m ²	8257.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中, 坡度满足设计要求 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
114	011101003003	楼地面 100mm厚C30细石砼垫层(有筋)	1. 基层处理: 素水泥浆一遍有801胶结合层 2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土, 100mm厚, 内配Φ6@200单层双向钢筋网 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用	m²	15021.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均包含在综合单价中，坡度满足设计要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
115	011101003004	屋面、楼面 50mm厚C25 细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	504.680					
116	011101003005	屋面、楼面 40mm厚C25 细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌	m²	953.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
117	011102003001	墙面 10mm厚瓷砖胶粘接 300×600面砖	1. 粘结层厚度、材料种类：10mm厚瓷砖胶粘接 2. 面层材料品种、规格、颜色：300×600面砖，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 界面处理、切割、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	816.220					
118	011102003002	防滑地砖楼面 300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	803.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
119	011104004001	全钢无边抗静电活动地板 600x600x35	1. 基层处理：结构面找补平整，涂刷防尘漆防尘处理等综合 2. 支架高度、材料种类：支架直径22，四周墙面安装角钢支架，地面按地面弹线铺设金属屏蔽网（50*0.1紫铜片），金属屏蔽网与机房接地相连	m²	66.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 96 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：全钢无边抗静电活动地板 600x600x35 4. 托架：综合，满足设计、施工及验收规范要求 5. 综合单价含防静电地板面层、龙骨、托架、完成静电地板的所有费用 6. 其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
120	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 基层处理：界面剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆找平，压实赶光 4. 踢脚线高度，综合 5. 其它：满足设计、招标技术	m ²	205.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 97 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
121	011105001002	环氧踢脚	1. 1厚环氧树脂面层 2. 1厚腻子刮平 3. 8-10mm厚天然石粉基底粗骨料打底 4. 天然石粉涂料专用封底液封底 5. 基层清理干净，填充墙与砼梁、墙、柱等交界处铺钉300mm宽镀锌钢丝网(规格12.7X12.7mm网格x0.6mm丝径) 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	290.600					
122	011105003001	防滑地砖踢脚	1. 基层处理：界面剂一道 2. 踢脚线高度：综合 3. 找平层厚度、配合比：5厚M15水泥砂浆找平打底扫毛 4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶	m²	65.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 98 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
123	011105003002	不锈钢踢脚	1. 基层处理：水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2. 结合层：10厚M15水泥砂浆找平打底扫毛 3. 基层：10厚水泥纤维板基层在墙上固定 4. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2厚80宽不锈钢踢脚线，颜色综合 5. 踢脚线高度、固定方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	13. 070					
124	011106002001	防滑地砖楼梯面	1. 粘结层厚度、材料种类：	m²	803. 980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 99 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300X300	20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
125	040309004001	楼梯滑动支座	1. 材质：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号：综合考虑，满足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 100 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 清单工程量按5mm厚聚四氟乙烯板实施区域水平投影面积计算 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
126	011201004001	墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m ²	1225.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 101 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
127	011201004002	墙面 10厚M20水泥砂浆保护层	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10厚M20水泥砂浆保护层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	117.500					
128	011201004003	墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满	m²	1225.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 102 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
129	011201004004	墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	5919.240					
130	011201004005	墙面 10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层	m²	260.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 103 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
131	011201004006	天然石粉墙面	1、基层类型:综合 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	14483.350					
132	011207001001	隔声墙面 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚	1. 基层处理：凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6*75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距500；	m²	3170.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 104 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*4轻钢龙骨埋入墙体的钢螺栓固定, 中距500, 喷涂防腐涂料； 3. 隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡, 用专用胶粘剂粘贴于龙骨间, 玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4. 面层材料品种、规格、颜色：1. 5mm厚穿孔吸声铝板, 0. 4mm背板，自攻螺钉固定，规格、颜色、穿孔率及孔径综合 5. 压条材料种类、规格：铝装饰压条，规格间距综合 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
133	011301001001	天棚 10mm厚双组份聚合	1. 基层类型:综合	m²	614. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 105 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层	2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm 厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层 4. 阴阳角加成品阴阳角条综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
134	011301001002	天然石粉顶棚	1、基层处理：结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净； 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品	m ²	25731.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 106 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
135	011302001001	吊顶天棚 1.5厚600*600穿孔铝合金板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平级、跌级综合考虑，钢筋吊杆，规格及间距综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接； 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600穿孔铝合金板 1.5厚（孔径≥4，穿孔率≥25%）颜色综合 5. 防护材料种类：吊筋、支架等防锈处理等综合考虑 6. 填充材料种类：50厚玻璃棉	m²	336.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 107 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吸声层，玻璃丝布袋装填（容重 $\geq 32\text{kg/m}^2$ ） 7. 吊顶基层、面层、风口基层、侧面收口封堵、灯槽、灯盘、金属收边线、嵌缝、空调新风、灯带、筒灯等各类开孔、开检修口及周边增加的基层等需完成本项所发生的其他辅助费用由投标人自行综合考虑到报价中，中标后不作调整 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
136	011406001001	墙面与顶面涂刮外墙耐水腻子两道	1. 部位：综合考虑 2. 基层类型：抹灰面或板面 3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修	m ²	1230.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 108 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
137	011407001001	墙面与顶面涂刷外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1225.050					
138	011407001002	墙面与顶面涂刷无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7598.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 109 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
139	011503001001	楼梯栏杆（钢管扶手）	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价	m²	170.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 110 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 10. 具体详见国标22J403-1，A3型 11. 按设计图示地面完成面以上高度*扶手中心线长度按面积计算 12. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
140	011503001002	楼梯靠墙扶手	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：60*	m	189.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 111 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3mm钢管扶手 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准 10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
141	011701001001	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤15m	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 檐口高度 :檐高≤15m	m²	12786.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 112 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
142	011701001002	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 檐口高度：檐高≤30m 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	9499.900					
143	011701001003	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m	1. 搭设方式：投标人综合考虑.	m ²	4007.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 113 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		檐口高度) ≤100m	2. 檐口高度 :檐高≤100m 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价 , 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
144	011701006001	满堂基础脚手架	1. 搭设方式:投标人综合考虑. 2. 搭设高度 :投标人综合考虑 3. 脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价 , 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5. 工程量按底板水平投影面积	m²	19289.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 114 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算 6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
145	011702001001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3516.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 115 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	011702001002	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	35.490					
147	011702014001	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	33827.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 116 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
148	011702002001	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑	m ²	3805.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 117 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
149	011702011001	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6267.620					
150	011702006001	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	289.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 118 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
151	011702024001	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	299.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 119 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
152	011702003001	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1310.720					
153	011702008001	现浇混凝土模板安装、	1. 支模高度：综合	m²	675.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 120 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 圈梁、腰梁	2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
154	011702009001	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m ²	40.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 121 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
155	011702006002	现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	92.130					
156	011702025001	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	67.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 122 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
157	011702030001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础后浇带	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	5.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 123 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
158	011702030002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3281.740					
159	011702030003	现浇混凝土模板安装、拆除 墙后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	182.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 124 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
160	011702014002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	42079.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 125 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
161	011702003002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3433.300					
162	011702011002	现浇混凝土模板安装、	1. 支撑高度：超过3.9m，每超	m²	10227.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 126 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
163	011702006003	现浇混凝土模板安装、 拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	675.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 127 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
164	011702005001	现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁、腰梁	1. 部位：冠梁、腰梁等 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1999.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 128 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
165	011702001003	现浇混凝土模板安装、拆除 垫层	1. 垫层部位：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等基础的垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	71.900					
		分部小计								
		垂直运输								
166	011703001001	垂直运输 檐高≤20m（6层）	1. 建筑物檐口高度：檐高≤20m（6层） 2. 建筑物建筑类型及结构形式：	m ²	12786.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 129 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
167	011703001002	垂直运输 20m<檐高 ≤30m	1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤30m 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9499.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 130 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
168	011703001003	垂直运输 20m<檐高 ≤60m	1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4007.770					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			5371463.71			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		191837.99			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1133588.12			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		2581092.95			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1464944.65			
2	011707002001	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
9	011706002001	基坑排水、降水						
10	031302001001	水资源税费						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
12	031301018001	钢筋工程中固定位置的支撑钢筋、钢材、“铁马”等，预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用						
13	031301018002	燃气开孔及封堵（燃气预留洞、开洞及因开洞引起的封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用）						
14	031301018003	自来水开孔及封堵（自来水预留洞、开洞及因开洞引起的封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用）						
15	031301018004	专项检测及试验费【除业主已招的第三方检测外】						
16	031301018005	BIM模型建模及深化设计费						
17	031301018006	地铁保护、地铁监测、地铁安全评价方案编制及实施						
18	031301018007	红线外管线保护措施						
19	031301018008	通道占道施工及恢复手续						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
20	031301018009	智建TOD采购、安装、运行使用费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8238633.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8238633.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8238633.10	
合计			8238633.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费（不含专业暂估工程配合费）		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总 2. 为专业工程承包人提供垂直运输机械和焊接电源接入点，并承担垂直运输费和电费			
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室【建 筑与装饰工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	m²	29961.05					
2	25*1mm钢管	kg	141.60					
3	5mm厚聚四氟乙烯板	m²	10.00					
4	HPB300 圆钢直径Φ8~10	t	46.38					
5	标准砖	千匹	203.88					
6	掺抗裂纤维	kg	1.23					
7	成套锚具、架线环、紧箍环、铁丝等	套	110.00					
8	醇酸磁漆	kg	19.73					
9	单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）5mm厚	m²	982.52					
10	电焊条（综合）	kg	11.80					
11	对拉螺栓	kg	2106.41					
12	对拉螺栓塑料管	m	13275.24					
13	防滑地砖踢脚10厚	m²	66.91					
14	干粉型粘结剂	kg	3436.20					
15	干混地面砂浆M15	t	136.19					
16	干混地面砂浆M20	t	103.47					
17	干混抹灰砂浆M15	t	87.72					
18	干混抹灰砂浆M20	t	2.33					
19	干混砌筑砂浆M10	t	90.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	干混砌筑砂浆M5	t	463.11					
21	干混砌筑砂浆M5.0	t	166.18					
22	钢板（中厚）	kg	53.19					
23	钢板综合	t	45.20					
24	钢绞线 Φs15.2	t	10.84					
25	钢筋网片	t	8.98					
26	钢钎 Φ 22~25	kg	2633.52					
27	钢支撑租赁费	吨·月	80.90					
28	高压胶皮管	m	25354.92					
29	合金钢钻头综合	个	134.30					
30	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm	m²	3315.20					
31	结构植筋胶	L	202.24					
32	金属材料摊销	kg	686.64					
33	聚合物抗裂砂浆M15	kg	8575.70					
34	聚合物抗裂砂浆M20	t	117.32					
35	沥青枕木	m³	0.20					
36	连砂石	m³	20690.53					
37	螺纹钢HRB400直径 Φ 12~Φ 14	t	244.94					
38	螺纹钢HRB400直径 Φ 16	t	99.84					
39	螺纹钢HRB400直径 Φ 18~Φ 22	t	278.01					
40	螺纹钢HRB400直径 Φ 25	t	518.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段地下室
 【建筑
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
41	螺纹钢HRB400直径Φ28-Φ32	t	159.20					
42	螺纹钢HRB400直径Φ6	t	37.91					
43	螺纹钢HRB400直径Φ8~Φ10	t	349.40					
44	螺纹钢HRB500Φ28-Φ32	t	258.75					
45	螺纹钢HRB500直径Φ12~Φ14	t	51.16					
46	螺纹钢HRB500直径Φ16	t	10.05					
47	螺纹钢HRB500直径Φ18~Φ22	t	1348.28					
48	螺纹钢HRB500直径Φ25	t	307.14					
49	螺纹钢HRB500直径Φ8~Φ10	t	0.17					
50	面砖300×600	m²	844.77					
51	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	1408.87					
52	黏土	m³	195.93					
53	汽油(机械)	L	2688.19					
54	轻质耐火砖	千匹	13.18					
55	砂子中粗砂	m³	80.88					
56	商品混凝土C15	m³	1833.99					
57	商品混凝土C20	m³	1119.91					
58	商品混凝土C30水下	m³	2553.17					
59	商品混凝土C35	m³	4464.72					
60	商品混凝土C40	m³	503.94					
61	商品混凝土C40P10	m³	501.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段地下室
 【建筑
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
62	商品混凝土C40P8	m³	207.43					
63	商品混凝土C60	m³	955.19					
64	商品细石混凝土C25	m³	58.64					
65	商品细石混凝土C30	m³	3377.75					
66	烧结多孔砖200×115×90	千匹	663.58					
67	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	9.34					
68	石灰膏	m³	1.25					
69	石棉粉	kg	614.45					
70	实心砖200×115×53	千匹	20.28					
71	双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型）	t	-65.26					
72	双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型）M20	t	444.52					
73	水泥42.5	kg	24159.78					
74	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1613.55					
75	速凝剂	kg	37502.25					
76	塑料管 φ 140	m	770.67					
77	塑料管 φ 25	m	2821.67					
78	天然石粉基底粗骨料及浆料	kg	136203.57					
79	外墙涂料	kg	483.06					
80	万能胶	kg	2.10					
81	无机涂料底漆	kg	889.15					
82	无机涂料面漆	kg	2127.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
83	细石商品混凝土C20	m³	47.38					
84	细石商品混凝土C30	m³	4.34					
85	型钢综合	kg	530.63					
86	圆钢 HPB300直径Φ8~Φ10	t	5.72					
87	圆钢综合	t	16.66					
88	纸筋	kg	46.70					
89	中砂	m³	37.89					
90	自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型）4mm厚	m²	417.65					
91	流态固化土	m³	9890.89					
92	圆钢Φ>10	t	0.19					
93	镀锌法兰DN50	个	209.90					
94	不锈钢钢管Φ60*3mm	m	200.45					
95	钢筋 HRB400E Φ12~16	t	1.43					
96	螺纹钢 HRB400E直径Φ18~22	t	33.75					
97	钢纤维	m²	15096.11					
98	SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 4mm厚（Ⅱ型PE膜）	m²	1075.31					
99	200PVC盲管	m	1181.25					
100	环氧渗透底漆	kg	5864.34					
101	环氧渗透底漆固化剂	kg	842.14					
102	金刚石砂轮片Φ400	片	1071.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
103	环氧砂浆主漆	kg	7043.34					
104	环氧砂浆主漆粉料	kg	15847.51					
105	环氧砂浆主漆固化剂	kg	3521.67					
106	环氧自流平面漆	kg	22018.08					
107	环氧自流平面漆固化剂	kg	4394.43					
108	商品混凝土C35p10	m³	14833.09					
109	商品混凝土C35P8	m³	625.92					
110	商品混凝土C35p8	m³	469.70					
111	铸铁通风算	m²	166.90					
112	SBS改性沥青化学耐根穿刺自粘防水卷材 4mm厚 II 型聚酯胎	m²	10586.41					
113	改性气凝胶复合涂膏（一型）	t	31.05					
114	玻璃胶300ml/支	支	12.78					
115	XPS聚苯板（容重18kg/m³）50mm厚	m³	130.57					
116	轻钢龙骨75×50	m	5802.38					
117	轻钢龙骨75×40	m	10177.95					
118	螺栓	个	7197.49					
119	微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚0.4mm背板	m²	3360.94					
120	装配式U形轻钢龙骨	m²	342.82					
121	600*600穿孔铝合金板1.5厚（孔径≥4，穿孔率 ≥25%）	m²	352.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

段地下室 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017001	配电箱 ALs20	1. 名称：配电箱 ALs20 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017002	配电箱 ALs30	1. 名称：配电箱 ALs30 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017003	配电箱 ALs60	1. 名称：配电箱 ALs60 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017004	配电箱 ALs70	1. 名称：配电箱 ALs70 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017005	配电箱 ALs80	1. 名称：配电箱 ALs80 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030404017006	配电箱 ALs120	1. 名称：配电箱 ALs120 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030404017007	配电箱 ALs140	1. 名称：配电箱 ALs140 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017008	配电箱 ALs200	1. 名称：配电箱 ALs200 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017009	配电箱 -1AL181	1. 名称：配电箱 -1AL181 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017010	配电箱 -1AL191	1. 名称：配电箱 -1AL191 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
11	030404017011	配电箱 -1AL261	1. 名称：配电箱 -1AL261	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017012	配电箱 -1AL271	1. 名称：配电箱 -1AL271 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017013	配电箱 -1AL281	1. 名称：配电箱 -1AL281 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017014	配电箱 -2AL151	1. 名称：配电箱 -2AL151 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017015	配电箱 -2AL161	1. 名称：配电箱 -2AL161 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017016	配电箱 -2AL111	1. 名称：配电箱 -2AL111 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017017	配电箱 -2AL141	1. 名称：配电箱 -2AL141 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017018	配电箱 -2APcdz091	1. 名称：配电箱 -2APcdz091 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017019	配电箱 -2APcdz091-15	1. 名称：配电箱 -2APcdz091-15 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030404017020	配电箱 -1APE181	1. 名称：配电箱 -1APE181 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
21	030404017021	配电箱 -1APE182	1. 名称：配电箱 -1APE182 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030404017022	配电箱 -1APE221	1. 名称：配电箱 -1APE221 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404017023	配电箱 -1APEgz331/-1APEby331	1. 名称：配电箱 -1APEgz331/-1APEby331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030404017024	配电箱 -1APE261	1. 名称：配电箱 -1APE261 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030404017025	配电箱 -1APE271	1. 名称：配电箱 -1APE271 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
26	030404017026	配电箱 -1APE281	1. 名称：配电箱 -1APE281 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030404017027	配电箱 -1APE291	1. 名称：配电箱 -1APE291 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030404017028	配电箱 -1APE331	1. 名称：配电箱 -1APE331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030404017029	配电箱 -2APEgz111/-2APEby111	1. 名称：配电箱 -2APEgz111/-2APEby111 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030404017030	配电箱 -2APE141	1. 名称：配电箱 -2APE141 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
31	030404017031	配电箱 -2APE161	1. 名称：配电箱 -2APE161 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404017032	配电箱 -1APE191	1. 名称：配电箱 -1APE191 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030404017033	配电箱 -2APE111	1. 名称：配电箱 -2APE111 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030404017034	配电箱 -2APE151	1. 名称：配电箱 -2APE151 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
35	030404017035	配电箱 -2APE083	1. 名称：配电箱 -2APE083 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
36	030404017036	配电箱 -2APE091	1. 名称：配电箱 -2APE091 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404017037	配电箱 -1ALckz331	1. 名称：配电箱 -1ALckz331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404017038	配电箱 -1APExtz331/-1APExtz332	1. 名称：配电箱 -1APExtz331/-1APExtz332 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404017039	配电箱 -1ALEz331/-1ALEz332	1. 名称：配电箱 -1ALEz331/-1ALEz332 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404017040	配电箱 -1APktz331	1. 名称：配电箱 -1APktz331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
41	030404017041	配电箱 -1APftz331	1. 名称：配电箱 -1APftz331 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030404017042	配电箱 -1APsgz331/-1APsgz332	1. 名称：配电箱 -1APsgz331/-1APsgz332 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030404017043	配电箱 -1APktz331	1. 名称：配电箱 -1APktz331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030404017044	配电箱 -1APktz332	1. 名称：配电箱 -1APktz332 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030404017045	配电箱 -1APfgz331	1. 名称：配电箱 -1APfgz331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
46	030404017046	配电箱 -1APlmz331	1. 名称：配电箱 -1APlmz331 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030404017047	配电箱 -1APft191	1. 名称：配电箱 -1APft191 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030404017048	配电箱 -1APgcpsb2	1. 名称：配电箱 -1APgcpsb2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030404017049	配电箱 -1APgtz201	1. 名称：配电箱 -1APgtz201 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
50	030404017050	配电箱 -1APgtz331	1. 名称：配电箱 -1APgtz331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
51	030404017051	配电箱 -2APsgy081	1. 名称：配电箱 -2APsgy081 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030404017052	配电箱 -2APsgy092	1. 名称：配电箱 -2APsgy092 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030404017053	配电箱 -2APsgy111	1. 名称：配电箱 -2APsgy111 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030404017054	配电箱 -2APsgy112	1. 名称：配电箱 -2APsgy112 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030404017055	配电箱 -2APsgy141	1. 名称：配电箱 -2APsgy141 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
56	030404017056	配电箱 -2APsgy142	1. 名称：配电箱 -2APsgy142 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030404017057	配电箱 -2APsgy151	1. 名称：配电箱 -2APsgy151 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030404017058	配电箱 -2APsgy152	1. 名称：配电箱 -2APsgy152 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030404017059	配电箱 -1APBpsb331	1. 名称：配电箱 -1APBpsb331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
60	030404017060	配电箱 -1APfjz331	1. 名称：配电箱 -1APfjz331	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030404017061	配电箱 ACE-EA/SE-11	1. 名称：配电箱 ACE-EA/SE-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030404017062	配电箱 ACE-EA/SE-6.2/18.5	1. 名称：配电箱 ACE-EA/SE-6.2/18.5 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030404017063	配电箱 ACE-SE-11	1. 名称：配电箱 ACE-SE-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030404017064	配电箱 ACE-SE-18.5	1. 名称：配电箱 ACE-SE-18.5 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
65	030404017065	配电箱 ACE-SP-5.5	1. 名称：配电箱 ACE-SP-5.5	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030404017066	配电箱 ACE-SP-7.5	1. 名称：配电箱 ACE-SP-7.5 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030404017067	配电箱 ACE-SP-11	1. 名称：配电箱 ACE-SP-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030404017068	配电箱 ACE-SP-15	1. 名称：配电箱 ACE-SP-15 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030404017069	配电箱 ACE-SP-22	1. 名称：配电箱 ACE-SP-22 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
70	030404017070	配电箱 ACE-SA/MA-7.5	1. 名称：配电箱 ACE-SA/MA-7.5	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030404017071	配电箱 ACE-MA-11	1. 名称：配电箱 ACE-MA-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030404017072	配电箱 AC-2*3	1. 名称：配电箱 AC-2*3 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030404017073	配电箱 AC-2*7.5	1. 名称：配电箱 AC-2*7.5 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030404017074	配电箱 ACE-2x3	1. 名称：配电箱 ACE-2x3 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	13.000					
75	030404017075	配电箱 ACE-2x7.5	1. 名称：配电箱 ACE-2x7.5 2. 型号、规格：详设计	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030404017076	配电箱 -1AW181	1. 名称：配电箱 -1AW181 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030404017077	配电箱 -1AW182	1. 名称：配电箱 -1AW182 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030404017078	配电箱 -1AW191	1. 名称：配电箱 -1AW191 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
79	030404017079	配电箱 -1AW192	1. 名称：配电箱 -1AW192 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
80	030404017080	配电箱 -1AW221	1. 名称：配电箱 -1AW221 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030404017081	配电箱 -1AW271	1. 名称：配电箱 -1AW271 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030404017082	配电箱 -1AW291	1. 名称：配电箱 -1AW291 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030404017083	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB181	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB181 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
84	030404017084	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB191	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB191 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
85	030404017085	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB201	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB201	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030404017086	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB202	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB202 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030404017087	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB211	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB211 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030404017088	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB221	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB221 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030404017089	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB261	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB261 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030404017090	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB271	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB271 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
91	030404017091	A型集中控制型应急照明	1. 名称：A型集中控制型应急照	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电源 -1FPB281	明电源 -1FPB281 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030404017092	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB291	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB291 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030404017093	A型集中控制型应急照明电源 -1FPB331	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB331 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030404017094	A型集中控制型应急照明电源 -2FPB111	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB111 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	030404017095	A型集中控制型应急照明电源 -2FPB141	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB141 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030404017096	A型集中控制型应急照明电源 -2FPB151	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB151 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	030404017097	A型集中控制型应急照明电源 -2FPB161	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB161 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		母线								
98	030403006001	三相五线密集型矿物绝	1. 名称：三相五线密集型矿物	m	25.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		缘母线 2500A	绝缘母线 2. 型号、规格：2500A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030403006002	三相五线密集型矿物绝缘母线 3200A	1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线 2. 型号、规格：3200A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.130					
100	030403007001	母线槽始/终端箱 2500A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：2500A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
101	030403007002	母线槽始/终端箱 3200A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：3200A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
102	030411002001	照明线槽 75x50mm	1. 型号、规格：照明线槽 75x50mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	2528.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
103	030411003001	强电槽式桥架 200x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	1104.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
104	030411003002	强电槽式桥架 300x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	42.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
105	030411003003	强电槽式桥架 300x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	714.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
106	030411003004	强电槽式桥架 400x150mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 400x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
107	030411003005	强电槽式桥架 400x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 400x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	613.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
108	030411003006	强电槽式桥架 500x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 500x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	251.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
109	030411003007	强电槽式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	421.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
110	030411003008	强电槽式桥架 700x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 700x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	76.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
111	030411003009	强电槽式桥架 800x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 800x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	411.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
112	030411003010	消防槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	219.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
113	030411003011	消防槽式桥架 200x200mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	772.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
114	030411003012	消防槽式桥架 300x200mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	26.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
115	030411003013	消防电缆梯架 200x100mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	10.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
116	030411003014	消防电缆梯架 200x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	571.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 96 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
117	030411003015	消防电缆梯架 300x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	569.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 97 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
118	030411003016	消防电缆梯架 400x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 400x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	341.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 98 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
119	030411003017	消防电缆梯架 500x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 500x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	178.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 99 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
120	030411003018	消防电缆梯架 600x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	543.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 100 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
121	030411003019	高压槽式桥架 200x200mm	1. 型号、规格：高压槽式桥架 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	7.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 101 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
122	030411003020	高压槽式桥架 300x200mm	1. 型号、规格：高压槽式桥架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	300.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 102 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
123	030411003021	高压槽式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：高压槽式桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	32.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 103 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
124	030409002001	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9814.120					
125	030411001001	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地	m	4561.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 104 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	030411001002	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽	m	1196.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 105 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	030411001003	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	65.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 106 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
128	030411001004	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管	m	710.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 107 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 108 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
129	030411001005	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	22.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 109 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
130	030411001006	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	29.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 110 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
131	030411001007	电气配管 JDG16	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG16 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	1430.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 111 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030411001008	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	8374.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 112 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
133	030411004001	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-	m	673. 200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 113 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
134	030411004002	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	m	112.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 114 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
135	030411004003	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42200.610					
136	030411004004	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	2952.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 115 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030408001001	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	725.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 116 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
138	030408001002	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.190					
139	030408001003	电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	1458.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 117 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	030408001004	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	192.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 118 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
141	030408001005	电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	375.160					
142	030408001006	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	429.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 119 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
143	030408001007	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	32.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 120 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
144	030408001008	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1139.390					
145	030408001009	电力电缆 WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	79.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 121 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
146	030408001010	电力电缆 WDZB1-YJY-3*10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*10mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	4697.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 122 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
147	030408001011	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	38.350					
148	030408001012	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm ²	m	1104.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 123 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
149	030408001013	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1708.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 124 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
150	030408001014	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1991.530					
151	030408001015	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*	m	2483.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 125 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
152	030408001016	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	1953.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 126 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
153	030408001017	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	173.540					
154	030408001018	电力电缆 WDZB1N-YJY-5	1. 名称：电力电缆	m	992.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 127 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*16mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
155	030408001019	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	792.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 128 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
156	030408001020	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	246.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 129 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
157	030408001021	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	105.350					
158	030408001022	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	7.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 130 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
159	030408001023	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	214.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 131 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
160	030408001024	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	271.930					
161	030408001025	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	840.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 132 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
162	030408001026	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	11.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 133 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
163	030408001027	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	468.440					
164	030408001028	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆	m	667.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 134 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
165	030408001029	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	1236.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 135 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
166	030408001030	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	41.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 136 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
167	030408001031	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	649.990					
168	030408001032	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ²	m	41.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 137 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*185mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
169	030408006001	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关	个	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 138 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
170	030408006002	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	218.000					
171	030408006003	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
172	030408006004	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 139 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
173	030408006005	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	46.000					
174	030408006006	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 140 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
175	030408006007	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
176	030408006008	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 141 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	030408006009	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
178	030408006010	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
179	030408006011	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 142 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
180	030408006012	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
181	030408006013	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 143 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
182	030408006014	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
		分部小计								
		开关插座灯具								
183	030412001001	LED面板灯(600*600mm) 40W	1. 名称：LED面板灯(600*600mm) 40W 2. 型号、规格：LED 40W, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 144 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
184	030412001002	壁灯 1x14W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：1x14W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 145 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
185	030412005001	单管LED灯 1x10W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：1x10W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	176.000					
186	030412005002	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑	套	152.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 146 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
187	030412005003	单管LED(密闭型) 1x18W	1. 名称：单管LED(密闭型) 2. 规格、型号：1x18W, LED灯，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 147 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
188	030412005004	双管LED灯 2x18W	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	93.000					
189	030412005005	双管LED灯(密闭型) 2x18W	1. 名称：双管LED灯(密闭型) 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 148 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
190	030412004001	智慧灯具 15W/米	1. 名称：智慧灯具 2. 规格、型号：15W/米 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型和接线盒综合考虑	m	2528.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 149 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
191	030404034001	红外感应延时开关 10A/250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
192	030404034002	单联单控开关 10A/250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 150 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
193	030404034003	双联单控开关 10A/250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
194	030404034004	三联单控开关 10A/250V	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
195	030411006001	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑	个	515.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 151 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
196	030404031001	风机现场控制按钮	1. 名称：风机现场控制按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
197	030404035001	就地检修按钮	1. 名称：就地检修按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
198	030404031002	启停按钮	1. 名称：启停按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 152 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
199	030411006002	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	135.000					
200	030411006003	风机盘管接线盒	1. 名称：风机盘管接线盒 2. 安装形式、部位：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	261.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
201	030412001003	应急灯 1x5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 153 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
202	030412001004	应急灯 1x9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48.000					
203	030412001005	壁装应急灯 1x5W	1. 名称：壁装应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸壁	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 154 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
204	030412001006	吊装应急灯 1x5W	1. 名称：壁装应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：管吊 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	408.000					
205	030412004002	小型疏散出口指示灯 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯	套	113.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 155 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
206	030412004003	小型方向标志灯 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 156 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
207	030412004004	小型双面方向标志灯 1W	1. 名称：小型双面方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	183.000					
208	030412004005	小型楼层指示灯 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 157 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
209	030411006004	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	914.000					
		分部小计								
		充电桩								
210	030404036001	充电桩 30KW	1. 名称：充电桩 30KW 2. 设置部位：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含设备的安装、调试、固定支撑架（桩） 5. 含隔离开关箱至充电桩电线	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 158 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电缆、电能表、后期深化设计等全部内容 6. 配置的电能表应能采集交流电能表数据、计算充电电量，显示充电时间、充电电量及充电费用等信息 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
211	030404036002	充电桩 60KW	1. 名称：充电桩 60KW 2. 设置部位：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含设备的安装、调试、固定支撑架（桩） 5. 含隔离开关箱至充电桩电线电缆、电能表、后期深化设计等全部内容 6. 配置的电能表应能采集交流电能表数据、计算充电电量，显示充电时间、充电电量及充	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 159 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费用等信息 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
212	050306004001	充电桩 7KW(甲供)	1. 名称：充电桩 7KW(甲供) 2. 设置部位：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含设备的安装、调试、固定支撑架（桩） 5. 含隔离开关箱至充电桩电线电缆、电能表、后期深化设计等全部内容 6. 配置的电能表应能采集交流电能表数据、计算充电电量，显示充电时间、充电电量及充电费用等信息 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	61.000					
		分部小计								
		防雷接地								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 160 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
213	030409002002	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	343.790					
214	030409008001	总等电位联结端子箱	1. 名称：总等电位联结端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 包含端子板等附属内容 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
215	030409002003	户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨	m	521.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 161 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
216	030409008002	局部等电位接地端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位接地端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	42.000					
217	030409002004	接地网	1. 名称：接地网 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2331.810					
218	030411004005	联结线 WDZ-BYJ-1*4mm²	1. 名称：联结线 WDZ-BYJ-1*4mm² 2. 配线形式：与设备连接，综合考虑	m	112.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 162 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1*4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
219	030413001001	预埋接地连接板 -100*100*5	1. 名称：预埋接地连接板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：-100*100*5 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	101.000					
220	030413001002	不锈钢管预埋接地连接	1. 名称：预埋接地连接板	块	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 163 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板 -100*100*5	2. 材质：不锈钢板 3. 规格：-100*100*5 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
221	030409002005	户内接地母线 紫铜带 30*3	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：紫铜带 3. 规格：30*3 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	91.150					
222	030409002006	户内接地母线 编制铜带 25mm ²	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：编制铜带 3. 规格：25mm ²	m	91.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 164 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
223	030409002007	户内接地母线 铜导线 35mm²	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：铜导线 3. 规格：35mm² 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.100					
224	030414011001	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 165 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
225	030414008001	母线系统调试 ≤1KV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	15.000					
226	030414002001	送配电装置系统调试 1kV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1kV 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	200.000					
227	030413001003	电缆沟支架制作安装	1. 名称：电缆沟支架制作安装 2. 材质及规格：热镀锌型钢综合 3. 除锈、刷油要求：满足设计及规范要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	1131.460					
228	030414007001	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调	系统	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 166 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
229	030411001009	预埋钢管 SC50	1. 名称：预埋钢管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 167 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
230	080801013001	防鼠板	1. 名称 防鼠板 2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求 3. 材质：不低于设计及规范要求情况下材质及厚度综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	23.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 168 页 共 168 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
231	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
232	031301018010	暗室施工增加费	1. 暗室施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【强电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			633510.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22625.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		133695.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		304414.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		172775.69			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【强电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	985863.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		985863.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	985863.05	
合计			985863.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB1N-YJY-5*4mm²	m	2508.57					
2	电力电缆WDZB1N-YJY-5*16mm²	m	1001.98					
3	强电槽式桥架400x150mm	m	75.75					
4	LED面板灯(600*600mm) 40W	套	8.08					
5	高压槽式桥架200x200mm	m	7.96					
6	高压槽式桥架300x200mm	m	303.08					
7	高压槽式桥架600x200mm	m	32.42					
8	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*10mm²	m	274.65					
9	电力电缆WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm²	m	800.67					
10	电力电缆WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm²	m	248.54					
11	电力电缆WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm²	m	106.40					
12	消防电缆梯架200x100mm	m	10.97					
13	配电箱-2AL151	台	1.00					
14	配电箱-2AL161	台	1.00					
15	配电箱-2AL111	台	1.00					
16	配电箱-2AL141	台	1.00					
17	配电箱-2APcdz091	台	1.00					
18	10#槽钢	m	113.93					
19	配电箱-2APcdz091-1 5	台	5.00					
20	配电箱-1APE181	台	1.00					
21	配电箱-1APE182	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	配电箱-1APE221	台	1.00					
23	配电箱-1APEgz331/-1APEby331	台	2.00					
24	配电箱-1APE261	台	1.00					
25	配电箱-1APE271	台	1.00					
26	配电箱-1APE281	台	1.00					
27	配电箱-1APE291	台	1.00					
28	配电箱-1APE331	台	1.00					
29	配电箱-2APEgz111/-2APEby111	台	2.00					
30	配电箱-2APE141	台	1.00					
31	配电箱-2APE161	台	1.00					
32	配电箱-1APE191	台	1.00					
33	配电箱-2APE111	台	1.00					
34	配电箱-2APE151	台	1.00					
35	配电箱-2APE083	台	1.00					
36	配电箱-2APE091	台	1.00					
37	配电箱-1ALckz331	台	1.00					
38	配电箱-1APExtz331/-1APExtz332	台	2.00					
39	配电箱-1ALEz331/-1ALEz332	台	2.00					
40	配电箱-1APktz331	台	2.00					
41	配电箱-1APftz331	台	1.00					
42	配电箱-1APsgz331/-1APsgz332	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	配电箱-1APktz332	台	1.00					
44	配电箱-1APfgz331	台	1.00					
45	配电箱-1APlmz331	台	1.00					
46	配电箱-1APft191	台	1.00					
47	配电箱-1APgcpsb2	台	1.00					
48	配电箱-1APgtz201	台	1.00					
49	配电箱-1APgtz331	台	1.00					
50	配电箱-2APsgy081	台	1.00					
51	配电箱-2APsgy092	台	1.00					
52	配电箱-2APsgy111	台	1.00					
53	配电箱-2APsgy112	台	1.00					
54	配电箱-2APsgy141	台	1.00					
55	配电箱-2APsgy142	台	1.00					
56	配电箱-2APsgy151	台	1.00					
57	配电箱-2APsgy152	台	1.00					
58	配电箱-1APBpsb331	台	1.00					
59	配电箱-1APfjz331	台	1.00					
60	配电箱ACE-EA/SE-11	台	1.00					
61	配电箱ACE-EA/SE-6.2/18.5	台	1.00					
62	配电箱ACE-SE-11	台	7.00					
63	配电箱ACE-SE-18.5	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	配电箱ACE-SP-5.5	台	10.00					
65	配电箱ACE-SP-7.5	台	10.00					
66	配电箱ACE-SP-11	台	12.00					
67	配电箱ACE-SP-15	台	1.00					
68	配电箱ACE-SP-22	台	1.00					
69	配电箱ACE-SA/MA-7.5	台	9.00					
70	配电箱ACE-MA-11	台	1.00					
71	配电箱AC-2*3	台	3.00					
72	配电箱AC-2*7.5	台	3.00					
73	配电箱ACE-2x3	台	13.00					
74	配电箱ACE-2x7.5	台	5.00					
75	配电箱-1AW181	台	1.00					
76	配电箱-1AW182	台	1.00					
77	配电箱-1AW191	台	1.00					
78	配电箱-1AW192	台	1.00					
79	配电箱-1AW221	台	1.00					
80	配电箱-1AW271	台	1.00					
81	配电箱-1AW291	台	1.00					
82	电力电缆WDZB1-YJY-3*10mm²	m	4743.97					
83	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16mm²	m	732.75					
84	电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm²	m	28.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	m	1473.20					
86	电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	m	194.15					
87	电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ²	m	378.91					
88	电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ²	m	433.60					
89	电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm ²	m	1115.42					
90	电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm ²	m	1725.52					
91	电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm ²	m	2011.45					
92	电力电缆WDZB1N-YJY-5*10mm ²	m	175.28					
93	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	m	473.12					
94	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	m	674.09					
95	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	m	1248.91					
96	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ²	m	41.73					
97	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	m	656.49					
98	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ²	m	41.73					
99	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤240mm ²	套	4.08					
100	单管LED灯1x10W	套	177.76					
101	单管LED灯1x18W	套	153.52					
102	单管LED(密闭型)1x18W	套	28.28					
103	双管LED灯2x18W	套	93.93					
104	双管LED灯(密闭型)2x18W	套	10.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
105	双联单控开关10A/250V	只	12.24					
106	三联单控开关10A/250V	只	3.06					
107	应急灯1x5W	套	74.74					
108	应急灯1x9W	套	48.48					
109	壁装应急灯1x5W	套	10.10					
110	吊装应急灯1x5W	套	412.08					
111	矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤70mm²	套	16.00					
112	强电槽式桥架200x200mm	m	1115.69					
113	强电槽式桥架300x100mm	m	43.17					
114	强电槽式桥架300x200mm	m	721.70					
115	强电槽式桥架400x200mm	m	619.36					
116	强电槽式桥架500x200mm	m	253.86					
117	强电槽式桥架600x200mm	m	425.83					
118	强电槽式桥架700x200mm	m	77.47					
119	强电槽式桥架800x200mm	m	416.04					
120	消防槽式桥架200x100mm	m	221.82					
121	消防槽式桥架200x200mm	m	780.72					
122	消防槽式桥架300x200mm	m	27.24					
123	消防电缆梯架200x200mm	m	576.78					
124	消防电缆梯架300x200mm	m	575.57					
125	消防电缆梯架400x200mm	m	344.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
126	消防电缆梯架500x200mm	m	179.83					
127	消防电缆梯架600x200mm	m	548.54					
128	电力电缆WDZB1-YJY-5*4mm²	m	38.73					
129	电力电缆WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm²	m	7.98					
130	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²	套	1.02					
131	风机现场控制按钮	个	6.00					
132	就地检修按钮	个	21.00					
133	启停按钮	个	9.00					
134	配电箱-1AL281	台	1.00					
135	配电箱-1AL271	台	1.00					
136	配电箱-1AL261	台	1.00					
137	配电箱-1AL191	台	1.00					
138	配电箱-1AL181	台	1.00					
139	三相五线密集型矿物绝缘母线2500A	m	25.32					
140	三相五线密集型矿物绝缘母线3200A	m	27.13					
141	母线槽始/终端箱3200A	台	2.00					
142	母线槽始/终端箱2500A	台	2.00					
143	不锈钢预埋接地连接板-100x100x5	kg	27.30					
144	防鼠板	个	23.00					
145	电气配管SC65	m	22.80					
146	电气配管SC100	m	30.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【强电 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003022	消防桥架 100x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应	m	764.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030411003023	消防桥架 150x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 150x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含	m	13.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003024	消防桥架 200x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	419.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030411003025	消防桥架 300x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	121.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
5	030409002008	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1370.680					
6	030411001010	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20	m	198.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
7	030411001011	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	1354.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001012	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	58.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001013	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	4725.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001014	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	15192.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411001015	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留	m	118.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030817008001	密闭肋	1. 类型: 密闭肋 2. 材质: 详设计 3. 规格: 综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：符合设计及规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2135.000					
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
14	030904016001	24V直流电源	1. 名称：24V直流电源 2. 参数：DC24V/30A, 含电池, 带状态监视 3. 安装方式：综合考虑, 含电源箱成套安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030502001001	42U标准机柜及配件	1. 名称:42U标准机柜及配件 2. 材质:综合考虑 3. 规格:600x600x2000(宽x深x高,mm),立柜式机箱,前开门维护,带机门 4. 安装方式:综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑,包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
16	030904008001	双输入双输出模块	1. 名称:双输入双输出模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
17	030904008002	双输入模块	1. 名称:双输入模块 2. 安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030904008003	回路隔离器模块	1. 名称：回路隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	134.000					
19	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：24伏,75烛光度,红色 3. 安装高度：综合考虑 4. 内容：安装，校接线，调试 5. 含电源模块 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	73.000					
20	030904010001	多线联动控制盘	1. 名称：多线联动控制盘 2. 规格、型号：不少于16组/块 3. 内容：设备安装，校接线，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030904010002	总线联动控制盘	1. 名称：总线联动控制盘 2. 规格、型号：不少于16组/块 3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
22	030904001001	感温火灾探测器（防爆型）EX	1. 名称：感温火灾探测器（防爆型）EX 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030904001002	感烟火灾探测器（防爆型）EX	1. 名称：感烟火灾探测器（防爆型）EX 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
24	030408002001	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	19905.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030408007001	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	74.000					
26	030503006001	数字液位传感器	1. 名称：数字液位传感器 2. 规格：综合考虑 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	030904001003	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	82.000					
28	030904001004	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	927.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030904001005	智能光电感温探测器	1. 名称：智能光电感温探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
30	030904001006	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
31	030507014001	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030904008004	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
33	030404032001	消防端子箱 300对	1. 名称：消防端子箱 300对 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030904006001	火警电话分机	1. 名称：火警电话分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	25.000					
35	030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	25.000					
36	030411004006	电气配线 WDZB2N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综	m	1609.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030411004007	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4304.790					
38	030411004008	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	2397.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411004009	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	m	7708.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
40	030411004010	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6274.440					
41	030411004011	电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	23.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030411004012	电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.170					
43	030411004013	电气配线 WDZB1N-RYSP-2	1. 名称：电气配线	m	1527.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.0mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030411004014	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6157.400					
45	030411004015	电气配线 WDZB1N-RYJSP	1. 名称：电气配线	m	171.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030904006002	电话模块(编码电话插孔)	1. 名称：电话模块(编码电话插孔) 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	69.000					
47	030904003001	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
48	030904003002	编址手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装形式：综合考虑 3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒 4. 内容：安装，校接线，调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	69.000					
49	030904003003	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	85.000					
50	030904008005	联动切换模块	1. 名称：联动切换模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030904008006	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	303.000					
52	030904008007	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	78.000					
53	030905003001	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其他要求：满足设计、相关	部	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
54	030905003002	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
55	030905003003	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	109.000					
56	030905003004	防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁 2. 类型：综合	点	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030404019001	非消防电源切断	1. 名称：非消防电源切断 2. 安装形式：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	29.000					
58	030905003005	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	部	1.000					
59	030905001002	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算	点	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
60	030404032002	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
61	030904007001	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030506004001	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格、技术参数：6W 3. 安装方式：壁挂 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	72.000					
63	030411004016	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1602.210					
64	030411004017	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	1354.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
65	030411004018	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	262.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004019	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	262.540					
67	030411004020	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	212.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030904016002	联动电源 24V/2A输出	1. 名称：联动电源 2. 规格：24V/2A输出 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
69	030405001001	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 安装形式：2个回路, 每回路不小于200个地址点	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机箱 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
70	030404022001	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
71	030904001007	压差式余压探测器	1. 名称：压差式余压探测器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备及软件 4. 内容:设备安装,校接线,调试,接地,含机柜 5. 其它:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030411004021	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 3. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位: 综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1424.230					
		分部小计								
		气体灭火控制系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030904005002	气体灭火放气灯	1. 名称：气体灭火放气灯 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	4.000					
74	030904008008	气体终端模块	1. 名称：气体终端模块 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含设备校接线、接线盒 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
75	030902009001	Y气体自动灭火装置(灭火柜)	1. 名称：气体灭火主机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、协议转换器件、显示屏、打印机、UPS等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030904010003	气体灭火控制盘	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格、型号：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
77	030411004022	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	163.100					
78	030411004023	电气配线 WDZB1N-RYJSP	1. 名称：电气配线	m	429.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030904003004	紧急启停按钮(含手动、自动转化开关)	1. 名称：紧急启、停按钮 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	4.000					
		分部小计								
		应急照明控制系统								
80	030411004024	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2	m	1424.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
81	030411004025	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	1424.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
82	030411004026	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1424.230					
		分部小计								
		液位显示系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030602001001	液位显示装置	1. 名称：液位显示装置 2. 其它：安装，接地，接线，调试及运行 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
84	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001003	安全文明施工费			114971.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4106.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24263.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55246.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31355.85			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	176254. 58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		176254. 58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下室 【消防电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	176254. 58	
合计			176254. 58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 电工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	双输入模块	个	1.00					
2	气体灭火主机	套	11.00					
3	楼层显示器	台	6.00					
4	联动切换模块	个	21.00					
5	数字液位传感器	个	1.00					
6	24V直流电源	台	1.00					
7	联动电源24V/2A输出	套	1.00					
8	42U标准机柜及配件	个	5.00					
9	电气配线WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	648.97					
10	电气配线WDZB2N-RYSP-2*1.0mm ²	m	1738.01					
11	电气配线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	m	1650.19					
12	气体终端模块	台	2.00					
13	壁挂音箱6W	只	72.00					
14	消防桥架300x100mm	m	122.43					
15	电气配管JDG25	m	1394.64					
16	电气配管JDG32	m	60.56					
17	电气配管SC20	m	4867.16					
18	电气配管SC32	m	122.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
1	030411002002	弱电线槽 100x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	114.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
2	030411002003	弱电线槽 200x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	1340.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
3	030411002004	弱电线槽 300x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	423.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
4	030411002005	弱电线槽 300x150mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	277.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
5	030409002009	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1783.020					
6	030411001016	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地	m	12.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030411001017	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽	m	16.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001018	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	6.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001019	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	1332.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
10	030411001020	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	21.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411001021	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	4.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	109.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
13	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001004	安全文明施工费			14595.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		521.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3080.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7013.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3980.55			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	22208.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		22208.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22208.17	
合计			22208.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总
 段地下室 【智能化预留预埋】 承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001003001	不锈钢管 DN50	1. 名称：不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001003002	薄壁不锈钢管 DN100	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	436.010					
3	031001003003	薄壁不锈钢管 DN200	1. 名称：薄壁不锈钢管	m	410.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031003003001	弹性座封闸阀 DN200	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
5	031003002001	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统								
6	030109011001	潜水泵 流量=15-30m³ /h，扬程=15-25m	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：流量=15-30m³ /h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	48.000					
7	030109011002	潜水泵 流量=30-65m³ /h，扬程=15-25m	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：流量=30-65m³ /h，扬程=15-25m，功率综合考	台	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030109011003	潜水泵 流量=65-100m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：流量=65-100m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030109011004	潜水泵 流量=100-150m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：流量=100-150m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030109001001	一体化污水提升设备 流量=15-25m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：一体化污水提升设备 2. 型号、规格：流量=15-25m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
11	030109001002	一体化污水提升设备 流	1. 名称：一体化污水提升设备	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量=25-35m³/h，扬程=15-25m	2. 型号、规格：流量=25-35m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030109001003	一体化污水提升设备 流量=35-55m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：一体化污水提升设备 2. 型号、规格：流量=35-55m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030109001004	一体化隔油提升设备 流量=15-25m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：一体化隔油提升设备 2. 型号、规格：流量=15-25m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030109001005	一体化隔油提升设备 流量=25-35m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：一体化隔油提升设备 2. 型号、规格：流量=25-35m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
15	030109001006	一体化隔油提升设备 流量=35-55m³/h，扬程=	1. 名称：一体化隔油提升设备 2. 型号、规格：流量=35-55m³	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		15-25m	/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031001001001	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合	m	1507.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031001001002	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管	m	1655.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN150 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031001001003	热镀锌钢管 DN125	1. 名称：热镀锌钢管	m	9.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN125 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
19	031001001004	热镀锌钢管 DN80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN80 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合	m	9.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031001001005	热镀锌钢管 DN65	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN65 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031001001006	热镀锌钢管 DN50	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	11.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031001001007	热镀锌钢管 DN200	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN200 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支	m	8.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031001001008	热镀锌钢管 DN250	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN250 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	7.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001006001	UPVC排水管 DN150	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN150	m	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031001006002	UPVC排水管 DN250	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑	m	8.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN250 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	031001006003	UPVC排水管 DN200	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN200 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求	m	12.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯、大弯管	m	11.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001006005	UPVC排水管 DN75	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006006	UPVC排水管 DN50	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管	m	10.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031003003002	人防闸阀 DN100	1. 名称：人防闸阀	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031003003003	人防闸阀 DN150	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031003002002	弹性座封闸阀 DN150	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
33	031003002003	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
34	031003002004	弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
35	031003002005	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031003002006	闸阀 DN250	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
37	031003002007	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031003003004	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
39	031003003005	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	031003003006	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
41	031003003007	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	031003002008	球墨铸铁闸阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
43	031003003008	球墨铸铁闸阀 DN80	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	031003003009	球墨铸铁闸阀 DN65	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
45	031003003010	球墨铸铁闸阀 DN50	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	031003003011	滑道滚球式止回阀 DN150	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
47	031003003012	滑道滚球式止回阀 DN100	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN100	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	031003003013	滑道滚球式止回阀 DN80	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
49	031003003014	滑道滚球式止回阀 DN65	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
50	031003003015	升降式排水止回阀 DN65	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
51	031003003016	升降式排水止回阀 DN80	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
52	031003003017	升降式排水止回阀 DN100	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	031003002009	升降式排水止回阀 DN150	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
54	031003002010	升降式排水止回阀 DN200	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	031003002011	升降式排水止回阀 DN250	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
56	031003002012	弹性座封闸阀 DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN50	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	031003010001	可曲挠橡胶软接头 DN250	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
58	031003010002	可曲挠橡胶软接头	1. 名称：可曲挠橡胶软接头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200	2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	031003010003	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	031003010004	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	42.000					
61	031003010005	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
62	031003010006	可曲挠橡胶软接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
63	030601002001	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	94.000					
64	031004014001	铸铁地漏 DN50	1. 名称：铸铁地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	031004014002	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN100 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
66	031004014003	铜制地漏 DN75	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN75 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
67	031004014004	铸铁地漏 DN75	1. 名称：铸铁地漏 2. 材质：铸铁	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN75 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	031004014005	塑料地漏 DN75	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
69	030601002002	流量计 DN100	1. 名称：流量计 DN100 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水排水系统								
70	030109011005	潜水泵 流量=150-200m³/h，扬程=15-25m	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：流量=150-200m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
71	031001001009	热镀锌钢管 DN125	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑	m	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN125 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
72	031001001010	热镀锌钢管 DN80	1. 名称：热镀锌钢管	m	9.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN80 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
73	031001001011	热镀锌钢管 DN65	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN65 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
74	031001001012	热镀锌钢管 DN50	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	13.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
75	031001001013	热镀锌钢管 DN200	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN200 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑	m	45.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
76	031001001014	热镀锌钢管 DN250	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN250 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等	m	334.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
77	031004014006	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN75 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
78	031004014007	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN100 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		雨水回用系统								
79	031001007001	衬塑钢管 DN150	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑	m	11.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	031001007002	衬塑钢管 DN100	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消	m	770.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	031001007003	衬塑钢管 DN80	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	9.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	031001007004	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	14.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	031001007005	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	8.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	031001007006	衬塑钢管 DN40	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	031001007007	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关	m	13.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
86	031001007008	衬塑钢管 DN25	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	031001007009	衬塑钢管 DN20	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.200					
88	031001007010	衬塑钢管 DN15	1. 名称：衬塑钢管	m	10.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	031004014008	车库冲洗水龙头 DN15	1. 名称：车库冲洗水龙头 2. 材质规格型号：DN15，满足	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及招标要求 3. 安装形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	031004014009	车库冲洗水龙头 DN20	1. 名称：车库冲洗水龙头 2. 材质规格型号：DN20，满足设计及招标要求 3. 安装形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
91	031004014010	车库冲洗水龙头 DN25	1. 名称：车库冲洗水龙头 2. 材质规格型号：DN25，满足设计及招标要求 3. 安装形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		套管及其他								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	031208002001	管道保温（泡沫橡塑保温）	1. 名称：管道保温（泡沫橡塑保温） 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 4. 保温材料采用泡沫橡塑保温材料, 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	10.150					
93	031208002002	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	6.150					
94	031002003001	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	031002003002	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
96	031002003003	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN80 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
97	031002003004	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
98	030817008002	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：≤DN50 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
99	030817008003	柔性防水套管制作安装 DN250	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
100	030817008004	柔性防水套管制作安装	1. 名称：柔性防水套管制作安	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200	装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	030817008005	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	25.000					
102	030817008006	柔性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
103	030817008007	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
104	030817008008	柔性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
105	030817008009	柔性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030817008010	柔性防水套管制作安装 DN≤50mm	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN≤50mm 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
107	031002003005	人防刚性密闭套管制作 安装 DN≤50mm	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN≤50mm 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
108	031002003006	人防刚性密闭套管制作 安装 DN150	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
109	031002003007	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
110	031002003008	人防刚性密闭套管制作安装 DN80	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	031002003009	人防刚性密闭套管制作安装 DN65	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		土方工程								
112	010102004001	挖沟槽土(石)方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台	m³	18.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6. 土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
113	010103001004	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土、灰土、石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑	m ³	17.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
114	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中	m³	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5. 工程量按天然密实体积计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		给水系统								
115	031001007011	钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN150	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消	m	12.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	031001007012	钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN100	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关	m	38.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
117	031301017004	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
118	031301018011	暗室施工增加费	1. 暗室施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【给排水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			160867.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5745.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33949.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77299.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43872.84			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【给排水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	248828.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		248828.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	248828.03	
合计			248828.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碳钢平焊法兰DN65	片	300.00					
2	可曲挠橡胶软接头DN65	个	48.00					
3	焊接钢管DN50	m	0.32					
4	焊接钢管DN32	m	0.32					
5	衬塑钢管DN150	m	10.98					
6	衬塑钢管管件DN150	个	2.11					
7	人防闸阀DN150	个	4.00					
8	热镀锌钢管DN125	m	22.51					
9	热镀锌钢管管件DN125	个	5.53					
10	热镀锌钢管管件DN65	个	14.73					
11	球墨铸铁闸阀DN80	个	1.00					
12	球墨铸铁闸阀DN65	个	1.00					
13	球墨铸铁闸阀DN50	个	1.01					
14	滑道滚球式止回阀DN65	个	48.00					
15	法兰连接件（含胶圈）DN250	套	145.59					
16	法兰连接件（含胶圈）DN200	套	23.93					
17	碳钢平焊法兰DN200	片	8.00					
18	弹性座封闸阀DN150	个	2.00					
19	弹性座封闸阀DN65	个	48.00					
20	弹性座封闸阀DN80	个	2.00					
21	弹性座封闸阀DN100	个	51.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段地下室
 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	衬塑钢管DN25	m	14.62					
23	衬塑钢管管件DN25	个	16.82					
24	焊接钢管DN40	m	0.32					
25	闸阀DN80	个	2.00					
26	闸阀DN150	个	1.00					
27	升降式排水止回阀DN150	个	1.00					
28	升降式排水止回阀DN65	个	3.00					
29	闸阀DN65	个	2.00					
30	碳钢平焊法兰DN250	片	6.00					
31	闸阀DN250	个	1.00					
32	升降式排水止回阀DN250	个	1.00					
33	闸阀DN200	个	1.00					
34	升降式排水止回阀DN200	个	1.00					
35	镀锌钢管管件DN200	个	9.01					
36	镀锌钢管管件DN250	个	55.05					
37	热镀锌钢管DN200	m	52.73					
38	热镀锌钢管DN250	m	334.41					
39	焊接钢管DN250	m	1.50					
40	弹性座封闸阀DN200	个	1.00					
41	滑道滚球式止回阀DN150	个	2.00					
42	焊接钢管DN300	m	1.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	弹性座封闸阀DN50	个	2.02					
44	铜制地漏DN75	个	1.01					
45	铸铁地漏DN75	个	1.01					
46	塑料地漏DN75	个	1.01					
47	基础槽（角）钢	m	24.24					
48	UPVC排水管DN150	m	9.17					
49	UPVC排水管件DN150	个	5.74					
50	阻火圈DN150	个	0.20					
51	UPVC排水管DN250	m	8.59					
52	UPVC排水管件DN250	个	2.01					
53	阻火圈DN250	个	0.20					
54	UPVC排水管DN200	m	11.89					
55	UPVC排水管件DN200	个	6.40					
56	阻火圈DN200	个	0.30					
57	车库冲洗水龙头DN15	个	15.15					
58	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	m³	6.34					
59	汽油(机械)	L	0.75					
60	钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN150	m	12.71					
61	钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN150	个	2.18					
62	钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN100	m	39.32					
63	钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN100	个	10.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	闸阀DN100	个	1.00					
65	车库冲洗水龙头DN20	个	1.01					
66	车库冲洗水龙头DN25	个	1.01					
67	可曲挠橡胶软接头DN100	个	42.00					
68	可曲挠橡胶软接头DN200	个	1.00					
69	可曲挠橡胶软接头DN250	个	1.00					
70	一体化污水提升设备流量=15-25m³/h，扬程=15-25m	套	1.00					
71	一体化污水提升设备流量=25-35m³/h，扬程=15-25m	套	1.00					
72	一体化污水提升设备流量=35-55m³/h，扬程=15-25m	套	1.00					
73	一体化隔油提升设备流量=15-25m³/h，扬程=15-25m	套	1.00					
74	一体化隔油提升设备流量=25-35m³/h，扬程=15-25m	套	1.00					
75	一体化隔油提升设备流量=35-55m³/h，扬程=15-25m	套	1.00					
76	薄壁不锈钢管DN200	m	401.61					
77	薄壁不锈钢管管件DN200	个	68.58					
78	卡箍连接件（含胶圈）DN200	套	182.24					
79	热镀锌钢管DN100	m	1459.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室【给排水工程】

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030109001007	增压稳压设备 Q=2.0L/S，H=80m，N=4.0KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=2.0L/S，H=80m，N=4.0KW, 其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
2	030109001008	增压稳压设备 Q=2.0L/S，H=20m，N=0.37KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=2.0L/S，H=20m，N=0.37KW, 其	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030109001009	增压稳压设备 Q=2.0L/S，H=100m，N=4.0KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=2.0L/S，H=100m，N=4.0KW，其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030109001010	增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=110m，N=3.0KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=110m，N=3.0KW，其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030109001011	增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=60m，N=0.37KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=60m，N=0.37KW, 其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030109001012	增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=90m，N=2.2KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=90m，N=2.2KW, 其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
7	030109001013	增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=20m，N=0.37KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=20m，N=0.37KW, 其他详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030109001014	增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=100m，N=3.0KW	1. 名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=100m，N=3.0KW，其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030901010001	减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消防栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030901010002	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考	套	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030901010003	减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J	1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x160mm厚，柜体为不锈钢，SG16E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030901010004	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x160mm厚，柜体为不锈钢，SG16E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030901010005	丁型单栓室内消火栓箱	1. 名称：丁型单栓室内消火栓箱 2. 型号、规格：500mm宽×210mm厚×950mm高，柜体为不锈钢 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：箱内设DN65消火	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030901010006	减压稳压丁型单栓室内消火栓箱	1. 名称：减压稳压丁型单栓室内消火栓箱 2. 型号、规格：500mm宽×210mm厚×950mm高，柜体为不锈钢 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支（规格综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030901002001	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	288.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030901002002	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	10.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030901002003	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	288.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030901002004	热浸镀锌加厚钢管（消火栓管） DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	101.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030901002005	热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	9.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030901002006	热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	49.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030901002007	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	883.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030901002008	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	21.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030901002009	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	1155.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031003003018	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031003003019	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
26	031003003020	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031003003021	蝶阀 DN200	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	150.000					
28	031003002013	带锁具蝶阀 DN65	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031003002014	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
30	031003003022	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031003003023	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
32	031003003024	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031003003025	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
34	031003003026	安全阀 DN100	1. 名称：安全阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031003003027	安全阀 DN150	1. 名称：安全阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
36	031003003028	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031003003029	人防闸阀 DN50	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
38	031003003030	人防闸阀 DN65	1. 名称：人防闸阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031003003031	人防闸阀 DN100	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	031003003032	人防闸阀 DN150	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
41	031003003033	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
42	031003003034	明杆闸阀 DN150	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
43	031003003035	明杆闸阀 DN100	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	031003003036	明杆闸阀 DN65	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
45	030807003001	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
46	031003012001	倒流防止器 DN150	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
47	031003003037	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	031003003038	旋流防止器 DN250	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
49	031003010007	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030601002003	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
51	031003002015	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	031003002016	电动阀 DN65	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
53	031003002017	电动阀 DN100	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
54	031003002018	电动阀 DN150	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
55	031003003039	流量调节阀 DN100	1. 名称：流量调节阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	031003003040	流量调节阀 DN150	1. 名称：流量调节阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
57	031003003041	流量调节阀 DN200	1. 名称：流量调节阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	031003003042	消声止回阀 DN150	1. 名称：消声止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
59	031003002019	软密封明杆闸阀 DN100	1. 名称：软密封明杆闸阀 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	031003002020	软密封明杆闸阀 DN150	1. 名称：软密封明杆闸阀 DN150 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
61	031003002021	软密封明杆闸阀 DN200	1. 名称：软密封明杆闸阀 DN200 2. 规格：DN200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	031003002022	软密封明杆闸阀 DN250	1. 名称：软密封明杆闸阀 DN250 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	031003001001	闸阀（常开带锁具） DN100	1. 名称：闸阀（常开带锁具） 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
64	031003001002	闸阀（常开带锁具） DN65	1. 名称：闸阀（常开带锁具） 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
65	031003001003	闸阀（常开带锁具） DN50	1. 名称：闸阀（常开带锁具） 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
66	031003010008	金属软管 DN65	1. 名称：金属软管 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
67	031003010009	金属软管 DN150	1. 名称：金属软管 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	031003001004	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
69	031003003043	安全阀 DN100	1. 名称：安全阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030601001001	磁翻板液位仪	1. 名称：磁翻板液位仪 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	1.000					
71	030905002001	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	89.000					
72	031002003010	人防刚性密闭套管制作安装 DN≤50mm	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN≤50mm 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
73	031002003011	人防刚性密闭套管制作安装 DN65	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
74	031002003012	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
75	031002003013	人防刚性密闭套管制作安装 DN150	1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030817008011	刚性防水套管制作安装 ≤DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：≤DN50 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
77	031002003014	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
78	031002003015	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	031002003016	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
80	031002003017	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN200 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
81	031002003018	刚性防水套管制作安装 DN250	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN250 3. 工作内容：包含制作安装、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030817008012	柔性防水套管制作安装 DN≤50mm	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN≤50mm 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
83	030817008013	柔性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
84	030817008014	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	030817008015	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
86	030817008016	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	030817008017	柔性防水套管制作安装 DN250	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		自动喷淋系统								
88	030901001001	内外涂覆钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	112.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030901001002	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	583.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030901001003	内外涂覆钢管 DN125	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	13.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030901001004	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	41.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030901001005	内外涂覆钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑	m	26.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030901001006	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度	m	45.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030901001007	内外涂覆钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑	m	168.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	031001001015	内外涂覆钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合	m	355.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030901001008	内外涂覆钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水	m	394.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	031001001016	内外涂覆钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆钢管	m	1117.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030901001009	内外涂覆加厚钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	101.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
99	030901001010	内外涂覆加厚钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	99.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
100	030901001011	内外涂覆加厚钢管 DN125	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	45.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	030901001012	内外涂覆加厚钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	102.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	030901001013	内外涂覆加厚钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	49.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030901001014	内外涂覆加厚钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	47.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030901001015	内外涂覆加厚钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	194.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
105	031001001017	内外涂覆加厚钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	191.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030901001016	内外涂覆加厚钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	199.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
107	031001001018	内外涂覆加厚钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	201.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030901001017	内外涂覆无缝钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	448.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
109	030901001018	内外涂覆无缝钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	1824.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	030901001019	内外涂覆无缝钢管 DN125	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	20.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
111	030901001020	内外涂覆无缝钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑	m	165.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	030901001021	内外涂覆无缝钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，	m	106.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
113	030901001022	内外涂覆无缝钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑	m	177.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
114	030901001023	内外涂覆无缝钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合	m	671.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
115	031001001019	内外涂覆无缝钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水	m	1422.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	030901001024	内外涂覆无缝钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆无缝钢管	m	1578.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	031001001020	内外涂覆无缝钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	3661.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
118	030901003001	快速响应闭式玻璃球喷头 68° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2687.000					
119	030901003002	快速响应闭式玻璃球喷头 93° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 93° C 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
120	030901003003	快速相应齐平式下垂	1. 名称：快速相应齐平式下垂	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		V2906型闭式玻璃球喷头	V2906型闭式玻璃球喷头 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
121	031003003044	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	130.000					
122	031003003045	带锁具蝶阀 DN200	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN200	个	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
123	031003003046	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
124	031003003047	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
125	031003003048	安全阀 DN100	1. 名称：安全阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
126	031003003049	安全信号阀 DN100	1. 名称：安全信号阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	031003003050	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	031003003051	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
129	031003002023	明杆弹性密封闸阀 DN200	1. 名称：明杆弹性密封闸阀 DN200 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
130	031003003052	信号蝶阀 DN100	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
131	031003003053	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030901006001	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
133	030901006002	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
134	031003006001	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 孔板孔径：综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
135	031003003054	人防闸阀 DN100	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
136	031003003055	人防闸阀 DN150	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	031003003056	人防闸阀 DN200	1. 名称：人防闸阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
138	031003001005	电磁阀 DN100	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
139	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 名称：湿式报警阀 2. 型号、规格：DN150 3. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 4. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	组	26.000					
140	030601002004	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
141	031003003057	泄压阀 DN150	1. 名称：泄压阀 DN150 2. 规格：DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
142	031003003058	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
143	031003003059	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 96 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
144	031003002024	电动阀 DN150	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 97 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
145	031003003060	消声止回阀 DN150	1. 名称：消声止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
146	031003010010	可曲挠橡胶软接头 DN200	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 98 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
147	031003010011	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
148	031003001006	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 99 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	030901008001	智能末端试水装置 DN25	试1. 名称：智能末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	6.000					
150	030901008002	末端试水装置 DN25	试1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
151	030901008003	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 100 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	030905002002	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	11.000					
153	031002003019	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
154	031002003020	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
155	030817008018	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 101 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防护冷却系统								
156	030901001025	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、	m	509.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 102 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
157	030901001026	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	16.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 103 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
158	030901001027	内外涂覆加厚钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 104 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
159	030901001028	内外涂覆加厚钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	19.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 105 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
160	030901001029	内外涂覆无缝钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	9.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 106 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
161	030901001030	内外涂覆无缝钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	12.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 107 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
162	031003002025	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 108 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		自动跟踪定位射流灭火系统								
163	030901002010	热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 109 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
164	030901002011	热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	80.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 110 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
165	031003002026	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
166	031003003061	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 111 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		建筑灭火器								
167	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	10.000					
168	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 112 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	1. 灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
169	030901013003	悬挂式超细干粉灭火装置 10kg	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格：10kg 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	29.000					
		分部小计								
		土方工程								
170	010102004002	挖沟槽土(石)方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等	m³	26.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 113 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6. 土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
171	010103001005	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范验收要求 2. 填方材料品种：土、灰土、	m³	24.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 114 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
172	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2. 外弃运距及弃置场地：外弃	m³	1.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 115 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3. 外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的，则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 116 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算的连砂石量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。 5. 工程量按天然密实体积计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防给水								
173	030901012001	多用式消火栓水泵接合器 SQD100-1.6	1. 名称：消火栓水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQD100-1.6 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 117 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装及调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
174	030901012002	多用式自喷水泵接合器 SQD150-1.6	1. 名称：自喷水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQD150-1.6 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
175	030901012003	多用式水炮水泵接合器 SQD150-1.6	1. 名称：水炮水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQD150-1.6 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 118 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
176	030901012004	多用式冷却防护水泵接合器 SQD150-1.6	1. 名称：冷却防护水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQD150-1.6 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
177	030901012005	SQX150-B型地下式消防水泵接合器	1. 名称：地下式消防水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQX150-B 4. 含水泵接合器前端闸阀、安全阀、止回阀 5. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 119 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
178	031001007013	钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN150	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 120 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
179	031001007014	钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN100	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.520					
180	031001007015	钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN80	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN80	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 121 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
181	031001007016	钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管 DN150	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安	m	53.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 122 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
182	031001007017	钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管 DN100	1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 包含相应的保护套管、管道	m	15.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 123 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			混凝土包封、管道防腐等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
183	031301017005	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			292659.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10452.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61762.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		140628.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79816.16			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	450595.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		450595.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	450595.78	
合计			450595.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防水工程】

二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防工程】 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	安全阀DN100	个	4.00					
2	安全信号阀DN150	个	54.00					
3	泄压阀DN150	个	1.00					
4	电动阀DN150	个	2.00					
5	消声止回阀DN150	个	2.00					
6	人防闸阀DN150	个	2.00					
7	倒流防止器DN150	个	1.00					
8	人防闸阀DN65	个	2.00					
9	磁翻板液位仪	支	1.00					
10	人防闸阀DN50	个	2.00					
11	碳钢平焊法兰DN50	个	2.00					
12	沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	13.21					
13	明杆弹性密封闸阀DN200	个	1.00					
14	湿式报警阀DN150	套	26.00					
15	闸阀DN150	个	1.00					
16	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	110.32					
17	沟槽管件DN200	套	266.03					
18	焊接钢管DN250	m	1.91					
19	蝶阀DN65	个	4.00					
20	明杆闸阀DN65	个	3.00					
21	明杆闸阀DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	人防闸阀DN200	个	1.00					
23	安全阀DN150	个	1.00					
24	软密封明杆闸阀DN150	个	1.00					
25	软密封明杆闸阀DN250	个	1.00					
26	电动阀DN65	个	1.00					
27	软密封明杆闸阀DN100	个	2.00					
28	软密封明杆闸阀DN200	个	1.00					
29	电动阀DN100	个	1.00					
30	灭火器手提式MF/ABC5	个	156.00					
31	带锁具蝶阀DN65	个	2.00					
32	流量开关DN100	个	1.00					
33	旋流防止器DN100	个	1.00					
34	闸阀DN100	个	2.00					
35	闸阀（常开带锁具）DN100	个	1.00					
36	闸阀（常开带锁具）DN65	个	3.00					
37	闸阀（常开带锁具）DN50	个	4.00					
38	碳钢平焊法兰DN50	片	8.00					
39	水流指示器DN100	个	1.00					
40	沟槽法兰DN100	片	2.00					
41	自动排气阀DN25	个	4.00					
42	金属软管DN65	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	金属软管DN150	个	2.00					
44	法兰DN65	片	4.00					
45	法兰DN150	片	4.00					
46	电磁阀DN100	个	1.00					
47	悬挂式超细干粉灭火装置10kg	个	29.00					
48	灭火器专用支架	个	29.00					
49	焊接钢管DN50	m	7.00					
50	焊接钢管DN40	m	15.90					
51	闸阀DN50	个	4.04					
52	流量调节阀DN100	个	2.00					
53	流量调节阀DN150	个	1.00					
54	流量调节阀DN200	个	1.00					
55	内外涂覆钢管DN200	m	113.23					
56	内外涂覆钢管DN125	m	13.23					
57	内外涂覆加厚钢管DN200	m	102.24					
58	内外涂覆加厚钢管DN125	m	46.04					
59	内外涂覆无缝钢管DN200	m	452.92					
60	内外涂覆无缝钢管DN125	m	20.77					
61	信号蝶阀DN100	个	2.00					
62	汽油(机械)	L	1.04					
63	多用式自喷水泵接合器SQD150-1.6	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	多用式水炮水泵接合器SQD150-1.6	套	1.00					
65	多用式冷却防护水泵接合器SQD150-1.6	套	1.00					
66	SQX150-B型地下式消防水泵接合器	套	2.00					
67	钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN150	m	9.65					
68	钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN150	个	1.66					
69	钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN100	m	14.74					
70	钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN100	个	3.96					
71	钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN80	m	11.42					
72	钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN80	个	3.07					
73	钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管DN150	m	53.90					
74	钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管管件DN150	个	9.24					
75	钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管DN100	m	15.85					
76	钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管管件DN100	个	4.26					
77	Y型过滤器DN200	个	1.00					
78	快速响应闭式玻璃球喷头68° C	个	2713.87					
79	快速响应闭式玻璃球喷头93° C	个	5.05					
80	快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头	个	5.05					
81	可曲挠橡胶软接头DN200	个	1.00					
82	带锁具蝶阀DN200	个	130.00					
83	蝶阀DN200	个	150.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030108003001	轴流风机 风量<9000m³/h，全压500-600Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量<9000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030108003002	消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速） 32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa	1. 名称：消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速） 2. 型号、规格：32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030108003003	低噪声柜式离心风机箱 风量<2500m³/h，全压300-500Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量<2500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030108003004	低噪声柜式离心风机箱 4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030108003005	低噪声柜式离心风机箱	1. 名称：低噪声柜式离心风机	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		24000≤风量<28000m³/h，全压400-600PaPa	箱 2. 型号、规格：24000≤风量<28000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	040602044001	除臭装置 1000≤风量<2000m³/h	1. 名称：除臭装置 2. 型号、规格：纳米光子净化模块+活性炭净化模块，风量1000-2000m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 能产生排出气态物质, 对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7. 能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030108003006	壁式轴流风机 风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025kW	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格：风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 与风管采用直接连接，不设置软接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
8	030703011001	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
9	030703011002	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030703011003	防火风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
11	030703011004	蛋格风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
12	030703011005	蛋格风口（带风阀） 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
13	030703011006	蛋格风口（带风阀）	1. 名称：蛋格风口（带风阀）	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1280mm<周长≤1800mm	2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030703011007	蛋格风口（带风阀） 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	103.000					
15	030703011008	蛋格风口（带风阀） 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
16	030703011009	蛋格风口（带风阀）	1. 名称：蛋格风口（带风阀）	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4800mm<周长≤6000mm	2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030703001001	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
18	030703001002	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030703001003	止回风阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
20	030703001004	止回风阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 安装方式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030703001005	止回风阀 周长>4000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：周长>4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
22	030703001006	70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030703001007	70℃防火阀（FD） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030703001008	70℃防火阀（FDS） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
25	030703001009	70℃防火阀（FDS） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030703001010	70℃防火阀（FDS） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030703001011	280℃排烟防火阀（FDH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
28	030703001012	280℃排烟防火阀（FDEH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030703001013	280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030703001014	280℃排烟防火阀（FDEH） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030703001015	排烟阀（远控）（BECH） 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
32	030703001016	排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030703020001	阻抗复合型消声器 周长≤2200mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030703020002	阻抗复合型消声器 2200mm<周长≤2400mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
35	030703020003	阻抗复合型消声器 2400mm<周长≤3000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030703020004	阻抗复合型消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
37	030703020005	阻抗复合型消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030703020006	扁形消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
		分部小计								
		风管								
39	030702001001	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m²	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030702001002	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m ²	55.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸：δ=0.5mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030702001003	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=0.6mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m ²	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030702001004	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm, 320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m²	22.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030702001005	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ =0.6mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m ²	427.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030702001006	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m ²	634.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸：δ=0.75mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030702001007	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.0mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m²	1058.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030702001008	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm, 1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m ²	810.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030702001009	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.0mm，1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m ²	614.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030702001010	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m²	1185.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸：δ=1.2mm，1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030702001011	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.2mm，1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m²	47.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030702001012	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.5mm, 1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m²	2165.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030702001013	镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.5mm，2000mm<B≤4000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m ²	402.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030704002001	风管漏风、漏光试验	1. 名称：风管漏风、漏光试验 2. 其他要求：满足设计、相关	m²	7740.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
53	031208003001	防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下	1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/（m•K），不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级 3. 绝热厚度：综合考虑 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容 5. 以图示风管尺寸按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	6480.170					
54	031208003002	防火保温包裹 空气层+	1. 绝热材料品种：空气层+不燃	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限： >1.0h及以上	漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 2. 参数：耐火极限：>1.0h及以上，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/（m•K），不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级 3. 绝热厚度：综合考虑 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容 5. 以图示风管尺寸按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		新风、空调系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风机、设备								
55	030701003001	多联式空调室外机26HP 制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW	1. 名称：多联式空调室外机26HP 2. 规格、性能参数：制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030701003002	多联式空调新风室内机 3000标准静压型 制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW	1. 名称：多联式空调新风室内机3000标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030701003003	低静压风管式室内机 V63H 制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V63H 2. 主要性能参数：制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030701003004	低静压风管式室内机 V90H 制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V90H 2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
59	030702001014	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=0.75mm，450mm<B	m²	80.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
60	030702001015	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	120.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030704002002	风管漏风、漏光试验	1. 名称: 风管漏风、漏光试验 2. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	201.260					
62	031208003003	环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板	1. 保温材料: 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 2. 参数: A级不燃, 平均温度为20℃时, 导热系数为0.033W/m.K, 密度为48kg/m³, 外附防潮防腐帖面, 风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂 3. 厚度: 综合考虑 4. 其他: 满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	161.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		水管								
63	031001004001	铜管 6.35mm<φ≤9.53mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜,铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:6.35mm<φ≤9.53mm,壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标	m	70.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
64	031001004002	铜管 9.53mm<φ≤12.7mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:9.53mm<φ≤12.7mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标	m	35.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	031001004003	铜管 12.7mm<Φ≤15.88mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:12.7mm<Φ≤15.88mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标	m	13.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	031001004004	铜管 15.88mm<φ≤19.05mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:15.88mm<φ≤19.05mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标	m	113.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
67	031001004005	铜管 22.2mm<φ≤25.4mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:22.2mm<φ≤25.4mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标	m	35.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	031001004006	铜管 25.4mm<φ≤28.6mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:25.4mm<φ≤28.6mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标	m	13.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
69	031001004007	铜管 34.9mm<φ≤38.1mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:34.9mm<φ≤38.1mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标	m	43.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
70	031001001021	热镀锌钢管（空调水） DN32	1. 名称：热镀锌钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN32 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消	m	201.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
71	031208002003	柔性泡沫橡塑保温（水管）	1. 名称：柔性泡沫橡塑保温（水管） 2. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m. K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m. K，湿阻因子≥15000。 。燃烧性能达GB8624-2012难燃B1级，氧指数>39，烟密度<50。 。不得含有甲醛、CFC、HCFD等破坏性物质，不得含有短链氯化石蜡等高毒物质 3. 厚度：综合考虑 4. 管径：综合考虑 5. 包含所需的各类附件 6. 其他：投标人应充分考虑满	m³	3.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同要求							
72	031208007001	金属铝制保护层	1. 名称：金属铝制保护层 2. 厚度：综合考虑 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m²	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
73	031301017006	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
74	030704001001	暖通系统调试	1. 暖通系统调试 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【暖通工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001007	安全文明施工费			233227.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8329.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49220.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112070.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63607.44			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【暖通工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	360830.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		360830.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	360830.27	
合计			360830.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊羊厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】

二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下室 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	轴流风机风量<9000m³/h，全压500-600Pa	台	3.00					
2	消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速）32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa	台	10.00					
3	低噪声柜式离心风机箱风量<2500m³/h，全压300-500Pa	台	13.00					
4	低噪声柜式离心风机箱4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa	台	2.00					
5	低噪声柜式离心风机箱24000≤风量<28000m³/h，全压400-600Pa	台	9.00					
6	壁式轴流风机风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025kW	台	1.00					
7	防火风口1280mm<周长≤1800mm	个	3.03					
8	防火风口1800mm<周长≤2500mm	个	11.11					
9	防火风口3300mm<周长≤4800mm	个	10.10					
10	蛋格风口3300mm<周长≤4800mm	个	11.11					
11	蛋格风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm	个	6.06					
12	蛋格风口（带风阀）2500mm<周长≤3300mm	个	104.03					
13	蛋格风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm	个	8.08					
14	蛋格风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm	个	16.16					
15	电动对开多叶调节阀2800mm<周长≤4000mm	个	11.11					
16	止回风阀周长>4000mm	个	11.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	280℃排烟防火阀（FDH）2200mm<周长≤3600mm	个	10.10					
18	280℃排烟防火阀（FDEH）周长≤2200mm	个	2.02					
19	280℃排烟防火阀（FDEH）5400mm<周长≤8000mm	个	10.10					
20	排烟阀（远控）（BECH）周长≤2200mm	个	8.08					
21	排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm	个	19.19					
22	阻抗复合型消声器周长≤2200mm	节	2.00					
23	阻抗复合型消声器2200mm<周长≤2400mm	节	2.00					
24	阻抗复合型消声器2400mm<周长≤3000mm	节	18.00					
25	阻抗复合型消声器4000mm<周长≤5800mm	节	12.00					
26	扁形消声器4000mm<周长≤5800mm	节	10.00					
27	多联式空调室外机26HP制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW	台	2.00					
28	多联式空调新风室内机3000标准静压型制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW	台	1.00					
29	低静压风管式室内机V63H制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW	台	11.00					
30	低静压风管式室内机V90H制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW	台	6.00					
31	环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板	m³	165.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
32	铜管6.35mm<φ≤9.53mm	m	72.12					
33	分歧管φ≤9.5mm	个	7.18					
34	分歧管φ≤12.7mm.	个	3.65					
35	铜管9.53mm<φ≤12.7mm	m	36.53					
36	铜管12.7mm<φ≤15.88mm	m	14.26					
37	分歧管φ≤15.9mm	个	1.43					
38	铜管15.88mm<φ≤19.05mm	m	115.02					
39	分歧管φ≤19.1mm	个	11.60					
40	铜管22.2mm<φ≤25.4mm	m	36.17					
41	分歧管φ≤25.4mm	个	3.65					
42	铜管25.4mm<φ≤28.6mm	m	14.12					
43	分歧管φ≤28.6mm	个	1.43					
44	铜管34.9mm<φ≤38.1mm	m	43.74					
45	分歧管φ≤38.1mm	个	4.42					
46	热镀锌钢管DN32	m	201.20					
47	热镀锌钢管管件DN32	个	183.25					
48	柔性泡沫橡塑保温（水管）	m³	3.16					
49	金属铝制保护层	m²	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电桥架抗震支架								
1	030411003026	桥架侧向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	217.000					
2	030411003027	桥架侧向支架 300mm<	1. 名称：桥架侧向支架	套	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		宽度≤600mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411003028	桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411003029	桥架双向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算	套	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030411003030	桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411003031	桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		水系统抗震支架								
7	031002001001	水管侧向支架 DN40	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031002001002	水管侧向支架 DN50	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031002001003	水管侧向支架 DN65	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑	套	177.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031002001004	水管侧向支架 DN80	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需	套	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031002001005	水管侧向支架 DN100	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	191.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031002001006	水管侧向支架 DN125	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031002001007	水管侧向支架 DN150	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031002001008	水管侧向支架 DN200	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收	套	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031002001009	水管双向支架 DN40	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关	套	138.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031002001010	水管双向支架 DN50	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031002001011	水管双向支架 DN65	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	143.000					
18	031002001012	水管双向支架 DN80	1. 名称：水管双向支架	套	159.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031002001013	水管双向支架 DN100	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满	套	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031002001014	水管双向支架 DN125	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002001015	水管双向支架 DN150	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径	套	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031002001016	水管双向支架 DN200	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风系统抗震支架								
23	031002001017	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：综合考虑	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031002001018	风管侧向支架 300<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031002001019	风管侧向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031002001020	风管侧向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031002001021	风管侧向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031002001022	风管侧向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收	套	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031002001023	风管侧向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031002001024	风管双向支架 300<边长≤500mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
31	031002001025	风管双向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满	套	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002001026	风管双向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，	套	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002001027	风管双向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031002001028	风管双向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、	套	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002001029	风管双向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	106.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【抗震支架工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			50352.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1798.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10626.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24195.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13732.62			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【抗震支架工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	77291.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		77291.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	77291.25	
合计			77291.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下室 【抗震 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 1 页 共 1 页
 支架工程】 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm	付	50.00					
2	桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm	付	28.00					
3	水管侧向支架DN65	付	177.00					
4	水管双向支架DN100	付	76.00					
5	水管双向支架DN125	付	92.00					
6	水管双向支架DN150	付	105.00					
7	水管双向支架DN200	付	86.00					
8	水管侧向支架DN40	付	208.00					
9	水管双向支架DN40	付	138.00					
10	风管侧向支架500<边长≤800mm	付	43.00					
11	风管双向支架500<边长≤800mm	付	62.00					
12	水管侧向支架DN200	付	77.00					
13	水管侧向支架DN50	付	6.00					
14	水管双向支架DN50	付	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003002	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：室内墙、地垄墙综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	539.550					
2	010401004004	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综	m³	13351.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010514002001	蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比：综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合	m ²	5702.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
4	010401004005	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比:砂浆类型及强度等级满足设计及规范要求 3. 高度：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	68.400					
5	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级:综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干	m³	49.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501006002	设备基础 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术	m³	135.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	010502001003	柱 商品混凝土C60	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	3265.170					
8	010502001004	柱 商品混凝土C55	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	437.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001005	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1695.740					
10	010502001006	柱 商品混凝土C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	801.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010502001007	柱 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	106.060					
12	010502002002	构造柱 门(窗)垛 商品	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1363.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土C25	2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010503002006	反坎、门槛、墙带 细石商品混凝土C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式	m³	28.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010503002007	反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	35.520					
15	010503002008	矩形梁 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综	m³	188.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010503002009	矩形梁 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	57.220					
17	010503004002	圈梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	418.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010503005002	过梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术	m³	48.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
19	010504001004	墙 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	114.610					
20	010504001005	墙 商品混凝土C60	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	908.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010504004001	墙 商品混凝土C55	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	550.660					
22	010504004002	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	104.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010505001003	有梁板 商品混凝土C35	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	2973.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010505001004	有梁板 商品混凝土 C35P8	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、阳台板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑	m³	1174.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 6. 抗渗等级：P8 7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 10. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010505001005	有梁板 商品混凝土C40	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	12656.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010506001002	直形楼梯 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m²	952.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010506001003	直形楼梯 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4430.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010507001001	坡道 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	5.300					
29	010507007005	混凝土添加膨胀剂增加费	1. 膨胀剂种类：综合，按设计及规范要求 2. 膨胀剂掺入量：按规范或设计要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程	m³	12725.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。 4. 因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
30	010507007006	混凝土添加合成纤维增加费	1. 纤维剂种类: 合成纤维综合，按设计及规范要求 2. 纤维剂掺入量: 按规范或设计要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。	m³	13900.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
31	010507007007	其它构件 商品混凝土 C30	1. 部位：集水坑上口预埋件处、截水沟上口预埋件处、设备用房排水沟预埋件处 2. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术	m³	28.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
32	010508001006	有梁板后浇带 商品混凝土C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用	m³	69.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010508001007	有梁板后浇带 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 8. 其它：满足设计、招标技术	m³	60.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
34	010508001008	有梁板后浇带 细石商品混凝土C45	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 8. 其它：满足设计、招标技术	m³	15.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
35	010509001001	装配式混凝土柱 C60	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C60 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、	m³	450.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010509001002	装配式混凝土柱 C55	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合	m³	341.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C55 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010509001003	装配式混凝土柱 C50	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C50 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，	m³	69.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
38	010509001004	装配式混凝土柱 C40	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C40 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、	m³	11.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010512001001	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合，叠合板钢筋根	m³	1622.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据后期施工图纸进行调整 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C40 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010512002001	C20钢筋混凝土盖板	1. 盖板材质：C20钢筋混凝土盖板 2. 盖板厚度：综合考虑 3. 配筋：受力筋Φ8@150，分布筋Φ6@200 4. 现浇和预制盖板综合考虑 5. 综合单价包含盖板制作、模板、运输、安装、预埋件等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	337.220					
41	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆	t	47.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		圆钢 直径≤Φ6.5	钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010515001019	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术	t	63.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
43	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	1223.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	811.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	52.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ18～Φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	76.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 φ 25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 φ 25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	506.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	010515001026	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010515001027	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	76.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010515001028	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ 16，抗震钢筋非抗	t	30.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	010515001029	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术	t	107.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
53	010515001030	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	185.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010515001031	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 ϕ 28- ϕ 32	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 ϕ 28- ϕ 32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	194.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010515001032	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	96.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010515001033	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	21.719					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010515001034	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	16.547					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010515001035	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	208.968					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	010515001036	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	997.004					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010515001037	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	365.075					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合考虑 3. 防护层：镀锌处理、刷防锈漆综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术	t	77.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
62	010603001001	劲性钢柱	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑 2. 单构件质量：综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、栓钉（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填	t	31.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整； 6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
63	010603001002	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑 2. 单构件质量：综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价包含深化设计、材	t	119.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料采购、制作、运输、拼装、除锈、底漆、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整； 6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中 8. 防护材料及种类：中间漆、面漆、防火涂料均另计 9. 其他：满足设计、技术规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
64	010603001003	屋面隔声措施用钢构件	1. 钢材品种、规格：Q235镀锌型钢，规格综合考虑 2. 单构件质量：综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计	t	15.199					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑，中标后不调整； 6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中 8. 防护材料及种类：现场施焊焊缝处刷涂2遍防锈漆+1遍面漆防腐； 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
65	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑 2. 单构件质量：综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价包含深化设计、材	t	653.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料采购、制作、运输、拼装、除锈、底漆、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整； 6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中 8. 防护材料及种类：中间漆、面漆、防火涂料均另计 9. 其他：满足设计、技术规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
66	010605001001	钢筋桁架楼承板T-120	1. 材质、型号:钢筋桁架楼承板T-120 2. 包含上下弦钢筋、腹杆钢筋及镀锌钢板底模 3. 附加上弦钢筋、上部钢筋、下部钢筋另计 4. 综合单价包含剪力钉、螺栓（综合考虑）等所有固定件费用 5. 钢筋桁架楼承板与剪力墙、梁连接处的型钢连接件费用综合考虑在综合单价中 6. 工程量按水平投影面积计算 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	4885.650					
67	010606008001	钢爬梯	1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计	t	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合 5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用 6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中 7. 探伤要求：满足规范要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	010606008002	屋面检修通道	1. 构件类型：检修通道步道（梯步）、检修通道、检修平台、平台上型钢栏杆等屋面与检修通道相关的型钢构件 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合	t	30.054					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含钢结构的除锈、油漆防腐、镀锌防腐、制作、运输、安装、吊装费用 6. 固定方式：高强螺栓、普通螺栓、预埋焊接等综合考虑在本次投标综合单价中 7. 探伤要求：满足规范要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：冷、热轧型钢综合，尺寸规格综合考虑 2. 金属面油漆：二道防锈漆，三道醇酸磁漆，除锈、防火、防锈、面漆满足设计要求 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输，除锈、防火、防锈、面漆等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	010607005002	镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2. 钢丝网宽度:综合考虑 3. 楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带处等 4. 固定方式:综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	29954.200					
71	011407005001	金属构件刷防火涂料 耐火时限1.5h	1. 喷刷防火涂料构件名称：综合考虑 2. 基层类型：防腐涂层、找平腻子具有良好相容性，综合考虑 3. 防火等级要求：耐火时限1.5h	m²	4885.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 涂料品种、喷刷遍数：综合考虑，涂层厚度不小于20mm 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
72	011405001001	外露金属面环氧云铁中间漆	1. 基层类型：金属构件外露面 2. 腻子要求：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：环氧云铁漆 4. 油漆厚度、刷漆遍数：中间漆100um, 遍数综合考虑 5. 油漆固体含量：体积固体含量≥80% 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	5364.790					
73	011405001002	外露金属面丙烯酸聚硅氧烷面漆	1. 基层类型：金属构件外露面 2. 腻子要求：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：丙烯酸聚硅氧烷	m²	5364.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 油漆厚度、刷漆遍数：中间漆80um, 遍数综合考虑 5. 油漆含量要求：不含异氰酸酯，涂料中硅氧键含量不低于15%，体积固体含量不小于60% 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
74	011407005002	金属构件刷防火涂料 耐火时限2.0h	1. 喷刷防火涂料构件名称：综合考虑 2. 基层类型：防腐涂层、找平腻子具有良好相容性，综合考虑 3. 防火等级要求：耐火时限2.0h 4. 涂料品种、喷刷遍数：综合考虑，涂层厚度不小于20mm 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	4824.790					
75	011407005003	金属构件刷防火涂料 耐	1. 喷刷防火涂料构件名称：综	m ²	540.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火时限3.0h	合考虑 2. 基层类型：防腐涂层、找平腻子具有良好相容性，综合考虑 3. 防火等级要求：耐火时限3.0h 4. 涂料品种、喷刷遍数：综合考虑，涂层厚度不小于20mm 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
76	010802001001	普通钢质门	1. 门类型：普通钢质门 2. 门框或扇外围尺寸、材质：综合 3. 开启方式：综合 4. 所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、门磁开关、紧固件、密封材料、	m²	707.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	010802001002	铝合金推拉门	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：铝合金推拉门，尺寸综合考虑，拉手规格型号综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：断桥铝合金推拉门 Low-E中空玻璃6+12+6，镀膜（颜色综合）、磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、均质处理及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	7.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅硃结构胶、耐候胶 5. 玻璃五金件应符合国家质量标准 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、收边等辅材，防坠落措施等包括在综合单价中 7. 投标人在投标报价过程中, 应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	010802001003	金属隔声门	1. 门代号及洞口尺寸:尺寸:	m ²	24. 440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2000*1000mm; 2. 专业金属隔声门（含门锁）供应及安装. 隔声量不少于35dB; 3. 门框或扇外围尺寸：综合考虑 4. 工程量按门洞口外围面积计算 5. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求							
79	010802003004	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，	m²	698.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
80	010802003005	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢制乙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开	m ²	1234.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	010802003006	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共	m²	137.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
82	010803002002	双轨无机纤维复合特级防火卷帘 (3h)	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 材质;双轨无机纤维复合特级防火卷帘(3h)，有人防门处采用侧装卷帘 3. 启动方式: 包含控制箱及卷帘	m²	162. 960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、控制箱到按钮的控制线缆等成套安装 4. 投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑 5. 五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中 6. 耐火极限：耐火时间不低于3小时，满足GB7633有关背火面温升的判定 7. 防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 9. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
83	010803002003	单轨钢质防火卷帘(3h)	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 材质；单轨无机纤维复合特级防火卷帘(3h) 3. 启动方式：包含控制箱及卷帘按钮、控制箱到按钮的控制线缆等成套安装 4. 投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑 5. 五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中 6. 耐火极限：耐火时间不低于3小时 7. 防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开	m²	7980.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑 8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
84	010807005002	铝合金百叶窗（有防鼠网）	1. 尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合 4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定头、插销等综合考虑在投标报价中 5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准	m²	1196.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
85	010902001007	屋面卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	1. 部位：屋面、地下室顶板、地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	22481.740					
86	010902001008	屋面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（II 型PE膜）	1. 部位：屋面、地下室顶板 2. 卷材品种、规格、厚度：4.0mm厚SBS改性沥青化学耐根	m ²	3740.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿刺防水卷材（II型PE膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
87	010902001009	墙面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（II型PE膜）	1. 部位：墙面 2. 卷材品种、规格、厚度： 4. 0mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（II型PE膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	149.830					
88	010902002003	屋面、顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防	1. 部位：屋面、顶板 2. 基层处理：基层清理，阳角	m²	22482.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水涂料	磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
89	010902002004	墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：墙面 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强	m²	673.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
90	010902003003	最薄50mm厚 C25细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄50mm厚, 坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 内配Φ6@150钢筋网单层双向, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9076.190					
91	010902003004	LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填	1. 材料品种、规格：强度等级综合, 最薄处详设计综合, 坡度详设计综合 2. 容重：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m³	992.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
92	010902008001	屋面变形缝	1. 部位：屋面 2. 变形缝具体做法：详参参14J936-AW4-1 3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	238.030					
93	010902008002	外墙面变形缝	1. 部位：外墙面 2. 变形缝具体做法：详参西南18J516-69-1 3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	220.240					
94	010902008003	内墙面变形缝	1. 部位：内墙面	m	192.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 变形缝具体做法：详参14J936-AN2-1 3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
95	010902008004	楼地面变形缝	1. 部位：楼地面 2. 变形缝具体做法：详参西南18J312-78-4 3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1190.150					
96	010902008005	天棚变形缝	1. 部位：天棚 2. 变形缝具体做法：详参14J936-AN2-1 3. 综合单价综合考虑预埋件、	m	1190.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻火带、止水带等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
97	010903002007	屋面、楼面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面、楼面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1541.810					
98	010903002008	顶棚 1.0mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，	m²	131.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
99	010903002009	墙面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3151.780					
100	010903002010	墙面 1.5mm厚JS-III 聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-III 聚合物水	m²	9307.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
101	011001001003	保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：120mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中	m ²	10417.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
102	011001001004	保温隔热天棚 不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 95mm	1. 保温隔热材料品种：不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：95mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1013.580					
103	011001003002	保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 保温材料型号、厚度、厚度：改性气凝胶复合涂膏（一型）17mm（两次成活） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满	m²	12453.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
104	011001003003	隔声板	1. 背板：1.0mm镀锌钢板； 2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布包裹，48K超细离心玻璃棉； 3. 面板：1.0mm铝穿孔板 4. 隔声板性能要求：板材隔声量>30dB（A） 5. 屋面隔声板面层需具备排水防雨功能 6. 按现场长度*高度计算面积，扣除钢结构所占面积 7. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	327.820					
105	011001003004	管道包扎金属隔声板	1. 龙骨类型：50*50*3钢构，间距综合 2. 隔声材料：金属隔声板100mm 3. 屋面隔声板面层需具备排水	m²	134.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防雨功能 4. 工程量按风管尺寸计算面积 5. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求							
106	011001003005	排风口隔声板	1. 背板：1.0mm镀锌钢板； 2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布包裹，48K超细离心玻璃棉； 3. 面板：1.0mm铝穿孔板 4. 隔声板性能要求：板材隔声量>30dB（A） 5. 屋面隔声板面层需具备排水防雨功能 6. 按现场长度*高度计算面积，扣除钢结构所占面积 7. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求	m²	16.470					
107	011001003006	墙体隔声板	1. 背板：1.0mm镀锌板； 2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布；	m²	802.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包裹，48K超细离心玻璃棉； 4. 面板：1.0mm镀锌穿孔板； 5. 板材隔声量>25dB（A） 6. 隔声罩内不限于用于灯具照明的配电箱. 开关. 电源引入所需管线等一切工作内容。 7. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求							
108	011001003007	屋顶隔声板	1. 背板：1.0mm镀锌板； 2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布； 3. 包裹，48K超细离心玻璃棉； 4. 面板：1.0mm镀锌穿孔板； 5. 板材隔声量>25dB（A） 6. 隔声罩内不限于用于灯具照明的配电箱. 开关. 电源引入所需管线等一切工作内容。 7. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求	m²	243.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
109	011001003008	排风消声器	1、消声器由消声插片及消声护板组成； 2、双面均须进行静电喷涂工艺处理，涂层厚度≥60 μ m； 3、消声器消声量>20dB（A）； 4、面板：1.0mm镀锌穿孔板； 5、消声器支架采用矩形管； 6、按单片长度*高度计算单片面积，根据现场总片数计算最终面积，不含四周墙体收边部分； 7、其他：满足设计.技术规范.施工验收规范及招标文件要求	m²	68.820					
110	011001003009	通风消声器	1、消声器变径段由1.5mm镀锌板喷塑构成； 2、消声器由消声插片及消声护板组成 3、双面均须进行静电喷涂工艺处理，涂层厚度≥60 μ m；	m²	42.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4、消声器消声量>20dB（A） 5、消声器支架采用矩形管； 6、按单片长度*高度计算单片面积，根据现场总片数计算最终面积，不含四周墙体收边部分； 7、其他：满足设计.技术规范.施工验收规范及招标文件要求							
111	011001005002	减震楼面 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚	1. 材料品种：单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚 2. 粘结、固定材料种类、做法：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1282.440					
112	011003001005	无纺布隔离层	1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合 2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内	m²	10417.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
113	011101001008	屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆找平层及保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	11959.250					
114	011101001009	楼地面 最薄处20mm厚 M20水泥砂浆保护层，按2%找坡	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护	m²	267.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 96 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层，按2%找坡 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
115	011101001010	楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平	1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层； 2. 面层厚度:30mm 3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层， 4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	56441.100					
116	011101003006	屋面 70mm厚C25细石混凝土保护层兼找坡层(有筋)	1. 面层厚度:70mm（坡度不小于2%） 2. 混凝土种类：C25细石混凝土，内配Φ6@150单层双向钢筋网 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度	m²	1719.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 97 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中, 坡度满足设计要求 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
117	011101003007	楼地面 70mm厚C30细石砼刚性层(有筋 Φ6@150)	1. 基层处理: 素水泥浆一遍有801胶结合层 2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土70mm厚, 内配 Φ6@150单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m) 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用	m ²	48.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 98 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均包含在综合单价中，坡度满足设计要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
118	011101003008	屋面、楼面 50mm厚C25 细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1273. 950					
119	011101003009	屋面、楼面 40mm厚C25 细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌	m²	1282. 440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 99 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
120	011102003003	防滑地砖楼面 300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3338.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 100 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1. 基层处理：界面剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆找平，压实赶光 4. 踢脚线高度，综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1504.570					
122	011105003003	防滑地砖踢脚	1. 基层处理：界面剂一道 2. 踢脚线高度：综合 3. 找平层厚度、配合比：5厚M15水泥砂浆找平打底扫毛 4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合 6. 其它：满足设计、招标技术	m²	655.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 101 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
123	011106002002	防滑地砖楼梯面300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3338.390					
124	040309004002	楼梯滑动支座	1. 材质：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号：综合考虑，满	m²	25.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 102 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 清单工程量按5mm厚聚四氟乙烯板实施区域水平投影面积计算 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
125	011201004007	墙面 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满	m²	1041.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 103 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
126	011201004008	墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3151.780					
127	011201004009	墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两	m²	3151.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 104 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层耐碱玻璃纤维网格布，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
128	011201004010	墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	142915.360					
129	011201004011	天然石粉墙面	1、基层类型:综合 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然	m²	11898.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 105 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
130	011207001002	隔声墙面 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚	1. 基层处理：凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6*75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距500； 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*4轻钢龙骨埋入墙体的钢螺栓固定, 中距500, 喷涂防腐涂料； 3. 隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡, 用专用胶粘剂粘贴	m²	3604.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 106 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4. 面层材料品种、规格、颜色：1. 5mm厚穿孔吸声铝板, 0. 4mm背板，自攻螺钉固定，规格、颜色、穿孔率及孔径综合 5. 压条材料种类、规格：铝装饰压条，规格间距综合 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
131	011301001003	天棚 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆，标号综合，内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m²）	m²	1013. 580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 107 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 阴阳角加成品阴阳角条综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
132	011301001004	天然石粉顶棚	1、基层处理：结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净； 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	5164.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 108 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
133	011406001002	墙面与顶面涂刮外墙耐水腻子两道	1. 部位：综合考虑 2. 基层类型：抹灰面或板面 3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8553.380					
134	011407001003	墙面与顶面涂刷外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3151.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 109 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	011407001004	墙面与顶面涂刷无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	5401.600					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
136	011503001003	楼梯栏杆（钢管扶手）	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中	m ²	1177.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 110 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 10. 具体详见国标22J403-1，A3型 11. 按设计图示地面完成面以上							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 111 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度*扶手中心线长度按面积计算 12. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
137	011503001004	楼梯靠墙扶手	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：Φ76*3mm不锈钢管扶手 6. 具体做法：详图集西南18J412-60-2 7. 综合单价包含预埋件、支撑配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准 10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1308.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 112 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
138	011701001004	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤30m	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 檐口高度：檐高≤30m 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	51978.470					
139	011701001005	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤100m	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 檐口高度：檐高≤100m 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工	m²	20636.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 113 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
140	011702001004	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	338.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 114 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	011702014003	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	108210.210					
142	011702002002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	16275.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 115 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
143	011702011003	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论	m²	10874.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 116 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
144	011702006004	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1918.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 117 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
145	011702024002	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	5890.060					
146	011702003003	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	16925.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 118 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
147	011702008002	现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4441.960					
148	011702009002	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	775.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 119 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
149	011702006005	现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	568.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 120 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
150	011702025002	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	241.280					
151	011702030004	现浇混凝土模板安装、拆除 基础后浇带	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 121 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
152	011702030005	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑	m²	1071.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 122 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
153	011702030006	现浇混凝土模板安装、拆除 墙后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	59.400					
154	011702014004	有梁板（平板）高支模支架费 8米≤支模高度≤10米	1. 支撑高度：8米≤支模高度≤10米 2. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	1595.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 123 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：碗扣架、钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 清单工程量按高支模空间水平投影面积计算，该项目不和有梁板支撑高度超高费项目重复计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
155	011702014005	有梁板（平板）高支模 支架费 10米<支模高度≤20米	1. 支撑高度：10米<支模高度≤20米 2. 模板类型：综合考虑（另计） 3. 支架材料：碗扣架、钢管架、竹木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m ²	937.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 124 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 清单工程量按高支模空间水平投影面积计算，该项目不和有梁板支撑高度超高费项目重复计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
156	011702014006	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	232733.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 125 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
157	011702003004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	38836.590					
158	011702011004	现浇混凝土模板安装、	1. 支撑高度：超过3.9m，每超	m²	23101.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 126 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
159	011702006006	现浇混凝土模板安装、 拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	4444.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 127 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
160	011703001004	垂直运输 20m<檐高 ≤30m	1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤30m 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	51978.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 128 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
161	011703001005	垂直运输 20m<檐高 ≤60m	1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	20636.530					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			8015508.01			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		286268.14			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1691584.48			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3851607.75			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2186047.64			
2	011707002002	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	12370735.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		12370735.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	12370735.04	
合计			12370735.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	m²	29215.02					
2	25*1mm钢管	kg	980.03					
3	5mm厚聚四氟乙烯板	m²	25.97					
4	HPB300 圆钢直径Φ8~10	t	67.42					
5	SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 4mm厚（II型PE膜）	m²	5054.83					
6	标准砖	千匹	315.20					
7	掺抗裂纤维	kg	3.15					
8	成品钢板H形钢梁	t	261.25					
9	成品钢板箱形钢梁	t	391.87					
10	醇酸磁漆	kg	136.55					
11	单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）5mm厚	m²	1320.87					
12	垫铁	kg	773.77					
13	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	4406.82					
14	对拉螺栓	kg	5637.22					
15	对拉螺栓塑料管	m	33849.23					
16	防滑地砖踢脚10厚	m²	668.81					
17	干混地面砂浆M15	t	512.06					
18	干混地面砂浆M20	t	3739.56					
19	干混砌筑砂浆M5	t	4011.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	干混砌筑砂浆M7.5	t	281.26					
21	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm	m²	10625.75					
22	聚合物抗裂砂浆M15	kg	22062.60					
23	聚合物抗裂砂浆M20	t	2856.72					
24	聚合物水泥防水砂浆M20	t	27.22					
25	聚合物粘接砂浆	t	4.66					
26	螺栓	个	12802.44					
27	螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14	t	864.25					
28	螺纹钢HRB400直径 φ 16	t	56.26					
29	螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22	t	80.02					
30	螺纹钢HRB400直径 φ 25	t	532.00					
31	螺纹钢HRB400直径 φ 6	t	9.25					
32	螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10	t	1309.02					
33	螺纹钢HRB500 φ 28- φ 32	t	203.92					
34	螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14	t	81.91					
35	螺纹钢HRB500直径 φ 16	t	32.76					
36	螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22	t	113.33					
37	螺纹钢HRB500直径 φ 25	t	194.81					
38	螺纹钢HRB500直径 φ 8~ φ 10	t	1.31					
39	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	3624.57					
40	膨胀螺栓M12×105	套	6081.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	汽油(机械)	L	36.72					
42	商品混凝土C20	m³	35.70					
43	商品混凝土C30	m³	17.54					
44	商品混凝土C35	m³	3321.41					
45	商品混凝土C40	m³	13755.84					
46	商品混凝土C40P8	m³	70.46					
47	商品混凝土C50	m³	1808.85					
48	商品混凝土C60	m³	4194.73					
49	商品细石混凝土C25	m³	802.19					
50	商品细石混凝土C30	m³	3.58					
51	烧结多孔砖200×115×90	千匹	4953.47					
52	石灰膏	m³	2.07					
53	双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20	t	82.33					
54	天然石粉基底粗骨料及浆料	kg	61056.58					
55	外露钢柱Q355b	t	119.54					
56	外墙涂料	kg	1242.76					
57	无机涂料底漆	kg	673.11					
58	无机涂料面漆	kg	1610.95					
59	无收缩水泥砂浆	t	44.54					
60	细石商品混凝土C20	m³	57.45					
61	细石商品混凝土C30	m³	28.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
62	橡胶止水带	m	231.25					
63	型钢综合	kg	18042.27					
64	纸筋	kg	77.03					
65	装配式钢筋混凝土预制柱C40	m³	11.09					
66	装配式钢筋混凝土预制柱C50	m³	69.97					
67	装配式钢筋混凝土预制柱C55	m³	341.81					
68	装配式钢筋混凝土预制柱C60	m³	450.46					
69	丙烯酸聚硅氧烷面漆	kg	6233.89					
70	环氧云铁中间漆	kg	6233.89					
71	防火漆	kg	24638.67					
72	油漆溶剂油200#	kg	6648.54					
73	普通钢质门	m²	685.25					
74	商品混凝土C55	m³	992.93					
75	HG6/C钢筋直径 Φ 12~Φ 14	t	23.13					
76	HG6/C钢筋直径 Φ 16	t	17.62					
77	HG6/C钢筋直径 Φ 18~Φ 22	t	219.42					
78	HG6/C钢筋直径 Φ 25	t	1046.85					
79	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	8.31					
80	金属胀锚螺栓	个	624.88					
81	乙丙橡胶垫圈	个	2345.14					
82	钢筋桁架楼承板T-120	m²	4885.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
83	单轨钢质防火卷帘(3h)	m²	7980.50					
84	圆钢 Φ>10	t	1.31					
85	镀锌法兰DN50	个	1452.77					
86	铝合金板1mm	kg	2298.85					
87	不锈钢管扶手 Φ76*3mm	m	1387.33					
88	不锈钢板6mm	m²	147.46					
89	铝合金板1.2mm	kg	315.83					
90	镀锌铁皮24#	m²	1057.76					
91	钢板 δ 5mm	t	11.31					
92	木砖	m³	2.38					
93	结构植筋胶	L	3.10					
94	合金钢钻头综合	个	3.93					
95	轻质耐火砖	千匹	36.53					
96	成品镀锌型钢构件综合	t	15.20					
97	48K超细离心玻璃棉（憎水性玻璃纤维布包裹） 厚30mm	m²	1424.96					
98	镀锌钢板1.0mm	m²	1459.71					
99	钢板 δ 12mm	kg	16163.94					
100	穿孔铝板1.0mm	m²	361.52					
101	专业金属隔声门（含门锁）	m²	23.62					
102	穿孔镀锌钢板1.0mm	m²	1214.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
103	金属隔声板100mm厚	m²	138.74					
104	乳胶	kg	4.72					
105	商品混凝土C35P8	m³	1180.71					
106	细石商品混凝土C45	m³	15.81					
107	HG6/C钢筋直径 Φ28-Φ32	t	383.33					
108	改性气凝胶复合涂膏（一型）	t	104.61					
109	轻钢龙骨75×50	m	6596.05					
110	轻钢龙骨75×40	m	11570.12					
111	微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚0.4mm背板	m²	3820.66					
112	成品劲性钢柱Q355b	t	31.73					
113	不燃型聚苯颗粒复合板[A级]95mm厚	m²	1033.87					
114	HPB300 圆钢直径Φ6	t	151.90					
115	玻璃棉吸声层（玻璃丝布袋装填）（容重≥32kg/m³）	m³	180.22					
116	圆钢 HPB300直径Φ6.5	t	5.31					
117	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m³	1622.43					
118	铝模板(含支撑、卡具、对拉螺栓及配件)	m²	283.42					
119	脱模剂	kg	885.19					
120	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	48.47					
121	断桥铝合金推拉门Low-E中空玻璃6+12+6	m²	7.03					
122	镀锌螺钉带垫	个	33.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱（三标裙楼）								
1	030404017098	配电箱 ALs12	1. 名称：配电箱 ALs12 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	25.000					
2	030404017099	配电箱 ALs15	1. 名称：配电箱 ALs15 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017100	配电箱 ALs20	1. 名称：配电箱 ALs20 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017101	配电箱 ALs25	1. 名称：配电箱 ALs25 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017102	配电箱 ALs30	1. 名称：配电箱 ALs30 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030404017103	配电箱 ALs35	1. 名称：配电箱 ALs35 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8.000					
7	030404017104	配电箱 ALs40	1. 名称：配电箱 ALs40 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017105	配电箱 ALs45	1. 名称：配电箱 ALs45 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017106	配电箱 ALs50	1. 名称：配电箱 ALs50 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017107	配电箱 ALs55	1. 名称：配电箱 ALs55 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
11	030404017108	配电箱 ALs60	1. 名称：配电箱 ALs60	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017109	配电箱 ALs65	1. 名称：配电箱 ALs65 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017110	配电箱 ALs70	1. 名称：配电箱 ALs70 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017111	配电箱 ALs75	1. 名称：配电箱 ALs75 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017112	配电箱 ALs80	1. 名称：配电箱 ALs80 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
16	030404017113	配电箱 ALs85	1. 名称：配电箱 ALs85 2. 型号、规格：详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017114	配电箱 ALs90	1. 名称：配电箱 ALs90 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017115	配电箱 ALs100	1. 名称：配电箱 ALs100 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017116	配电箱 ALs120	1. 名称：配电箱 ALs120 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
20	030404017117	配电箱 ALs125	1. 名称：配电箱 ALs125 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
21	030404017118	配电箱 ALs150	1. 名称：配电箱 ALs150 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030404017119	配电箱 ALs155	1. 名称：配电箱 ALs155 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404017120	配电箱 ALs185	1. 名称：配电箱 ALs185 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030404017121	配电箱 1ALB011	1. 名称：配电箱 1ALB011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030404017122	配电箱 1ALB021	1. 名称：配电箱 1ALB021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
26	030404017123	配电箱 1ALB	1. 名称：配电箱 1ALB 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030404017124	配电箱 1ALB031	1. 名称：配电箱 1ALB031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030404017125	配电箱 1ALB041	1. 名称：配电箱 1ALB041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030404017126	配电箱 1ALB051	1. 名称：配电箱 1ALB051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030404017127	A型集中控制型应急照明	1. 名称：A型集中控制型应急照	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电源 1ALE011	明电源 1ALE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030404017128	A型集中控制型应急照明电源 1ALE021	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1ALE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404017129	A型集中控制型应急照明电源 1ALE031	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1ALE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030404017130	A型集中控制型应急照明电源 1ALE041	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1ALE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030404017131	A型集中控制型应急照明电源 1ALE051	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1ALE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404017132	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE011	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030404017133	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE021	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
37	030404017134	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE031	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE031 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404017135	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE041	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404017136	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE051	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404017137	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE012	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE012 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030404017138	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE022	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE022 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
42	030404017139	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE032	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE032 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
43	030404017140	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE042	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE042	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030404017141	A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE052	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-1ALE052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030404017142	A型集中控制型应急照明电源 1KV	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1KV 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030404017143	配电箱 2ALB011	1. 名称：配电箱 2ALB011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030404017144	配电箱 2ALB021	1. 名称：配电箱 2ALB021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030404017145	配电箱 2ALB031	1. 名称：配电箱 2ALB031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
49	030404017146	配电箱 2ALB041	1. 名称：配电箱 2ALB041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030404017147	配电箱 2ALB051	1. 名称：配电箱 2ALB051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030404017148	A型集中控制型应急照明电源 2ALE011	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 2ALE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030404017149	A型集中控制型应急照明电源 2ALE021	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 2ALE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
53	030404017150	A型集中控制型应急照明电源 2ALE031	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 2ALE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
54	030404017151	A型集中控制型应急照明电源 2ALE041	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 2ALE041	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030404017152	A型集中控制型应急照明电源 2ALE051	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 2ALE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030404017153	配电箱 9ALB011	1. 名称：配电箱 9ALB011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030404017154	配电箱 9ALB021	1. 名称：配电箱 9ALB021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030404017155	配电箱 9ALB031	1. 名称：配电箱 9ALB031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
59	030404017156	配电箱 9ALB041	1. 名称：配电箱 9ALB041	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030404017157	配电箱 9ALB051	1. 名称：配电箱 9ALB051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030404017158	A型集中控制型应急照明电源 9ALE011	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030404017159	A型集中控制型应急照明电源 9ALE021	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030404017160	A型集中控制型应急照明电源 9ALE031	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
64	030404017161	A型集中控制型应急照明电源 9ALE041	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
65	030404017162	A型集中控制型应急照明电源 9ALE051	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE051	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030404017163	配电箱 9ALB011	1. 名称：配电箱 9ALB011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030404017164	配电箱 9ALB021	1. 名称：配电箱 9ALB021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030404017165	配电箱 9ALB031	1. 名称：配电箱 9ALB031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030404017166	配电箱 9ALB041	1. 名称：配电箱 9ALB041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
70	030404017167	配电箱 9ALB051	1. 名称：配电箱 9ALB051 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030404017168	A型集中控制型应急照明电源 9ALE011	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030404017169	A型集中控制型应急照明电源 2ALE021	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 2ALE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030404017170	A型集中控制型应急照明电源 9ALE031	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030404017171	A型集中控制型应急照明电源 9ALE041	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
75	030404017172	A型集中控制型应急照明电源 9ALE051	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 9ALE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
76	030404017173	配电箱 1AW011	1. 名称：配电箱 1AW011 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030404017174	配电箱 1AW012	1. 名称：配电箱 1AW012 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030404017175	配电箱 1AW021	1. 名称：配电箱 1AW021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030404017176	配电箱 1AW031	1. 名称：配电箱 1AW031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
80	030404017177	配电箱 1AW042	1. 名称：配电箱 1AW042 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
81	030404017178	配电箱 1AW051	1. 名称：配电箱 1AW051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030404017179	配电箱 1APft011	1. 名称：配电箱 1APft011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030404017180	配电箱 1APEdt051	1. 名称：配电箱 1APEdt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030404017181	配电箱 1APkt011	1. 名称：配电箱 1APkt011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	030404017182	配电箱 1APkt021	1. 名称：配电箱 1APkt021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
86	030404017183	配电箱 1APkt031	1. 名称：配电箱 1APkt031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030404017184	配电箱 1APkt041	1. 名称：配电箱 1APkt041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030404017185	配电箱 1APkt051	1. 名称：配电箱 1APkt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030404017186	配电箱 1APktrf1	1. 名称：配电箱 1APktrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
90	030404017187	配电箱 1APpyrf1	1. 名称：配电箱 1APpyrf1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030404017188	配电箱 1APsg021	1. 名称：配电箱 1APsg021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030404017189	配电箱 1APE011	1. 名称：配电箱 1APE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030404017190	配电箱 1APE021	1. 名称：配电箱 1APE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030404017191	配电箱 1APE031	1. 名称：配电箱 1APE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
95	030404017192	配电箱 1APE041	1. 名称：配电箱 1APE041 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030404017193	配电箱 1APE051	1. 名称：配电箱 1APE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030404017194	配电箱 ZT-1APE011	1. 名称：配电箱 ZT-1APE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
98	030404017195	配电箱 ZT-1APE021	1. 名称：配电箱 ZT-1APE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
99	030404017196	配电箱 ZT-1APE031	1. 名称：配电箱 ZT-1APE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
100	030404017197	配电箱 ZT-1APE041	1. 名称：配电箱 ZT-1APE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	030404017198	配电箱 ZT-1APE051	1. 名称：配电箱 ZT-1APE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	030404017199	配电箱 1APEgzrf1/ 1APEbyrf1	1. 名称：配电箱 1APEgzrf1/ 1APEbyrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030404017200	配电箱 1APEgzrf2/1APEbyrf2	1. 名称：配电箱 1APEgzrf2/1APEbyrf2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030404017201	配电箱 1APEfjrf1	1. 名称：配电箱 1APEfjrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
105	030404017202	配电箱 1APEfjrf2	1. 名称：配电箱 1APEfjrf2 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030404017203	配电箱 1APEfjrf3	1. 名称：配电箱 1APEfjrf3 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
107	030404017204	配电箱 1APEfjrf4	1. 名称：配电箱 1APEfjrf4 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030404017205	配电箱 1APEfjrf5	1. 名称：配电箱 1APEfjrf5 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
109	030404017206	配电箱 1APEfjrf6/1APEfjrf8	1. 名称：配电箱 1APEfjrf6/1APEfjrf8 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
110	030404017207	配电箱 1APEfjrf7	1. 名称：配电箱 1APEfjrf7 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
111	030404017208	配电箱 1APEfjrf9	1. 名称：配电箱 1APEfjrf9 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	030404017209	配电箱 1APEfjrf10	1. 名称：配电箱 1APEfjrf10 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
113	030404017210	配电箱 2AW011	1. 名称：配电箱 2AW011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
114	030404017211	配电箱 2AW021	1. 名称：配电箱 2AW021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
115	030404017212	配电箱 2AW031	1. 名称：配电箱 2AW031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	030404017213	配电箱 2AW041	1. 名称：配电箱 2AW041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
117	030404017214	配电箱 2AW042	1. 名称：配电箱 2AW042 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030404017215	配电箱 2AW051	1. 名称：配电箱 2AW051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 96 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	030404017216	配电箱 2AW052	1. 名称：配电箱 2AW052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
120	030404017217	配电箱 2APdt051	1. 名称：配电箱 2APdt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 97 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
121	030404017218	配电箱 2APEdt051	1. 名称：配电箱 2APEdt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 98 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
122	030404017219	配电箱 2APkt011	1. 名称：配电箱 2APkt011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 99 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
123	030404017220	配电箱 2APkt021	1. 名称：配电箱 2APkt021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
124	030404017221	配电箱 2APkt031	1. 名称：配电箱 2APkt031	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 100 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
125	030404017222	配电箱 2APkt041	1. 名称：配电箱 2APkt041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 101 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	030404017223	配电箱 2APkt051	1. 名称：配电箱 2APkt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 102 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	030404017224	配电箱 2APsg021	1. 名称：配电箱 2APsg021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 103 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
128	030404017225	配电箱 2APE011	1. 名称：配电箱 2APE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
129	030404017226	配电箱 2APE021	1. 名称：配电箱 2APE021 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 104 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
130	030404017227	配电箱 2APE031	1. 名称：配电箱 2APE031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 105 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
131	030404017228	配电箱 2APE041	1. 名称：配电箱 2APE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 106 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030404017229	配电箱 2APE051	1. 名称：配电箱 2APE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 107 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
133	030404017230	配电箱 2APEgz051/2APEby051	1. 名称：配电箱 2APEgz051/2APEby051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
134	030404017231	配电箱 2APEfj051	1. 名称：配电箱 2APEfj051 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 108 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
135	030404017232	配电箱 2APEfj052	1. 名称：配电箱 2APEfj052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 109 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
136	030404017233	配电箱 9AW011	1. 名称：配电箱 9AW011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 110 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030404017234	配电箱 9AW021	1. 名称：配电箱 9AW021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 111 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
138	030404017235	配电箱 9AW031	1. 名称：配电箱 9AW031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
139	030404017236	配电箱 9AW041	1. 名称：配电箱 9AW041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 112 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	030404017237	配电箱 9AW042	1. 名称：配电箱 9AW042 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 113 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
141	030404017238	配电箱 9AW051	1. 名称：配电箱 9AW051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 114 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
142	030404017239	配电箱 9AW052	1. 名称：配电箱 9AW052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 115 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	030404017240	配电箱 3AW042	1. 名称：配电箱 3AW042 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
144	030404017241	配电箱 3AW052	1. 名称：配电箱 3AW052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 116 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
145	030404017242	配电箱 9APft021	1. 名称：配电箱 9APft021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 117 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
146	030404017243	配电箱 9APEdt051	1. 名称：配电箱 9APEdt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 118 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
147	030404017244	配电箱 9APkt011	1. 名称：配电箱 9APkt011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
148	030404017245	配电箱 9APkt021	1. 名称：配电箱 9APkt021	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 119 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
149	030404017246	配电箱 9APkt031	1. 名称：配电箱 9APkt031 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 120 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
150	030404017247	配电箱 9APkt041	1. 名称：配电箱 9APkt041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 121 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
151	030404017248	配电箱 9APkt051	1. 名称：配电箱 9APkt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 122 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
152	030404017249	配电箱 9APktrf1	1. 名称：配电箱 9APktrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
153	030404017250	配电箱 9APpyyrf1	1. 名称：配电箱 9APpyyrf1 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 123 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
154	030404017251	配电箱 9APsg021	1. 名称：配电箱 9APsg021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 124 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
155	030404017252	配电箱 YY-3APFLRBrf1	1. 名称：配电箱 YY-3APFLRBrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 125 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
156	030404017253	配电箱 9APE011	1. 名称：配电箱 9APE011 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 126 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
157	030404017254	配电箱 9APE021	1. 名称：配电箱 9APE021 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
158	030404017255	配电箱 9APE031	1. 名称：配电箱 9APE031 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 127 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
159	030404017256	配电箱 9APE041	1. 名称：配电箱 9APE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 128 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
160	030404017257	配电箱 9APE051	1. 名称：配电箱 9APE051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 129 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
161	030404017258	配电箱 9APEgzrf1/ 9APEbyrf1	1. 名称：配电箱 9APEgzrf1/ 9APEbyrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 130 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
162	030404017259	配电箱 9APEgz051/ 9APEby051	1. 名称：配电箱 9APEgz051/ 9APEby051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
163	030404017260	配电箱 9APEfj051	1. 名称：配电箱 9APEfj051	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 131 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
164	030404017261	配电箱 9APEfj052	1. 名称：配电箱 9APEfj052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 132 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
165	030404017262	配电箱 9APEfj053	1. 名称：配电箱 9APEfj053 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 133 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
166	030404017263	配电箱 9APEfjrf1	1. 名称：配电箱 9APEfjrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 134 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
167	030404017264	配电箱 9APEfjrf2	1. 名称：配电箱 9APEfjrf2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
168	030404017265	配电箱 9APEfjrf3	1. 名称：配电箱 9APEfjrf3 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 135 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
169	030404017266	配电箱 9APEfjrf4	1. 名称：配电箱 9APEfjrf4 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 136 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
170	030404017267	配电箱 YY-1ALB041	1. 名称：配电箱 YY-1ALB041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 137 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
171	030404017268	配电箱 YY-1APft041	1. 名称：配电箱 YY-1APft041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 138 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
172	030404017269	配电箱 YY-1APFY051	1. 名称：配电箱 YY-1APFY051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
173	030404017270	配电箱 YY-1APkt051	1. 名称：配电箱 YY-1APkt051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 139 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
174	030404017271	配电箱 YY-1APFY051-1	1. 名称：配电箱 YY-1APFY051-1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 140 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
175	030404017272	配电箱 YY-1APFY051-2 /YY-1APFY051-3/YY-1APFY051-4/YY-1APFY051-5/YY-1APFY051-6/YY-1APFY051-7	1. 名称：配电箱 YY-1APFY051-2/YY-1APFY051-3/YY-1APFY051-4/YY-1APFY051-5/YY-1APFY051-6/YY-1APFY051-7 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 141 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
176	030404017273	配电箱 YY-1APkt051-1	1. 名称：配电箱 YY-1APkt051-1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 142 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
177	030404017274	配电箱 YY-1APkt051-2/YY-1APkt051-3/YY-1APkt051-4/YY-1APkt051-5/YY-1APkt051-6/YY-1APkt051-7	1. 名称：配电箱 YY-1APkt051-2/YY-1APkt051-3/YY-1APkt051-4/YY-1APkt051-5/YY-1APkt051-6/YY-1APkt051-7 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部内容	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 143 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
178	030404017275	配电箱 YY-1APE041	1. 名称：配电箱 YY-1APE041 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
179	030404017276	A型集中控制型应急照明电源 YY-1ALE041	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 YY-1ALE041	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 144 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
180	030404017277	配电箱 YY-1APEby051/ YY-1APEgz051	1. 名称：配电箱 YY-1APEby051/YY-1APEgz051 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 145 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
181	030404017278	配电箱 YY-1APEby052/ YY-1APEgz052	1. 名称：配电箱 YY-1APEby052/YY-1APEgz052 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 146 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
182	030404017279	配电箱 YY-1APEfj051~YY-1APEfj0512	1. 名称：配电箱 YY-1APEfj051~YY-1APEfj0512 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 147 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
183	030404017280	控制箱 AC	1. 名称：控制箱 AC 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 148 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		母线								
184	030403006003	三相五线密集型母线630A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：630A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.630					
185	030403006004	三相五线密集型母线800A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：800A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关	m	4.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 149 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
186	030403006005	三相五线密集型母线1000A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：1000A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2.840					
187	030403006006	三相五线密集型母线1250A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：1250A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	239.490					
188	030403006007	三相五线密集型母线1600A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：1600A	m	838.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 150 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
189	030403006008	三相五线密集型母线2000A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：2000A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	864.480					
190	030403006009	三相五线密集型母线2500A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：2500A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容	m	5.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 151 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
191	030403006010	三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A	1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线 2. 型号、规格：2000A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.160					
192	030403006011	三相五线密集型矿物绝缘母线 3200A	1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线 2. 型号、规格：3200A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑	m	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 152 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
193	030403007003	母线槽始/终端箱 630A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：630A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
194	030403007004	母线槽始/终端箱 800A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：800A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 153 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
195	030403007005	母线槽始/终端箱 1000A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：1000A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
196	030403007006	母线槽始/终端箱 1250A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：1250A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 154 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
197	030403007007	母线槽始/终端箱 1600A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：1600A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
198	030403007008	母线槽始/终端箱 2000A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：2000A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 155 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
199	030403007009	母线槽始/终端箱 2500A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：2500A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
200	030404017281	母线插接箱 630A	1. 名称：母线插接箱 630A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 156 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
201	030404017282	母线插接箱 1000A	1. 名称：母线插接箱 1000A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
202	030404017283	母线插接箱 1250A	1. 名称：母线插接箱 1250A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 157 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
203	030404017284	母线插接箱 1600A	1. 名称：母线插接箱 1600A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	13.000					
204	030404017285	母线插接箱 2000A	1. 名称：母线插接箱 2000A 2. 型号、规格：详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 158 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
205	030404017286	母线插接箱 2500A	1. 名称：母线插接箱 2500A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
206	030403007010	矿物绝缘母线槽始/终端	1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 159 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		箱 2000A	端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：2000A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
207	030403007011	矿物绝缘母线槽始/终端箱 3200A	1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：3200A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 160 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管网、桥架								
208	030411003032	强电槽式桥架 100x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	82.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 161 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
209	030411003033	强电槽式桥架 200x150mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架200x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 162 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
210	030411003034	强电槽式桥架 200x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 163 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
211	030411003035	强电槽式桥架 300x150mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	246.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 164 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
212	030411003036	强电槽式桥架 300x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 165 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
213	030411003037	强电槽式桥架 400x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架400x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 166 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
214	030411003038	强电槽式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 167 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
215	030411003039	强电槽式桥架 700x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架700x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 168 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
216	030411003040	强电槽式桥架 800x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架800x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 169 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
217	030411003041	消防槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 170 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
218	030411003042	消防槽式桥架 200x150mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 200x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 171 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
219	030411003043	消防槽式桥架 300x150mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 172 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
220	030411003044	强电槽式桥架 500x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架500x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 173 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
221	030411003045	消防托盘式桥架 300x150mm	1. 型号、规格：消防托盘式桥架 300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	533.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 174 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
222	030411003046	消防托盘式桥架 500x200mm	1. 型号、规格：消防托盘式桥架 500x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	61.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 175 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
223	030411003047	强电托盘式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：强电托盘式桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	191.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 176 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
224	030411003048	强电托盘式桥架 300x150mm	1. 型号、规格：强电托盘式桥架 300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	2748.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 177 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
225	030411003049	强电梯式桥架 300x150mm	1. 型号、规格：强电梯式桥架 300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	17.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 178 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
226	030411003050	强电梯式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：强电梯式桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	202.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 179 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
227	030411003051	消防电缆梯架 200x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 180 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
228	030411003052	消防电缆梯架 300x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 181 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
229	030411003053	消防电缆梯架 400x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架400x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 182 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
230	030411003054	消防电缆梯架 500x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架500x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	138.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 183 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
231	030411003055	消防电缆梯架 600x200mm	1. 型号、规格：消防电缆梯架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 184 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
232	030409002010	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3910.850					
233	030411001022	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	123.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 185 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵 5. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
234	030411001023	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.260					
235	030411001024	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管	m	9.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 186 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：PC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
236	030411001025	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵	m	764.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 187 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
237	030411001026	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑	m	5296.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 188 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
238	030411001027	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32	m	443.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 189 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 190 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
239	030411001028	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	530.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 191 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
240	030411001029	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	607.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 192 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
241	030411001030	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	105.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 193 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
242	030411001031	电气配管 SC70	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC70 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	5.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 194 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
243	030411001032	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留	m	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 195 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
244	030411001033	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：砖、混凝土结构	m	23.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 196 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 197 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
245	030411001034	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 198 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
246	030411001035	电气配管 JDG16	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG16 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 199 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
247	030411001036	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	39841.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 200 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
248	030411001037	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 201 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外) 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
249	030411001038	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵	m	234.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 202 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
250	030411001039	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG40 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑	m	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 203 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 204 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
251	030411004027	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	46024.780					
252	030411004028	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑	m	343.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 205 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
253	030411004029	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-6mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5159.390					
254	030411004030	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综	m	1100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 206 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
255	030411004031	电气配线 WDZB1-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-16mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	1650.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 207 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
256	030411004032	电气配线 WDZB1-BYJ-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-25mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.000					
257	030411004033	电气配线 WDZB1-BYJ-35mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 208 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			35mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
258	030411004034	电气配线 WDZB1-BYJ-50mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-50mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 209 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
259	030411004035	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	750.200					
260	030411004036	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	62050.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 210 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
261	030411004037	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15956.770					
262	030411004038	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	253.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 211 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm ²	2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
263	030411004039	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1818.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 212 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
264	030411004040	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1869.570					
265	030411004041	电气配线 WDZB1N-BYJ-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	248.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 213 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-25mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
266	030411004042	电气配线 WDZB1N-BYJ-35mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-35mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	93.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 214 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
267	030411004043	电气配线 WDZB1N-BYJ-50mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-50mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.070					
268	030408001033	电力电缆 ZR-YJV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 215 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
269	030408001034	电力电缆 WDZB1-YJY-1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 216 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
270	030408001035	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	154.740					
271	030408001036	电力电缆 WDZB1-YJY-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	10.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 217 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
272	030408001037	电力电缆 WDZB1-YJY-3*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 218 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
273	030408001038	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	563.860					
274	030408001039	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	m	773.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 219 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
275	030408001040	电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	2097.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 220 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
276	030408001041	电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	114.830					
277	030408001042	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*	m	429.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 221 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
278	030408001043	电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	3984.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 222 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
279	030408001044	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1032.540					
280	030408001045	电力电缆 WDZB1-YJY-4*	1. 名称：电力电缆	m	1618.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 223 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		150+1*70mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
281	030408001046	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	2458.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 224 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
282	030408001047	电力电缆 WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 225 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
283	030408001048	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.200					
284	030408001049	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 226 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
285	030408001050	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	212.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 227 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
286	030408001051	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1203.160					
287	030408001052	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	613.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 228 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
288	030408001053	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	3883.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 229 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
289	030408001054	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.200					
290	030408001055	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 230 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
291	030408001056	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 231 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
292	030408001057	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.000					
293	030408001058	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*95+1*50mm ²	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 232 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
294	030408001059	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 233 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
295	030408001060	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	205.350					
296	030408001061	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*	m	529.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 234 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
297	030408001062	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	273.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 235 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
298	030408001063	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	119.380					
299	030408001064	电力电缆 WDZB1N-YJY-4	1. 名称：电力电缆	m	49.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 236 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*95+1*50mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
300	030408001065	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	7.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 237 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
301	030408001066	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	54.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 238 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
302	030408001067	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*120mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*120mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	656.340					
303	030408001068	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	373.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 239 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
304	030408001069	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	257.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 240 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
305	030408001070	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	290.750					
306	030408001071	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	m	2230.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 241 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
307	030408001072	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	269.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 242 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
308	030408001073	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	205.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 243 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
309	030408001074	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	434.400					
310	030408001075	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖	m	349.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 244 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
311	030408001076	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	817.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 245 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
312	030408001077	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5503.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 246 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
313	030408001078	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10671.700					
314	030408001079	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	11341.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 247 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
315	030408002002	控制电缆 KGGR-450/750V-2×2.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KGGR-450/750V-2×2.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 含电缆头的制作及安装，电缆头的形式综合考虑	m	2937.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 248 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
316	030408002003	控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	194.190					
317	030408002004	控制电缆 WDZB1-KYJY-4	1. 名称：控制电缆	m	139.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 249 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
318	030408002005	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	314.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 250 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
319	030408002006	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	488.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 251 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
320	030408002007	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-14*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	941.820					
321	030408002008	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	330.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 252 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
322	030411004044	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	190.480					
323	030411004045	电气配线 WDZB1N-RYSP-2	1. 名称：电气配线	m	190.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 253 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×2.5mm²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2×2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
324	030408006015	电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
325	030408006016	电力电缆头 四芯及以下	1. 名称：电力电缆头	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 254 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆截面≤10mm²	2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
326	030408006017	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤150mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤150mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
327	030408006018	电力电缆头 五芯 电缆 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑	个	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 255 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
328	030408006019	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
329	030408006020	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关	个	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 256 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
330	030408006021	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	82.000					
331	030408006022	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33.000					
332	030408006023	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面	个	134.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 257 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
333	030408006024	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	118.000					
334	030408007002	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	198.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 258 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
335	030408007003	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	92.000					
336	030408006025	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68.000					
337	030408006026	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV	个	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 259 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
338	030408006027	矿物绝缘电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52.000					
339	030408006028	矿物绝缘电力电缆头 三芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：三芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
340	030408006029	矿物绝缘电力电缆头 五	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 260 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 电缆截面≤16mm²	2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
341	030408006030	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	124.000					
342	030408006031	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 261 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
343	030408006032	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
344	030408006033	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 262 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
345	030412001007	吸顶灯 1x18W	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
346	030412001008	红外一体吸顶灯 1x18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 灯具自带节能延时开关, 其他综	套	510.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 263 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
347	030412001009	防水防尘壁灯 1x18W	1. 名称：防水防尘壁灯 2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 264 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
348	030412001010	壁灯（密闭型）1x10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：1x10W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	55.000					
349	030412001011	壁灯 1x10W	1. 名称：壁灯	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 265 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：1x10W,LED灯，其他综合考虑 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
350	030412001012	节能灯头	1. 名称：节能灯头 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 266 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
351	030412005006	单管LED灯 1x10W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：1x10W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
352	030412005007	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯	套	138.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 267 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：1x18W,LED灯,其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
353	030412005008	单管LED(密闭型) 1x18W	1. 名称：单管LED(密闭型) 2. 规格、型号：1x18W,LED灯,其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 268 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
354	030412005009	单管LED灯(防爆型) 1x18W	1. 名称：单管LED灯(防爆型) 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 269 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
355	030412005010	双管LED灯 2x18W	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
356	030412005011	双管LED灯(密闭型) 2x18W	1. 名称：双管LED灯(密闭型) 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 270 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
357	030412005012	双管LED灯(防爆型) 2x18W	1. 名称：双管LED灯(防爆型) 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 271 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
358	030412005013	单管LED壁灯 1x18W	1. 名称：单管LED壁灯 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	82.000					
359	030412005014	单管LED壁灯(密闭型) 1x18W	1. 名称：单管LED壁灯(密闭型) 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 272 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
360	030412005015	单管LED壁灯(防爆型) 1x18W	1. 名称：单管LED壁灯(防爆型) 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 273 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
361	030412005016	双管格栅灯 2x18W	1. 名称：双管格栅灯 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
362	030412005017	三管格栅灯 3x18W	1. 名称：三管格栅灯 2. 规格、型号：3x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 274 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
363	030412001013	紫外线消毒灯 1x18W	1. 名称：紫外线消毒灯 2. 型号、规格：1x18W, LED灯，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 275 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
364	030412004006	车库线条灯 8.5W/米	1. 名称：车库线条灯 2. 规格、型号：8.5W/米 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型及功率和接线盒综合考虑 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.220					
365	030412004007	车库线条灯 10W/米	1. 名称：车库线条灯 2. 规格、型号：10W/米 3. 安装形式：综合考虑	m	24.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 276 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型及功率和接线盒综合考虑 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
366	030412004008	车库线条灯 15W/米	1. 名称：车库线条灯 2. 规格、型号：15W/米 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型及功率和接线盒综合考虑	m	26.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 277 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
367	030404034005	红外感应延时开关 10A/250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
368	030404034006	无障碍卫生间开关 10A/250V	1. 名称：无障碍卫生间开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 278 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
369	030404034007	防爆开关 10A/250V	1. 名称：防爆开关 10A/250V 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
370	030404034008	单联单控开关 10A/250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	78.000					
371	030404034009	双联单控开关 10A/250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 279 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
372	030404034010	三联单控开关 10A/250V	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
373	030404034011	四联单控开关 10A/250V	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 280 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
374	030404034012	单联双控开关 10A/250V	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
375	030404034013	单联单控开关(密闭型) 10A/250V	1. 名称：单联单控开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 281 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
376	030404034014	双联单控开关(密闭型) 10A/250V	1. 名称：双联单控开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
377	030404034015	三联单控开关(密闭型) 10A/250V	1. 名称：三联单控开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
378	030404035002	单相二、三极插座 10A/250V	1. 名称：单相二、三极插座 2. 型号、规格： 10A/250V 带	个	126.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 282 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安全门 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
379	030404035003	单相二、三极插座(密闭型) 10A/250V	1. 名称：单相二、三极插座(密闭型) 2. 型号、规格： 10A/250V 带安全门 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
380	030404035004	单相三孔（带开关）16A/250V	1. 名称：单相三孔（带开关） 2. 型号、规格：16A/250V、带	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 283 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安全门、带开关 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
381	030404031003	风机现场控制按钮	1. 名称：风机现场控制按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
382	030404031004	启停按钮	1. 名称：启停按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
383	030411006007	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	2408.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 284 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
384	030411006008	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	135.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
385	030412001014	应急灯 1x3W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x3W,DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 285 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
386	030412001015	应急灯 1x3W（防护等级IP67）	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x3W, DC24V/36V, 防护等级IP67, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
387	030412001016	应急灯 1x5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑	套	472.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 286 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
388	030412001017	应急灯 1x7W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x7W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 287 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
389	030412001018	应急灯 1x9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	639.000					
390	030412001019	应急灯 1x15W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x15W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 288 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
391	030412001020	壁装应急灯 1x5W	1. 名称：壁装应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸壁 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	644.000					
392	030412001021	壁装应急灯 1x5W（防护等级IP67）	1. 名称：壁装应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 防护等级IP67, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸壁	套	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 289 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
393	030412001022	壁装应急灯 1x9W	1. 名称：壁装应急灯 2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸壁 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	19.000					
394	030412001023	吊装应急灯 1x5W	1. 名称：壁装应急灯	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 290 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：管吊 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
395	030412001024	吊装应急灯（密闭型） 1x5W	1. 名称：吊装应急灯（密闭型） 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：管吊 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 291 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
396	030412001025	吊装应急灯 1x9W	1. 名称：壁装应急灯 2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：管吊 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
397	030412004009	小型疏散出口指示灯 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	429.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 292 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
398	030412004010	小型疏散出口/禁止入内指示灯 1W	1. 名称：小型疏散出口/禁止入内指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
399	030412004011	小型方向标志灯 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源	套	677.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 293 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
400	030412004012	小型双向方向标志灯 1W	1. 名称：小型双向方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 294 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
401	030412004013	小型双面方向标志灯 1W	1. 名称：小型双面方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
402	030412004014	小型楼层指示灯 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	174.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 295 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
403	030412004015	小型安全出口指示灯 1W	1. 名称：小型安全出口指示灯 1W 2. 型号、规格、功率：1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	76.000					
404	030412004016	大型双面多信息复合标志灯 3W	1. 名称：大型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源	套	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 296 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
405	030412004017	大型安全出口指示灯 3W	1. 名称：大型安全出口指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 297 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
406	030412004018	大型方向标志灯 3W	1. 名称：大型方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
407	030412004019	小型疏散出口/禁止入内指示灯 1W	1. 名称：小型疏散出口/禁止入内指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 298 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
408	030412004020	大型双向方向标志灯 3W	1. 名称：大型双向方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
409	030412004021	大型双面方向标志灯 1W	1. 名称：大型双面方向标志灯 2. 型号、规格、功率：3W	套	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 299 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
410	030412004022	大型双面方向标志灯 3W	1. 名称：大型双面方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 300 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
411	030412004023	大型疏散出口指示灯 3W	1. 名称：大型疏散出口指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7.000					
412	030412004024	地面疏散指示灯 1W（防护等级IP67）	1. 名称：地面疏散指示灯（防护等级IP67） 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：埋地安装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	597.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 301 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
413	030411006009	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3833.000					
		分部小计								
		防雷接地								
414	030409002011	户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	293.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 302 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
415	030409002012	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1672.440					
416	030413001004	预埋接地连接板 -100*100*5	1. 名称：预埋接地连接板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：-100*100*5 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 303 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
417	030409004001	均压环	1. 名称：均压环 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1525.330					
418	030409008003	局部等电位接地端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位接地端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20.000					
419	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 相关要求详见设计图纸 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	802.560					
420	030409005001	接闪带 Φ10	1. 名称：接闪带 Φ10 2. 包含接闪带的搭接、支架等	m	1483.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 304 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
421	030414011002	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
422	030414007002	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	72.000					
423	080801013002	防鼠板	1. 名称 防鼠板 2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求 3. 材质：不低于设计及规范要	个	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 305 页 共 305 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求情况下材质及厚度综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
424	031301017007	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001009	安全文明施工费			2074804.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74100.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		437864.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		996983.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		565855.78			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
天街B馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3244394.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3244394.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3244394.43	
合计			3244394.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 强电工程】 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配线WDZB1N-BYJ-10mm²	m	1909.58					
2	控制电缆WDZB1N-KYJY-14*1.5mm²	m	955.95					
3	矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤240mm²	套	29.58					
4	壁装应急灯 1x5W (防护等级IP67)	套	54.54					
5	10#槽钢	m	94.54					
6	强电梯式桥架300x150mm	m	18.11					
7	强电梯式桥架600x200mm	m	204.09					
8	强电托盘式桥架600x200mm	m	193.05					
9	强电托盘式桥架300x150mm	m	2775.96					
10	消防托盘式桥架500x200mm	m	61.99					
11	消防托盘式桥架300x150mm	m	538.59					
12	电气配管SC70	m	6.05					
13	电气配线WDZB1N-BYJ-6mm²	m	279.07					
14	电气配线WDZB1N-BYJ-16mm²	m	1963.05					
15	电气配线WDZB1N-BYJ-25mm²	m	261.22					
16	电气配线WDZB1N-BYJ-35mm²	m	98.17					
17	电气配线WDZB1N-BYJ-50mm²	m	41.02					
18	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-3*4mm²	m	377.06					
19	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*16mm²	m	293.66					
20	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*120mm²	m	662.90					
21	电气配线WDZB1N-RYS-2×1.5mm²	m	205.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*6mm ²	m	259.64					
23	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*35mm ²	m	115.98					
24	电力电缆WDZB1N-YJY-5*16mm ²	m	207.40					
25	电力电缆WDZB1N-YJY-4*35+1*16mm ²	m	276.42					
26	电力电缆WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm ²	m	120.57					
27	电力电缆WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm ²	m	50.02					
28	配电箱1AW011	台	1.00					
29	配电箱1AW012	台	1.00					
30	配电箱1AW021	台	1.00					
31	配电箱1AW031	台	1.00					
32	配电箱1AW042	台	1.00					
33	配电箱1AW051	台	1.00					
34	配电箱1APpyyrf1	台	1.00					
35	配电箱1APEgzrf1/1APEbyrf1	台	2.00					
36	配电箱1APEgzrf2/1APEbyrf2	台	2.00					
37	配电箱2AW011	台	1.00					
38	配电箱2AW021	台	1.00					
39	配电箱2AW031	台	1.00					
40	配电箱2AW041	台	1.00					
41	配电箱2AW042	台	1.00					
42	应急灯1x15W	套	20.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	配电箱2AW051	台	1.00					
44	配电箱2AW052	台	1.00					
45	配电箱2APEgz051/2APEby051	台	2.00					
46	配电箱9AW011	台	1.00					
47	配电箱9AW021	台	1.00					
48	配电箱9AW031	台	1.00					
49	配电箱9AW041	台	1.00					
50	配电箱9AW051	台	1.00					
51	配电箱9APpyrf1	台	1.00					
52	配电箱YY-3APFLRBrf1	台	1.00					
53	配电箱9APEgzrf1/9APEbyrf1	台	2.00					
54	配电箱9APEgz051/9APEby051	台	2.00					
55	配电箱9APEfj051	台	1.00					
56	配电箱9APEfj052	台	1.00					
57	配电箱9APEfj053	台	1.00					
58	配电箱9APEfjrf1	台	1.00					
59	配电箱9APEfjrf2	台	1.00					
60	配电箱9APEfjrf3	台	1.00					
61	配电箱9APEfjrf4	台	1.00					
62	配电箱YY-1ALB041	台	1.00					
63	配电箱YY-1APft041	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段天街B馆
 【强电
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
64	配电箱YY-1APFY051	台	1.00					
65	配电箱YY-1APkt051	台	1.00					
66	配电箱YY-1APE041	台	1.00					
67	配电箱YY-1APEby051/YY-1APEgz051	台	2.00					
68	配电箱YY-1APEby052/YY-1APEgz052	台	2.00					
69	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²	套	69.36					
70	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16mm²	m	569.50					
71	电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm²	m	781.35					
72	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm²	m	2118.72					
73	电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm²	m	434.02					
74	电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm²	m	4024.58					
75	电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm²	m	1042.87					
76	电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm²	m	1215.19					
77	电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm²	m	619.73					
78	电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm²	m	3922.69					
79	电力电缆WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm²	m	534.64					
80	电力电缆WDZB1N-YJY-5*4mm²	m	214.58					
81	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	m	208.05					
82	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	m	825.92					
83	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*95mm²	m	5558.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	m	10778.42					
85	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ²	m	11455.14					
86	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	m	495.70					
87	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤240mm ²	套	212.16					
88	红外一体吸顶灯1x18W	套	515.10					
89	单管LED灯1x18W	套	139.38					
90	双联单控开关10A/250V	只	22.44					
91	应急灯1x5W	套	476.72					
92	应急灯1x9W	套	645.39					
93	壁装应急灯1x5W	套	650.44					
94	电气配线WDZB1-BYJ-6mm ²	m	5675.33					
95	地面疏散指示灯 1W(防护等级IP67)	套	602.97					
96	矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤70mm ²	套	20.00					
97	消防电缆梯架500x200mm	m	139.99					
98	吸顶灯1x18W	套	6.06					
99	防水防尘壁灯1x18W	套	4.04					
100	单管LED灯1x10W	套	6.06					
101	单管LED(密闭型)1x18W	套	3.03					
102	单管LED灯(防爆型)1x18W	套	2.02					
103	双管LED灯2x18W	套	6.06					
104	双管LED灯(密闭型)2x18W	套	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
105	双管LED灯(防爆型)2x18W	套	3.03					
106	单管LED壁灯1x18W	套	82.82					
107	单管LED壁灯(密闭型)1x18W	套	4.04					
108	单管LED壁灯(防爆型)1x18W	套	16.16					
109	双管格栅灯2x18W	套	6.06					
110	三管格栅灯3x18W	套	4.04					
111	紫外线消毒灯1x18W	套	2.02					
112	车库线条灯8.5W/米	m	36.22					
113	车库线条灯10W/米	m	24.63					
114	车库线条灯15W/米	m	26.50					
115	三联单控开关10A/250V	只	6.12					
116	四联单控开关10A/250V	只	3.06					
117	单联双控开关10A/250V	只	4.08					
118	应急灯1x3W	套	4.04					
119	应急灯 1x3W(防护等级IP67)	套	2.02					
120	应急灯1x7W	套	3.03					
121	壁装应急灯1x9W	套	19.19					
122	吊装应急灯1x5W	套	15.15					
123	吊装应急灯（密闭型）1x5W	套	10.10					
124	吊装应急灯1x9W	套	4.04					
125	电力电缆WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm²	m	7.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
126	母线插接箱1250A	个	2.00					
127	母线插接箱1600A	个	13.00					
128	母线插接箱2000A	个	4.00					
129	风机现场控制按钮	个	30.00					
130	启停按钮	个	30.00					
131	配电箱YY-1APFY051-1	台	1.00					
132	配电箱YY-1APFY051-2/YY-1APFY051-3/YY-1APFY051-4/YY-1APFY051-5/YY-1APFY051-6/YY-1APFY051-7	台	6.00					
133	配电箱YY-1APkt051-2/YY-1APkt051-3/YY-1APkt051-4/YY-1APkt051-5/YY-1APkt051-6/YY-1APkt051-7	台	6.00					
134	配电箱YY-1APkt051-1	台	1.00					
135	母线槽始/终端箱630A	台	2.00					
136	母线槽始/终端箱800A	台	1.00					
137	母线槽始/终端箱1000A	台	1.00					
138	矿物绝缘母线槽始/终端箱2000A	台	1.00					
139	矿物绝缘母线槽始/终端箱3200A	台	1.00					
140	三相五线密集型矿物绝缘母线3200A	m	2.16					
141	母线槽始/终端箱1250A	台	2.00					
142	母线槽始/终端箱1600A	台	5.00					
143	母线槽始/终端箱2000A	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
144	母线槽始/终端箱2500A	台	1.00					
145	母线插接箱2500A	个	1.00					
146	母线插接箱1000A	个	1.00					
147	消防电缆梯架600x200mm	m	1.01					
148	消防电缆梯架200x200mm	m	1.01					
149	消防电缆梯架300x200mm	m	1.01					
150	消防电缆梯架400x200mm	m	1.01					
151	强电槽式桥架200x150mm	m	1.01					
152	强电槽式桥架200x200mm	m	1.01					
153	强电槽式桥架300x150mm	m	249.11					
154	强电槽式桥架300x200mm	m	1.01					
155	强电槽式桥架400x200mm	m	1.01					
156	强电槽式桥架600x200mm	m	1.01					
157	强电槽式桥架700x200mm	m	1.01					
158	强电槽式桥架800x200mm	m	1.01					
159	消防槽式桥架200x100mm	m	1.01					
160	消防槽式桥架200x150mm	m	1.01					
161	消防槽式桥架300x150mm	m	1.01					
162	强电槽式桥架500x200mm	m	1.01					
163	电气配线WDZB1-BYJ-16mm ²	m	1732.50					
164	电气配线WDZB1-BYJ-25mm ²	m	1.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段天街B馆
 【强电
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
165	电气配线WDZB1-BYJ-35mm²	m	1.05					
166	电气配线WDZB1-BYJ-50mm²	m	1.05					
167	电气配线WDZB1-BYJ-10mm²	m	1155.00					
168	电气配线WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	870.23					
169	电力电缆WDZB1N-YJY-3*2.5mm²	m	1.21					
170	电力电缆WDZB1N-YJY-3*35+1*16mm²	m	1.21					
171	电力电缆WDZB1N-YJY-3*35mm²	m	1.01					
172	电力电缆WDZB1N-YJY-3*70mm²	m	1.01					
173	电力电缆WDZB1N-YJY-3*95mm²	m	1.01					
174	电力电缆WDZB1N-YJY-3*4mm²	m	1.21					
175	电力电缆WDZB1N-YJY-3*70+1*35mm²	m	1.01					
176	电力电缆WDZB1N-YJY-3*95+1*50mm²	m	1.01					
177	电力电缆WDZB1-YJY-1*95mm²	m	1.01					
178	电力电缆WDZB1-YJY-3*150+1*70mm²	m	1.01					
179	电力电缆ZR-YJV-4*150+1*70mm²	m	1.01					
180	电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²	套	1.02					
181	电力电缆头 四芯及以下电缆截面≤150mm²	套	1.02					
182	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²	m	156.29					
183	电力电缆WDZB1-YJY-4*10mm²	m	10.56					
184	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	m	438.74					
185	三相五线密集型母线1000A	m	2.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
186	三相五线密集型母线2500A	m	5.16					
187	节能灯头	套	5.05					
188	电气配管JDG40	m	2.68					
189	三相五线密集型母线630A	m	5.63					
190	三相五线密集型母线800A	m	4.22					
191	三相五线密集型母线1250A	m	239.49					
192	三相五线密集型母线1600A	m	838.06					
193	三相五线密集型母线2000A	m	864.48					
194	三相五线密集型矿物绝缘母线2000A	m	5.16					
195	配电箱9AW042	台	1.00					
196	配电箱9AW052	台	1.00					
197	配电箱3AW042	台	1.00					
198	配电箱3AW052	台	1.00					
199	母线插接箱630A	个	4.00					
200	控制电缆WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	m	334.95					
201	防鼠板	个	112.00					
202	电气配管SC65	m	108.22					
203	电气配管SC80	m	1.59					
204	电气配管SC100	m	23.81					
205	电气配管SC125	m	1.03					
206	电气配管SC20	m	787.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 11 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室商业部分								
		桥架配管								
1	030411003056	消防桥架 100x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作	m	160.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030411003057	消防桥架 200x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、	m	426.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003058	消防桥架 300x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷	m	313.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030411003059	消防桥架 400x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 400x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开	m	48.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
5	030409002013	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	985.760					
6	030411001040	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	59.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
7	030411001041	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	3039.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001042	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	59.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001043	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	5549.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001044	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	5623.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411001045	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留	m	118.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030411006010	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑	个	1426.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
13	030904016003	24V直流电源	1. 名称：24V直流电源 2. 参数：DC24V/30A, 含电池, 带状态监视 3. 安装方式：综合考虑, 含电源箱成套安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
14	030502001002	42U标准机柜及配件	1. 名称:42U标准机柜及配件 2. 材质:综合考虑 3. 规格:600x600x2000(宽x深x高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904014001	二总线火警电话主机	1. 名称：二总线火警电话主机 2. 规格：可接不少于100路电话分机, LED汉字显示、119呼叫功能, 实时监测电话线开路及故障告警功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030904008009	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
17	030904008010	双输入模块	1. 名称:双输入模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
18	030904008011	回路隔离器模块	1. 名称: 回路隔离器模块 2. 安装形式: 综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
19	030904005003	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 24伏, 75烛光度, 红色 3. 安装高度: 综合考虑 4. 内容: 安装, 校接线, 调试 5. 含电源模块 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030408002009	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	687.040					
21	030408007004	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
22	030904001008	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
23	030904001009	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	702.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030507014002	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
25	030904008012	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
26	030404032003	消防端子箱 50对	1. 名称：消防端子箱 50对 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411004046	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6459.710					
28	030411004047	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综	m	11628.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004048	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5814.310					
30	030411004049	电气配线 WDZB1N-RYJS-2	1. 名称：电气配线	m	11066.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004050	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	1374.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030904006003	电话模块(编码电话插孔)	1. 名称：电话模块(编码电话插孔) 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	112.000					
33	030904003005	编址手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装形式：综合考虑 3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒 4. 内容：安装，校接线，调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	112.000					
34	030904003006	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，	个	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030904008013	联动切换模块	1. 名称：联动切换模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
36	030904008014	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
37	030904008015	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030905003006	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	29.000					
39	030905003007	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	93.000					
40	030905003008	防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整	点	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
41	030404032004	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10.000					
42	030904007002	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他要求：满足设计、相关	只	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030506004002	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格、技术参数：6W 3. 安装方式：壁挂 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	109.000					
44	030411004051	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2793.680					
45	030411004052	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2	m	3039.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030904016004	配套电源	1. 名称：配套电源 2. 规格：AC220V输入/输出, 含机架式UPS1套, 专用内置蓄电池, 由厂家配套 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
47	030411004053	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	795.040					
48	030904016005	联动电源 24V/2A输出	1. 名称：联动电源 2. 规格：24V/2A输出 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030405001002	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 安装形式：2个回路,每回路不小于200个地址点 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机箱 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
50	030404022002	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容: 设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其它: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030411004054	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2. 5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZB1N-RYSP-2*2. 5mm² 3. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位: 综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1053. 760					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		气体灭火系统								
52	030904008016	气体终端模块	1. 名称：气体终端模块 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含设备校接线、接线盒 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
53	030902009002	Y气体自动灭火装置(灭火柜)	1. 名称：气体灭火主机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、协议转换器件、显示屏、打印机、UPS等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
		分部小计								
		应急照明控制系统								
54	030411004055	电气配线 WDZB1N-RYJSP	1. 名称：电气配线	m	1053.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
55	030411004056	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1053.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
56	030411004057	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1053.760					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		群楼部分								
		桥架配管								
57	030411003060	消防桥架 100x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含	m	493.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
58	030411003061	消防桥架 200x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	3542.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
59	030411003062	消防桥架 300x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、	m	113.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
60	030411003063	消防桥架 400x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 400x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	113.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
61	030409002014	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4193.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030411001046	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工	m	5793.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030411001047	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)	m	19798.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030411001048	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	45463.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030411001049	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚	m	372.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
66	030411006011	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6894.000						
		分部小计									
		火灾自动报警系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030904008017	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	126.000					
68	030904008018	双输入模块	1. 名称：双输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
69	030904008019	回路隔离器模块	1. 名称：回路隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	468.000					
70	030904005004	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 规格：24伏, 75烛光度, 红色 3. 安装高度：综合考虑	只	290.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 内容：安装，校接线，调试 5. 含电源模块 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030904001010	感温火灾探测器（防爆型）EX	1. 名称：感温火灾探测器（防爆型）EX 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
72	030904001011	感烟火灾探测器（防爆型）EX	1. 名称：感烟火灾探测器（防爆型）EX 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 4. 内容：设备安装, 校接线, 探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030408002010	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.570					
74	030408002011	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4	1. 名称：控制电缆	m	39.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030408002012	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	36326.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030408002013	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	030408002014	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*0.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*0.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.550					
78	030408002015	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-14*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	3.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030408002016	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
80	030408007005	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	197.000					
81	030408007006	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤14	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤14 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
82	030408007007	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤24	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤24 3. 材质、类型：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030904001012	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	196.000					
84	030904001013	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试	个	2745.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	030507014003	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	21.000					
86	030904008020	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
87	030404032005	消防端子箱 50对	1. 名称：消防端子箱 50对 2. 材质：钢制	台	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030904006004	火警电话分机	1. 名称：火警电话分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	33.000					
89	030905001003	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	33.000					
90	030411004058	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	21941.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030411004059	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	32086.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030411004060	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	31810.990					
93	030411004061	电气配线 WDZB1N-RVVP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RVVP-2*1.0mm ²	m	6340.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
94	030411004062	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3223.950					
95	030411004063	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑	m	35151.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030904006005	电话模块(编码电话插孔)	1. 名称：电话模块(编码电话插孔) 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	270.000					
97	030904003007	编址手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装形式：综合考虑 3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒 4. 内容：安装，校接线，调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	270.000					
98	030904003008	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮	个	285.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030904008021	联动切换模块	1. 名称：联动切换模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
100	030905001004	自动报警系统调试及试运行	1. 名称：自动报警系统调试(整个项目) 2. 点数：综合考虑 3. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	030904008022	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	786.000					
102	030904008023	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	380.000					
103	030905003009	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	43.000					
104	030905003010	防火控制装置调试 电动	1. 名称：防火控制装置调试 电	点	312.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
105	030905003011	防火控制装置调试 防火 卷帘门、电动挡烟垂壁	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	504.000					
106	030404019002	非消防电源切断	1. 名称：非消防电源切断 2. 安装形式：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	030905003012	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	部	8.000					
108	030905001005	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	点	13.000					
		分部小计								
		自动跟踪定位射流灭火装置控制系统								
109	030404022003	灭火装置控制器回路板	1. 名称：灭火装置控制器回路板 2. 规格：4回路/块 3. 其他要求:满足设计、相关图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求。							
110	030404022004	自动射流灭火装置控制器	1. 名称：自动射流灭火装置控制器 2. 类别：自动跟踪定位射流灭火系统 3. 参数：含集中控制功能，支持不少于8门炮 4. 控制器、控制模块规格、体积：符合系统配制 5. 控制器、控制模块数量：满足设计要求 6. 含配套电源 7. 本项清单的设备箱按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	套	1.000					
111	030502007001	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯单模光纤	m	1200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	030505005001	视频同轴电缆 SYYZ-75-5	1. 名称：视频同轴电缆 2. 规格、型号：SYYZ-75-5 3. 材质：铜芯 4. 配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	m	521.600					
113	030502016001	光纤尾纤	1. 名称：光纤尾纤 2. 规格：LC接口，含熔接 3. 安装方式:箱内布放及熔接 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	48.000					
114	030502020001	光纤测试	1. 名称：光纤测试	链路	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
115	030503005001	智能接口单元	1. 名称：智能接口单元 2. 安装方式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
116	030503004001	水炮现场控制箱	1. 名称：水炮现场控制箱 2. 性能最低要求：满足本项目使用要求 3. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	台	15.000					
117	030904010004	现场手动控制盘	1. 名称：现场手动控制盘 2. 参数：满足本项目使用要求 4. 安装方式:综合 5. 控制点数量：满足使用要求 6. 显示器类型：满足使用要求	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 接线端子压线, 单体调试 8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030904010005	中继信号箱	1. 名称：中继信号箱 2. 参数：满足本项目使用要求 4. 安装方式;综合 5. 控制点数量：满足使用要求 6. 显示器类型：满足使用要求 7. 接线端子压线, 单体调试 8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	台	15.000					
119	030507012001	解码器	1. 名称：解码器 2. 类别：视频监控 3. 性能最低要求：满足本项目使用要求 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求:满足设计、相关图	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求。							
120	030501010001	光端机 4路	1. 名称:光端机 2. 类别:光端机 3. 参数: 4路 5. 安装方式;综合考虑 6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	台	15.000					
121	030411004064	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	630.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
122	030411004065	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	630.000					
		分部小计								
		图像探测系统								
123	030502007002	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯单模光纤	m	224.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
124	030502009001	单模光纤跳线	1. 名称：单模光纤跳线 2. 类别：光纤跳线 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	28.000					
125	030904001014	图像火灾探测器(含支架)	1. 名称：图像火灾探测器(含支架) 2. 规格：12mm焦距, 最大工作距离100米 3. 线制：综合 4. 类型：图像型火灾探测器 5. 安装方式;综合 6. 支架, 接线端子压线, 单体调	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	030501010002	数字光端机	1. 名称:数字光端机 2. 类别:数字光端机 3. 参数: 4路 5. 安装方式;综合考虑 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	台	7.000					
127	030404016001	现场设备控制箱	1. 名称: 现场设备控制箱 2. 参数: 满足本项目使用要求 4. 安装方式;综合 5. 控制点数量: 满足使用要求 6. 显示器类型: 满足使用要求 7. 接线端子压线, 单体调试 8. 其他要求: 满足规范、相关	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
128	030411004066	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	354.350					
129	030411004067	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	708.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
130	030505005002	视频同轴电缆 SYYZ-75-5	1. 名称：视频同轴电缆 2. 规格、型号：SYYZ-75-5 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	m	774.350					
		分部小计								
		消防广播系统								
131	030502001003	42U标准机柜及配件	1. 名称：42U标准机柜及配件 2. 材质：综合考虑 3. 规格：600x600x2000（宽x深x	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门 4. 安装方式: 综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030404032006	消防广播端子箱	1. 名称: 消防广播端子箱 2. 材质: 钢制 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容: 开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32.000					
133	030904007003	吸顶喇叭 3W	1. 名称: 吸顶喇叭	只	217.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
134	030506004003	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格、技术参数：6W 3. 安装方式：壁挂 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	342.000					
135	030411004068	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	5873.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
136	030411004069	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5793.030					
137	030905001006	消防广播系统调试及试运行	1. 名称：消防广播系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防广播正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防火门监控系统								
138	030411004070	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	538.550					
139	030411004071	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	9898.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	030411004072	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	368.600					
141	030904016006	联动电源 24V/2A输出	1. 名称：联动电源 2. 规格：24V/2A输出	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
142	030405001003	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 安装形式：2个回路, 每回路不小于200个地址点 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机箱 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32.000					
143	030905003013	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保防火	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
		可燃气体报警系统								
144	030904001015	可燃气体、助燃气体、有毒气体探测器	1. 名称：可燃气体、助燃气体、有毒气体探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	83.000					
145	080905002001	气体探测控制器(2通道)	1. 名称：气体探测控制器(2通道) 2. 规格：2通道，其它详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
146	030411004073	电气配线 WDZ-RYYP-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYYP-3*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1464.140					
		分部小计								
		余压监控系统								
147	030404022005	余压控制器	1. 名称：余压控制器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
148	030411004074	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4475.710					
149	030411004075	电气配线 WDZB1N-RYJSP	1. 名称：电气配线	m	185.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
150	030408002017	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	185.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
151	030905001007	余压监控系统调试及试运行	1. 名称：余压监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		气体灭火系统								
152	030904008024	气体终端模块	1. 名称：气体终端模块 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含设备校接线、接线盒	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		应急照明控制系统								
153	030411004076	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4475.710					
154	030414006001	应急照明控制系统调试及试运行	1. 名称：应急照明控制系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保应急	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			照明控制系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
155	030411004077	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4475.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
156	030905001008	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
157	030411004078	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	4475.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
158	030905001009	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		液位显示系统								
		分部小计								
		分部小计								
		连廊消防电								
		配管								
159	030411001050	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20	m	32.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
160	030411001051	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	1197.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
161	030411004079	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1889.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
162	030411004080	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.240					
163	030411004081	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	944.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
164	030904001016	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
165	030904001017	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	65.000					
166	030904003009	编址手动报警按钮（带	1. 名称：编址手动报警按钮（	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电话插孔)	带电话插孔) 2. 安装形式：综合考虑 3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒 4. 内容：安装, 校接线, 调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
167	030904005005	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：24伏, 75烛光度, 红色 3. 安装高度：综合考虑 4. 内容：安装, 校接线, 调试 5. 含电源模块 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	4.000					
168	030904008025	回路隔离器模块	1. 名称：回路隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防广播系统								
169	030411004082	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	252.890					
170	030904007004	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
171	031301017008	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001010	安全文明施工费			430615.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15379.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90876.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		206919.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117440.66			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	659166.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		659166.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	659166.58	
合计			659166.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【消防电气工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）电工程】
 第 1 页 共 2 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	消防桥架300x100mm	m	431.21					
2	双输入模块	个	2.00					
3	气体灭火主机	套	4.00					
4	燃气报警控制器	套	9.00					
5	楼层显示器	台	22.00					
6	联动切换模块	个	2.00					
7	24V直流电源	台	1.00					
8	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RVVP-2*1.0mm²	m	6848.03					
9	现场手动控制盘	台	15.00					
10	光纤尾纤	根	48.00					
11	自动射流灭火装置控制器	个	1.00					
12	灭火装置控制器回路板	台	1.00					
13	智能接口单元	台	1.00					
14	水炮现场控制箱	台	15.00					
15	4芯单模光纤	m	1452.48					
16	图像火灾探测器(含支架)	个	7.00					
17	数字光端机	台	7.00					
18	现场设备控制箱	台	7.00					
19	壁挂音箱6W	只	451.00					
20	配套电源	套	1.00					
21	联动电源24V/2A输出	套	33.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）电工程】
 第 2 页 共 2 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	视频同轴电缆SYYZ-75-5	m	1360.75					
23	42U标准机柜及配件	个	2.00					
24	电气配管SC20	m	26108.44					
25	电气配管SC32	m	505.66					
26	电气配管JDG25	m	10331.40					
27	电气配线WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	m	7655.85					
28	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm²	m	193.67					
29	电气配线WDZ-RYYP-3*1.0mm²	m	1581.27					
30	电气配线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm²	m	9761.32					
31	气体终端模块	台	4.00					
32	光端机4路	台	15.00					
33	中继信号箱	台	15.00					
34	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*0.5mm²	m	10.71					
35	控制电缆WDZB1N-KYJY-14*1.5mm²	m	3.25					
36	控制电缆WDZB1N-KYJY-16*1.5mm²	m	6.60					
37	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm²	m	34.82					
38	电气配管JDG32	m	61.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室商业部分								
		管网、桥架								
1	030411002006	弱电线槽 100x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求	m	84.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030411002007	弱电线槽 200x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求	m	721.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411002008	弱电线槽 300x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求	m	104.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030411002009	弱电线槽 300x150mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x150mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求	m	597.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
5	030409002015	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1567.510					
6	030411001052	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	584.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030411001053	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001054	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构	m	23.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411001055	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工	m	1853.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001056	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）	m	21.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411001057	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	23.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030411006012	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	127.000					
		分部小计								
		分部小计								
		群楼部分								
		管网、桥架								
13	030411003064	UPS桥架 100x100mm	1. 型号、规格：UPS桥架	m	130.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
14	030411003065	UPS桥架 200x100mm	1. 型号、规格：UPS桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	139.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
15	030411002010	弱电线槽 200x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	5804.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
16	030411002011	弱电线槽 300x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	122.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
17	030409002016	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6438.890					
18	030411001058	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地	m	45.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030411001059	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽	m	46.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030411001060	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	12.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030411001061	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	2415.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
22	030411001062	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	21.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030411001063	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	11.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411006013	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	317.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
25	031301017009	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001011	安全文明施工费			53114.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1896.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11209.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25522.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14485.70			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街B馆 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	80747.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		80747.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	80747.51	
合计			80747.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【智能 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
化预留预埋】 A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总
 段天街B馆 【智能化预留预埋】
 承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001003004	薄壁不锈钢管 DN15	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	146.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001003005	薄壁不锈钢管 DN20	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	151.850					
3	031001003006	薄壁不锈钢管 DN25	1. 名称：薄壁不锈钢管	m	774.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001003007	薄壁不锈钢管 DN32	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水	m	3295.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001003008	薄壁不锈钢管 DN40	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40	m	58.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001003009	薄壁不锈钢管 DN50	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑	m	11685.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001003010	薄壁不锈钢管 DN65	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合	m	1180.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001003011	薄壁不锈钢管 DN80	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	1039.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001003012	薄壁不锈钢管 DN100	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	662.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001003013	薄壁不锈钢管 DN150	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管	m	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031001003014	薄壁不锈钢管 DN200	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	754.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003003062	弹性座封闸阀 DN200	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003002027	弹性座封闸阀 DN150	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
14	031003002028	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	031003002029	弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	42.000					
16	031003002030	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031003002031	弹性座封闸阀 DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
18	031003001007	弹性座封闸阀 DN32	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001008	弹性座封闸阀 DN25	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN25 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
20	031003001009	弹性座封闸阀 DN20	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN20 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031003003063	Y型过滤器 DN25	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN25 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
22	031003003064	Y型过滤器 DN32	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031003003065	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
24	031003003066	Y型过滤器 DN65	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031003003067	Y型过滤器 DN80	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
26	031003003068	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031003003069	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
28	031003010012	可曲挠橡胶接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN150	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031003010013	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
30	031003010014	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶接头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031003010015	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031003010016	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
33	031003010017	可曲挠橡胶接头 DN32	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
34	031003010018	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN25 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	41.000					
35	031003013001	远传水表 DN15	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
36	031003013002	远传水表 DN20	1. 名称：远传水表	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DN20 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031003013003	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	39.000					
38	031003013004	远传水表 DN32	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN32 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
39	031003013005	远传水表 DN40	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN40 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
40	031003013006	远传水表 DN50	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	173.000					
41	031003013007	远传水表 DN65	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	031003013008	远传水表 DN80	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
43	031003013009	远传水表 DN100	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
44	031003013010	远传水表 DN150	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN150	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	031003013011	远传水表 DN200	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN200 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
46	031003013012	远传水表 DN250	1. 名称：远传水表 2. 规格、型号：DN250 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含检测费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	031003003070	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
48	031003001010	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	195.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	031003001011	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	58.000					
50	031003001012	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	031003003071	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
52	031003002032	电动阀 DN50	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	031003002033	电动阀 DN100	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
54	031003001013	液压水位控制阀（带浮球阀） DN50	1. 名称：遥控水力控制阀（带浮球阀） 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	031003003072	液压水位控制阀 DN150	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN150，含配套阀门、浮球等 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
56	031003006002	减压阀组 DN15	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑，满足设计	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	031003006003	减压阀组 DN20	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN20 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	031003006004	减压阀组 DN25	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN25 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
59	031003006005	减压阀组 DN32	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	031003006006	减压阀组 DN40	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN40 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	031003006007	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	27.000					
62	031003006008	减压阀组 DN65	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	031003001014	可调式减压阀 DN65	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	20.000					
64	031003012002	倒流防止器 DN20	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN20	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	031003012003	倒流防止器 DN32	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
66	031003012004	倒流防止器 DN40	1. 名称：倒流防止器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN40 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	031003012005	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	031003012006	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
69	031003012007	倒流防止器 DN125	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN125 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
70	031003012008	倒流防止器 DN200	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
71	031003001015	倒流防止器 DN65	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	031003001016	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	6.000					
73	031003001017	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	6.000					
74	031003001018	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	031004014011	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含所有配件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
76	031004014012	真空破坏器 DN20	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式： 螺纹连接，含所有配件	组	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		污废水系统								
77	031001005001	柔性接口机制排水铸铁管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	4955.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	031001005002	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除	m	13509.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外）的制作及安装 8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	031001005003	柔性接口机制排水铸铁管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN75 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除	m	1021.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外）的制作及安装 8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	031001005004	柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除	m	993.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外）的制作及安装 8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	031004014013	铜制地漏 DN50	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
82	031004014014	铸铁地漏 DN50	1. 名称：铸铁地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	031004014015	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
84	031004014016	铜制地漏 DN100	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
85	031004014017	铸铁地漏 DN100	1. 名称：铸铁地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	031004014018	塑料地漏 DN100	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
87	031004014019	铜制地漏 DN150	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN150 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
88	031004014020	铸铁地漏 DN150	1. 名称：铸铁地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	031004014021	塑料地漏 DN150	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN150 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
90	031004014022	铜制防爆波地漏 DN150	1. 名称：铜制防爆波地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN150 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
91	031004014023	铸铁防爆波地漏 DN150	1. 名称：铸铁防爆波地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	031004014024	铜制防爆波地漏 DN100	1. 名称：铜制防爆波地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
93	031004014025	铸铁防爆波地漏 DN100	1. 名称：铸铁防爆波地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
94	031004014026	排水漏斗 DN50	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	031004014027	排水漏斗 DN75	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN75 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70.000					
96	031004014028	排水漏斗 DN100	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
97	031004014029	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	031004014030	清扫口 DN150	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
99	030601002005	流量计 DN100	1. 名称：流量计 DN100 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		雨水排水系统								
100	031001001022	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑	m	3205.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	031001001023	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN150 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑	m	3219.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
102	031004014031	87型雨水斗 DN200	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN200 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
103	031004014032	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN150 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	37.000					
104	031004014033	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 3. 规格：DN100 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
105	031004014034	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN75 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
106	031004014035	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		虹吸雨水系统								
107	031001006007	虹吸专用HDPE排水管 De315	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De315 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求	m	64.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	031001006008	虹吸专用HDPE排水管 De250	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De250 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管	m	120.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
109	031001006009	虹吸专用HDPE排水管 De200	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De200 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻	m	512.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	031001006010	虹吸专用HDPE排水管 De160	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De160 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的	m	539.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
111	031001006011	虹吸专用HDPE排水管 De125	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De125	m	305.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	031001006012	虹吸专用HDPE排水管De110	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内	m	12.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De110 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
113	031001006013	虹吸专用HDPE排水管 De90	1. 名称：虹吸专用HDPE排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：虹吸雨水 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管 5. 型号、规格：De90 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	130.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
114	031004014036	虹吸雨水斗TY110	1. 名称：虹吸雨水斗TY110 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：详图纸 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
115	031004014037	虹吸雨水斗TY90	1. 名称：虹吸雨水斗TY90 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：详图纸 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	031004014038	虹吸雨水斗YD160	1. 名称：虹吸雨水斗YD160 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：详图纸 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
117	031004014039	虹吸雨水斗YD125	1. 名称：虹吸雨水斗YD125 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：详图纸 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
118	031004014040	虹吸雨水斗YD110	1. 名称：虹吸雨水斗YD110 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：详图纸 4. 含防水、防腐处理	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
119	031004014041	虹吸雨水斗YD90	1. 名称：虹吸雨水斗YD90 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：详图纸 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		冷却循环系统								
120	030113017001	冷却塔 处理水量126m³/h	1. 名称：冷却塔 处理水量126m³/h 2. 型号：处理水量126m³/h，其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，含基础支架制作安装及除锈刷油漆 5. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
121	030109001015	超市冷却塔变频补水设备 Q=3m³/h；H=60m；N=1.5kW	1. 名称：超市冷却塔变频补水设备 2. 型号：Q=3m³/h；H=60m；N=1.5kW 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、气压罐、采用成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统 5. 含基础支架制作安装及除锈	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
122	030601002006	地面防淹传感器	1. 名称：地面防淹传感器 2. 规格、型号：综合考虑 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
123	031006011001	紫外线消毒器	1. 名称：紫外线消毒器 2. 规格：综合考虑 3. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
124	031003003073	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
125	031003003074	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
126	031003003075	蝶阀 DN200	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	031003003076	蝶阀 DN250	1. 名称：蝶阀 2. 规格： DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
128	031003003077	电动阀 DN250	1. 名称：电动阀 2. 规格： DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
129	031003003078	电动阀 DN400	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN400 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
130	031003003079	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
131	030601002007	温度传感器 DN400	1. 名称：温度传感器 2. 规格、型号：DN400 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
132	031001001024	无缝钢管 DN200	1. 名称：无缝钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN200 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 通球、灌水试验按设计要求 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
133	031001001025	螺旋焊接钢管 DN250	1. 名称：螺旋焊接钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN250 6. 连接形式：综合考虑	m	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 通球、灌水试验按设计要求 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
134	031001001026	螺旋焊接钢管 DN400	1. 名称：螺旋焊接钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN400	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 通球、灌水试验按设计要求 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
135	031001001027	螺旋焊接钢管 DN500	1. 名称：螺旋焊接钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管	m	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN500 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 通球、灌水试验按设计要求 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
136	031001001028	螺旋焊接钢管 DN700	1. 名称：螺旋焊接钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN700 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 通球、灌水试验按设计要求 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
137	031003010019	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
138	031003010020	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
139	031003010021	可曲挠橡胶软接头	1. 名称：可曲挠橡胶软接头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200	2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	031003010022	可曲挠橡胶软接头 DN250	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	031003010023	可曲挠橡胶软接头 DN400	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN400 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
142	031003001019	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
143	030601002008	压力表	1. 名称：压力表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管及其他								
144	031208002004	管道保温（泡沫橡塑保温）	1. 名称：管道保温（泡沫橡塑保温） 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 4. 保温材料采用泡沫橡塑保温材料, 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	10.250					
145	031208002005	隔音棉包裹	1. 名称：管道保温（隔音棉） 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑	m²	9.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
146	031208007002	金属铝制保护层	1. 名称：金属铝制保护层 2. 厚度：综合考虑 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m²	100.000					
147	031208002006	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	304.530					
148	030817008019	柔性防水套管制作安装DN150	1. 名称：柔性防水套管制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
149	030817008020	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
150	031301017010	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001012	安全文明施工费			597806.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21350.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126160.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		287257.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		163038.17			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街B馆 【给排水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
天街B馆 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	921059.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		921059.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段天街B馆 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	921059.15	
合计			921059.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碳钢平焊法兰DN65	片	166.00					
2	碳钢平焊法兰DN50	片	2.00					
3	膜片减压阀DN20	个	2.00					
4	Y型过滤器DN20	个	2.00					
5	碳钢平焊法兰DN200	片	14.00					
6	电动阀DN100	个	1.00					
7	弹性座封闸阀DN150	个	2.00					
8	弹性座封闸阀DN50	个	1.01					
9	弹性座封闸阀DN65	个	68.00					
10	弹性座封闸阀DN80	个	42.00					
11	弹性座封闸阀DN100	个	16.00					
12	Y型过滤器DN50	个	29.02					
13	止回阀DN50	个	1.01					
14	碳钢平焊法兰DN400	片	24.00					
15	碳钢平焊法兰DN250	片	46.00					
16	电动阀DN50	个	1.01					
17	液压水位控制阀（带浮球阀）DN50	个	1.01					
18	弹簧膜片式减压阀DN50	个	27.00					
19	软接头DN50	个	27.27					
20	Y型过滤器DN65	个	25.00					
21	自动排气阀DN20	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	87型雨水斗DN150	套	37.00					
23	碳钢平焊法兰DN32	片	4.00					
24	碳钢平焊法兰DN25	片	82.00					
25	倒流防止器DN32	个	2.02					
26	倒流防止器DN50	个	2.02					
27	倒流防止器DN100	个	2.00					
28	软接头DN20	个	2.02					
29	自动排气阀DN25	个	8.00					
30	真空破坏器DN20	个	44.44					
31	可曲挠橡胶接头DN150	个	39.00					
32	可曲挠橡胶接头DN65	个	21.20					
33	可曲挠橡胶接头DN50	个	1.00					
34	可曲挠橡胶接头DN32	个	2.00					
35	可曲挠橡胶接头DN25	个	41.00					
36	排水漏斗DN75	个	70.70					
37	蝶阀DN150	个	2.00					
38	蝶阀DN200	个	2.00					
39	蝶阀DN250	个	18.00					
40	电动阀DN250	个	2.00					
41	电动阀DN400	个	2.00					
42	焊接钢管DN250	m	4.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	弹性座封闸阀DN200	个	1.00					
44	虹吸雨水斗TY110	套	1.00					
45	排水漏斗DN100	个	30.30					
46	清扫口DN150	个	40.40					
47	冷却塔处理水量126m³/h	台	2.00					
48	温度传感器DN400	个	1.00					
49	无缝钢管DN200	m	49.35					
50	无缝钢管管件DN200	个	5.15					
51	倒流防止器DN65	个	3.00					
52	可调式减压阀DN65	个	20.00					
53	截止阀DN65	个	48.08					
54	地面防淹传感器	套	1.00					
55	超市冷却塔变频补水设备Q=3m³/h；H=60m；N=1.5kW	台	1.00					
56	弹簧膜片式减压阀DN65	个	4.00					
57	软接头DN65	个	4.04					
58	虹吸雨水斗YD160	套	1.00					
59	虹吸雨水斗YD125	套	1.00					
60	虹吸雨水斗YD110	套	1.00					
61	可曲挠橡胶软接头DN400	个	10.00					
62	铜制地漏DN100	个	10.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 第 4 页 共 9 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
63	铸铁地漏DN100	个	70.70					
64	塑料地漏DN100	个	2.02					
65	铸铁防爆波地漏DN100	个	2.02					
66	铜制防爆波地漏DN150	个	2.02					
67	铸铁防爆波地漏DN150	个	50.50					
68	铜制防爆波地漏DN100	个	2.02					
69	清扫口DN100	个	5.05					
70	远传水表DN20	个	8.00					
71	远传水表DN25	个	39.00					
72	远传水表DN32	个	12.00					
73	远传水表DN40	个	1.00					
74	远传水表DN50	个	173.00					
75	远传水表DN65	个	10.00					
76	远传水表DN80	个	10.00					
77	远传水表DN100	个	6.00					
78	远传水表DN150	个	2.00					
79	隔音棉包裹	m²	9.97					
80	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	m³	313.67					
81	闸阀DN100	个	2.00					
82	Y型过滤器DN32	个	2.01					
83	Y型过滤器DN80	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	Y型过滤器DN100	个	13.00					
85	Y型过滤器DN150	个	16.00					
86	金属铝制保护层	m²	100.00					
87	铜制地漏DN150	个	1.01					
88	铸铁地漏DN150	个	1.01					
89	塑料地漏DN150	个	1.01					
90	远传水表DN15	个	1.00					
91	远传水表DN200	个	1.00					
92	远传水表DN250	个	1.00					
93	弹性座封闸阀DN25	个	2.02					
94	弹性座封闸阀DN20	个	2.02					
95	87型雨水斗DN200	套	1.00					
96	真空破坏器DN15	个	2.02					
97	倒流防止器DN20	个	1.01					
98	倒流防止器DN40	个	1.01					
99	倒流防止器DN125	个	1.00					
100	倒流防止器DN200	个	1.00					
101	膜片减压阀DN15	个	2.00					
102	Y型过滤器DN15	个	2.00					
103	软接头DN15	个	2.02					
104	膜片减压阀DN32	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
105	软接头DN32	个	1.01					
106	膜片减压阀DN40	个	1.00					
107	Y型过滤器DN40	个	1.00					
108	截止阀DN40	个	3.03					
109	软接头DN40	个	1.01					
110	液压水位控制阀DN150	个	1.00					
111	碳钢平焊法兰DN125	片	2.00					
112	可曲挠橡胶软接头DN100	个	2.00					
113	可曲挠橡胶软接头DN200	个	2.00					
114	可曲挠橡胶软接头DN250	个	2.00					
115	薄壁不锈钢管DN20	m	149.72					
116	薄壁不锈钢管管件DN20	个	169.47					
117	薄壁不锈钢管DN25	m	763.16					
118	薄壁不锈钢管管件DN25	个	832.05					
119	薄壁不锈钢管DN32	m	3248.87					
120	薄壁不锈钢管管件DN32	个	3087.42					
121	焊接钢管DN50	m	90.95					
122	薄壁不锈钢管DN65	m	1165.08					
123	薄壁不锈钢管管件DN65	个	620.90					
124	薄壁不锈钢管DN200	m	738.07					
125	薄壁不锈钢管管件DN200	个	126.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
126	卡箍连接件（含胶圈）DN200	套	334.92					
127	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN150	m	4682.48					
128	柔性接口机制排水铸铁管件DN150	个	2209.93					
129	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN75	m	975.53					
130	柔性接口机制排水铸铁管件DN75	个	692.58					
131	柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50	m	971.95					
132	柔性接口机制排水铸铁管件DN50	个	659.89					
133	热镀锌钢管DN100	m	3102.88					
134	热镀锌钢管管件DN100	个	1153.96					
135	热镀锌钢管DN150	m	3148.39					
136	镀锌钢管管件DN150	个	605.21					
137	法兰连接件（含胶圈）DN150	套	1578.70					
138	阻火圈De315	个	1.00					
139	虹吸专用HDPE排水管De315	m	61.34					
140	虹吸专用HDPE排水管件De315	个	23.84					
141	焊接钢管DN350	m	0.32					
142	阻火圈De250	个	2.00					
143	虹吸专用HDPE排水管De250	m	114.38					
144	虹吸专用HDPE排水管件De250	个	44.45					
145	焊接钢管DN300	m	0.32					
146	阻火圈De200	个	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
147	虹吸专用HDPE排水管De200	m	495.50					
148	虹吸专用HDPE排水管件De200	个	198.51					
149	阻火圈De160	个	11.00					
150	虹吸专用HDPE排水管De160	m	526.35					
151	虹吸专用HDPE排水管件De160	个	216.80					
152	阻火圈De125	个	6.00					
153	虹吸专用HDPE排水管De125	m	297.79					
154	虹吸专用HDPE排水管件De125	个	122.65					
155	阻火圈De110	个	0.30					
156	虹吸专用HDPE排水管De110	m	12.45					
157	虹吸专用HDPE排水管件De110	个	5.21					
158	阻火圈De90	个	3.00					
159	虹吸专用HDPE排水管De90	m	129.54					
160	虹吸专用HDPE排水管件De90	个	54.21					
161	螺旋焊接钢管DN250	m	105.73					
162	螺旋焊接钢管DN700	m	4.75					
163	螺旋焊接钢管DN400	m	9.50					
164	螺旋焊接钢管管件DN250	个	10.90					
165	螺旋焊接钢管管件DN700	个	0.49					
166	螺旋焊接钢管管件DN400	个	0.97					
167	螺旋焊接钢管DN500	m	2.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 9 页 共 9 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010007	减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑	套	334.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030901010008	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要	套	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010009	试验消火栓箱	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：240x650x800，安装详国标15S202-54页，其余综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901010010	减压稳压试验消火栓箱	1. 名称：减压稳压试验消火栓箱 2. 型号、规格：240x650x800，安装详国标15S202-54页，其余综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
5	030901002012	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合	m	2716.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002013	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水	m	50.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030901002014	热浸镀锌钢管(消火栓管)	1. 名称：热浸镀锌钢管	m	2709.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030901002015	热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	030901002016	热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030901002017	热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030901002018	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	10867.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030901002019	热浸镀锌无缝钢管（消防栓管）DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030901002020	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	10839.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003003080	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	231.000					
15	031003002034	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030807003002	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
17	030601002009	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031003010024	金属波纹管 DN65	1. 名称：金属波纹管 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
19	031003010025	金属波纹管 DN150	1. 名称：金属波纹管 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	145.000					
20	031003010026	金属波纹管 DN100	1. 名称：金属波纹管 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
21	031003010027	金属软管 DN100	1. 名称：金属软管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031003010028	金属软管 DN150	1. 名称：金属软管 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
23	031003001020	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	4.000					
24	031002003021	刚性防水套管制作安装	1. 名称：刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031002003022	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
26	030905002003	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	570.000					
		分部小计								
		自动喷淋系统								
27	030901001031	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水	m	1327.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030901001032	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管	m	429.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030901001033	内外涂覆钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	140.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	030901001034	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	195.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030901001035	内外涂覆钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	453.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031001001029	内外涂覆钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	1338.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030901001036	内外涂覆钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	1576.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031001001030	内外涂覆钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	4172.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030901001037	内外涂覆加厚钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	49.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030901001038	内外涂覆加厚钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	101.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030901001039	内外涂覆加厚钢管 DN125	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	44.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030901001040	内外涂覆加厚钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	102.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030901001041	内外涂覆加厚钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	48.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030901001042	内外涂覆加厚钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	50.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030901001043	内外涂覆加厚钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接	m	107.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	031001001031	内外涂覆加厚钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑	m	103.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030901001044	内外涂覆加厚钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，	m	98.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	031001001032	内外涂覆加厚钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑	m	99.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030901001045	内外涂覆无缝钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合	m	49.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030901001046	内外涂覆无缝钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水	m	4193.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030901001047	内外涂覆无缝钢管	1. 名称：内外涂覆无缝钢管	m	11.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN125	2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030901001048	内外涂覆无缝钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	1717.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	030901001049	内外涂覆无缝钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	562.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030901001050	内外涂覆无缝钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	796.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030901001051	内外涂覆无缝钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	1811.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	031001001033	内外涂覆无缝钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	5354.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030901001052	内外涂覆无缝钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	6305.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	031001001034	内外涂覆无缝钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	14291.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030901003004	快速响应闭式玻璃球喷头 68° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13129.000					
56	030901003005	快速响应闭式玻璃球喷头 93° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 93° C 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、	个	521.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030901003006	快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头	1. 名称：快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	325.000					
58	030901003007	快速响应闭式洒水喷头 K=80	1. 名称：快速响应闭式洒水喷头 K=80 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
59	030901003008	快速响应闭式洒水喷头 K=115	1. 名称：快速响应闭式洒水喷头 K=115 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	78.000					
60	030901003009	快速响应闭式洒水喷头 K=161	1. 名称：快速响应闭式洒水喷头 K=161 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	65.000					
61	031003002035	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	031003003081	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
63	031003003082	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	031003010029	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030807003003	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
66	031003003083	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	031003003084	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
68	031003003085	旋启式止回阀 DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
69	030901006003	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
70	031003006009	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
71	031003001021	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
72	030901008004	智能末端试水装置 DN25	试1. 名称：智能末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	30.000					
73	030901008005	智能末端试水阀 DN25	1. 名称：智能末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
74	030901008006	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关	组	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
75	030905002004	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	27.000					
76	031002003023	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		防护冷却系统								
77	030901001053	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度	m	16.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030901001054	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑	m	52.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	031001001035	内外涂覆钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合	m	10.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	031001001036	内外涂覆钢管 DN20	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水	m	641.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030901001055	内外涂覆加厚钢管	1. 名称：内外涂覆加厚钢管	m	49.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030901001056	内外涂覆加厚钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	55.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
83	031001001037	内外涂覆加厚钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	19.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	031001001038	内外涂覆加厚钢管 DN20	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	18.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	030901001057	内外涂覆无缝钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	84.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030901001058	内外涂覆无缝钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	2606.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	031001001039	内外涂覆无缝钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	62.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	031001001040	内外涂覆无缝钢管 DN20	1. 名称：内内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	3076.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030901003010	边墙型喷头	1. 名称：边墙型喷头 2. 规格：满设计及规范要求下综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1510.000					
90	031003003086	安全信号阀 DN100	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	031003003087	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
92	031003003088	安全信号阀 DN200	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030901006004	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
94	030901006005	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
95	030901006006	水流指示器 DN200	1. 名称：水流指示器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	031003006010	减压孔板 DN50	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN50 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
97	031003006011	减压孔板 DN65	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN65 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
98	031003006012	减压孔板 DN80	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN80 3. 孔板孔径：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	031003006013	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
100	031003006014	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
101	031003010030	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	031003003089	旋启式止回阀 DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
103	030807003004	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
104	031003003090	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
105	031003002036	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030901008007	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	15.000					
107	031003001022	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		自动跟踪定位射流灭火系统								
108	030901014001	自动跟踪定位射流灭火装置	1. 名称：自动跟踪定位射流灭火装置 2. 规格： 额定工作压力0.6MPa，Q=10L/s，其他综合考虑 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	14.000					
109	030901002021	热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，	m	367.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	030901002022	热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑	m	2740.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
111	031003003091	安全信号阀 DN100	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	031003003092	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
113	030901006007	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
114	031003001023	电磁阀 DN100	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
115	030901008008	模拟末端试水装置	试1. 名称：模拟末端试水装置 2. 规格：综合考虑 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
116	030601002010	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
117	031003010031	金属波纹管 DN100	1. 名称：金属波纹管 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
118	031003010032	金属波纹管 DN150	1. 名称：金属波纹管 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
119	031003001024	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
120	031003010033	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
121	031003003093	旋启式止回阀 DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 规格： DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
122	030807003005	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
123	031003003094	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
124	031003002037	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
125	031003001025	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	030905002005	自动跟踪定位射流灭火系统调试	1. 名称：自动跟踪定位射流灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	14.000					
		分部小计								
		建筑灭火器								
127	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	1246.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	50.000					
129	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	106.000					
130	030901013007	MTT20推车式二氧化碳灭火器	1. 名称：推车式二氧化碳灭火器 2. 型号、规格：MTT20 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	030901013008	MT7二氧化碳灭火器	1. 名称：二氧化碳灭火器 2. 型号、规格：MT7 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	6.000					
132	030901013009	悬挂式超细干粉灭火装置 10kg	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格：10kg 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	35.000					
		分部小计								
		气体灭火系统								
133	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置 40型X1瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：40型X1瓶组，其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
134	030902009004	柜式七氟丙烷灭火装置 70型X1瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：70型X1瓶组， 其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
135	030902009005	柜式七氟丙烷灭火装置 90型X1瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：90型X1瓶组， 其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
136	030902009006	柜式七氟丙烷灭火装置 120型X1瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：120型X1瓶组，其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
137	030902009007	柜式七氟丙烷灭火装置 40型X2瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：40型X2瓶组，其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
138	030902009008	柜式七氟丙烷灭火装置 70型X2瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：70型X2瓶组， 其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
139	030902009009	柜式七氟丙烷灭火装置 90型X2瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：90型X2瓶组， 其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	030902009010	柜式七氟丙烷灭火装置 120型X2瓶组	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：120型X2瓶组， 其余参数详设计 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
141	030902007001	泄压口 500×500	1. 名称：泄压口 2. 尺寸：500×500 安装机械式开启泄压阀CX545113 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	套	1.000					
142	030902007002	泄压口 640×430	1. 名称：泄压口 2. 尺寸：640×430 XYK(B) 系列机械式开启泄压阀 3. 其它：满足设计、规范及招	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件要求							
143	030905004001	气体灭火系统装置调试 40型X1瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 40型X1瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
144	030905004002	气体灭火系统装置调试 70型X1瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 70型X1瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
145	030905004003	气体灭火系统装置调试 90型X1瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 90型X1瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
146	030905004004	气体灭火系统装置调试 120型X1瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 120型X1瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
147	030905004005	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统装置调	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40型X2瓶组	试 40型X2瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
148	030905004006	气体灭火系统装置调试 70型X2瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 70型X2瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
149	030905004007	气体灭火系统装置调试 90型X2瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 90型X2瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
150	030905004008	气体灭火系统装置调试 120型X2瓶组	1. 名称：气体灭火系统装置调试 120型X2瓶组 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
151	031301017011	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			1057744.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37776.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		223225.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		508266.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		288475.80			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
天街B馆 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1626085.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1626085.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1626085.87	
合计			1626085.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊与厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 消防水工程】 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	9.37					
2	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	16.52					
3	沟槽管件DN200	套	39.83					
4	焊接钢管DN250	m	0.32					
5	灭火器手提式MF/ABC5	个	1136.00					
6	流量开关DN100	个	4.00					
7	旋流防止器DN100	个	3.00					
8	沟槽法兰	片	32.00					
9	自动跟踪定位射流灭火装置	套	14.00					
10	模拟末端试水装置	套	2.00					
11	自动排气阀DN25	个	12.00					
12	金属波纹管DN65	个	20.00					
13	金属波纹管DN150	个	153.00					
14	法兰DN65	片	40.00					
15	法兰DN150	片	310.00					
16	悬挂式超细干粉灭火装置10kg	个	35.00					
17	灭火器专用支架	个	35.00					
18	焊接钢管DN50	m	25.44					
19	焊接钢管DN40	m	71.39					
20	旋启式止回阀DN100	个	3.00					
21	自动排气阀DN20	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
22	水流指示器DN100	个	29.00					
23	沟槽法兰DN100	片	58.00					
24	安全信号阀DN150	个	16.00					
25	电磁阀DN100	个	14.00					
26	金属波纹管DN100	个	8.00					
27	法兰DN100	片	20.00					
28	柜式七氟丙烷灭火装置40型X1瓶组	套	2.00					
29	柜式七氟丙烷灭火装置70型X1瓶组	套	2.00					
30	柜式七氟丙烷灭火装置120型X1瓶组	套	2.00					
31	试验介质（氮气）40L	瓶	2.00					
32	试验介质（氮气）120L	瓶	2.00					
33	内外涂覆加厚钢管DN200	m	50.06					
34	内外涂覆加厚钢管DN125	m	45.02					
35	内外涂覆无缝钢管DN200	m	50.02					
36	内外涂覆无缝钢管DN125	m	11.77					
37	柜式七氟丙烷灭火装置40型X2瓶组	套	1.00					
38	柜式七氟丙烷灭火装置70型X2瓶组	套	1.00					
39	柜式七氟丙烷灭火装置90型X2瓶组	套	1.00					
40	柜式七氟丙烷灭火装置120型X2瓶组	套	1.00					
41	试验介质（氮气）155L	瓶	1.00					
42	试验介质（氮气）270L	瓶	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	柜式七氟丙烷灭火装置90型X1瓶组	套	2.00					
44	减压孔板DN50	个	4.00					
45	减压孔板DN65	个	4.00					
46	平焊法兰DN65	片	8.00					
47	减压孔板DN80	个	1.00					
48	平焊法兰DN80	片	2.00					
49	减压孔板DN100	个	2.00					
50	水流指示器DN200	个	1.00					
51	沟槽法兰DN200	片	2.00					
52	安全信号阀DN200	个	1.00					
53	碳钢平焊法兰DN200	片	2.00					
54	平焊法兰DN100	片	4.00					
55	平焊法兰DN50	片	8.00					
56	金属软管DN100	个	2.00					
57	金属软管DN150	个	2.00					
58	MTT20推车式二氧化碳灭火器	组	4.00					
59	快速响应闭式玻璃球喷头68° C	个	13260.29					
60	快速响应闭式玻璃球喷头93° C	个	526.21					
61	快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头	个	328.25					
62	快速响应闭式洒水喷头K=115	个	78.78					
63	快速响应闭式洒水喷头K=161	个	65.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【消防 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) 水工程】 A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030108003007	轴流风机 风量<9000m³/h，全压500-600Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量<9000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030108003008	轴流风机 9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030108003009	轴流风机 11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030108003010	轴流风机 13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030108003011	轴流风机 15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030108003012	轴流风机 17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030108003013	轴流风机 20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030108003014	轴流风机 23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030108003015	轴流风机 26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：	台	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030108003016	轴流风机 33000≤风量<36000m³/h，全压600-850Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：33000≤风量<36000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030108003017	轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030108003018	轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030108003019	轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压600-	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：41000≤风量<	台	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800Pa	46000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	030108003020	轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030108003021	轴流风机 46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030108003022	轴流风机 53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030108003023	轴流风机 53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030108003024	轴流风机 60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030108003025	轴流风机 60000≤风量≤70000m³/h，全压801-1100Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：60000≤风量≤70000m³/h，全压801-1100Pa，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030108003026	轴流风机 70000<风量≤90000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：70000<风量≤90000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030108003027	轴流风机 70000<风量≤90000m³/h，全压801-1100Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：70000<风量≤90000m³/h，全压801-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030108003028	轴流风机 90000<风量≤100000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：90000<风量≤100000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030108003029	轴流风机 110000<风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：110000<风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030108003030	消防高温排烟轴流风机 9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030108003031	消防高温排烟轴流风机 11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030108003032	消防高温排烟轴流风机 13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030108003033	消防高温排烟轴流风机 15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030108003034	消防高温排烟轴流风机 17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030108003035	消防高温排烟轴流风机 20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030108003036	消防高温排烟轴流风机 23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030108003037	消防高温排烟轴流风机 26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030108003038	消防高温排烟轴流风机 33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030108003039	消防高温排烟轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030108003040	消防高温排烟轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030108003041	消防高温排烟轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030108003042	消防高温排烟轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030108003043	消防高温排烟轴流风机 46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030108003044	消防高温排烟轴流风机 53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030108003045	消防高温排烟轴流风机 53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030108003046	消防高温排烟轴流风机 60000≤风量<70000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：60000≤风量<70000m³/h，全压800-1100Pa，	台	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030108003047	消防高温排烟轴流风机 70000≤风量<80000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：70000≤风量<80000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030108003048	消防高温排烟轴流风机 110000≤风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：110000≤风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030108003049	低噪声柜式离心风机箱 风量<2500m³/h，全压300-500Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量<2500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030108003050	低噪声柜式离心风机箱 2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030108003051	低噪声柜式离心风机箱 4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：4500≤风量<	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030108003052	低噪声柜式离心风机箱 7000≤风量<10000m³/h ，全压300-450Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压300-450Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030108003053	低噪声柜式离心风机箱 7000≤风量<10000m³/h，全压451-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压451-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030108003054	低噪声柜式离心风机箱 10000≤风量<13000m³/h，全压400-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：10000≤风量<13000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030108003055	低噪声柜式离心风机箱 13000≤风量<16000m³/h，全压400-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：13000≤风量<	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
50	030108003056	低噪声柜式离心风机箱 16000≤风量<20000m³/h，全压400-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：16000≤风量<20000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030108003057	低噪声柜式离心风机箱 20000≤风量<24000m³/h，全压400-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：20000≤风量<24000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030108003058	低噪声柜式离心风机箱 24000≤风量<28000m³/h，全压400-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：24000≤风量<28000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030108003059	低噪声柜式离心风机箱 28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：28000≤风量<	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			32000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
54	030108003060	低噪声柜式离心风机箱 32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030108003061	低噪声柜式离心风机箱 36000≤风量<40000m³/h，全压400-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：36000≤风量<40000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030108003062	消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速） 32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa	1. 名称：消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速） 2. 型号、规格：32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030108003063	低噪声柜式离心风机箱（防爆） 风量<3000m³/h，全压300-600Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆） 2. 型号、规格：风量<3000m³/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
58	030108003064	低噪声柜式离心风机箱（防爆） 3000≤风量<7000m³/h，全压300-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆） 2. 型号、规格：3000≤风量<7000m³/h，全压300-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030108003065	低噪声柜式离心风机箱（防爆） 7000≤风量<10000m³/h，全压300-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆） 2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压300-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030108003066	低噪声柜式离心风机箱（防爆） 10000≤风量<13000m³/h，全压300-600PaPa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆） 2. 型号、规格：10000≤风量<13000m³/h，全压300-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030108003067	低噪声柜式离心风机箱（防爆） 13000≤风量<16000m³/h，全压300-	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆） 2. 型号、规格：13000≤风量<	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600PaPa	16000m³/h，全压300-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
62	030108003068	低噪声柜式离心风机箱（变频） 12000≤风量<15000m³/h，全压600-1000Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：12000≤风量<15000m³/h，全压600-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 11. 支吊架除锈、刷油设计要求：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030108003069	低噪声柜式离心风机箱（变频） 15000≤风量<17000m³/h，全压700-1000Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：15000≤风量<17000m³/h，全压700-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030108003070	低噪声柜式离心风机箱（变频） 17000≤风量<21000m³/h，全压700-1000Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：17000≤风量<21000m³/h，全压700-1000Pa，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030108003071	低噪声柜式离心风机箱（变频） 21000≤风量<26000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：21000≤风量<26000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030108003072	低噪声柜式离心风机箱（变频） 26000≤风量<31000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：26000≤风量<31000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030108003073	低噪声柜式离心风机箱（变频） 31000≤风量<37000m³/h，全压800-	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：31000≤风量<	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1100Pa	37000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网、防虫网，尺寸综合考虑 14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030108003074	低噪声柜式离心风机箱（变频） 37000≤风量<45000m³/h，全压800-1100Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频） 2. 型号、规格：37000≤风量<45000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等 10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及除锈、刷油 11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030108003075	低噪声柜式离心风机箱（双速） 低速：10000≤风量<18000m³/h，全压250-500Pa；高速：15000≤风量<27000m³/h，全压500-800Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（双速） 2. 型号、规格：低速：10000≤风量<18000m³/h，全压250-500Pa；高速：15000≤风量<27000m³/h，全压500-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030108003076	低噪声柜式离心风机箱（双速） 低速：18000	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（双速）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤风量<25000m³/h，全压300-600Pa；高速：27000≤风量<37000m³/h，全压700-1000Pa	2. 型号、规格：低速：18000≤风量<25000m³/h，全压300-600Pa；高速：27000≤风量<37000m³/h，全压700-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030108003077	低噪声管道式离心风机箱GDF-1.8型 风量：160m³/h，全压：122Pa	1. 名称：低噪声管道式离心风机箱GDF-1.8型 2. 型号、规格：风量：160m³/h，全压：122Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030108003078	低噪声管道式离心风机箱GDF-2.5型 风量：550m³/h，全压：90Pa	1. 名称：低噪声管道式离心风机箱GDF-2.5型 2. 型号、规格：风量：550m³/h，全压：90Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030108003079	管道离心风机 1500≤风量≤3000m³/h，全压300-500Pa	1. 名称：管道离心风机 2. 型号、规格：1500≤风量≤3000m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030108003080	新风换气机 风量200m³/h	1. 名称：新风换气机 2. 型号、规格：风量200m³/h，其余参数在满足设计要求下综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030108003081	新风换气机 风量500m³/h	1. 名称：新风换气机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：风量500m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
76	030108003082	静音风机 100≤风量<500m³/h，静压100-250Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：100≤风量<500m³/h，静压100-250Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	030108003083	静音风机 500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030108003084	静音风机 1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030108003085	静音风机 1500≤风量<2000m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：1500≤风量<2000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 96 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030108003086	静音风机 2000≤风量<3000m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：2000≤风量<3000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 97 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
81	030108003087	静音风机 3000≤风量<4000m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：3000≤风量<4000m³/h，静压150-350Pa，其	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 98 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 99 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030108003088	电风幕 风量3500m³/h	1. 名称：电风幕 2. 型号、规格：风量3500m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 与风管采用直接连接，不设置软接 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 100 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
83	040602044002	除臭装置 1000≤风量<2000m³/h	1. 名称：除臭装置 2. 型号、规格：纳米光子净化模块+活性炭净化模块，风量1000-2000m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 能产生排出气态物质，对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7. 能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 101 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	040602044003	除臭装置 2000≤风量<5000m³/h	1. 名称：除臭装置 2. 型号、规格：纳米光子净化模块+活性炭净化模块，2000≤风量<5000m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 能产生排出气态物质，对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7. 能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
85	040602044004	除臭装置 5000≤风量<	1. 名称：除臭装置	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 102 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10000m³/h	2. 型号、规格：纳米光子净化模块+活性炭净化模块，5000≤风量<10000m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 能产生排出气态物质, 对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能 7. 能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030701010001	油烟净化装置EP-1 风量：4000~5000m³/h	1. 名称：油烟净化装置EP-1 2. 型号、规格：风量：4000~	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 103 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 104 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
87	030701010002	油烟净化装置EP-2 风量：8000~10000m³/h	1. 名称：油烟净化装置EP-2 2. 型号、规格：风量：8000~10000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 105 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆各二遍 10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030701010003	油烟净化装置EP-3 风量：12000~15000m³/h	1. 名称：油烟净化装置EP-3 2. 型号、规格：风量：12000~15000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 106 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
89	030701010004	油烟净化装置EP-4 风量：16000~20000m³/h	1. 名称：油烟净化装置EP-4 2. 型号、规格：风量：16000~20000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 107 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030701010005	油烟净化装置EP-5 风量：20000~25000m³/h	1. 名称：油烟净化装置EP-5 2. 型号、规格：风量：20000~	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 108 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 109 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
91	030703011010	多叶排烟口（远控） 周长≤1200mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
92	030703011011	多叶排烟口（远控） 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
93	030703011012	多叶排烟口（远控） 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 110 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030703011013	多叶排烟口（远控） 2600mm<周长≤3200mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：2600mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
95	030703011014	多叶排烟口（远控） 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
96	030703011015	多叶排烟口（远控） 3800mm<周长≤4400mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：3800mm<周长≤4400mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 111 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030703011016	多叶排烟口（远控） 4400mm<周长≤4800mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：4400mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
98	030703011017	多叶排烟口（远控） 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：4800mm<周长≤5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
99	030703011018	多叶排烟口（远控） 周长>5200mm	1. 名称：多叶排烟口（远控） 2. 规格：周长>5200mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 112 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
100	030703011019	多叶排烟口 周长≤1200mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
101	030703011020	多叶排烟口 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
102	030703011021	多叶排烟口 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 113 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
103	030703011022	多叶排烟口 2600mm<周长≤3200mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：2600mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
104	030703011023	多叶排烟口 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
105	030703011024	多叶排烟口 3800mm<周长≤4400mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：3800mm<周长≤4400mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 114 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
106	030703011025	多叶排烟口 4400mm<周长≤4800mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：4400mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
107	030703011026	多叶排烟口 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：4800mm<周长≤5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
108	030703011027	多叶排烟口 周长>5200mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 规格：周长>5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 115 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
109	030703011028	常闭式多叶送风口（远控） 周长≤1200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
110	030703011029	常闭式多叶送风口（远控） 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
111	030703011030	常闭式多叶送风口（远控） 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 116 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
112	030703011031	常闭式多叶送风口（远控） 2600mm<周长≤3200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：2600mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
113	030703011032	常闭式多叶送风口（远控） 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
114	030703011033	常闭式多叶送风口（远控） 3800mm<周长≤4400mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：3800mm<周长≤4400mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 117 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
115	030703011034	常闭式多叶送风口（远控） 4400mm<周长≤4800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：4400mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
116	030703011035	常闭式多叶送风口（远控） 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控） 2. 规格：4800mm<周长≤5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
117	030703011036	常闭式多叶送风口（远控） 周长>5200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 118 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：周长>5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030703011037	常闭式多叶送风口 周长≤1200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
119	030703011038	常闭式多叶送风口 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
120	030703011039	常闭式多叶送风口 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 119 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
121	030703011040	常闭式多叶送风口 2600mm<周长≤3200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：2600mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
122	030703011041	常闭式多叶送风口 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33.000					
123	030703011042	常闭式多叶送风口 3800mm<周长≤4400mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：3800mm<周长≤4400mm	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 120 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
124	030703011043	常闭式多叶送风口 4400mm<周长≤4800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：4400mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
125	030703011044	常闭式多叶送风口 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：4800mm<周长≤5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
126	030703011045	常闭式多叶送风口 周长>5200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：周长>5200mm 3. 材质：综合考虑	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 121 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	030703011046	自垂式百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
128	030703011047	自垂式百叶风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
129	030703011048	自垂式百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 122 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	030703011049	自垂式百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
131	030703011050	自垂式百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	100.000					
132	030703011051	自垂式百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 123 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	030703011052	自垂式百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
134	030703011053	自垂式百叶风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
135	030703011054	自垂式百叶风口 周长>7000mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
136	030703011055	防火风口 周长≤900mm	1. 名称：防火风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 124 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030703011056	防火风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
138	030703011057	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
139	030703011058	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 125 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
140	030703011059	防火风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
141	030703011060	防火风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
142	030703011061	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 126 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
143	030703011062	防火风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
144	030703011063	防火风口 周长>7000mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
145	030703011064	防烟防火风口 周长≤900mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 127 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
146	030703011065	防烟防火风口 900mm<ltbr>周长≤1280mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：900mm<ltbr>周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
147	030703011066	防烟防火风口 1280mm<ltbr>周长≤1800mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：1280mm<ltbr>周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
148	030703011067	防烟防火风口 1800mm<ltbr>周长≤2500mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：1800mm<ltbr>周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 128 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	030703011068	防烟防火风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
150	030703011069	防烟防火风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
151	030703011070	防烟防火风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 129 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	030703011071	防烟防火风口 6000mm<lt周长≤7000mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：6000mm<lt周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
153	030703011072	防烟防火风口 周长>7000mm	1. 名称：防烟防火风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
154	030703011073	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	601.000					
155	030703011074	单层百叶风口 900mm<lt周长≤1280mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：900mm<lt周长≤1280mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 130 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
156	030703011075	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
157	030703011076	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
158	030703011077	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm	个	161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 131 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
159	030703011078	单层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
160	030703011079	单层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
161	030703011080	单层百叶风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 132 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
162	030703011081	单层百叶风口 周长>7000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
163	030703011082	单层百叶风口（带风阀） 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33.000					
164	030703011083	单层百叶风口（带风阀） 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 133 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
165	030703011084	单层百叶风口（带风阀） 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
166	030703011085	单层百叶风口（带风阀） 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
167	030703011086	单层百叶风口（带风阀） 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：2500mm<周长≤	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 134 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
168	030703011087	单层百叶风口（带风阀） 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	85.000					
169	030703011088	单层百叶风口（带风阀） 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
170	030703011089	单层百叶风口（带风阀）	1. 名称：单层百叶风口（带风	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 135 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：综合考虑 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
171	030703011090	单层百叶风口（带风阀） 周长>7000mm	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
172	030703011091	双层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
173	030703011092	双层百叶风口 900mm<	1. 名称：双层百叶风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 136 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		周长≤1280mm	2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
174	030703011093	双层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
175	030703011094	双层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
176	030703011095	双层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：2500mm<周长≤	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 137 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
177	030703011096	双层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
178	030703011097	双层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
179	030703011098	双层百叶风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：6000mm<周长≤	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 138 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
180	030703011099	双层百叶风口 周长>7000mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
181	030703011100	蛋格风口 周长≤900mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
182	030703011101	蛋格风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 139 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
183	030703011102	蛋格风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
184	030703011103	蛋格风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
185	030703011104	蛋格风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 140 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
186	030703011105	蛋格风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
187	030703011106	蛋格风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
188	030703011107	蛋格风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 141 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
189	030703011108	蛋格风口 周长>7000mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
190	030703011109	蛋格风口（带风阀） 周长≤900mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
191	030703011110	蛋格风口（带风阀） 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
192	030703011111	蛋格风口（带风阀） 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：1280mm<周长≤	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 142 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
193	030703011112	蛋格风口（带风阀） 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
194	030703011113	蛋格风口（带风阀） 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
195	030703011114	蛋格风口（带风阀） 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：3300mm<周长≤	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 143 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
196	030703011115	蛋格风口（带风阀） 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
197	030703011116	蛋格风口（带风阀） 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
198	030703011117	蛋格风口（带风阀） 周长>7000mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：周长>7000mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 144 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
199	030703011118	防雨百叶 周长≤900mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
200	030703011119	防雨百叶 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
201	030703011120	防雨百叶 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 145 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
202	030703011121	防雨百叶 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
203	030703011122	防雨百叶 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
204	030703011123	防雨百叶 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 146 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
205	030703011124	防雨百叶 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
206	030703011125	防雨百叶 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
207	030703011126	防雨百叶 周长>7000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 147 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
208	030703011127	固定旋流风口 直径 $\phi\leq 320\text{mm}$	1. 名称：固定旋流风口 2. 规格：直径 $\phi\leq 320\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
209	030703011128	固定旋流风口 320mm<直径 $\phi\leq 450\text{mm}$	1. 名称：固定旋流风口 2. 规格：320mm<直径 $\phi\leq 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
210	030703011129	固定旋流风口 直径 $\phi> 450\text{mm}$	1. 名称：固定旋流风口 2. 规格：直径 $\phi> 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 148 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
211	030703011130	变流态旋流风口 直径 $\Phi \leq 320\text{mm}$	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：直径 $\Phi \leq 320\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
212	030703011131	变流态旋流风口 320mm < 直径 $\Phi \leq 450\text{mm}$	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：320mm < 直径 $\Phi \leq 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
213	030703011132	变流态旋流风口 直径 $\Phi > 450\text{mm}$	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：直径 $\Phi > 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 149 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
214	030703011133	球形喷口 直径 $\phi\leq 320\text{mm}$	1. 名称：球形喷口 2. 规格：直径 $\phi\leq 320\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
215	030703011134	球形喷口 $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$	1. 名称：球形喷口 2. 规格： $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
216	030703011135	球形喷口 直径 $\phi> 450\text{mm}$	1. 名称：球形喷口 2. 规格：直径 $\phi>450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 150 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
217	030703011136	条缝型风口 周长≤400mm	1. 名称：条缝型风口 2. 规格：周长≤400mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
218	030703011137	条缝型风口 400mm<周长≤600mm	1. 名称：条缝型风口 2. 规格：400mm<周长≤600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
219	030703011138	条缝型风口 600mm<周长≤800mm	1. 名称：条缝型风口 2. 规格：600mm<周长≤800mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 151 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
220	030703011139	条缝型风口 周长>800mm	1. 名称：条缝型风口 2. 规格：周长>800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
221	030703011140	可变条形散流器/5缝（带调节阀） 周长≤400mm	1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀） 2. 规格：周长≤400mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
222	030703011141	可变条形散流器/5缝（带调节阀） 400mm<周	1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 152 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤600mm	2. 规格：400mm<周长≤600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
223	030703011142	可变条形散流器/5缝（带调节阀） 600mm<周长≤800mm	1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀） 2. 规格：600mm<周长≤800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
224	030703011143	可变条形散流器/5缝（带调节阀） 周长>800mm	1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀） 2. 规格：周长>800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 153 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
225	030703011144	可变条形散流器/3缝（带调节阀） 周长≤400mm	1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀） 2. 规格：周长≤400mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
226	030703011145	可变条形散流器/3缝（带调节阀） 400mm<周长≤600mm	1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀） 2. 规格：400mm<周长≤600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
227	030703011146	可变条形散流器/3缝（带调节阀） 600mm<周长≤800mm	1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀） 2. 规格：600mm<周长≤800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 154 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
228	030703011147	可变条形散流器/3缝（带调节阀） 周长>800mm	1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀） 2. 规格：周长>800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7.000					
229	030703011148	可开铰链式百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
230	030703011149	可开铰链式百叶风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 155 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
231	030703011150	可开铰链式百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
232	030703011151	可开铰链式百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
233	030703011152	可开铰链式百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 156 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
234	030703011153	可开铰链式百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
235	030703011154	可开铰链式百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
236	030703011155	可开铰链式百叶风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 157 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
237	030703011156	可开铰链式百叶风口 周长>7000mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
238	030703011157	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 周长≤900mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
239	030703011158	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 158 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
240	030703011159	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
241	030703011160	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
242	030703011161	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 159 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
243	030703011162	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
244	030703011163	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
245	030703011164	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：6000mm<周长≤	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 160 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
246	030703011165	可开铰链式百叶风口（带过滤网） 周长>7000mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
247	030703011166	固定百叶回风口 周长≤900mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
248	030703011167	固定百叶回风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 161 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
249	030703011168	固定百叶回风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
250	030703011169	固定百叶回风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
251	030703011170	固定百叶回风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 162 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
252	030703011171	固定百叶回风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
253	030703011172	固定百叶回风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
254	030703011173	固定百叶回风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 163 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
255	030703011174	固定百叶回风口 周长>7000mm	1. 名称：固定百叶回风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
256	030703011175	网式风口 周长≤900mm	1. 名称：网式风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
257	030703011176	网式风口 900mm<周长≤1500mm	1. 名称：网式风口 2. 规格：900mm<周长≤1500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
258	030703011177	网式风口 1500mm<周长	1. 名称：网式风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 164 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤2000mm	2. 规格：1500mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
259	030703011178	网式风口 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：网式风口 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
260	030703011179	网式风口 周长>2600mm	1. 名称：网式风口 2. 规格：周长>2600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
261	030703001017	插板阀 直径Φ≤140mm	1. 名称：插板阀 2. 型号、规格：直径Φ≤140mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 165 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
262	030703001018	插板阀 140mm<直径Φ≤280mm	1. 名称：插板阀 2. 型号、规格：140mm<直径Φ≤280mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
263	030703001019	插板阀 280mm<直径Φ≤340mm	1. 名称：插板阀 2. 型号、规格：280mm<直径Φ	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 166 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤340mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
264	030703001020	插板阀 直径Φ>340mm	1. 名称：插板阀 2. 型号、规格：直径Φ>340mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
265	030703001021	风管蝶阀 周长≤800mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：周长≤800mm	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 167 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
266	030703001022	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：800mm<周长≤1600mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
267	030703001023	风管蝶阀 1600mm<周长≤2400mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：1600mm<周长	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 168 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤2400mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
268	030703001024	风管蝶阀 2400mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：2400mm<周长≤3200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
269	030703001025	风管蝶阀 3200mm<周长	1. 名称：风管蝶阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 169 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤4000mm	2. 型号、规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
270	030703001026	风管蝶阀 周长>4000mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：周长>4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
271	030703001027	手动对开多叶调节阀 周	1. 名称：手动对开多叶调节阀	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 170 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤2800mm	2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
272	030703001028	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
273	030703001029	手动对开多叶调节阀	1. 名称：手动对开多叶调节阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 171 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4000mm<周长≤5200mm	2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
274	030703001030	手动对开多叶调节阀 5200mm<周长≤6500mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 172 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
275	030703001031	手动对开多叶调节阀 6500mm<周长≤8000mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：6500mm<周长≤8000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
276	030703001032	手动对开多叶调节阀 8000mm<周长≤10000mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：8000mm<周长≤10000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 173 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
277	030703001033	手动对开多叶调节阀 周长>10000mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长>10000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
278	030703001034	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 174 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
279	030703001035	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
280	030703001036	电动对开多叶调节阀 4000mm<周长≤5200mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 175 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
281	030703001037	电动对开多叶调节阀 5200mm<周长≤6500mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
282	030703001038	电动对开多叶调节阀 6500mm<周长≤8000mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：6500mm<周长≤8000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 176 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
283	030703001039	电动对开多叶调节阀 8000mm<周长≤10000mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：8000mm<周长≤10000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
284	030703001040	电动对开多叶调节阀 周长>10000mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长>10000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 177 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
285	030703001041	电动双位阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
286	030703001042	电动双位阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 178 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
287	030703001043	电动双位阀 4000mm<周长≤5200mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
288	030703001044	电动双位阀 5200mm<周长≤6500mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 179 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
289	030703001045	电动双位阀 6500mm<周长≤8000mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：6500mm<周长≤8000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
290	030703001046	电动双位阀 8000mm<周长≤10000mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：8000mm<周长≤10000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 180 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
291	030703001047	电动双位阀 周长>10000mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：周长>10000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
292	030703001048	止回风阀 周长≤800mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：周长≤800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 181 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
293	030703001049	止回风阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
294	030703001050	止回风阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 182 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
295	030703001051	止回风阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	88.000					
296	030703001052	止回风阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 183 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
297	030703001053	止回风阀 周长>4000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：周长>4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
298	030703001054	70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 184 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
299	030703001055	70℃防火阀（FD） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
300	030703001056	70℃防火阀（FD）	1. 名称：70℃防火阀（FD）	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 185 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3600mm<周长≤5400mm	2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
301	030703001057	70℃防火阀（FD） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 186 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
302	030703001058	70℃防火阀（FD） 周长>8000mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
303	030703001059	70℃防火阀（FVD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FVD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 187 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
304	030703001060	70℃防火阀（FVD） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FVD） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 188 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
305	030703001061	70℃防火阀（FVD） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀（FVD） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
306	030703001062	70℃防火阀（FVD） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃防火阀（FVD） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 189 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
307	030703001063	70℃防火阀（FVD） 周长>8000mm	1. 名称：70℃防火阀（FVD） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
308	030703001064	70℃防火阀（FDS） 周	1. 名称：70℃防火阀（FDS）	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 190 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤2200mm	2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
309	030703001065	70℃防火阀（FDS） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 191 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
310	030703001066	70℃防火阀（FDS） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	55.000					
311	030703001067	70℃防火阀（FDS）	1. 名称：70℃防火阀（FDS）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 192 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5400mm<周长≤8000mm	2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
312	030703001068	70℃防火阀（FDS） 周长>8000mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 193 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
313	030703001069	150℃防火阀（FDM）周长≤2200mm	1. 名称：150℃防火阀（FDM） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，150° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
314	030703001070	150℃防火阀（FDM）2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火阀（FDM） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，150° C熔断关	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 194 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
315	030703001071	150℃防火阀（FDM） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：150℃防火阀（FDM） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，150° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 195 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
316	030703001072	150℃防火阀（FDM） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：150℃防火阀（FDM） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，150° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
317	030703001073	150℃防火阀（FDM）周 长>8000mm	1. 名称：150℃防火阀（FDM） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，150° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 196 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
318	030703001074	280℃排烟防火阀（FDH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 197 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
319	030703001075	280℃排烟防火阀（FDH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
320	030703001076	280℃排烟防火阀（FDH） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 198 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
321	030703001077	280℃排烟防火阀（FDH） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 199 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
322	030703001078	280℃排烟防火阀（FDH） 周长>8000mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
323	030703001079	280℃排烟防火阀（FDEH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）	个	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 200 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
324	030703001080	280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信	个	321.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 201 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
325	030703001081	280℃排烟防火阀（FDEH） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	79.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 202 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
326	030703001082	280℃排烟防火阀（FDEH） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 203 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
327	030703001083	280℃排烟防火阀（FDEH） 周长>8000mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
328	030703001084	排烟阀（电远控）（BEEC） 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 204 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能(带电控按钮)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
329	030703001085	排烟阀（电远控）（BEEC） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能（带电控按钮），开启后输出	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 205 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
330	030703001086	排烟阀（电远控）（BEEC） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能（带电控按钮），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 206 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
331	030703001087	排烟阀（电远控）（BEEC） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能（带电控按钮），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 207 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
332	030703001088	排烟阀（电远控）（BEEC） 周长>8000mm	1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能(带电控按钮)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
333	030703001089	排烟阀（远控）（BECH）	1. 名称：排烟阀（远控）（	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 208 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		周长≤2200mm	BECH) 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
334	030703001090	排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信	个	231.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 209 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
335	030703001091	排烟阀（远控）（BECH） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 210 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
336	030703001092	排烟阀（远控）（BECH） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 211 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
337	030703001093	排烟阀（远控）（BECH） 周长>8000mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 212 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
338	030703001094	排烟阀（MECH） 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
339	030703001095	排烟阀（MECH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 213 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
340	030703001096	排烟阀（MECH） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 214 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
341	030703001097	排烟阀（MECH） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 215 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
342	030703001098	排烟阀（MECH） 周长>8000mm	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
343	030703001099	常闭送风阀（远控）（BECS） 周长≤2200mm	1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 216 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
344	030703001100	常闭送风阀（远控）（BECS） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 217 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
345	030703001101	常闭送风阀（远控）（BECS） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢丝绳及控制盒），开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 218 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
346	030703001102	常闭送风阀（远控）（BECS） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
347	030703001103	常闭送风阀（远控）（BECS） 周长>8000mm	1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS） 2. 型号、规格：周长>8000mm，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 219 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
348	030703001104	常闭送风阀（MECS） 周长≤2200mm	1. 名称：常闭送风阀（MECS） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 220 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
349	030703001105	常闭送风阀（MECS） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：常闭送风阀（MECS） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
350	030703001106	常闭送风阀（MECS）	1. 名称：常闭送风阀（MECS）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 221 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3600mm<周长≤5400mm	2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
351	030703001107	常闭送风阀（MECS） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：常闭送风阀（MECS） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 222 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
352	030703001108	常闭送风阀（MECS）周 长>8000mm	1. 名称：常闭送风阀（MECS） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 223 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
353	030703001109	70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后70℃熔断关闭 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
354	030703001110	70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后70℃熔断关闭	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 224 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
355	030703001111	70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，具有远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后70℃熔断关闭 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 225 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
356	030703001112	70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，具有远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后70℃熔断关闭 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
357	030703001113	70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 周长>8000mm	1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，具有远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后70℃	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 226 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			熔断关闭 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
358	030703001114	70℃防烟防火阀（MEE） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 227 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
359	030703001115	70℃防烟防火阀（MEE） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
360	030703001116	70℃防烟防火阀（MEE） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2. 型号、规格：3600mm<周长	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 228 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤5400mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
361	030703001117	70℃防烟防火阀（MEE） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 229 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
362	030703001118	70℃防烟防火阀（MEE） 周长>8000mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 230 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
363	030703001119	70℃防烟防火阀（MEES） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
364	030703001120	70℃防烟防火阀（MEES） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 231 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
365	030703001121	70℃防烟防火阀（MEES） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 232 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
366	030703001122	70℃防烟防火阀（MEES） 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 233 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
367	030703001123	70℃防烟防火阀（MEES） 周长>8000mm	1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
368	030703020007	阻抗复合型消声器 周长	1. 名称：阻抗复合型消声器	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 234 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤2200mm	2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
369	030703020008	阻抗复合型消声器 2200mm<周长≤2400mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
370	030703020009	阻抗复合型消声器 2400mm<周长≤3000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：2400mm<周长≤	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 235 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
371	030703020010	阻抗复合型消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
372	030703020011	阻抗复合型消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 236 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
373	030703020012	阻抗复合型消声器 周长>5800mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：周长>5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
374	030703020013	微穿孔板消声器 周长≤1800mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：周长≤1800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 237 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
375	030703020014	微穿孔板消声器 1800mm<周长≤2400mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：1800mm<周长≤2400mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
376	030703020015	微穿孔板消声器 2400mm<周长≤3200mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：2400mm<周长≤3200mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 238 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
377	030703020016	微穿孔板消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
378	030703020017	微穿孔板消声器 4000mm<周长≤5000mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 239 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
379	030703020018	微穿孔板消声器 5000mm<周长≤6000mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：5000mm<周长≤6000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
380	030703020019	微穿孔板消声器 周长>6000mm	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 规格：周长>6000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 240 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
381	030703020020	片式消声器 周长≤2200mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
382	030703020021	片式消声器 2200mm<周长≤2400mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 241 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
383	030703020022	片式消声器 2400mm<周长≤3000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
384	030703020023	片式消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 242 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
385	030703020024	片式消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
386	030703020025	片式消声器 周长>5800mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：周长>5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
387	030703020026	扁形消声器 周长≤	1. 名称：扁形消声器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 243 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2200mm	2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
388	030703020027	扁形消声器 2200mm<周长≤2400mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑 3. 支架形式：综合 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
389	030703020028	扁形消声器 2400mm<周长≤3000mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 244 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
390	030703020029	扁形消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
391	030703020030	扁形消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 245 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
392	030703020031	扁形消声器 周长>5800mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：周长>5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
393	030703021001	静压箱	1. 名称：静压箱 2. 规格：各尺寸综合考虑 3. 支吊架材质：满足设计要求 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	m²	403.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 246 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
394	030703021002	消声静压箱	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：各尺寸综合考虑 3. 支吊架材质：满足设计要求 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	152.360					
		分部小计								
		风管								
395	030702001016	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m²	196.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 247 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 248 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
396	030702001017	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m ²	91.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 249 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸：δ=0.5mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 250 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 251 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
397	030702001018	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.6mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m²	229.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 252 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 253 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
398	030702001019	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m ²	21.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 254 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 255 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
399	030702001020	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=0.75mm, 320mm<B≤450mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（	m²	260.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 256 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 257 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
400	030702001021	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.6mm，450mm<B	m ²	273.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 258 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 259 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 260 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
401	030702001022	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	5055.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 261 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 262 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
402	030702001023	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=1.0mm, 450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式: 满足设计要求 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求	m²	4266.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 263 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 264 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
403	030702001024	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 尺寸: δ=1.0mm, 1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(	m²	1478.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 265 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 266 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
404	030702001025	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm，1500mm<B	m²	1.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 267 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 268 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 269 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
405	030702001026	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.2mm，1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	3167.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 270 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 271 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
406	030702001027	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=1.2mm, 1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式: 满足设计要求 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求	m²	1168.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 272 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 273 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
407	030702001028	镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.2mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 尺寸: δ=1.2mm, 2000mm<B≤4000mm 4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(	m²	98.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 274 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 275 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
408	030702001029	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.5mm，1500mm<B	m ²	5790.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 276 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 277 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 278 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
409	030702001030	镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.5mm，2000mm<B≤4000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	47.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 279 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 280 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
410	030702001031	镀锌钢板风管 450mm<Φ≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 圆形 3. 尺寸: δ=0.75mm, 450mm<Φ≤1000mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式: 满足设计要求 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求	m²	97.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 281 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 282 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
411	030702001032	镀锌钢板风管 450mm<Φ≤1000mm δ=1.0mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 尺寸: δ=1.0mm, 450mm<Φ≤1000mm 4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(	m²	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 283 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 284 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
412	030702001033	镀锌钢板风管 1000mm<Φ≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：圆形 3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<	m ²	24.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 285 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 286 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 287 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
413	030702001034	镀锌钢板风管 1000mm<Φ≤1500mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：圆形 3. 尺寸：δ=1.2mm，1000mm<Φ≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	2.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 288 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 289 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
414	030702003001	201不锈钢板风管 200mm<B≤400mm δ=1.2mm	1. 材质: 201不锈钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 200mm<B≤400mm 4. 接口形式: 氩弧焊 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔,开洞及恢复, 含各类套管 9. 防火封堵及防火保护: 满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求: 满足设	m²	4.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 290 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 291 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
415	030702003002	201不锈钢板风管 400mm<B≤560mm δ=1.2mm	1. 材质：201不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：400mm<B≤560mm 4. 接口形式：氩弧焊 5. 板材厚度：1.2mm 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m ²	3.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 292 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 293 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
416	030702003003	201不锈钢板风管 560mm<B≤700mm δ=1.2mm	1. 材质: 201不锈钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 560mm<B≤700mm 4. 接口形式: 氩弧焊 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔,开洞及恢复,含各类套管 9. 防火封堵及防火保护: 满足	m²	9.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 294 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 295 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
417	030702003004	201不锈钢板风管 B>700mm δ=1.2mm	1. 材质：201不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B>700mm 4. 接口形式:氩弧焊 5. 板材厚度：1.2mm 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管	m ²	5.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 296 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 297 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
418	030702003005	304不锈钢板风管 200mm<B≤400mm δ=1.2mm	1. 材质: 304不锈钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 200mm<B≤400mm 4. 接口形式: 氩弧焊 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔,	m²	140.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 298 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 299 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
419	030702003006	304不锈钢板风管 400mm<B≤560mm δ=1.2mm	1. 材质：304不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：400mm<B≤560mm 4. 接口形式：氩弧焊 5. 板材厚度：1.2mm 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m ²	4.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 300 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 301 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
420	030702003007	304不锈钢板风管 560mm<B≤700mm δ=1.2mm	1. 材质：304不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：560mm<B≤700mm 4. 接口形式：氩弧焊 5. 板材厚度：1.2mm 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m²	13.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 302 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 303 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
421	030702003008	304不锈钢板风管 B>700mm δ=1.2mm	1. 材质：304不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B>700mm 4. 接口形式：氩弧焊 5. 板材厚度：1.2mm 6. 支架材质：综合考虑	m²	9786.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 304 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 305 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
422	010803002004	固定挡烟垂壁-镀锌钢板	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：壁厚不小于0.8mm的镀锌钢板，且满足消防验收要求，其余参数在满足设计要求下综合考虑	m	1812.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 306 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 高度：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
423	030702001035	电动挡烟垂壁-无机纤维织物	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 规格、材质：无机纤维织物材质的柔性卷帘式，含控制盒，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 高度：综合考虑 4. 含控制箱、电动装置及其配套的管线 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m ²	3.500					
424	030704002003	风管漏风、漏光试验	1. 名称：风管漏风、漏光试验 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	32290.420					
425	031208003004	环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板	1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 2. 参数：A级不燃，平均温度为	m ³	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 307 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
426	031208003005	防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下	1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级 3. 绝热厚度：综合考虑 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨	m²	20860.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 308 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、螺钉、密封胶等全部内容 5. 以图示风管尺寸按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
427	031208003006	防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：>1.0h及以上	1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 2. 参数：耐火极限：>1.0h及以上，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板(漂珠石墨硅)，密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m•K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级 3. 绝热厚度：综合考虑 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容 5. 以图示风管尺寸按展开面积	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 309 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
428	031208003007	防火保温包裹 离心玻璃棉 耐火极限：≤1.0h及以下	1. 材质：防火保温包裹 离心玻璃棉 2. 规格、技术参数：耐火极限：≤1.0h及以下，满足设计及耐火极限要求，并取得国家认可的耐火极限合格检测报告 3. 以图示风管尺寸按展开面积计算 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2.560					
429	031208002007	防火板包覆，耐火极限：>1.0h及以上	1. 材质：防火板包覆，耐火极限：>1.0h及以上 2. 规格、技术参数：防火板、隔热材料、龙骨框架的材质、厚度应满足设计及耐火极限要求，并取得国家认可的耐火极	m²	1.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 310 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			限合格检测报告 3. 含防火板连配件制作及安装，密封加固型材、龙骨框架，管道支吊架、刷油，一二次结构穿墙防护套管、防火封堵、标识等 4. 以图示风管尺寸按展开面积计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		新风、空调系统								
		风机、设备								
430	030108003089	组合式空调机组 风量：12000m³/h，制冷量：89.8kW，制热量：129.3kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：12000m³/h，制冷量：89.8kW，制热量：129.3kW，其余参数在满足设计	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 311 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 312 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
431	030108003090	组合式空调机组 风量：15000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：15000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 313 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
432	030108003091	组合式空调机组 风量：16000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：16000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 314 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
433	030108003092	组合式空调机组 风量：18000m³/h，制冷量：126.4kW，制热量：191.8kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：18000m³/h，制冷量：126.4kW，制热量：191.8kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 315 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 316 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
434	030108003093	组合式空调机组 风量：22000m³/h，制冷量：158.8kW，制热量：235.1kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：22000m³/h，制冷量：158.8kW，制热量：235.1kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 317 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
435	030108003094	组合式空调机组 风量：25000m³/h，制冷量：185.2kW，制热量：269.0kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：25000m³/h，制冷量：185.2kW，制热量：269.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 318 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
436	030108003095	组合式空调机组 风量：28000m³/h，制冷量：208.4kW，制热量：301.6kW	1. 名称：组合式空调机组 2. 型号、规格：风量：28000m³/h，制冷量：208.4kW，制热量：301.6kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 319 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
437	030108003096	组合式空调新风机组 风量：8000m³/h，制冷量：	1. 名称：组合式空调新风机组 2. 型号、规格：风量：8000m³/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 320 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		126.5kW，制热量：122.8kW	，制冷量：126.5kW，制热量：122.8kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 321 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
438	030108003097	组合式空调新风机组 风量：15000m³/h，制冷量：248.7kW，制热量：222.6kW	1. 名称：组合式空调新风机组 2. 型号、规格：风量：15000m³/h，制冷量：248.7kW，制热量：222.6kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 322 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
439	030108003098	组合式空调新风机组 风量：18000m³/h，制冷量：302.1kW，制热量：268.8kW	1. 名称：组合式空调新风机组 2. 型号、规格：风量：18000m³/h，制冷量：302.1kW，制热量：268.8kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 323 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
440	030108003099	组合式空调新风机组 风量：20000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW	1. 名称：组合式空调新风机组 2. 型号、规格：风量：20000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW，其余参数在满足设	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 324 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 325 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
441	030108003100	组合式空调新风机组 风量：23000m³/h，制冷量：426.5kW，制热量：375.5kW	1. 名称：组合式空调新风机组 2. 型号、规格：风量：23000m³/h，制冷量：426.5kW，制热量：375.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 326 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
442	030108003101	组合式空调新风机组 风量：28000m³/h，制冷量：478.6kW，制热量：421.0kW	1. 名称：组合式空调新风机组 2. 型号、规格：风量：28000m³/h，制冷量：478.6kW，制热量：421.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 327 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
443	030108003102	地面空调器DMKT2000 风量：900m³/h，制冷量：3.378kW，制热量：4.174kW	1. 名称：地面空调器DMKT2000 2. 型号、规格：风量：900m³/h，制冷量：3.378kW，制热量：4.174kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 328 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
444	030113001001	模块式空气源热泵机组（变频）制冷量：130kW，制热量：136kW	1. 名称：模块式空气源热泵机组（变频） 2. 型号、规格等参数：制冷量：	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 329 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			130kW，制热量：136kW，能量调节范围25%~100%，机组自带橡胶减震垫、水流开关、启动柜、冷媒隔离阀，自带控制器，控制器带数据接口，采用环境友好型冷媒，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆 5. 减振形式、数量：详设计 6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试 7. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 330 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
445	030109001016	卧式端吸离心泵(变频;单吸) 循环水量: 100m³/h, 扬程: 280kPa, 转速: 1450rpm	1. 名称: 卧式端吸离心泵(变频;单吸) 2. 技术参数: 循环水量: 循环水量: 100m³/h, 扬程: 280kPa, 转速: 1450rpm, 其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 配减振台座、启动柜/控制柜, 变频电机, 自带变频控制柜 4. 包括: 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管, 成套设备供货(含控制柜)、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 331 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
446	030109001017	自动补水脱气定压一体机(膨胀罐定压) 最大补水量：10m³/h，补水泵扬程：600kPa	1. 名称:自动补水脱气定压一体机(膨胀罐定压) 2. 技术参数:循环水量：最大补水量：10m³/h，补水泵扬程：600kPa，带自动脱气功能,单罐两泵,自带电控柜，控制可连入楼宇控制系统，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜 4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 332 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
447	030109001018	全自动软水器 处理水量：10T/h	1. 名称:全自动软水器 2. 技术参数:循环水量：处理水量：10T/h，总硬度要求≤30mg/L (CaCO3) ;单阀双罐,连续供水，一用一备,自带电控柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜 4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 333 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件 5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
448	030109001019	全自动软水器（室外型） 处理水量：1T/h	1. 名称:全自动软水器（室外型） 2. 技术参数:循环水量：处理水量：1T/h，总硬度要求≤30mg/L(CaCO3)；单阀双罐,连续供水,一用一备,自带电控柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜 4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 334 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件 5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
449	031006015001	软化水箱 2m*2m*1m	1. 名称:软化水箱 2. 型号、规格：公称容积4m³，箱体尺寸2m*2m*1m 3. 材质：综合考虑 4. 含型钢基础、减震器、水箱玻璃管液位计、磁耦合液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、管道口防虫网、导流装置、检修口、爬梯、避雷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 335 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			针制作安装、清洗、消毒、保温、保温保护层、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
450	031006015002	膨胀水箱 1.1m*1.1m*1.1m	1. 名称:膨胀水箱 2. 型号、规格：公称容积1m³,有效容积1m³,箱体尺寸1.1m*1.1m*1.1m 3. 材质：综合考虑 4. 含型钢基础、减震器、水箱玻璃管液位计、磁耦合液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、管道口防虫网、导流装置、检修口、爬梯、避雷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 336 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			针制作安装、清洗、消毒、保温、保温保护层、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
451	030221001001	全自动加药装置 最大加药量10L/h	1. 名称：全自动加药装置 2. 主要配置、参数：最大加药量10L/h，双桶双泵，单桶容积200L，成套配置水质在线监测电导率、PH仪，根据水质实时添加阻垢剂和缓蚀剂，控制可连入楼宇控制系统，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 337 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件 4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
452	030221001002	全自动加药装置（室外型） 最大加药量10L/h	1. 名称：全自动加药装置（室外型） 2. 主要配置、参数：最大加药量10L/h，双桶双泵，单桶容积200L，成套配置水质在线监测电导率、PH仪，根据水质实时添加阻垢剂和缓蚀剂，控制可连入楼宇控制系统，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 包括：成套设备供货、吊装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 338 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件 4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
453	030108006001	真空脱气机 最大处理水系容积：230m³	1. 名称：真空脱气机 2. 型号、规格：最大处理水系容积：230m³，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 339 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备成套所有相关附件 4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
454	030108006002	真空脱气机（室外型） 最大处理水系容积： 200m³	1. 名称：真空脱气机（室外型） 2. 型号、规格：最大处理水系容积：200m³，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备 4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 5. 其他要求：满足招标技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 340 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
455	031006008001	分水器 D=1000mm，L=7920mm	1. 名称：分水器 2. 型号、规格：D=1000mm，L=7920mm，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
456	031006008002	集水器 D=1000mm，L=7920mm	1. 名称：集水器 2. 型号、规格：D=1000mm，L=7920mm，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 341 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
457	030701003005	标准吊顶型空调器(回风工况)KT02D 冷量：13kW，热量：20.5kW，风量：2000m³/h	1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT02D 2. 主要性能参数：冷量：13kW，热量：20.5kW，风量：2000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 342 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
458	030701003006	标准吊顶型空调器(回风工况)KT03D 冷量：	1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT03D	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 343 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20.5kW，热量：31.99kW，风量：3000m³/h	2. 主要性能参数：冷量：20.5kW，热量：31.99kW，风量：3000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 344 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
459	030701003007	标准吊顶型空调器(回风工况)KT04D 冷量：27.5kW，热量：42.99kW，风量：4000m³/h	1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT04D 2. 主要性能参数：冷量：27.5kW，热量：42.99kW，风量：4000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检	台	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 345 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
460	030701003008	标准吊顶型空调器(回风工况)KT06D 冷量：40kW，热量：65kW，风量：6000m³/h	1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT06D 2. 主要性能参数：冷量：40kW，热量：65kW，风量：6000m³/h，	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 346 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 347 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
461	030701003009	标准吊顶型空调器(新风工况)XKT02D 冷量：30.49kW，热量：28.7kW，风量：2000m³/h	1. 名称：标准吊顶型空调器(新风工况)XKT02D 2. 主要性能参数：冷量：30.49kW，热量：28.7kW，风量：2000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 348 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配套控制器及连接控制器的管线等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
462	030701003010	标准吊顶型空调器(新风工况)XKT03D 冷量：47kW，热量：43.59kW，风量：3000m³/h	1. 名称：标准吊顶型空调器(新风工况)XKT03D 2. 主要性能参数：冷量：47kW，热量：43.59kW，风量：3000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 349 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 350 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
463	030701003011	标准吊顶型空调器(新风工况)XKT04D 冷量：61.59kW，热量：59kW，风量：4000m³/h	1. 名称：标准吊顶型空调器(新风工况)XKT04D 2. 主要性能参数：冷量：61.59kW，热量：59kW，风量：4000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 351 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 配备板式中效过滤器F5 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
464	030701003012	卧式暗装风机盘管03H3 高档风量：520m³/h，冷量：3.26kW，热量：5.32kW	1. 名称：卧式暗装风机盘管03H3 2. 主要性能参数：高档风量：520m³/h，冷量：3.26kW，热量：5.32kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 352 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管 7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
465	030701003013	卧式暗装风机盘管04H3 高档风量：680m³/h，冷	1. 名称：卧式暗装风机盘管04H3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 353 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量：4.17kW，热量：6.68kW	2. 主要性能参数：高档风量：680m³/h，冷量：4.17kW，热量：6.68kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管 7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 354 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管;综合考虑 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
466	030701003014	卧式暗装风机盘管05H3 高档风量：850m³/h，冷量：4.84kW，热量：7.84kW	1. 名称：卧式暗装风机盘管05H3 2. 主要性能参数：高档风量：850m³/h，冷量：4.84kW，热量：7.84kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 355 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管 7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
467	030701003015	卧式暗装风机盘管06U3 高档风量：1020m³/h，冷量：5.81kW，热量：9.38kW	1. 名称：卧式暗装风机盘管06U3 2. 主要性能参数：高档风量：1020m³/h，冷量：5.81kW，热量：9.38kW，其余参数在设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 356 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、电动二通阀（水管DN20）、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
468	030701003016	卧式暗装风机盘管08U3 高档风量：1360m³/h，	1. 名称：卧式暗装风机盘管08U3	台	505.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 357 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		冷量：7.92kW，热量：12.79kW	2. 主要性能参数：高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管 7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 358 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管;综合考虑 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
469	030701003017	卧式暗装风机盘管10U3 高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW	1. 名称：卧式暗装风机盘管10U3 2. 主要性能参数：高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等	台	554.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 359 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管 7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
470	030701003018	壁挂式风机盘管10B 高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW	1. 名称：壁挂式风机盘管10B 2. 主要性能参数：高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 360 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管 7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
471	030701003019	多联式空调室外机8HP 制冷量：22.4KW，制热	1. 名称：多联式空调室外机8HP 2. 规格、性能参数：制冷量：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 361 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量：25.0KW	22. 4KW，制热量：25KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
472	030701003020	多联式空调室外机10HP 制冷量：28.0KW，制热	1. 名称：多联式空调室外机10HP	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 362 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量：31.5KW	2. 规格、性能参数：制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
473	030701003021	多联式空调室外机12HP	1. 名称：多联式空调室外机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 363 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW	12HP 2. 规格、性能参数：制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 364 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
474	030701003022	多联式空调室外机14HP 制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW	1. 名称：多联式空调室外机14HP 2. 规格、性能参数：制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 365 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
475	030701003023	多联式空调室外机16HP 制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW	1. 名称：多联式空调室外机16HP 2. 规格、性能参数：制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 366 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
476	030701003024	多联式空调室外机18HP 制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW	1. 名称：多联式空调室外机18HP 2. 规格、性能参数：制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 367 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
477	030701003025	多联式空调室外机20HP 制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW	1. 名称：多联式空调室外机20HP 2. 规格、性能参数：制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 368 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
478	030701003026	多联式空调室外机22HP 制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW	1. 名称：多联式空调室外机22HP 2. 规格、性能参数：制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 369 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
479	030701003027	多联式空调室外机24HP 制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW	1. 名称：多联式空调室外机24HP 2. 规格、性能参数：制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 370 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
480	030701003028	多联式空调室外机26HP 制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW	1. 名称：多联式空调室外机26HP 2. 规格、性能参数：制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 371 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
481	030701003029	多联式空调室外机28HP 制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW	1. 名称：多联式空调室外机28HP 2. 规格、性能参数：制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 372 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
482	030701003030	多联式空调室外机30HP 制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW	1. 名称：多联式空调室外机30HP 2. 规格、性能参数：制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 373 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
483	030701003031	多联式空调室外机32HP 制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW	1. 名称：多联式空调室外机32HP 2. 规格、性能参数：制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 374 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
484	030701003032	多联式空调室外机34HP 制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW	1. 名称：多联式空调室外机34HP 2. 规格、性能参数：制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 375 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
485	030701003033	多联式空调室外机36HP 制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW	1. 名称：多联式空调室外机36HP 2. 规格、性能参数：制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW， 控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 376 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
486	030701003034	多联式空调室外机38HP 制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW	1. 名称：多联式空调室外机38HP 2. 规格、性能参数：制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 377 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
487	030701003035	多联式空调室外机40HP 多联式空调室外机40HP 制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW	1. 名称：多联式空调室外机40HP 2. 规格、性能参数：制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW， 控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 378 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
488	030701003036	多联式空调室外机42HP 制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW	1. 名称：多联式空调室外机42HP 2. 规格、性能参数：制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW， 控制方式：火灾报警，切断电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 379 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
489	030701003037	多联式空调新风室内机800标准静压型 制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW	1. 名称：多联式空调新风室内机800标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW，其余	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 380 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 381 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
490	030701003038	多联式空调新风室内机 1080标准静压型 制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW	1. 名称：多联式空调新风室内机1080标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 382 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
491	030701003039	多联式空调新风室内机 1680标准静压型 制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW	1. 名称：多联式空调新风室内机1680标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 383 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
492	030701003040	多联式空调新风室内机 2100标准静压型 制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW	1. 名称：多联式空调新风室内机 2100标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 384 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
493	030701003041	多联式空调新风室内机 3000标准静压型 制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW	1. 名称：多联式空调新风室内机3000标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 385 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
494	030701003042	多联式空调新风室内机4200标准静压型 制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW	1. 名称：多联式空调新风室内机4200标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW，其	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 386 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 387 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
495	030701003043	多联式空调新风室内机 5000标准静压型 制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW	1. 名称：多联式空调新风室内机5000标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 388 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
496	030701003044	多联式空调新风室内机6000标准静压型 制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW	1. 名称：多联式空调新风室内机6000标准静压型 2. 主要性能参数：制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 389 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
497	030701003045	低静压风管式室内机 V22H 制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V22H 2. 主要性能参数：制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 390 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
498	030701003046	低静压风管式室内机 V28H 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V28H 2. 主要性能参数：制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 391 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
499	030701003047	低静压风管式室内机 V36H 制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V36H 2. 主要性能参数：制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW，带凝	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 392 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 393 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
500	030701003048	低静压风管式室内机 V40H 制冷量：4.3kW， 制热量：4.9kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V40H 2. 主要性能参数：制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 394 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
501	030701003049	低静压风管式室内机 V45H 制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V45H 2. 主要性能参数：制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 395 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
502	030701003050	低静压风管式室内机 V50H 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V50H 2. 主要性能参数：制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 396 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
503	030701003051	低静压风管式室内机 V56H 制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V56H 2. 主要性能参数：制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 397 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
504	030701003052	低静压风管式室内机 V63H 制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V63H 2. 主要性能参数：制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW，带凝	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 398 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 399 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
505	030701003053	低静压风管式室内机 V71H 制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V71H 2. 主要性能参数：制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 400 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
506	030701003054	低静压风管式室内机 V80H 制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V80H 2. 主要性能参数：制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 401 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
507	030701003055	低静压风管式室内机 V90H 制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V90H 2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 402 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
508	030701003056	低静压风管式室内机 V100H 制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V100H 2. 主要性能参数：制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 403 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
509	030701003057	低静压风管式室内机 V112H 制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V112H 2. 主要性能参数：制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW，带	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 404 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 405 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
510	030701003058	低静压风管式室内机 V125H 制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 V125H 2. 主要性能参数：制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 406 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
511	030701003059	壁挂式多联式空调室内机V90B 制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW	1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V90B 2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 407 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
512	030701003060	壁挂式多联式空调室内机V112B 制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW	1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V112B 2. 主要性能参数：制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 408 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
513	030701003061	壁挂式多联式空调室内机V125B 制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW	1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V125B 2. 主要性能参数：制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 409 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
514	030701003062	壁挂式多联式空调室内机V140B 制冷量：14W，制热量：16.3kW	1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V140B 2. 主要性能参数：制冷量：14W，制热量：16.3kW，带凝结水	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 410 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 411 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
515	030701003063	1P分体式空调(挂机) 制冷量:2.6KW, 制热量:4.1KW	1. 名称：1P分体式空调(挂机)（含室外机） 2. 规格：制冷量:2.6KW，制热量:4.1KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 412 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
516	030701003064	1. 5P分体式空调(挂机) 制冷量:3.5KW，制热量:4.8KW	1. 名称：1. 5P分体式空调(挂机)（含室外机） 2. 规格：制冷量:3.5KW，制热量:4.8KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 413 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
517	030701003065	2P分体式空调(挂机) 制冷量:5.1KW, 制热量:6.6KW	1. 名称：2P分体式空调(挂机)（含室外机） 2. 规格：制冷量:5.1KW，制热量:6.6KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 414 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
518	030701003066	3P分体式空调(柜机) 制冷量:7.25KW, 制热量:9.1KW	1. 名称：3P分体式空调(柜机)（含室外机） 2. 规格：制冷量:7.25KW，制热量:9.1KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 415 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
519	030701003067	3P(L)分体式空调(单冷型-柜机) 制冷量:7.25KW, 额定制冷功率:2.08KW	1. 名称: 3P(L)分体式空调(单冷型-柜机) (含室外机) 2. 规格: 制冷量:7.25KW, 额定制冷功率:2.08KW, 其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地, 电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 416 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
520	030701003068	5P分体式空调(柜机) 制冷量:12.0KW，制热量:13.8KW	1. 名称：5P分体式空调(柜机)（含室外机） 2. 规格：制冷量:12.0KW，制热量:13.8KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 417 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
521	030701003069	5P(L)分体式空调(单冷型-柜机) 制冷量:12.00KW, 额定制冷功率:3.80KW	1. 名称: 5P(L)分体式空调(单冷型-柜机) (含室外机) 2. 规格: 制冷量:12.00KW, 额定制冷功率:3.80KW, 其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等 4. 含本体安装、接地, 电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要的全部配件 5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 418 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
522	030608007001	机房群控系统	1. 名称：机房群控系统 2. 冷热源系统的各设备采用群集控制, 根据实时的负荷需求确定设备的启停台数、出力及设定参数, 以系统综合能效最高作为控制目标, 具体要求详见系统流程图中的说明, 含满足以上要求所需要的软件、设备、管线、调试等全部内容。 3. 包含但不限于配套监控软件、群控监控电脑、水管温度传感器、压力传感器、液位开关、电导率传感器、室外温湿度传感器、控制柜、系统集成管理模块、网关集成管理模块、锅炉网关集成管理模块、超市网关集成管理模块、冷机Modbus协议转换器、控制器、扩展控制器、水流开关等成套设备及配件安装, 含配套线管、支架	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 419 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等完成该项功能的全部内容 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
523	030225002001	干式烟尘处理装置	1. 名称：干式烟尘处理装置 2. 参数：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
		分部小计								
		风口、阀部件								
524	030703011180	常闭式多叶送风口 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
525	030703011181	常闭式多叶送风口 3800mm<周长≤4400mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：3800mm<周长≤4400mm	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 420 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
526	030703011182	常闭式多叶送风口 4400mm<周长≤4800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：4400mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
527	030703011183	常闭式多叶送风口 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：4800mm<周长≤5200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
528	030703011184	常闭式多叶送风口 周长>5200mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：周长>5200mm 3. 材质：综合考虑	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 421 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
529	030703011185	自垂式百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
530	030703011186	自垂式百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
531	030703011187	自垂式百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 422 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
532	030703011188	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	95.000					
533	030703011189	单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	148.000					
534	030703011190	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	408.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 423 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
535	030703011191	单层百叶风口 1800mm<ltbr>周长≤2500mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1800mm<ltbr>2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	165.000					
536	030703011192	单层百叶风口 2500mm<ltbr>周长≤3300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：2500mm<ltbr>3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	86.000					
537	030703011193	单层百叶风口 3300mm<ltbr>周长≤4800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：3300mm<ltbr>4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 424 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
538	030703011194	单层百叶风口 4800mm<ltbr>周长≤6000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：4800mm<ltbr>6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
539	030703011195	单层百叶风口 6000mm<ltbr>周长≤7000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：6000mm<ltbr>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
540	030703011196	单层百叶风口 周长>ltbr>7000mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
541	030703011197	单层百叶风口（带风阀）	1. 名称：单层百叶风口（带风	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 425 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		周长≤900mm	1. 名称：蝶阀 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
542	030703011198	双层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
543	030703011199	双层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	502.000					
544	030703011200	双层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：3300mm<周长≤	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 426 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
545	030703011201	双层百叶风口（带风阀） 周长≤900mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
546	030703011202	双层百叶风口（带风阀） 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
547	030703011203	双层百叶风口（带风阀） 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 427 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
548	030703011204	双层百叶风口（带风阀） 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
549	030703011205	双层百叶风口（带风阀） 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 428 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
550	030703011206	双层百叶风口（带风阀） 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
551	030703011207	双层百叶风口（带风阀） 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
552	030703011208	双层百叶风口（带风阀） 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 429 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
553	030703011209	双层百叶风口（带风阀） 周长>7000mm	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
554	030703011210	蛋格风口（带风阀） 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
555	030703011211	蛋格风口（带风阀） 周长>7000mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 430 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
556	030703011212	防雨百叶 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
557	030703011213	防雨百叶 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
558	030703011214	防雨百叶 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 431 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
559	030703011215	防雨百叶 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
560	030703011216	防雨百叶 周长>7000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
561	030703011217	固定旋流风口 直径Φ≤320mm	1. 名称：固定旋流风口 2. 规格：直径Φ≤320mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 432 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
562	030703011218	固定旋流风口 320mm<直径φ≤450mm	1. 名称：固定旋流风口 2. 规格：320mm<直径φ≤450mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
563	030703011219	固定旋流风口 直径φ>450mm	1. 名称：固定旋流风口 2. 规格：直径φ>450mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
564	030703011220	变流态旋流风口 直径φ≤320mm	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：直径φ≤320mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 433 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
565	030703011221	变流态旋流风口 320mm<直径φ≤450mm	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：320mm<直径φ≤450mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
566	030703011222	变流态旋流风口 直径φ>450mm	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：直径φ>450mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
567	030703011223	球形喷口 直径φ≤320mm	1. 名称：球形喷口 2. 规格：直径φ≤320mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 434 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
568	030703011224	球形喷口（带电动控制阀） 直径 $\phi\leq 320\text{mm}$	1. 名称：球形喷口（带电动控制阀） 2. 规格：直径 $\phi\leq 320\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
569	030703011225	球形喷口（带电动控制阀） $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$	1. 名称：球形喷口（带电动控制阀） 2. 规格： $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16.000					
570	030703011226	球形喷口（带电动控制阀） 直径 $\phi>450\text{mm}$	1. 名称：球形喷口（带电动控制阀）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 435 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：直径 $\Phi > 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
571	030703011227	球形喷口 直径 $\Phi > 450\text{mm}$	1. 名称：球形喷口 2. 规格：直径 $\Phi > 450\text{mm}$ 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
572	030703011228	可开铰链式百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：可开铰链式百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	54.000					
573	030703011229	可开铰链式百叶风口	1. 名称：可开铰链式百叶风口	个	711.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 436 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2500mm<周长≤3300mm	2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
574	030703001124	风管蝶阀 周长≤800mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：周长≤800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
575	030703001125	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：800mm<周长≤1600mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 437 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
576	030703001126	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	682.000					
577	030703001127	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 438 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
578	030703001128	手动对开多叶调节阀 5200mm<周长≤6500mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
579	030703001129	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 439 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
580	030703001130	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19.000					
581	030703001131	电动对开多叶调节阀 4000mm<周长≤5200mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm 3. 安装方式：综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 440 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
582	030703001132	电动双位阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动双位阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
583	030703001133	排烟阀（远控）（BECH） 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 441 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
584	030703001134	排烟阀（远控）（BECH） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 442 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
585	030703001135	70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 443 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
586	030703001136	70℃防火阀（FD） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	79.000					
587	030703001137	70℃防火阀（FD） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 444 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
588	030703001138	70℃防火阀（FVD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FVD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
589	030703001139	70℃防火阀（FDS） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：2200mm<周长	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 445 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤3600mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
590	030703001140	70℃防火阀（FDS） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 446 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
591	030703001141	280℃排烟防火阀（FDH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
592	030703001142	280℃排烟防火阀（FDH）	1. 名称：280℃排烟防火阀（	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 447 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2200mm<周长≤3600mm	FDH) 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
593	030703001143	280℃排烟防火阀（FDEH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 448 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
594	030703001144	280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 449 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
595	030703001145	280℃排烟防火阀（FDEH） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 450 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
596	030703020032	阻抗复合型消声器 周长≤2200mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	79.000					
597	030703020033	阻抗复合型消声器 2200mm<周长≤2400mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 451 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
598	030703020034	阻抗复合型消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22.000					
599	030703020035	阻抗复合型消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：阻抗复合型消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
600	030703020036	扁形消声器 3000mm<周	1. 名称：扁形消声器	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 452 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤4000mm	2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 支架形式：综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
601	030703021003	静压箱	1. 名称：静压箱 2. 规格：各尺寸综合考虑 3. 支吊架材质：满足设计要求 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	489.980					
602	030703021004	消声静压箱	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：各尺寸综合考虑 3. 支吊架材质：满足设计要求	m²	15.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 453 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风管								
603	030702001036	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.5mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求	m²	486.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 454 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 455 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
604	030702001037	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=0.5mm, 320mm<B≤450mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（	m²	1804.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 456 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 457 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
605	030702001038	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=0.6mm，320mm<B	m ²	440.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 458 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 459 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 460 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
606	030702001039	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	973.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 461 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 462 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
607	030702001040	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=0.6mm, 450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式: 满足设计要求 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求	m²	3756.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 463 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 464 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
608	030702001041	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 尺寸: δ=0.75mm, 450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(	m²	2904.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 465 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 466 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
609	030702001042	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm，1000mm<B	m ²	9809.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 467 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 468 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 469 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
610	030702001043	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm，1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	175.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 470 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 471 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
611	030702001044	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=1.2mm, 1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式: 满足设计要求 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求	m²	1138.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 472 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 473 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
612	030702001045	镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.2mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 尺寸: δ=1.2mm, 2000mm<B≤4000mm 4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(	m²	41.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 474 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 475 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
613	030704002004	风管漏风、漏光试验	1. 名称：风管漏风、漏光试验 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	21531.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 476 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
614	031208003008	环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板	1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	861.250					
		分部小计								
		水阀								
615	031003010034	可曲挠橡胶软接头DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 477 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
616	031003010035	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
617	031003010036	可曲挠橡胶软接头 DN200	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 478 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
618	031003010037	可曲挠橡胶软接头 DN250	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
619	031003010038	可曲挠橡胶软接头 DN300	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 479 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
620	031003010039	可曲挠橡胶软接头 DN350	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
621	030601002011	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等	台	562.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 480 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
622	030601001002	温度计	1. 名称：温度计 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	支	476.000					
623	030601001003	超声波热计量表	1. 名称：超声波热计量表 2. 规格、技术参数：包括超声波流量传感器、温度传感器、积算器,带信号传输功能及开放通讯协议,精度±10%;具备流量及水温监测、冷热量实时计算及累计、参数储存及积累功能。输出内容包括累计流量、累计热量、瞬时流量、瞬时供回水温度等;供电电压:220V, 其余	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 481 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			参数在满足设计要求下综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
624	030503006002	能量计	1. 名称：能量计 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
625	030503006003	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 482 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
626	030503006004	温度传感器	1. 名称：温度传感器 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
627	031003001026	水流开关	1. 名称：水流开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
628	031003001027	自动排气阀（含截止阀） DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 483 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
629	031003001028	自动排气阀（含截止阀） DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
630	031003001029	自动排气阀（含截止阀） DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 484 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
631	031003003095	止回阀 DN80	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
632	031003003096	止回阀 DN150	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 485 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
633	031003003097	止回阀 DN200	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
634	031003003098	止回阀 DN250	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 486 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
635	031003003099	止回阀 DN300	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
636	031003003100	止回阀 DN350	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 487 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
637	031003003101	限流止回阀 DN200	1. 名称：限流止回阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
638	031003003102	限流止回阀 DN250	1. 名称：限流止回阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 488 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
639	031003003103	限流止回阀 DN300	1. 名称：限流止回阀 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
640	031003003104	限流止回阀 DN350	1. 名称：限流止回阀 2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 489 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
641	031003003105	数字锁定静态平衡阀 DN40	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN40 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
642	031003003106	数字锁定静态平衡阀 DN50	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 490 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
643	031003003107	数字锁定静态平衡阀 DN65	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
644	031003003108	数字锁定静态平衡阀	1. 名称：数字锁定静态平衡阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 491 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN80	2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
645	031003003109	数字锁定静态平衡阀 DN100	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 492 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
646	031003003110	数字锁定静态平衡阀 DN125	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN125 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
647	031003003111	数字锁定静态平衡阀 DN150	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 493 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
648	031003003112	数字锁定静态平衡阀 DN200	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
649	031003003113	数字锁定静态平衡阀 DN250	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 494 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
650	031003003114	数字锁定静态平衡阀 DN300	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
651	031003003115	数字锁定静态平衡阀 DN350	1. 名称：数字锁定静态平衡阀 2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 495 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
652	031003003116	自力式压差平衡阀 DN32	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
653	031003003117	自力式压差平衡阀 DN40	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN40 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 496 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
654	031003003118	自力式压差平衡阀 DN50	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
655	031003003119	自力式压差平衡阀 DN65	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 497 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
656	031003003120	自力式压差平衡阀 DN80	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
657	031003003121	自力式压差平衡阀 DN100	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 498 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
658	031003003122	自力式压差平衡阀 DN125	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN125 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34.000					
659	031003003123	自力式压差平衡阀 DN150	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 499 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
660	031003003124	自力式压差平衡阀 DN200	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
661	031003003125	自力式压差平衡阀 DN250	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN250	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 500 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
662	031003003126	自力式压差平衡阀 DN300	1. 名称：自力式压差平衡阀 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
663	031003003127	自力式压差平衡阀	1. 名称：自力式压差平衡阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 501 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN350	2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
664	031003003128	压差平衡/电动调节一体阀 DN200	1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 502 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
665	031003003129	压差平衡/电动调节一体阀 DN250	1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
666	031003003130	压差平衡/电动调节一体阀 DN300	1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 503 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
667	031003003131	压差平衡/电动调节一体阀 DN350	1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀 2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
668	031003003132	压差旁通阀组 DN125	1. 名称：压差旁通阀组 2. 规格：DN125 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 504 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
669	031003003133	压差旁通阀组 DN200	1. 名称：压差旁通阀组 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
670	031003003134	压差旁通阀组 DN250	1. 名称：压差旁通阀组	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 505 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
671	031003003135	压差旁通阀组 DN300	1. 名称：压差旁通阀组 2. 规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 506 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
672	031003003136	压差旁通阀组 DN350	1. 名称：压差旁通阀组 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
673	031003003137	Y型过滤器 DN20	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 507 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
674	031003003138	Y型过滤器 DN25	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN25 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	928.000					
675	031003003139	Y型过滤器 DN32	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 508 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
676	031003003140	Y型过滤器 DN40	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	50.000					
677	031003003141	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 509 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
678	031003003142	Y型过滤器 DN65	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	99.000					
679	031003003143	Y型过滤器 DN80	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 510 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
680	031003003144	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
681	031003003145	Y型过滤器 DN125	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN125	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 511 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
682	031003003146	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
683	031003003147	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 512 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格： DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
684	031003003148	Y型过滤器 DN250	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 513 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
685	031003003149	Y型过滤器 DN300	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
686	031003003150	Y型过滤器 DN350	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN350 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 514 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
687	031004014042	堵头 DN250	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN250 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
688	031004014043	堵头 DN300	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN300 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
689	031004014044	堵头 DN350	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN350 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
690	031004014045	堵头 DN600	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 515 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN600 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
691	031003003151	金属软接头 DN20	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN20 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
692	031003003152	金属软接头 DN25	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN25 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1856.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 516 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
693	031003003153	金属软接头 DN32	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN32 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	928.000					
694	031003003154	金属软接头 DN40	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN40 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 517 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
695	031003003155	金属软接头 DN50	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
696	031003003156	金属软接头 DN65	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 518 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
697	031003003157	金属软接头 DN80	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
698	031003003158	金属软接头 DN100	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56.000					
699	031003003159	金属软接头 DN125	1. 名称：金属软接头	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 519 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN125 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
700	031003003160	金属软接头 DN150	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
701	031003003161	金属软接头 DN200	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 520 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
702	031003003162	金属软接头 DN250	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
703	031003003163	金属软接头 DN300	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 521 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
704	031003003164	金属软接头 DN350	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
705	031003003165	橡胶软接头 DN100	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 522 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
706	031003003166	橡胶软接头 DN200	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
707	031003003167	橡胶软接头 DN250	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 523 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
708	031003003168	橡胶软接头 DN200	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
709	031003003169	橡胶软接头 DN250	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 524 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
710	031003003170	橡胶软接头 DN300	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
711	031003003171	橡胶软接头 DN350	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 525 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
712	031003003172	波纹补偿器 DN200	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
713	031003003173	波纹补偿器 DN250	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 526 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
714	031003003174	波纹补偿器 DN300	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
715	031003003175	波纹补偿器 DN350	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 527 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
716	031003002038	安全阀 DN200	1. 名称：安全阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
717	031003002039	安全阀 DN250	1. 名称：安全阀 2. 型号、规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
718	031003002040	安全阀 DN300	1. 名称：安全阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 528 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
719	031003002041	安全阀 DN350	1. 名称：安全阀 2. 型号、规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
720	031003003176	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN50	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 529 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
721	031003003177	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	90.000					
722	031003003178	蝶阀 DN80	1. 名称：蝶阀	个	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 530 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
723	031003003179	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	76.000					
724	031003002042	蝶阀 DN125	1. 名称：蝶阀	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 531 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN125 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
725	031003003180	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	27.000					
726	031003003181	蝶阀 DN200	1. 名称：蝶阀	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 532 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
727	031003003182	蝶阀 DN250	1. 名称：蝶阀 2. 规格： DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 533 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
728	031003002043	蝶阀 DN300	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
729	031003002044	蝶阀 DN350	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
730	031003002045	蝶阀 DN500	1. 名称：蝶阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 534 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格： DN500 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
731	031003002046	蝶阀 DN600	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN600 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
732	031003002047	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 535 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN15 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
733	031003001030	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
734	031003001031	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25	个	1856.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 536 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
735	031003001032	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
736	031003002048	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 537 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN40 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
737	031003001033	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 538 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
738	031003001034	截止阀 DN65	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	192.000					
739	031003001035	截止阀 DN80	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
740	031003001036	截止阀 DN100	1. 名称：截止阀	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 539 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
741	031003001037	截止阀 DN125	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN125 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52.000					
742	031003001038	截止阀 DN150	1. 名称：截止阀	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 540 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
743	031003002049	闸阀 DN15	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN15 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
744	031003002050	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 541 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
745	031003003183	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
746	031003002051	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 542 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
747	031003002052	闸阀 DN250	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN250 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 543 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
748	031003002053	闸阀 DN300	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
749	031003002054	闸阀 DN350	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
750	031003003184	T型导流过滤器 DN150	1. 名称：T型导流过滤器	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 544 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
751	031003003185	T型导流过滤器 DN200	1. 名称：T型导流过滤器 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
752	031003003186	T型导流过滤器 DN250	1. 名称：T型导流过滤器 2. 规格：DN250	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 545 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
753	031003003187	T型导流过滤器 DN300	1. 名称：T型导流过滤器 2. 规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
754	031003003188	T型导流过滤器 DN350	1. 名称：T型导流过滤器 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 546 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
755	031003001039	电动调节阀 DN15	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN15，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
756	031003001040	电动调节阀 DN20	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN20，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 547 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
757	031003001041	电动调节阀 DN25	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN25，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
758	031003001042	电动调节阀 DN32	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN32，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 548 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
759	031003001043	电动调节阀 DN40	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN40，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
760	031003001044	电动调节阀 DN50	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN50，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 549 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
761	031003003189	电动调节阀 DN65	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN65，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
762	031003003190	电动调节阀 DN80	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN80，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 550 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
763	031003003191	电动调节阀 DN100	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN100，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
764	031003003192	电动调节阀 DN125	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN125，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 551 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
765	031003003193	电动调节阀 DN150	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN150，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
766	031003003194	电动调节阀 DN200	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN200，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 552 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
767	031003003195	电动调节阀 DN250	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN250，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
768	031003003196	电动调节阀 DN300	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN300，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
769	031003003197	电动调节阀 DN350	1. 名称：电动调节阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 553 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN350，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
770	031003003198	电动调节阀 DN400	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN400，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
771	031003003199	电动调节阀 DN500	1. 名称：电动调节阀 2. 规格：DN500，带执行机构	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 554 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
772	031003001045	电动二通阀 DN15	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN15，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
773	031003001046	电动二通阀 DN20	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN20，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 555 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
774	031003001047	电动二通阀 DN25	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN25，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
775	031003001048	电动二通阀 DN32	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN32，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 556 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
776	031003001049	电动二通阀 DN40	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN40，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	45.000					
777	031003001050	电动二通阀 DN50	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN50，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 557 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
778	031003003200	电动二通阀 DN65	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN65，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
779	031003003201	电动二通阀 DN80	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN80，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 558 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
780	031003003202	电动二通阀 DN100	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN100，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
781	031003003203	电动二通阀 DN125	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN125，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 559 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
782	031003003204	电动二通阀 DN150	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN150，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
783	031003003205	电动二通阀 DN200	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN200，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 560 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
784	031003003206	电动二通阀 DN250	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN250，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
785	031003003207	电动二通阀 DN300	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN300，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 561 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
786	031003003208	电动二通阀 DN350	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN350，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
787	031003003209	电动二通阀 DN400	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN400，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
788	031003003210	电动二通阀 DN500	1. 名称：电动二通阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 562 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN500，带执行机构 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
789	031003003211	电动双位阀 DN15	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN15 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
790	031003003212	电动双位阀 DN20	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN20	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 563 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
791	031003003213	电动双位阀 DN25	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN25 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	945.000					
792	031003003214	电动双位阀 DN32	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN32 3. 材质：满足设计及招标要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 564 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
793	031003003215	电动双位阀 DN40	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN40 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	155.000					
794	031003003216	电动双位阀 DN50	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 565 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
795	031003003217	电动双位阀 DN65	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
796	031003003218	电动双位阀 DN80	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 566 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
797	031003003219	电动双位阀 DN100	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
798	031003003220	电动双位阀 DN125	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN125 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 567 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
799	031003003221	电动双位阀 DN150	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
800	031003003222	电动双位阀 DN200	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 568 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
801	031003003223	电动双位阀 DN250	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
802	031003003224	电动双位阀 DN300	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN300 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 569 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
803	031003003225	电动双位阀 DN350	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
804	031003003226	电动双位阀 DN400	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN400 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 570 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
805	031003003227	电动双位阀 DN500	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN500 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
806	031003003228	电动双位阀 DN600	1. 名称：电动双位阀 2. 规格：DN600 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 571 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
807	031001004008	铜管 $\Phi \leq 6.35\text{mm}$	1. 安装部位: 室内外 2. 材质: 铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: $\Phi \leq 6.35\text{mm}$, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式: 综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 572 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
808	031001004009	铜管 6.35mm<φ≤9.53mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜,铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:6.35mm<φ≤9.53mm,壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 573 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
809	031001004010	铜管 9.53mm<φ≤12.7mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:9.53mm<φ≤12.7mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	42.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 574 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
810	031001004011	铜管 12.7mm<φ≤15.88mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:12.7mm<φ≤15.88mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 575 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
811	031001004012	铜管 15.88mm<φ≤19.05mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:15.88mm<φ≤19.05mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	137.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 576 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
812	031001004013	铜管 19.05mm<φ≤22.2mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜,铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:19.05mm<φ≤22.2mm,壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 577 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
813	031001004014	铜管 22.2mm<φ≤25.4mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜,铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:22.2mm<φ≤25.4mm,壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	42.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 578 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
814	031001004015	铜管 25.4mm<φ≤28.6mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜,铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:25.4mm<φ≤28.6mm,壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 579 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
815	031001004016	铜管 28.6mm<φ≤31.75mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:28.6mm<φ≤31.75mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 580 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
816	031001004017	铜管 31.75mm<φ≤34.9mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:31.75mm<φ≤34.9mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 581 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
817	031001004018	铜管 34.9mm<φ≤38.1mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:34.9mm<φ≤38.1mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	51.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 582 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
818	031001004019	铜管 38.1mm<φ≤41.3mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:38.1mm<φ≤41.3mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 583 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
819	031001004020	铜管 41.3mm<φ≤44.45mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:41.3mm<φ≤44.45mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 584 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
820	031001004021	铜管 44.45mm<φ≤50mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜,铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:44.45mm<φ≤50mm,壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐:满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等:综合考虑 7. 各类套管(不含防水套管)制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3.600					
821	031001004022	铜管 50mm<φ≤54mm	1. 安装部位:室内外	m	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 585 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格:50mm<Φ≤54mm, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
822	031001004023	铜管 54mm<Φ≤63mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 586 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格:54mm<Φ≤63mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
823	031001004024	铜管 63mm<Φ≤76mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 587 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格:63mm<Φ≤76mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
824	031001001041	热镀锌钢管（空调水） DN15	1. 名称：热镀锌钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管	m	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 588 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN15 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
825	031001001042	热镀锌钢管（空调水） DN20	1. 名称：热镀锌钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑	m	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 589 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN20 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
826	031001001043	热镀锌钢管（空调水）DN25	1. 名称：热镀锌钢管（空调水） 2. 安装部位：室内	m	2418.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 590 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN25 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
827	031001001044	热镀锌钢管（空调水）	1. 名称：热镀锌钢管（空调水）	m	13290.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 591 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN32	2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN32 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 592 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
828	031001001045	热镀锌钢管（空调水） DN40	1. 名称：热镀锌钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN40 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关	m	3997.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 593 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
829	031001001046	热镀锌钢管（空调水） DN50	1. 名称：热镀锌钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	2103.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 594 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
830	030901002023	焊接钢管（空调水） DN65	1. 名称：焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN65 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消	m	4009.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 595 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
831	030901002024	焊接钢管（空调水） DN80	1. 名称：焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN80 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	2630.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 596 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
832	030901002025	焊接钢管（空调水） DN100	1. 名称：焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	2089.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 597 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
833	030901002026	焊接钢管（空调水） DN125	1. 名称：焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN125 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	1324.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 598 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
834	030901002027	焊接钢管（空调水） DN150	1. 名称：焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN150 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑	m	1306.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 599 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
835	030901002028	焊接钢管（空调水） DN200	1. 名称：焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 型号、规格：DN200 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除	m	541.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 600 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
836	030901002029	螺旋焊接钢管（空调水） DN250	1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN250 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等	m	1744.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 601 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
837	030901002030	螺旋焊接钢管（空调水） DN300	1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN300 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 602 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
838	030901002031	螺旋焊接钢管（空调水） DN350	1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN350 6. 连接形式：综合考虑	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 603 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
839	030901002032	螺旋焊接钢管（空调水） DN400	1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管	m	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 604 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN400 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
840	030901002033	螺旋焊接钢管（空调水） DN500	1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水） 2. 安装部位：室内	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 605 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN500 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
841	030901002034	螺旋焊接钢管（空调水）	1. 名称：螺旋焊接钢管（空调	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 606 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN600	水） 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：螺旋焊接钢管 5. 型号、规格：DN600 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 607 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
842	031208002008	柔性泡沫橡塑保温（水管）	1. 名称：柔性泡沫橡塑保温（水管） 2. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m.K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m.K，湿阻因子≥15000。燃烧性能达GB8624-2012难燃B1级，氧指数>39，烟密度<50。不得含有甲醛、CFC、HCFD等破坏性物质，不得含有短链氯化石蜡等高毒物质 3. 厚度：综合考虑 4. 管径：综合考虑 5. 包含所需的各类附件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m³	402.800					
843	031208007003	金属铝制保护层	1. 名称：金属铝制保护层	m²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 608 页 共 608 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度：综合考虑 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
844	031301017012	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
845	030704001002	暖通系统调试	1. 暖通系统调试 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001014	安全文明施工费			2666640.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95237.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		562765.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1281372.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		727265.70			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
天街B馆 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4117068.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4117068.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段天街B馆 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4117068.16	
合计			4117068.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 1 页 共 43 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	单层百叶风口周长≤900mm	个	702.96					
2	单层百叶风口1280mm<周长≤1800mm	个	425.21					
3	单层百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	167.66					
4	单层百叶风口2500mm<周长≤3300mm	个	249.47					
5	单层百叶风口3300mm<周长≤4800mm	个	92.92					
6	单层百叶风口4800mm<周长≤6000mm	个	2.02					
7	单层百叶风口6000mm<周长≤7000mm	个	2.02					
8	单层百叶风口周长>7000mm	个	2.02					
9	280℃排烟防火阀（FDH）周长≤2200mm	个	63.63					
10	280℃排烟防火阀（FDH）2200mm<周长≤3600mm	个	6.06					
11	280℃排烟防火阀（FDEH）周长≤2200mm	个	82.82					
12	280℃排烟防火阀（FDEH）3600mm<周长≤5400mm	个	80.80					
13	70℃防火阀（FD）3600mm<周长≤5400mm	个	64.64					
14	排烟阀（远控）（BECH）周长≤2200mm	个	28.28					
15	常闭式多叶送风口3800mm<周长≤4400mm	个	11.11					
16	常闭式多叶送风口4400mm<周长≤4800mm	个	5.05					
17	常闭式多叶送风口4800mm<周长≤5200mm	个	20.20					
18	常闭式多叶送风口周长>5200mm	个	30.30					
19	自垂式百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	31.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 2 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	自垂式百叶风口2500mm<周长≤3300mm	个	125.24					
21	自垂式百叶风口3300mm<周长≤4800mm	个	8.08					
22	双层百叶风口周长≤900mm	个	9.09					
23	双层百叶风口3300mm<周长≤4800mm	个	4.04					
24	防雨百叶2500mm<周长≤3300mm	个	2.02					
25	防雨百叶3300mm<周长≤4800mm	个	11.11					
26	防雨百叶4800mm<周长≤6000mm	个	2.02					
27	防雨百叶6000mm<周长≤7000mm	个	2.02					
28	防雨百叶周长>7000mm	个	2.02					
29	球形喷口直径 φ ≤320mm	个	2.02					
30	球形喷口直径 φ >450mm	个	2.02					
31	固定旋流风口直径 φ ≤320mm	个	2.02					
32	固定旋流风口320mm<直径 φ ≤450mm	个	2.02					
33	固定旋流风口直径 φ >450mm	个	2.02					
34	变流态旋流风口直径 φ ≤320mm	个	2.02					
35	变流态旋流风口320mm<直径 φ ≤450mm	个	2.02					
36	变流态旋流风口直径 φ >450mm	个	2.02					
37	单层百叶风口（带风阀）周长≤900mm	个	73.73					
38	风管蝶阀800mm<周长≤1600mm	个	79.79					
39	手动对开多叶调节阀5200mm<周长≤6500mm	个	2.02					
40	电动对开多叶调节阀2800mm<周长≤4000mm	个	22.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 3 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	电动对开多叶调节阀4000mm<周长≤5200mm	个	13.13					
42	阻抗复合型消声器周长≤2200mm	节	83.00					
43	阻抗复合型消声器2200mm<周长≤2400mm	节	69.00					
44	阻抗复合型消声器4000mm<周长≤5800mm	节	11.00					
45	酚醛防锈漆各种颜色	kg	268.23					
46	碳钢平焊法兰DN350	片	36.00					
47	碳钢平焊法兰DN200	片	48.00					
48	碳钢平焊法兰DN250	片	38.00					
49	碳钢平焊法兰DN300	片	38.00					
50	扁形消声器3000mm<周长≤4000mm	节	28.00					
51	碳钢平焊法兰DN65	片	1362.00					
52	碳钢平焊法兰DN80	片	304.00					
53	碳钢平焊法兰DN100	片	580.00					
54	碳钢平焊法兰DN125	片	494.00					
55	碳钢平焊法兰DN150	片	360.00					
56	碳钢平焊法兰DN400	片	6.00					
57	碳钢平焊法兰DN500	片	10.00					
58	橡胶软接头DN200	个	2.00					
59	橡胶软接头DN250	个	2.00					
60	蛋格风口（带风阀）2500mm<周长≤3300mm	个	5.05					
61	蛋格风口（带风阀）周长>7000mm	个	7.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 4 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
62	碳钢平焊法兰DN40	片	102.00					
63	截止阀DN25	个	1875.57					
64	碳钢平焊法兰DN600	片	4.00					
65	201不锈钢板 δ=1.2mm	m²	24.83					
66	304不锈钢板 δ=1.2mm	m²	10740.09					
67	轴流风机风量<9000m³/h，全压500-600Pa	台	1.00					
68	消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速）32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa	台	1.00					
69	低噪声柜式离心风机箱风量<2500m³/h，全压300-500Pa	台	2.00					
70	低噪声柜式离心风机箱4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa	台	5.00					
71	低噪声柜式离心风机箱24000≤风量<28000m³/h，全压400-600Pa	台	3.00					
72	防火风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
73	防火风口1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
74	防火风口3300mm<周长≤4800mm	个	2.02					
75	蛋格风口3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
76	蛋格风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
77	蛋格风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
78	蛋格风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
79	止回风阀周长>4000mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 5 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	280℃排烟防火阀（FDEH）5400mm<周长≤8000mm	个	3.03					
81	排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm	个	233.31					
82	阻抗复合型消声器2400mm<周长≤3000mm	节	3.00					
83	扁形消声器4000mm<周长≤5800mm	节	1.00					
84	多联式空调室外机26HP制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW	台	1.00					
85	多联式空调新风室内机3000标准静压型制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW	台	1.00					
86	低静压风管式室内机V63H制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW	台	1.00					
87	低静压风管式室内机V90H制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW	台	1.00					
88	环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板	m³	887.09					
89	铜管6.35mm<φ≤9.53mm	m	86.54					
90	分歧管φ≤9.5mm	个	8.61					
91	分歧管φ≤12.7mm.	个	4.39					
92	铜管9.53mm<φ≤12.7mm	m	43.83					
93	铜管12.7mm<φ≤15.88mm	m	17.12					
94	分歧管φ≤15.9mm	个	1.71					
95	铜管15.88mm<φ≤19.05mm	m	138.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 6 页 共 43 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
96	分歧管 $\phi \leq 19.1\text{mm}$	个	13.99					
97	铜管 $22.2\text{mm} < \phi \leq 25.4\text{mm}$	m	43.40					
98	分歧管 $\phi \leq 25.4\text{mm}$	个	4.39					
99	铜管 $25.4\text{mm} < \phi \leq 28.6\text{mm}$	m	16.95					
100	分歧管 $\phi \leq 28.6\text{mm}$	个	1.71					
101	铜管 $34.9\text{mm} < \phi \leq 38.1\text{mm}$	m	52.49					
102	分歧管 $\phi \leq 38.1\text{mm}$	个	5.30					
103	热镀锌钢管DN32	m	13264.08					
104	热镀锌钢管管件DN32	个	12081.21					
105	柔性泡沫橡塑保温（水管）	m³	414.88					
106	金属铝制保护层	m²	100.00					
107	轴流风机 $9000 \leq \text{风量} < 11000\text{m}^3/\text{h}$ ，全压500-600Pa	台	1.00					
108	轴流风机 $11000 \leq \text{风量} < 13000\text{m}^3/\text{h}$ ，全压500-600Pa	台	1.00					
109	轴流风机 $13000 \leq \text{风量} < 15000\text{m}^3/\text{h}$ ，全压500-700Pa	台	2.00					
110	轴流风机 $15000 \leq \text{风量} < 17000\text{m}^3/\text{h}$ ，全压600-800Pa	台	1.00					
111	轴流风机 $17000 \leq \text{风量} < 20000\text{m}^3/\text{h}$ ，全压600-800Pa	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 7 页 共 43 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
112	轴流风机20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa	台	7.00					
113	轴流风机23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
114	轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa	台	17.00					
115	轴流风机33000≤风量<36000m³/h，全压600-850Pa	台	1.00					
116	轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa	台	1.00					
117	轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa	台	5.00					
118	轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa	台	28.00					
119	轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa	台	1.00					
120	轴流风机46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
121	轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
122	轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa	台	6.00					
123	轴流风机60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 8 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
124	轴流风机60000≤风量≤70000m³/h，全压801-1100Pa	台	1.00					
125	轴流风机70000<风量≤90000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
126	轴流风机70000<风量≤90000m³/h，全压801-1100Pa	台	3.00					
127	轴流风机90000<风量≤100000m³/h，全压800-1100Pa	台	2.00					
128	轴流风机110000<风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa	台	2.00					
129	消防高温排烟轴流风机9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa	台	1.00					
130	消防高温排烟轴流风机11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa	台	1.00					
131	消防高温排烟轴流风机13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa	台	1.00					
132	消防高温排烟轴流风机15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
133	消防高温排烟轴流风机17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
134	消防高温排烟轴流风机20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
135	消防高温排烟轴流风机23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 9 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
136	消防高温排烟轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa	台	1.00					
137	消防高温排烟轴流风机33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa	台	1.00					
138	消防高温排烟轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa	台	1.00					
139	消防高温排烟轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa	台	5.00					
140	消防高温排烟轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
141	消防高温排烟轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa	台	6.00					
142	消防高温排烟轴流风机46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
143	消防高温排烟轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
144	消防高温排烟轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa	台	1.00					
145	消防高温排烟轴流风机60000≤风量<70000m³/h，全压800-1100Pa	台	22.00					
146	消防高温排烟轴流风机70000≤风量<80000m³/h，全压800-1100Pa	台	1.00					
147	消防高温排烟轴流风机110000≤风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 10 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
148	低噪声柜式离心风机箱2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa	台	6.00					
149	低噪声柜式离心风机箱7000≤风量<10000m³/h，全压300-450Pa	台	1.00					
150	低噪声柜式离心风机箱7000≤风量<10000m³/h，全压451-600Pa	台	5.00					
151	低噪声柜式离心风机箱10000≤风量<13000m³/h，全压400-600Pa	台	1.00					
152	低噪声柜式离心风机箱13000≤风量<16000m³/h，全压400-600Pa	台	2.00					
153	低噪声柜式离心风机箱16000≤风量<20000m³/h，全压400-600Pa	台	1.00					
154	低噪声柜式离心风机箱20000≤风量<24000m³/h，全压400-600Pa	台	5.00					
155	低噪声柜式离心风机箱28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa	台	1.00					
156	低噪声柜式离心风机箱32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa	台	8.00					
157	低噪声柜式离心风机箱36000≤风量<40000m³/h，全压400-600Pa	台	3.00					
158	低噪声柜式离心风机箱（防爆）风量<3000m³/h，全压300-600Pa	台	1.00					
159	低噪声柜式离心风机箱（防爆）3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 11 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	低噪声柜式离心风机箱（防爆）7000≤风量<10000m³/h，全压300-600Pa	台	1.00					
161	低噪声柜式离心风机箱（防爆）10000≤风量<13000m³/h，全压300-600Pa	台	1.00					
162	低噪声柜式离心风机箱（防爆）13000≤风量<16000m³/h，全压300-600Pa	台	1.00					
163	低噪声柜式离心风机箱（变频）12000≤风量<15000m³/h，全压600-1000Pa	台	1.00					
164	低噪声柜式离心风机箱（变频）15000≤风量<17000m³/h，全压700-1000Pa	台	1.00					
165	低噪声柜式离心风机箱（变频）17000≤风量<21000m³/h，全压700-1000Pa	台	1.00					
166	低噪声柜式离心风机箱（变频）21000≤风量<26000m³/h，全压800-1100Pa	台	1.00					
167	低噪声柜式离心风机箱（变频）26000≤风量<31000m³/h，全压800-1100Pa	台	1.00					
168	低噪声柜式离心风机箱（变频）31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa	台	1.00					
169	低噪声柜式离心风机箱（变频）37000≤风量<45000m³/h，全压800-1100Pa	台	1.00					
170	低噪声柜式离心风机箱（双速）低速：10000≤风量<18000m³/h，全压250-500Pa；高速：15000≤风量<27000m³/h，全压500-800Pa	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 12 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
171	低噪声柜式离心风机箱（双速）低速：18000≤风量<25000m³/h，全压300-600Pa；高速：27000≤风量<37000m³/h，全压700-1000Pa	台	1.00					
172	低噪声管道式离心风机箱GDF-1.8型风量：160m³/h，全压：122Pa	台	4.00					
173	低噪声管道式离心风机箱GDF-2.5型风量：550m³/h，全压：90Pa	台	4.00					
174	管道离心风机1500≤风量≤3000m³/h，全压300-500Pa	台	4.00					
175	新风换气机风量200m³/h	台	1.00					
176	新风换气机风量500m³/h	台	1.00					
177	静音风机100≤风量<500m³/h，静压100-250Pa	台	4.00					
178	静音风机500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa	台	4.00					
179	静音风机1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa	台	4.00					
180	静音风机1500≤风量<2000m³/h，静压150-350Pa	台	4.00					
181	静音风机2000≤风量<3000m³/h，静压150-350Pa	台	4.00					
182	静音风机3000≤风量<4000m³/h，静压150-350Pa	台	4.00					
183	电风幕风量3500m³/h	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 13 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
184	油烟净化装置EP-1风量：4000~5000m³/h	台	1.00					
185	油烟净化装置EP-2风量：8000~10000m³/h	台	1.00					
186	油烟净化装置EP-3风量：12000~15000m³/h	台	1.00					
187	油烟净化装置EP-4风量：16000~20000m³/h	台	27.00					
188	油烟净化装置EP-5风量：20000~25000m³/h	台	4.00					
189	多叶排烟口（远控）周长≤1200mm	个	1.01					
190	多叶排烟口（远控）1200mm<周长≤2000mm	个	1.01					
191	多叶排烟口（远控）2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					
192	多叶排烟口（远控）2600mm<周长≤3200mm	个	1.01					
193	多叶排烟口（远控）3800mm<周长≤4400mm	个	1.01					
194	多叶排烟口（远控）4400mm<周长≤4800mm	个	1.01					
195	多叶排烟口（远控）4800mm<周长≤5200mm	个	1.01					
196	多叶排烟口（远控）周长>5200mm	个	1.01					
197	多叶排烟口周长≤1200mm	个	1.01					
198	多叶排烟口1200mm<周长≤2000mm	个	1.01					
199	多叶排烟口2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					
200	多叶排烟口2600mm<周长≤3200mm	个	1.01					
201	多叶排烟口3800mm<周长≤4400mm	个	1.01					
202	多叶排烟口4400mm<周长≤4800mm	个	1.01					
203	多叶排烟口4800mm<周长≤5200mm	个	1.01					
204	多叶排烟口周长>5200mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 14 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
205	常闭式多叶送风口（远控）周长≤1200mm	个	1.01					
206	常闭式多叶送风口（远控）1200mm<周长≤2000mm	个	1.01					
207	常闭式多叶送风口（远控）2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					
208	常闭式多叶送风口（远控）2600mm<周长≤3200mm	个	1.01					
209	常闭式多叶送风口（远控）3800mm<周长≤4400mm	个	1.01					
210	常闭式多叶送风口（远控）4400mm<周长≤4800mm	个	1.01					
211	常闭式多叶送风口（远控）4800mm<周长≤5200mm	个	1.01					
212	常闭式多叶送风口（远控）周长>5200mm	个	1.01					
213	常闭式多叶送风口周长≤1200mm	个	1.01					
214	常闭式多叶送风口1200mm<周长≤2000mm	个	1.01					
215	常闭式多叶送风口2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					
216	常闭式多叶送风口2600mm<周长≤3200mm	个	1.01					
217	自垂式百叶风口周长≤900mm	个	1.01					
218	自垂式百叶风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
219	自垂式百叶风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
220	自垂式百叶风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 15 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
221	自垂式百叶风口周长>7000mm	个	1.01					
222	防火风口周长≤900mm	个	1.01					
223	防火风口900mm<周长≤1280mm	个	1.01					
224	防火风口2500mm<周长≤3300mm	个	1.01					
225	防火风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
226	防火风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
227	防火风口周长>7000mm	个	1.01					
228	防烟防火风口周长≤900mm	个	1.01					
229	防烟防火风口900mm<周长≤1280mm	个	1.01					
230	防烟防火风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
231	防烟防火风口1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
232	防烟防火风口2500mm<周长≤3300mm	个	1.01					
233	防烟防火风口3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
234	防烟防火风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
235	防烟防火风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
236	防烟防火风口周长>7000mm	个	1.01					
237	单层百叶风口（带风阀）900mm<周长≤1280mm	个	1.01					
238	单层百叶风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
239	单层百叶风口（带风阀）1800mm<周长≤2500mm	个	12.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 16 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
240	单层百叶风口（带风阀）2500mm<周长≤3300mm	个	1.01					
241	单层百叶风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm	个	85.85					
242	单层百叶风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
243	单层百叶风口（带风阀）6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
244	单层百叶风口（带风阀）周长>7000mm	个	1.01					
245	双层百叶风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
246	双层百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
247	双层百叶风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
248	双层百叶风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
249	双层百叶风口周长>7000mm	个	1.01					
250	蛋格风口周长≤900mm	个	1.01					
251	蛋格风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
252	蛋格风口1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
253	蛋格风口2500mm<周长≤3300mm	个	12.12					
254	蛋格风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
255	蛋格风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
256	蛋格风口周长>7000mm	个	1.01					
257	蛋格风口（带风阀）周长≤900mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 17 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
258	蛋格风口（带风阀）1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
259	蛋格风口（带风阀）6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
260	防雨百叶周长≤900mm	个	1.01					
261	防雨百叶1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
262	防雨百叶1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
263	球形喷口320mm<直径 φ ≤450mm	个	1.01					
264	条缝型风口周长≤400mm	个	1.01					
265	条缝型风口400mm<周长≤600mm	个	1.01					
266	条缝型风口600mm<周长≤800mm	个	1.01					
267	条缝型风口周长>800mm	个	1.01					
268	可变条形散流器/5缝（带调节阀）周长≤400mm	个	1.01					
269	可变条形散流器/5缝（带调节阀）400mm<周长≤600mm	个	1.01					
270	可变条形散流器/5缝（带调节阀）600mm<周长≤800mm	个	1.01					
271	可变条形散流器/5缝（带调节阀）周长>800mm	个	1.01					
272	可变条形散流器/3缝（带调节阀）周长≤400mm	个	1.01					
273	可变条形散流器/3缝（带调节阀）400mm<周长≤600mm	个	1.01					
274	可变条形散流器/3缝（带调节阀）600mm<周长≤800mm	个	1.01					
275	可变条形散流器/3缝（带调节阀）周长>800mm	个	7.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】

第 18 页 共 43 页

A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
276	可开铰链式百叶风口周长≤900mm	个	1.01					
277	可开铰链式百叶风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
278	可开铰链式百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
279	可开铰链式百叶风口2500mm<周长≤3300mm	个	1.01					
280	可开铰链式百叶风口3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
281	可开铰链式百叶风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
282	可开铰链式百叶风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
283	可开铰链式百叶风口周长>7000mm	个	1.01					
284	可开铰链式百叶风口（带过滤网）周长≤900mm	个	1.01					
285	可开铰链式百叶风口（带过滤网）1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
286	可开铰链式百叶风口（带过滤网）1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
287	可开铰链式百叶风口（带过滤网）2500mm<周长≤3300mm	个	1.01					
288	可开铰链式百叶风口（带过滤网）3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
289	可开铰链式百叶风口（带过滤网）4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
290	可开铰链式百叶风口（带过滤网）6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 19 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
291	可开铰链式百叶风口（带过滤网）周长>7000mm	个	1.01					
292	固定百叶回风口周长≤900mm	个	1.01					
293	固定百叶回风口900mm<周长≤1280mm	个	1.01					
294	固定百叶回风口1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
295	固定百叶回风口1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
296	固定百叶回风口2500mm<周长≤3300mm	个	1.01					
297	固定百叶回风口3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
298	固定百叶回风口4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
299	固定百叶回风口6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
300	固定百叶回风口周长>7000mm	个	1.01					
301	网式风口周长≤900mm	个	1.01					
302	网式风口900mm<周长≤1500mm	个	1.01					
303	网式风口1500mm<周长≤2000mm	个	1.01					
304	网式风口2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					
305	网式风口周长>2600mm	个	1.01					
306	插板阀直径 φ ≤140mm	个	1.01					
307	插板阀140mm<直径 φ ≤280mm	个	1.01					
308	插板阀280mm<直径 φ ≤340mm	个	1.01					
309	插板阀直径 φ >340mm	个	1.01					
310	风管蝶阀1600mm<周长≤2400mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 20 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
311	风管蝶阀2400mm<周长≤3200mm	个	1.01					
312	风管蝶阀3200mm<周长≤4000mm	个	1.01					
313	风管蝶阀周长>4000mm	个	1.01					
314	手动对开多叶调节阀4000mm<周长≤5200mm	个	1.01					
315	手动对开多叶调节阀6500mm<周长≤8000mm	个	1.01					
316	手动对开多叶调节阀8000mm<周长≤10000mm	个	1.01					
317	手动对开多叶调节阀周长>10000mm	个	1.01					
318	电动对开多叶调节阀5200mm<周长≤6500mm	个	1.01					
319	电动对开多叶调节阀6500mm<周长≤8000mm	个	1.01					
320	电动对开多叶调节阀8000mm<周长≤10000mm	个	1.01					
321	电动对开多叶调节阀周长>10000mm	个	1.01					
322	电动双位阀2800mm<周长≤4000mm	个	1.01					
323	电动双位阀4000mm<周长≤5200mm	个	8.08					
324	电动双位阀5200mm<周长≤6500mm	个	1.01					
325	电动双位阀6500mm<周长≤8000mm	个	1.01					
326	电动双位阀8000mm<周长≤10000mm	个	1.01					
327	电动双位阀周长>10000mm	个	1.01					
328	止回风阀周长≤800mm	个	1.01					
329	70℃防火阀（FD）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
330	70℃防火阀（FD）周长>8000mm	个	1.01					
331	70℃防火阀（FVD）3600mm<周长≤5400mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 21 页 共 43 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
332	70℃防火阀（FVD）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
333	70℃防火阀（FVD）周长>8000mm	个	1.01					
334	70℃防火阀（FDS）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
335	70℃防火阀（FDS）周长>8000mm	个	1.01					
336	150℃防火阀（FDM）2200mm<周长≤3600mm	个	44.44					
337	150℃防火阀（FDM）3600mm<周长≤5400mm	个	29.29					
338	150℃防火阀（FDM）5400mm<周长≤8000mm	个	3.03					
339	150℃防火阀（FDM）周长>8000mm	个	1.01					
340	280℃排烟防火阀（FDH）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
341	280℃排烟防火阀（FDH）周长>8000mm	个	1.01					
342	280℃排烟防火阀（FDEH）周长>8000mm	个	1.01					
343	排烟阀（电远控）（BEEC）周长≤2200mm	个	1.01					
344	排烟阀（电远控）（BEEC）2200mm<周长≤3600mm	个	1.01					
345	排烟阀（电远控）（BEEC）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
346	排烟阀（电远控）（BEEC）周长>8000mm	个	1.01					
347	排烟阀（远控）（BECH）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
348	排烟阀（远控）（BECH）周长>8000mm	个	1.01					
349	排烟阀（MECH）周长≤2200mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 22 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
350	排烟阀（MECH）2200mm<周长≤3600mm	个	1.01					
351	排烟阀（MECH）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
352	排烟阀（MECH）周长>8000mm	个	1.01					
353	常闭送风阀（远控）（BECS）周长≤2200mm	个	14.14					
354	常闭送风阀（远控）（BECS）2200mm<周长≤3600mm	个	8.08					
355	常闭送风阀（远控）（BECS）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
356	常闭送风阀（远控）（BECS）周长>8000mm	个	1.01					
357	常闭送风阀（MECS）周长≤2200mm	个	1.01					
358	常闭送风阀（MECS）2200mm<周长≤3600mm	个	1.01					
359	常闭送风阀（MECS）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
360	常闭送风阀（MECS）周长>8000mm	个	1.01					
361	70℃常闭风阀（手动远控）（BC）周长≤2200mm	个	1.01					
362	70℃常闭风阀（手动远控）（BC）2200mm<周长≤3600mm	个	1.01					
363	70℃常闭风阀（手动远控）（BC）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
364	70℃常闭风阀（手动远控）（BC）周长>8000mm	个	1.01					
365	70℃防烟防火阀（MEE）2200mm<周长≤3600mm	个	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 23 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
366	70℃防烟防火阀（MEE）3600mm<周长≤5400mm	个	1.01					
367	70℃防烟防火阀（MEE）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
368	70℃防烟防火阀（MEE）周长>8000mm	个	1.01					
369	70℃防烟防火阀（MEES）2200mm<周长≤3600mm	个	1.01					
370	70℃防烟防火阀（MEES）3600mm<周长≤5400mm	个	1.01					
371	70℃防烟防火阀（MEES）5400mm<周长≤8000mm	个	1.01					
372	70℃防烟防火阀（MEES）周长>8000mm	个	1.01					
373	阻抗复合型消声器周长>5800mm	节	1.00					
374	微穿孔板消声器周长≤1800mm	节	1.00					
375	微穿孔板消声器1800mm<周长≤2400mm	个	1.00					
376	微穿孔板消声器2400mm<周长≤3200mm	个	1.00					
377	微穿孔板消声器3000mm<周长≤4000mm	个	10.00					
378	微穿孔板消声器4000mm<周长≤5000mm	个	14.00					
379	微穿孔板消声器5000mm<周长≤6000mm	节	1.00					
380	微穿孔板消声器周长>6000mm	节	1.00					
381	片式消声器周长≤2200mm	节	1.00					
382	片式消声器2200mm<周长≤2400mm	节	1.00					
383	片式消声器2400mm<周长≤3000mm	节	1.00					
384	片式消声器3000mm<周长≤4000mm	节	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 24 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
385	片式消声器4000mm<周长≤5800mm	节	1.00					
386	片式消声器周长>5800mm	节	1.00					
387	扁形消声器周长≤2200mm	节	1.00					
388	扁形消声器2200mm<周长≤2400mm	节	1.00					
389	扁形消声器2400mm<周长≤3000mm	节	5.00					
390	扁形消声器周长>5800mm	节	1.00					
391	电动挡烟垂壁-无机纤维织物	m²	3.50					
392	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	1.68					
393	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	4.03					
394	精制六角带帽螺栓M10×100	套	1.33					
395	电焊条 Φ4	kg	0.21					
396	其他材料费	元	2.87					
397	环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板	m³	1.27					
398	组合式空调机组风量：12000m³/h，制冷量：89.8kW，制热量：129.3kW	台	5.00					
399	组合式空调机组风量：15000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW	台	4.00					
400	组合式空调机组风量：16000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW	台	6.00					
401	组合式空调机组风量：18000m³/h，制冷量：126.4kW，制热量：191.8kW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
402	组合式空调机组风量：22000m³/h，制冷量：158.8kW，制热量：235.1kW	台	1.00					
403	组合式空调机组风量：25000m³/h，制冷量：185.2kW，制热量：269.0kW	台	10.00					
404	组合式空调机组风量：28000m³/h，制冷量：208.4kW，制热量：301.6kW	台	2.00					
405	组合式空调新风机组风量：8000m³/h，制冷量：126.5kW，制热量：122.8kW	台	1.00					
406	组合式空调新风机组风量：15000m³/h，制冷量：248.7kW，制热量：222.6kW	台	1.00					
407	组合式空调新风机组风量：18000m³/h，制冷量：302.1kW，制热量：268.8kW	台	2.00					
408	组合式空调新风机组风量：20000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW	台	3.00					
409	组合式空调新风机组风量：23000m³/h，制冷量：426.5kW，制热量：375.5kW	台	2.00					
410	组合式空调新风机组风量：28000m³/h，制冷量：478.6kW，制热量：421.0kW	台	1.00					
411	地面空调器DMKT2000风量：900m³/h，制冷量：3.378kW，制热量：4.174kW	台	18.00					
412	模块式空气源热泵机组(变频)制冷量：130kW，制热量：136kW	台	8.00					
413	卧式端吸离心泵(变频;单吸)循环水量：100m³/h，扬程：280kPa，转速：1450rpm	台	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程三标段 第 26 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
414	自动补水脱气定压一体机组(膨胀罐定压)最大补水量：10m³/h，补水泵扬程：600kPa	台	1.00					
415	全自动软水器处理水量：10T/h	台	1.00					
416	全自动软水器（室外型）处理水量：1T/h	台	1.00					
417	软化水箱2m*2m*1m	个	1.00					
418	膨胀水箱1.1m*1.1m*1.1m	个	1.00					
419	全自动加药装置最大加药量10L/h	台	1.00					
420	全自动加药装置（室外型）最大加药量10L/h	台	1.00					
421	真空脱气机最大处理水系容积：230m³	台	1.00					
422	真空脱气机（室外型）最大处理水系容积：200m³	台	1.00					
423	分水器D=1000mm，L=7920mm	个	1.00					
424	集水器D=1000mm，L=7920mm	个	1.00					
425	标准吊顶型空调器(回风工况)KT02D冷量：13kW，热量：20.5kW，风量：2000m³/h	台	1.00					
426	标准吊顶型空调器(回风工况)KT03D冷量：20.5kW，热量：31.99kW，风量：3000m³/h	台	15.00					
427	标准吊顶型空调器(回风工况)KT04D冷量：27.5kW，热量：42.99kW，风量：4000m³/h	台	111.00					
428	标准吊顶型空调器(回风工况)KT06D冷量：40kW，热量：65kW，风量：6000m³/h	台	20.00					
429	标准吊顶型空调器(新风工况)XKT02D冷量：30.49kW，热量：28.7kW，风量：2000m³/h	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 27 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
430	标准吊顶型空调器(新风工况)XKT03D冷量：47kW，热量：43.59kW，风量：3000m³/h	台	1.00					
431	标准吊顶型空调器(新风工况)XKT04D冷量：61.59kW，热量：59kW，风量：4000m³/h	台	10.00					
432	卧式暗装风机盘管03H3高档风量：520m³/h，冷量：3.26kW，热量：5.32kW	台	1.00					
433	卧式暗装风机盘管04H3高档风量：680m³/h，冷量：4.17kW，热量：6.68kW	台	1.00					
434	卧式暗装风机盘管05H3高档风量：850m³/h，冷量：4.84kW，热量：7.84kW	台	1.00					
435	卧式暗装风机盘管06U3高档风量：1020m³/h，冷量：5.81kW，热量：9.38kW	台	46.00					
436	卧式暗装风机盘管08U3高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW	台	505.00					
437	卧式暗装风机盘管10U3高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW	台	554.00					
438	壁挂式风机盘管10B高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW	台	1.00					
439	多联式空调室外机8HP制冷量：22.4KW，制热量：25.0KW	台	1.00					
440	多联式空调室外机10HP制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW	台	1.00					
441	多联式空调室外机12HP制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 28 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
442	多联式空调室外机14HP制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW	台	1.00					
443	多联式空调室外机16HP制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW	台	1.00					
444	多联式空调室外机18HP制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW	台	1.00					
445	多联式空调室外机20HP制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW	台	1.00					
446	多联式空调室外机22HP制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW	台	1.00					
447	多联式空调室外机24HP制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW	台	1.00					
448	多联式空调室外机28HP制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW	台	1.00					
449	多联式空调室外机30HP制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW	台	1.00					
450	多联式空调室外机32HP制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW	台	1.00					
451	多联式空调室外机34HP制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW	台	1.00					
452	多联式空调室外机36HP制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW	台	1.00					
453	多联式空调室外机38HP制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 29 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
454	多联式空调室外机40HP制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW	台	1.00					
455	多联式空调室外机42HP制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW	台	1.00					
456	多联式空调新风室内机800标准静压型制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW	台	1.00					
457	多联式空调新风室内机1080标准静压型制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW	台	1.00					
458	多联式空调新风室内机1680标准静压型制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW	台	1.00					
459	多联式空调新风室内机2100标准静压型制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW	台	1.00					
460	多联式空调新风室内机4200标准静压型制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW	台	1.00					
461	多联式空调新风室内机5000标准静压型制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW	台	1.00					
462	多联式空调新风室内机6000标准静压型制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW	台	1.00					
463	低静压风管式室内机V22H制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW	台	1.00					
464	低静压风管式室内机V28H制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW	台	1.00					
465	低静压风管式室内机V36H制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 30 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
466	低静压风管式室内机V40H制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW	台	1.00					
467	低静压风管式室内机V45H制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW	台	1.00					
468	低静压风管式室内机V50H制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW	台	1.00					
469	低静压风管式室内机V56H制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW	台	1.00					
470	低静压风管式室内机V71H制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW	台	1.00					
471	低静压风管式室内机V80H制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW	台	1.00					
472	低静压风管式室内机V100H制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW	台	1.00					
473	低静压风管式室内机V112H制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW	台	1.00					
474	低静压风管式室内机V125H制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW	台	1.00					
475	壁挂式多联式空调室内机V90B制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW	台	1.00					
476	壁挂式多联式空调室内机V112B制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW	台	1.00					
477	壁挂式多联式空调室内机V125B制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 31 页 共 43 页
 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
478	壁挂式多联式空调室内机V140B制冷量：14W，制热量：16.3kW	台	1.00					
479	1P分体式空调(挂机)制冷量:2.6KW，制热量:4.1KW	套	1.00					
480	1.5P分体式空调(挂机)制冷量:3.5KW，制热量:4.8KW	套	1.00					
481	2P分体式空调(挂机)制冷量:5.1KW，制热量:6.6KW	套	1.00					
482	3P分体式空调(柜机)制冷量:7.25KW，制热量:9.1KW	套	2.00					
483	3P(L)分体式空调(单冷型-柜机)制冷量:7.25KW，额定制冷功率:2.08KW	套	8.00					
484	5P分体式空调(柜机)制冷量:12.0KW，制热量:13.8KW	套	6.00					
485	5P(L)分体式空调(单冷型-柜机)制冷量:12.00KW，额定制冷功率:3.80KW	套	1.00					
486	机房群控系统	系统	1.00					
487	干式烟尘处理装置	台	1.00					
488	双层百叶风口（带风阀）周长≤900mm	个	1.01					
489	双层百叶风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm	个	1.01					
490	双层百叶风口（带风阀）1800mm<周长≤2500mm	个	1.01					
491	双层百叶风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
492	双层百叶风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段天街B馆
 【暖通
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 工程】
 A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
493	双层百叶风口（带风阀）6000mm<周长≤7000mm	个	1.01					
494	双层百叶风口（带风阀）周长>7000mm	个	1.01					
495	球形喷口（带电动控制阀）直径φ≤320mm	个	1.01					
496	球形喷口（带电动控制阀）320mm<直径φ≤450mm	个	16.16					
497	球形喷口（带电动控制阀）直径φ>450mm	个	1.01					
498	可开铰链式百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	54.54					
499	可开铰链式百叶风口2500mm<周长≤3300mm	个	718.11					
500	可曲挠橡胶软接头DN100	个	16.00					
501	可曲挠橡胶软接头DN200	个	1.00					
502	可曲挠橡胶软接头DN250	个	1.00					
503	可曲挠橡胶软接头DN300	个	1.00					
504	可曲挠橡胶软接头DN350	个	1.00					
505	温度计	套	476.00					
506	超声波热计量表	个	1.00					
507	能量计	个	1.00					
508	温度传感器	个	2.00					
509	水流开关	个	1.00					
510	自动排气阀DN20	个	1.00					
511	自动排气阀DN25	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 33 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
512	止回阀DN80	个	1.00					
513	止回阀DN150	个	3.00					
514	止回阀DN200	个	1.00					
515	止回阀DN250	个	1.00					
516	止回阀DN300	个	1.00					
517	止回阀DN350	个	1.00					
518	限流止回阀DN200	个	1.00					
519	限流止回阀DN250	个	1.00					
520	限流止回阀DN300	个	1.00					
521	限流止回阀DN350	个	1.00					
522	数字锁定静态平衡阀DN40	个	1.00					
523	数字锁定静态平衡阀DN50	个	1.01					
524	数字锁定静态平衡阀DN65	个	1.00					
525	数字锁定静态平衡阀DN80	个	1.00					
526	数字锁定静态平衡阀DN100	个	8.00					
527	数字锁定静态平衡阀DN125	个	26.00					
528	数字锁定静态平衡阀DN150	个	16.00					
529	数字锁定静态平衡阀DN200	个	1.00					
530	数字锁定静态平衡阀DN250	个	1.00					
531	数字锁定静态平衡阀DN300	个	1.00					
532	数字锁定静态平衡阀DN350	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 34 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
533	自力式压差平衡阀DN32	个	1.01					
534	自力式压差平衡阀DN40	个	5.05					
535	自力式压差平衡阀DN50	个	1.01					
536	自力式压差平衡阀DN65	个	9.00					
537	自力式压差平衡阀DN80	个	9.00					
538	自力式压差平衡阀DN100	个	20.00					
539	自力式压差平衡阀DN125	个	34.00					
540	自力式压差平衡阀DN150	个	20.00					
541	自力式压差平衡阀DN200	个	1.00					
542	自力式压差平衡阀DN250	个	1.00					
543	自力式压差平衡阀DN300	个	1.00					
544	自力式压差平衡阀DN350	个	1.00					
545	压差平衡/电动调节一体阀DN200	个	1.00					
546	压差平衡/电动调节一体阀DN250	个	1.00					
547	压差平衡/电动调节一体阀DN300	个	1.00					
548	压差平衡/电动调节一体阀DN350	个	1.00					
549	压差旁通阀组DN125	个	1.00					
550	压差旁通阀组DN200	个	1.00					
551	压差旁通阀组DN250	个	1.00					
552	压差旁通阀组DN300	个	1.00					
553	压差旁通阀组DN350	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 35 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
554	Y型过滤器DN20	个	1.01					
555	Y型过滤器DN32	个	1.01					
556	Y型过滤器DN40	个	50.00					
557	Y型过滤器DN50	个	15.15					
558	Y型过滤器DN65	个	99.00					
559	Y型过滤器DN80	个	28.00					
560	Y型过滤器DN100	个	28.00					
561	Y型过滤器DN125	个	26.00					
562	Y型过滤器DN150	个	16.00					
563	Y型过滤器DN200	个	1.00					
564	Y型过滤器DN250	个	1.00					
565	Y型过滤器DN300	个	1.00					
566	Y型过滤器DN350	个	1.00					
567	堵头DN250	个	1.01					
568	堵头DN300	个	1.01					
569	堵头DN350	个	1.01					
570	堵头DN600	个	1.01					
571	金属软接头DN20	个	1.00					
572	金属软接头DN25	个	1856.00					
573	金属软接头DN32	个	928.00					
574	金属软接头DN40	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 36 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
575	金属软接头DN50	个	30.00					
576	金属软接头DN65	个	192.00					
577	金属软接头DN80	个	6.00					
578	金属软接头DN100	个	56.00					
579	金属软接头DN125	个	52.00					
580	金属软接头DN150	个	32.00					
581	金属软接头DN200	个	1.00					
582	金属软接头DN250	个	1.00					
583	金属软接头DN300	个	1.00					
584	金属软接头DN350	个	1.00					
585	橡胶软接头DN100	个	1.00					
586	橡胶软接头DN300	个	1.00					
587	橡胶软接头DN350	个	1.00					
588	波纹补偿器DN200	个	1.00					
589	波纹补偿器DN250	个	1.00					
590	波纹补偿器DN300	个	1.00					
591	波纹补偿器DN350	个	1.00					
592	安全阀DN200	个	1.00					
593	安全阀DN250	个	1.00					
594	安全阀DN300	个	1.00					
595	安全阀DN350	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 37 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
596	蝶阀DN50	个	40.40					
597	蝶阀DN65	个	90.00					
598	蝶阀DN80	个	66.00					
599	蝶阀DN100	个	76.00					
600	蝶阀DN125	个	28.00					
601	蝶阀DN150	个	27.00					
602	蝶阀DN200	个	7.00					
603	蝶阀DN250	个	1.00					
604	蝶阀DN300	个	1.00					
605	蝶阀DN350	个	1.00					
606	蝶阀DN500	个	1.00					
607	蝶阀DN600	个	1.00					
608	截止阀DN32	个	2.02					
609	截止阀DN65	个	192.00					
610	截止阀DN80	个	6.00					
611	截止阀DN100	个	56.00					
612	截止阀DN125	个	52.00					
613	截止阀DN150	个	32.00					
614	闸阀DN15	个	1.01					
615	闸阀DN50	个	1.01					
616	闸阀DN150	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 38 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
617	闸阀DN200	个	1.00					
618	闸阀DN250	个	1.00					
619	闸阀DN300	个	1.00					
620	闸阀DN350	个	1.00					
621	T型导流过滤器DN150	个	3.00					
622	T型导流过滤器DN200	个	1.00					
623	T型导流过滤器DN250	个	1.00					
624	T型导流过滤器DN300	个	1.00					
625	T型导流过滤器DN350	个	1.00					
626	电动调节阀DN15	个	1.01					
627	电动调节阀DN20	个	1.01					
628	电动调节阀DN25	个	1.01					
629	电动调节阀DN32	个	1.01					
630	电动调节阀DN40	个	1.01					
631	电动调节阀DN50	个	1.01					
632	电动调节阀DN65	个	1.00					
633	电动调节阀DN80	个	1.00					
634	电动调节阀DN100	个	8.00					
635	电动调节阀DN125	个	26.00					
636	电动调节阀DN150	个	16.00					
637	电动调节阀DN200	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 39 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
638	电动调节阀DN250	个	1.00					
639	电动调节阀DN300	个	1.00					
640	电动调节阀DN350	个	1.00					
641	电动调节阀DN400	个	1.00					
642	电动调节阀DN500	个	1.00					
643	电动二通阀DN15	个	2.02					
644	电动二通阀DN20	个	1.01					
645	电动二通阀DN25	个	1.01					
646	电动二通阀DN32	个	1.01					
647	电动二通阀DN40	个	45.45					
648	电动二通阀DN50	个	1.01					
649	电动二通阀DN65	个	1.00					
650	电动二通阀DN80	个	1.00					
651	电动二通阀DN100	个	1.00					
652	电动二通阀DN125	个	1.00					
653	电动二通阀DN150	个	1.00					
654	电动二通阀DN200	个	1.00					
655	电动二通阀DN250	个	1.00					
656	电动二通阀DN300	个	2.00					
657	电动二通阀DN350	个	1.00					
658	电动二通阀DN400	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 40 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
659	电动二通阀DN500	个	2.00					
660	电动双位阀DN15	个	1.01					
661	电动双位阀DN20	个	1.01					
662	电动双位阀DN25	个	954.45					
663	电动双位阀DN32	个	1.01					
664	电动双位阀DN40	个	156.55					
665	电动双位阀DN50	个	15.15					
666	电动双位阀DN65	个	96.00					
667	电动双位阀DN80	个	33.00					
668	电动双位阀DN100	个	20.00					
669	电动双位阀DN125	个	1.00					
670	电动双位阀DN150	个	2.00					
671	电动双位阀DN200	个	1.00					
672	电动双位阀DN250	个	1.00					
673	电动双位阀DN300	个	1.00					
674	电动双位阀DN350	个	1.00					
675	电动双位阀DN400	个	1.00					
676	电动双位阀DN500	个	1.00					
677	电动双位阀DN600	个	1.00					
678	铜管 $\phi \leq 6.35\text{mm}$	m	1.03					
679	铜管 $19.05\text{mm} < \phi \leq 22.2\text{mm}$	m	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 41 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
680	分歧管 $\phi \leq 22.2\text{mm}$	个	0.10					
681	铜管 $28.6\text{mm} < \phi \leq 31.75\text{mm}$	m	10.61					
682	分歧管 $\phi \leq 31.75\text{mm}$	个	1.07					
683	铜管 $31.75\text{mm} < \phi \leq 34.9\text{mm}$	m	5.56					
684	分歧管 $\phi \leq 34.9\text{mm}$	个	0.56					
685	铜管 $38.1\text{mm} < \phi \leq 41.3\text{mm}$	m	2.32					
686	分歧管 $\phi \leq 41.3\text{mm}$	个	0.24					
687	铜管 $41.3\text{mm} < \phi \leq 44.45\text{mm}$	m	5.56					
688	分歧管 $\phi \leq 44.45\text{mm}$	个	0.56					
689	铜管 $44.45\text{mm} < \phi \leq 50\text{mm}$	m	3.64					
690	分歧管 $\phi \leq 50\text{mm}$	个	0.37					
691	铜管 $50\text{mm} < \phi \leq 54\text{mm}$	m	2.22					
692	分歧管 $\phi \leq 54\text{mm}$	个	0.22					
693	铜管 $54\text{mm} < \phi \leq 63\text{mm}$	m	10.10					
694	分歧管 $\phi \leq 63\text{mm}$	个	1.02					
695	铜管 $63\text{mm} < \phi \leq 76\text{mm}$	m	5.56					
696	分歧管 $\phi \leq 76\text{mm}$	个	0.56					
697	热镀锌钢管DN15	m	3.43					
698	热镀锌钢管管件DN15	个	2.85					
699	热镀锌钢管DN20	m	5.64					
700	热镀锌钢管管件DN20	个	5.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 42 页 共 43 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
701	热镀锌钢管DN25	m	2369.70					
702	热镀锌钢管管件DN25	个	2318.92					
703	热镀锌钢管DN40	m	3989.75					
704	热镀锌钢管管件DN40	个	2862.38					
705	热镀锌钢管DN50	m	2107.48					
706	热镀锌钢管管件DN50	个	1371.33					
707	焊接钢管DN65	m	4069.21					
708	焊接钢管管件DN65	个	400.91					
709	焊接钢管DN80	m	2656.94					
710	焊接钢管管件DN80	个	244.65					
711	焊接钢管DN100	m	2110.18					
712	焊接钢管管件DN100	个	175.50					
713	焊接钢管DN125	m	1298.21					
714	焊接钢管管件DN125	个	180.16					
715	焊接钢管DN150	m	1280.59					
716	焊接钢管管件DN150	个	169.87					
717	焊接钢管DN200	m	531.14					
718	焊接钢管管件DN200	个	63.95					
719	螺旋焊接钢管DN250	m	1807.41					
720	螺旋焊接钢管管件DN250	个	195.40					
721	螺旋焊接钢管DN300	m	3.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 43 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030405002001	单晶硅组件（含支架）	1. 名称：单晶硅组件 2. 型号、规格、电池：综合考虑 3. 设置部位：室外 4. 安装方式：综合考虑 5. 技术参数：详见“技术标准和 要求” 6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料 7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。	Wp	440000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含支架除锈、刷漆等所有内容 9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人 or 指定单位，其费用包含在综合单价内 10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
2	030411003066	强电槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开	m	217.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030408001080	电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*45mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格： ZR-YJV-4*70+1*45mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	360.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030408001081	电力电缆 ZR-YJV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	760.000					
5	030408006034	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤70mm ²	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求							
6	030408006035	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤240mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	个	4.000					
7	030408001082	光伏专用电缆 PV1-F-1*4mm²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 规格、型号：PV1-F-1*4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆头, 电缆阻燃等级综合考虑	m	2015.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足遴选文件、技术标准、规范及设计功能要求							
8	030408001083	光伏专用电缆 PV1-F-1*2.5mm ²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 规格、型号：PV1-F-1*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆头, 电缆阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足遴选文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	102.260					
9	030411003067	直流电缆槽盒 100*50mm	1. 名称、型号、规格：直流电缆槽盒 100*50mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	450.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
10	030411003068	交流电缆槽盒 200x100mm	1. 型号、规格：交流电缆槽盒200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
11	030405002002	组串式逆变器(带安装支架) 总容量50kW	1. 名称：光伏逆变器 2. 型号：组串式逆变器 3. 规格：50KW 4. 含配套监控模块、通讯模块、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等 5. 安装方式：综合考虑	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求							
12	030404017287	光伏计量箱 250KW	1. 名称：光伏计量箱 250KW 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有发电量计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取） 4. 安装方式：落地安装 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
13	030409002017	100×100×5 热镀锌钢板	1. 名称：100×100×5热镀锌钢板 2. 材质：热镀锌	块	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：100×100×5 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030503001001	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 类型：含监控主机、网络交换机、数据采集器、音箱、后台监控软件等构成。配置1台工业级电脑作为监控系统的主机, 负责所有各类数据的接收、分析、处理、命令的发布、数据库的建立及管理、并提供用户各类人机界面、数据报表、曲线、报警等应用功能。基本监测功能: 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐射量。光伏电站配置1台数据采集器, 用于实现与逆变器、并网柜等的通信, 并将采集的数据通	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过网络传输给监控主机,达到数据集中采集的目的。 3. 含系统配管配线、提供OPC接口、专用调度通信设施、预留上级能耗监测系统接口等 4. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求							
15	030411004083	电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	512.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030409002018	热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：热镀锌扁钢 25*4 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	101.000					
17	030409005002	Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：Φ10热镀锌圆钢 2. 包含接闪带的搭接、支架等 3. 敷设方式综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	310.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031301017013	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001015	安全文明施工费			143213.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5114.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30223.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		68816.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39058.10			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街B馆 【光伏工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
天街B馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	221614.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		221614.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	221614.74	
合计			221614.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 光伏工程】 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【光伏 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120mm²	m	767.60					
2	并网计量箱APgf011	台	2.00					
3	基础槽（角）钢	m	4.85					
4	光伏发电监测系统	套	1.00					
5	单晶硅组件	WP	440000.00					
6	成品钢支架	t	8.06					
7	电力电缆ZR-YJV-4*70+1*45mm²	m	363.60					
8	Φ10热镀锌圆钢	m	325.50					
9	强电槽式桥架200x100mm	m	219.26					
10	电力电缆终端头 五芯截面≤70mm²	套	2.00					
11	电力电缆终端头 五芯截面≤240mm²	套	4.00					
12	电气配线RS485-RYSP-2*1.0mm²	m	553.24					
13	光伏专用电缆PV1-F-1*4mm²	m	2035.40					
14	交流电缆槽盒200x100mm	m	202.00					
15	光伏专用电缆PV1-F-1*2.5mm²	m	103.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电桥架抗震支架								
1	030411003069	桥架侧向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	214.000					
2	030411003070	桥架侧向支架 300mm<	1. 名称：桥架侧向支架	套	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		宽度≤600mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411003071	桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411003072	桥架双向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算	套	201.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030411003073	桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	148.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411003074	桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		水系统抗震支架								
7	031002001030	水管侧向支架 DN40	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031002001031	水管侧向支架 DN50	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031002001032	水管侧向支架 DN65	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑	套	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031002001033	水管侧向支架 DN80	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需	套	180.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031002001034	水管侧向支架 DN100	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	125.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031002001035	水管侧向支架 DN125	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031002001036	水管侧向支架 DN150	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	209.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031002001037	水管侧向支架 DN200	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收	套	249.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031002001038	水管侧向支架 DN250	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN250穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031002001039	水管侧向支架 DN300	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN300穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031002001040	水管侧向支架 DN350	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN350穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11.000					
18	031002001041	水管侧向支架 DN400	1. 名称：水管侧向支架	套	124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN400穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031002001042	水管侧向支架 >DN400	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3. 规格：>DN400，按穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031002001043	水管双向支架 DN40	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	169.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002001044	水管双向支架 DN50	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径	套	123.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031002001045	水管双向支架 DN65	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031002001046	水管双向支架 DN80	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	141.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031002001047	水管双向支架 DN100	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、	套	168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031002001048	水管双向支架 DN125	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	167.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031002001049	水管双向支架 DN150	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	146.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031002001050	水管双向支架 DN200	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031002001051	水管双向支架 DN250	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN250穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑	套	215.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031002001052	水管双向支架 DN300	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN300穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031002001053	水管双向支架 DN350	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN350穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031002001054	水管双向支架 DN400	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN400穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002001055	水管双向支架 >DN400	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：>DN400，按穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002001056	双管组合侧向抗震支架	1. 名称：双管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031002001057	三管组合侧向抗震支架	1. 名称：三管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002001058	四管组合侧向抗震支架	1. 名称：四管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031002001059	五管组合侧向抗震支架	1. 名称：五管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需	套	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031002001060	六管组合侧向抗震支架	1. 名称：六管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031002001061	七管组合侧向抗震支架	1. 名称：七管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合	套	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031002001062	双管组合双向抗震支架	1. 名称：组双管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	031002001063	三管组合双向抗震支架	1. 名称：三管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	031002001064	四管组合双向抗震支架	1. 名称：四管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	031002001065	五管组合双向抗震支架	1. 名称：五管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	031002001066	六管组合双向抗震支架	1. 名称：六管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	031002001067	七管组合双向抗震支架	1. 名称：七管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑	套	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风系统抗震支架								
45	031002001068	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	031002001069	风管侧向支架 300<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	031002001070	风管侧向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、	套	215.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	031002001071	风管侧向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	152.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	031002001072	风管侧向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	031002001073	风管侧向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	162.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	031002001074	风管侧向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关	套	149.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	031002001075	风管侧向支架 2000<边长≤3000mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：2000<边长≤3000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	25.000					
53	031002001076	风管侧向支架 3000<边	1. 名称：风管侧向支架	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤4000mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：3000<边长≤4000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	031002001077	风管双向支架 300<边长≤500mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	031002001078	风管双向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	031002001079	风管双向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	246.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	031002001080	风管双向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	126.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	031002001081	风管双向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需	套	374.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	031002001082	风管双向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	154.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	031002001083	风管双向支架 2000<边长≤3000mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：2000<边长≤3000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	031002001084	风管双向支架 3000<边长≤4000mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：3000<边长≤4000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001016	安全文明施工费			139898.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4996.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29523.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67223.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38154.06			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

天街B馆 【抗震支架工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
天街B馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	214854. 56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		214854. 56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	214854. 56	
合计			214854. 56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 抗震支架工程】 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 支架工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm	付	78.00					
2	桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm	付	50.00					
3	水管侧向支架DN65	付	111.00					
4	水管侧向支架DN200	付	249.00					
5	水管侧向支架DN250	付	12.00					
6	水管侧向支架DN300	付	13.00					
7	水管侧向支架DN350	付	11.00					
8	水管侧向支架DN400	付	124.00					
9	水管侧向支架>DN400	付	19.00					
10	水管双向支架DN100	付	168.00					
11	水管双向支架DN125	付	167.00					
12	水管双向支架DN150	付	146.00					
13	水管双向支架DN200	付	42.00					
14	水管双向支架DN250	付	215.00					
15	水管双向支架DN300	付	14.00					
16	水管双向支架DN350	付	11.00					
17	水管双向支架DN400	付	17.00					
18	水管双向支架>DN400	付	20.00					
19	水管侧向支架DN40	付	115.00					
20	水管双向支架DN40	付	169.00					
21	双管组合侧向抗震支架	付	35.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段天街B馆 【抗震 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 支架工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	三管组合侧向抗震支架	付	12.00					
23	四管组合侧向抗震支架	付	211.00					
24	五管组合侧向抗震支架	付	115.00					
25	六管组合侧向抗震支架	付	12.00					
26	七管组合侧向抗震支架	付	35.00					
27	双管组合双向抗震支架	付	27.00					
28	三管组合双向抗震支架	付	16.00					
29	四管组合双向抗震支架	付	14.00					
30	五管组合双向抗震支架	付	52.00					
31	六管组合双向抗震支架	付	12.00					
32	七管组合双向抗震支架	付	43.00					
33	风管侧向支架500<边长≤800mm	付	215.00					
34	风管侧向支架2000<边长≤3000mm	付	25.00					
35	风管侧向支架3000<边长≤4000mm	付	37.00					
36	风管双向支架500<边长≤800mm	付	121.00					
37	风管双向支架2000<边长≤3000mm	付	25.00					
38	风管双向支架3000<边长≤4000mm	付	19.00					
39	水管侧向支架DN50	付	2.00					
40	水管双向支架DN50	付	123.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
段天街B馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004006	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	669.530					
2	010514002002	蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型:蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比：	m²	10719.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
3	010514002003	蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 100mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进	m²	34.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入本项综合单价中 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求,包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格: 蒸压加气混凝土板 (ALC板), 100mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等, 满足规范及业主选材要求, 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用, 运输、保管、切片、加工、施工过程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
4	010514002004	蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 300mm厚	1. 隔墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比：综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气	m²	101.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土板（ALC板），300mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
5	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干	m ³	57.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501006003	设备基础 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术	m³	7.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	010502001008	柱 商品混凝土C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	25.090					
8	010502001009	柱 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	16.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010502001010	柱 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	29.740					
10	010502002003	构造柱 门(窗)垛 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	97.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010503002010	反坎、门槛、墙带 细石商品混凝土C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010503002011	矩形梁 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	102.760					
13	010503002012	反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式	m³	18.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010503004003	圈梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	28.940					
15	010503005003	过梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综	m³	5.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010504004003	墙 商品混凝土C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	113.810					
17	010504004004	墙 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m³	88.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010504004005	墙 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术	m³	125.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
19	010504004006	墙 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	74.450					
20	010505001006	有梁板 商品混凝土C40	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	3170.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 10. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
21	010506001004	直形楼梯 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	245.220					
22	010508001009	有梁板后浇带 无收缩混凝土C45	1. 混凝土种类：无收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计）	m³	4.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010509001005	装配式混凝土柱 C45	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C45	m³	143.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010509001006	装配式混凝土柱 C40	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C40 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋	m³	89.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010509001007	装配式混凝土柱 C35	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土	m³	69.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C35 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010512001002	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C40	m³	548.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扎的钢筋另行计算，按现浇部分 钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001038	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	4.367					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001039	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	1.936					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001040	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	10.681					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	242.858					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	48.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括	t	0.033					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001044	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.121					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	010515001045	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.011					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
35	010515001046	现浇构件钢筋 HRB500	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺	t	21.241					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 直径Φ12~Φ14	纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
36	010515001047	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	2.915					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001048	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	11.429					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001049	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	20.031					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001050	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ28-Φ32	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ28-Φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	8.602					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001051	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010515001052	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	8.019					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	010515001053	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	8.569					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010515001054	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	73.986					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010515001055	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 φ25	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	136.895					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	010515001056	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	184.525					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	19.239					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 铁件尺寸：综合考虑 3. 防护层：镀锌处理、刷防锈漆综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
47	010606008003	钢爬梯	1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合 5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用 6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中 7. 探伤要求：满足规范要求	t	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010607005003	镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2. 钢丝网宽度:综合考虑 3. 楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带处等 4. 固定方式:综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7412.090					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
49	010802001004	玻璃地弹门（8厚钢化玻璃）	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：地弹门（含门联窗部分），尺寸综合考虑，拉手	m²	683.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格型号综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃，镀膜（颜色综合）、磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、均质处理及其他满足设计及规范要求, 费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 5. 玻璃五金件应符合国家质量标准 6. 门套品种、规格：1.2mm厚不锈钢门套包边，木纹转印等表面处理及颜色综合，规格综合，龙骨综合，基层综合 7. 地弹簧、闭门器、磁力锁等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、收边等辅材，防坠落							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施等包括在综合单价中 8. 投标人在投标报价过程中, 应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 9. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 10. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010802001005	铝合金推拉门	1. 门部位: 综合考虑 2. 门类型: 铝合金推拉门, 尺寸综合考虑, 拉手规格型号综合考虑 3. 玻璃品种、厚度: 断桥铝合金推拉门 Low-E中空玻璃6+12+6, 镀膜（颜色综合）、磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开	m²	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、均质处理及其他满足设计及规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 5. 玻璃五金件应符合国家质量标准 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、收边等辅材，防坠落措施等包括在综合单价中 7. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010802003007	成品木质甲级防火门	1. 门类型：成品木制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全	m²	76.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010802003008	成品木质乙级防火门	1. 门类型：成品木制乙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满	m²	114.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010802003009	成品木质丙级防火门	1. 门类型：成品木制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包	m²	163.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010807001001	铝合金固定窗	1. 窗类型：固定窗、平开窗综合考虑 2. 设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 玻璃品种、厚度：中空玻璃（Low-E中空玻璃6+12+6）磨砂、透光、透明度、安全玻璃、开启扇、防火玻璃、异型玻璃、弧形玻璃、转角窗及其他满足规范要求, 费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	3.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型材系列：多腔隔热铝合金 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6. 含制作、运输、安装，可开启扇按照设计要求设置纱窗 7. 具体作法详招标技术要求及设计图纸 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010807005003	铝合金百叶窗（有防鼠网）	1. 尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合 4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定	m²	9.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、插销等综合考虑在投标报价中 5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
56	010902001010	屋面卷材防水 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	1. 部位：屋面、地下室顶板、地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标	m ²	6609.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010902001011	墙面卷材防水 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	1. 部位：墙面 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	233.560					
58	010902002005	屋面、顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、顶板 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍	m ²	3000.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理 费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	010902002006	墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：墙面 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理 费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	116.780					
60	010902003005	最薄50mm厚 C25细石砼	1. 刚性层厚度：最薄50mm厚，坡	m ²	3138.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 内配Φ6@150钢筋网单层双向, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010902003006	LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填	1. 材料品种、规格: 强度等级综合, 最薄处详设计综合, 坡度详设计综合 2. 容重: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定 3. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	382.080					
62	010903002011	屋面、楼面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料	1. 部位: 屋面 2. 防水膜品种: JS-II 聚合物水	m²	66.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	010903002012	屋面、楼面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面、楼面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	496.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
64	010903002013	顶棚 1.0mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	436.390					
65	010903002014	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理	m²	651.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
66	010903002015	墙面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3939.820					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
67	011001001005	保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求	m ²	3138.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 保温隔热材料厚度：120mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001001006	保温隔热天棚 不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 95mm	1. 保温隔热材料品种：不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：95mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1376.140					
69	011001003010	保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足	m²	1950.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 3. 保温材料型号、厚度、厚度：改性气凝胶复合涂膏（一型）17mm（两次成活） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	011001005003	隔声楼面 水硬性交联聚乙烯复合卷材 8+8mm	1. 材料品种：水硬性交联聚乙烯复合卷材 8+8mm, 其他满足节能设计要求 2. 粘结、固定材料种类、做法：综合 3. 排气构造费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9648.830					
71	011001005004	减震楼面 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg	1. 材料品种：单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）	m²	180.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/m³） 5mm厚	5mm厚 2. 粘结、固定材料种类、做法：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	011003001006	无纺布隔离层	1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合 2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3138.650					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
73	011101001011	屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆找平层及保护层	m²	3565.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	011101001012	楼地面 最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	98.140					
75	011101001013	屋面 最薄处20mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维	1. 基层：基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维	m²	66.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维，按1%找坡 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011101001014	楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平	1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层； 2. 面层厚度:30mm 3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层， 4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4970.980					
77	011101003010	屋面、楼面 50mm厚C25细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25细石混凝土, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度	m²	395.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	011101003011	屋面、楼面 40mm厚C25 细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚, 坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	180.690					
79	011101006001	屋面及楼地面 最薄处 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑, 基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆保护层兼找坡层 3. 拉毛、压光、分仓、嵌缝等	m²	304.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
80	011102003004	防滑地砖楼面 300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	212.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1. 基层处理：界面剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆找平，压实赶光 4. 踢脚线高度，综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	588.070					
82	011105003004	防滑地砖踢脚	1. 基层处理：界面剂一道 2. 踢脚线高度：综合 3. 找平层厚度、配合比：5厚M15水泥砂浆找平打底扫毛 4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合 6. 其它：满足设计、招标技术	m²	115.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
83	011105003005	不锈钢踢脚	1. 基层处理：水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2. 结合层：10厚M15水泥砂浆找平打底扫毛 3. 基层：10厚水泥纤维板基层在墙上固定 4. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2厚80宽不锈钢踢脚线，颜色综合 5. 踢脚线高度、固定方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	28.970					
84	011106002003	防滑地砖楼梯面 300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、	m ²	296.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
85	011106004001	楼地面 20mm石膏基自流平	1. 面层、找坡层厚度、砂浆配合比：20mm石膏基自流平砂浆（抗压强度≥20MPa） 2. 综合单价综合考虑砂浆分缝、嵌缝 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9648.830						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
86	011201004012	墙面 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平	1. 基层类型:综合 2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度: 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平, 标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类: 满足相关规范要求 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	449.470					
87	011201004013	墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 内掺抗裂纤维	1. 基层类型:综合 2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度: 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 内掺抗裂纤维, 标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类: 满	m²	651.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
88	011201004014	墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布	1. 基层类型:综合 2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度: 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布, 标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类: 满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	651.050					
89	011201004015	墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面	1. 基层类型:综合 2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度: 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面	m ²	19343.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
90	011201004016	墙面 15mm厚轻质石膏抹灰找平	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：刷界面剂一道 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚轻质石膏抹灰找平 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	11568.550					
91	011201004017	天然石粉墙面	1、基层类型：综合 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍	m²	633.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
92	011207001003	隔声墙面 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚	1. 基层处理：凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6*75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距500； 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*4轻钢龙骨埋入墙体的钢螺栓固定，中距500，喷涂防腐涂料； 3. 隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚穿孔吸声铝板，0.4mm背板，自攻螺钉固定，规格、颜	m²	171.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色、穿孔率及孔径综合 5. 压条材料种类、规格：铝装饰压条，规格间距综合 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
93	011301001005	天棚 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆，标号综合，内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m ² ） 4. 阴阳角加成品阴阳角条综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1376.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	011301001006	天然石粉顶棚	1、基层处理：结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净； 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	299.450					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
95	011406001003	墙面与顶面涂刮外墙耐水腻子两道	1. 部位：综合考虑 2. 基层类型：抹灰面或板面	m ²	26854.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
96	011407001005	墙面与顶面涂刷外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	717.810					
97	011407001006	墙面与顶面涂刷无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合 3. 喷涂方式：综合	m²	26136.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
98	011503001005	楼梯栏杆（钢管扶手）	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、	m ²	201.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 10. 具体详见国标22J403-1，A3型 11. 按设计图示地面完成面以上高度*扶手中心线长度按面积计算 12. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	011503001006	楼梯靠墙扶手	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准 10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	224.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	011701001006	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤100m	1. 搭设方式：投标人综合考虑。 2. 檐口高度：檐高≤100m 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	17487.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
101	011702001005	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	18.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
102	011702014007	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	33356.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	011702002003	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	506.290					
104	011702011005	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	3804.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
105	011702006007	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m²	1232.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
106	011702024003	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	313.880					
107	011702003005	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	1025.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
108	011702008003	现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m²	350.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
109	011702009003	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	108.390					
110	011702006008	现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	182.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
111	011702030007	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术	m²	73.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 91 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
112	011702014008	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	28729.630					
113	011702003006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合	m²	425.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 92 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
114	011702011006	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m²	3218.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 93 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
115	011702006009	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3. 9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	192. 100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 94 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
116	011703001006	垂直运输 20m<檐高 ≤60m	1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	17487.000					
		分部小计								
		超高施工增加费								
117	011704001001	超高施工增加费	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：综	m²	17487.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 95 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 清单工程量按单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 4. 垂直运输机械的机型已综合考虑，不论实际采用何种机械均不得换算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			1622608.20			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		57950.29			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		342433.55			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		779694.85			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		442529.51			
2	011707002003	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2497711.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2497711.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2497711.62	
合计			2497711.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	m²	8892.87					
2	25*1mm钢管	kg	167.73					
3	HPB300 圆钢直径Φ8~10	t	2.07					
4	标准砖	千匹	31.73					
5	掺抗裂纤维	kg	0.65					
6	醇酸磁漆	kg	23.37					
7	单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）5mm厚	m²	186.12					
8	垫铁	kg	268.79					
9	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	1530.81					
10	对拉螺栓	kg	1056.26					
11	对拉螺栓塑料管	m	5742.66					
12	防滑地砖踢脚10厚	m²	118.22					
13	干混地面砂浆M15	t	57.38					
14	干混地面砂浆M20	t	430.87					
15	干混砌筑砂浆M5	t	218.19					
16	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm	m²	3201.47					
17	聚合物抗裂砂浆M15	kg	4557.70					
18	聚合物抗裂砂浆M20	t	416.15					
19	聚合物水泥防水砂浆M20	t	11.74					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	聚合物粘接砂浆	t	6.33					
21	螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14	t	51.66					
22	螺纹钢HRB400直径 φ 16	t	0.04					
23	螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22	t	0.13					
24	螺纹钢HRB400直径 φ 25	t	0.01					
25	螺纹钢HRB400直径 φ 6	t	11.43					
26	螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10	t	259.86					
27	螺纹钢HRB500 φ 28- φ 32	t	9.03					
28	螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14	t	22.62					
29	螺纹钢HRB500直径 φ 16	t	3.10					
30	螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22	t	12.00					
31	螺纹钢HRB500直径 φ 25	t	21.03					
32	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	748.77					
33	膨胀螺栓M12×105	套	8256.60					
34	轻质石膏	kg	55636.87					
35	商品混凝土C20	m³	18.43					
36	商品混凝土C35	m³	156.39					
37	商品混凝土C40	m³	3438.86					
38	商品细石混凝土C25	m³	220.91					
39	烧结多孔砖200×115×90	千匹	248.40					
40	石灰膏	m³	2.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20	t	20.22					
42	水硬性交联聚乙烯复合卷材8+8mm	m²	9938.26					
43	特细砂	m³	127.02					
44	天然石粉基底粗骨料及浆料	kg	3328.41					
45	外墙涂料	kg	283.03					
46	万能胶	kg	4.64					
47	无机涂料底漆	kg	3054.83					
48	无机涂料面漆	kg	7311.10					
49	无收缩水泥砂浆	t	15.47					
50	细石商品混凝土C20	m³	45.11					
51	型钢综合	kg	3106.10					
52	纸筋	kg	104.58					
53	装配式钢筋混凝土预制柱C35	m³	69.55					
54	装配式钢筋混凝土预制柱C40	m³	89.96					
55	装配式钢筋混凝土预制柱C45	m³	143.86					
56	拉手不锈钢600	付	342.00					
57	HG6/C钢筋直径Φ12~Φ14	t	8.54					
58	HG6/C钢筋直径Φ16	t	9.13					
59	HG6/C钢筋直径Φ18~Φ22	t	77.69					
60	HG6/C钢筋直径Φ25	t	143.74					
61	圆钢Φ>10	t	0.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
62	镀锌法兰DN50	个	248.64					
63	不锈钢钢管 φ 60*3mm	m	237.44					
64	结构植筋胶	L	0.17					
65	合金钢钻头综合	个	0.22					
66	细石商品混凝土C25	m³	74.82					
67	干混抹灰砂浆M15	t	0.58					
68	HG6/C钢筋直径 φ 28- φ 32	t	193.75					
69	ALC隔墙板100mm厚	m²	34.78					
70	钢筋综合	kg	26.60					
71	改性气凝胶复合涂膏（一型）	t	16.38					
72	玻璃胶300ml/支	支	28.30					
73	轻钢龙骨75×50	m	313.85					
74	轻钢龙骨75×40	m	550.52					
75	螺栓	个	389.31					
76	微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚0.4mm背板	m²	181.79					
77	不燃型聚苯颗粒复合板[A级]95mm厚	m²	1403.62					
78	HPB300 圆钢直径Φ6	t	10.38					
79	玻璃棉吸声层（玻璃丝布袋装填）（容重≥32kg/m³）	m³	8.58					
80	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m³	548.22					
81	干混砌筑砂浆M7.5	t	23.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱（1-B）								
1	030404017288	配电箱 1B-ALn1（n=6~11）	1. 名称：配电箱 1B-ALn1（n=6~11） 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
2	030404017289	配电箱 1B-ALB071	1. 名称：配电箱 1B-ALB071 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017290	配电箱 1B-ALB101	1. 名称：配电箱 1B-ALB101 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017291	配电箱 ALbg13/ALbg15	1. 名称：配电箱 ALbg13/ALbg15 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017292	配电箱 ALbg5/ALbg6/ALbg7/ALbg8/ALbg9	1. 名称：配电箱 ALbg5/ALbg6/ALbg7/ALbg8/ALbg9 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017293	配电箱 ALbg18	1. 名称：配电箱 ALbg18 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
7	030404017294	配电箱 1B-APBdt111	1. 名称：配电箱 1B-APBdt111	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017295	配电箱 1B-APktzrf1	1. 名称：配电箱 1B-APktzrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017296	配电箱 1B-APktrf1	1. 名称：配电箱 1B-APktrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017297	配电箱 1B-APktrf2	1. 名称：配电箱 1B-APktrf2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017298	配电箱 1B-ALhkrf	1. 名称：配电箱 1B-ALhkrf 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
12	030404017299	配电箱 1B-ALfgrf1	1. 名称：配电箱 1B-ALfgrf1 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017300	配电箱 1B-APktzrf2	1. 名称：配电箱 1B-APktzrf2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017301	配电箱 1B-APktrf3	1. 名称：配电箱 1B-APktrf3 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017302	配电箱 1B-APktrf4	1. 名称：配电箱 1B-APktrf4 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	030404017303	配电箱 1B-APEn1 (n=07, 10)	1. 名称：配电箱 1B-APEn1 (n=07, 10) 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
17	030404017304	A型集中控制型应急照明电源 1B-ALE071	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1B-ALE071	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017305	A型集中控制型应急照明电源 1B-ALE101	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1B-ALE101 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017306	配电箱 1B-APEf j111	1. 名称：配电箱 1B-APEf j111 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030404017307	配电箱 1B-APEdt111	1. 名称：配电箱 1B-APEdt111 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030404017308	控制箱 ACE-SE-11	1. 名称：控制箱 ACE-SE-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
22	030404017309	控制箱 ACE-SP-15	1. 名称：控制箱 ACE-SP-15	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404017310	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		母线								
24	030403006012	三相五线密集型母线 2000A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：2000A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	423.730					
25	030403007012	母线槽始/终端箱 2000A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：2000A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030404017311	母线插接箱 2000A	1. 名称：母线插接箱 2000A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
27	030411003075	强电槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	1060.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
28	030411003076	强电槽式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	31.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
29	030411003077	消防槽式桥架 150x100mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 150x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	57.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
30	030411003078	强电梯式桥架 300x200mm	1. 型号、规格：强电梯式桥架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	31.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
31	030409002019	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1179.860					
32	030411001064	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	326.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411001065	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留	m	591.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411001066	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构	m	695.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030411001067	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工	m	135.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411001068	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)	m	41.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030411001069	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	3976.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
38	030411004084	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	14.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411004085	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4775.090					
40	030411004086	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	4744.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030411004087	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	m	2366.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
42	030411004088	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1490.280					
43	030411004089	电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	64.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030411004090	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	682.990					
45	030411004091	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	164.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm ²	2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030408001084	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	229.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030408001085	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.060					
48	030408001086	电力电缆 WDZB1-YJY-4*	1. 名称：电力电缆	m	417.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50+1*25mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030408001087	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	260.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030408001088	电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030408001089	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	184.990					
52	030408001090	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	487.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030408001091	电力电缆 WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	43.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
54	030408001092	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.040					
55	030408001093	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	6453.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030408001094	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	448.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001095	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	291.250					
58	030408001096	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	154.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030408001097	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	88.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030408001098	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	116.270					
61	030408002018	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	m	14.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030408002019	控制电缆 WDZB1-KYJY-6*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-6*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	851.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030408002020	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.330					
64	030408002021	控制电缆 WDZB1N-KYJY-18*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-	m	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030411004092	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	46.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411004093	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.330					
67	030408001099	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	9.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408001100	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	18.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030408001101	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	85.890					
70	030408001102	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	m	458.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030408001103	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	18.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
72	030408001104	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	9.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
73	030408001105	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	41.940					
74	030408001106	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖	m	476.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030408001107	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	1871.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030408001108	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*185mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	030408006036	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
78	030408006037	电力电缆头 五芯 电缆 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	254.000					
79	030408006038	电力电缆头 五芯 电缆 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
80	030408006039	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
81	030408006040	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
82	030408006041	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
83	030408006042	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
84	030408007008	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：≤6芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
85	030408007009	控制电缆头 ≤24芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤24芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
86	030408006043	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
87	030408006044	矿物绝缘电力电缆头 单	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 电缆截面≤240mm²	2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
88	030408006045	矿物绝缘电力电缆头 三芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：三芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
89	030408006046	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030408006047	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
91	030408006048	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
92	030408006049	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
93	030408006050	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
94	030408006051	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤240mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
95	030412001026	红外一体吸顶灯 1x18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 灯具自带节能延时开关, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
96	030412001027	壁灯 1x10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：1x10W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装方式：壁装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
97	030412005018	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
98	030412005019	单管LED灯（密闭型） 1x18W	1. 名称：单管LED灯（密闭型） 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
99	030412001028	航空障碍灯 PLZ-3J(<50W)	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、控制器、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
100	030404034016	单联单控开关 10A/250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
101	030404034017	单联单控开关（密闭型） 10A/250V	1. 名称：单联单控开关（密闭型） 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
102	030404034018	双联单控开关 10A/250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
103	030404035005	单相二、三极插座 10A/250V	1. 名称：单相二、三极插座 2. 型号、规格： 10A/250V 带安全门 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29.000					
104	030404035006	小厨宝插座 10A/250V	1. 名称：小厨宝插座 2. 型号、规格： 10A/250V 带安全门、开关、防溅盖板 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	030404035007	就地检修按钮	1. 名称：就地检修按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
106	030411006014	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	240.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
107	030412001029	应急灯 1x5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	138.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030412001030	应急灯 1x5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
109	030412001031	应急灯 1x9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	030412004025	小型疏散出口指示灯 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	030412004026	小型方向标志灯 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	58.000					
112	030412004027	小型双面多信息复合标志灯 1W	1. 名称：小型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
113	030412004028	小型楼层指示灯 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14.000					
114	030412004029	光线感应器	1. 名称：光线感应器 2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
115	030411006015	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	315.000					
		分部小计								
		防雷接地								
116	030409002020	户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	84.740					
117	030409002021	接闪器 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：接闪器 2. 材质：热镀锌扁钢	m	500.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030409008004	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
119	030413001005	预埋接地连接板 -100*100*5	1. 名称：预埋接地连接板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：-100*100*5 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
120	030409004002	均压环	1. 名称：均压环 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	735.270					
121	030409003002	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 相关要求详见设计图纸 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1300.530					
122	030409005003	接闪带 Φ10	1. 名称：接闪带 Φ10 2. 包含接闪带的搭接、支架等 3. 敷设方式综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	457.670					
123	030414011003	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他要求:满足设计、相关图	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		调试及其他								
124	030414007003	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	6.000					
125	080801013003	防鼠板	1. 名称 防鼠板 2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求 3. 材质：不低于设计及规范要求情况下材质及厚度综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
126	031302007001	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
127	031301017014	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			331257.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11830.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69908.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		159175.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90343.03			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	517740.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		517740.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	517740.69	
合计			517740.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊与厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）强电工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	电气配线WDZB1-BYJ-10mm ²	m	717.14					
2	航空障碍灯PLZ-3J(<50W)	套	5.05					
3	应急灯1x5W	套	141.40					
4	10#槽钢	m	24.24					
5	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	m	18.22					
6	强电梯式桥架300x200mm	m	31.44					
7	消防槽式桥架150x100mm	m	57.85					
8	单管LED灯（密闭型）1x18W	套	24.24					
9	光线感应器	套	1.00					
10	电气配线WDZB1N-BYJ-10mm ²	m	172.83					
11	电气配线WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	16.59					
12	电气配线WDZB1N-BYJ-6mm ²	m	70.88					
13	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ²	m	42.36					
14	控制电缆WDZB1N-KYJY-18*1.5mm ²	m	7.44					
15	控制电缆WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	m	7.44					
16	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	m	183.66					
17	电气配线WDZB1N-RYS-2×1.5mm ²	m	50.26					
18	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ²	m	9.11					
19	矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤240mm ²	套	4.08					
20	1B-ALn1（n=6~11）	台	6.00					
21	配电箱1B-APktrf1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）强电工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
22	配电箱1B-APktrf2	台	1.00					
23	T接箱	个	10.00					
24	三相五线密集型母线2000A	m	423.73					
25	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm²	m	421.23					
26	电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm²	m	262.86					
27	电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm²	m	95.66					
28	电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm²	m	186.84					
29	电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm²	m	6517.60					
30	电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm²	m	453.25					
31	电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm²	m	294.16					
32	电力电缆WDZB1N-YJY-5*10mm²	m	117.43					
33	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	m	18.22					
34	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*95mm²	m	481.57					
35	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*150mm²	m	1889.81					
36	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*185mm²	m	36.44					
37	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤240mm²	套	24.48					
38	红外一体吸顶灯1x18W	套	28.28					
39	单管LED灯1x18W	套	51.51					
40	双联单控开关10A/250V	只	4.08					
41	应急灯1x9W	套	28.28					
42	矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤70mm²	套	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	强电槽式桥架600x200mm	m	31.44					
44	强电槽式桥架200x100mm	m	1070.95					
45	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²	套	6.12					
46	母线插接箱2000A	个	6.00					
47	就地检修按钮	个	13.00					
48	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²	m	231.61					
49	母线槽始/终端箱2000A	台	6.00					
50	防鼠板	个	24.00					
51	电气配管SC20	m	336.68					
52	电气配管SC32	m	716.43					
53	热镀锌预埋接地连接板-100x100x5	kg	2.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003079	消防桥架 100x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应	m	188.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030411003080	UPS桥架 100x100mm	1. 型号、规格：UPS桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含	m	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003081	消防桥架 150x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 150x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030409002022	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	318.950					
5	030411001070	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	212.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411001071	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管	m	1534.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
7	030411001072	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	59.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001073	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	4268.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001074	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	4173.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外) 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001075	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411006016	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1428.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
12	030502001004	42U标准机柜及配件	1. 名称:42U标准机柜及配件 2. 材质:综合考虑 3. 规格:600x600x2000(宽x深x高,mm),立柜式机箱,前开门维护,带机门 4. 安装方式:综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑,包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
13	030904014002	二总线火警电话主机	1. 名称:二总线火警电话主机 2. 规格:可接不少于100路电话分机,LED汉字显示、119呼叫功能,实时监测电话线开路及故障告警功能 3. 安装方式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030904008026	回路隔离器模块	1. 名称：回路隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52.000					
15	030904005006	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：24伏, 75烛光度, 红色 3. 安装高度：综合考虑 4. 内容：安装，校接线，调试 5. 含电源模块 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	62.000					
16	030408002022	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	m	2969.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030408007010	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34.000					
18	030904001018	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030904001019	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	591.000					
20	030507014004	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030904008027	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
22	030404032007	消防端子箱 50对	1. 名称：消防端子箱 50对 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030501002001	激光打印机	1. 名称：激光打印机 2. 类别：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
24	030904006006	火警电话分机	1. 名称：火警电话分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	5.000					
25	030905001010	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	5.000					
26	030411004094	电气配线 WDZB2N-RYSP-2	1. 名称：电气配线	m	31.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.0mm ²	2. 型号、规格：WDZB2N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411004095	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.680					
28	030411004096	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	5293.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004097	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	7282.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030411004098	电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.720					
31	030411004099	电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	48.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030411004100	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2785.070					
33	030411004101	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2	m	8408.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030904006007	电话模块(编码电话插孔)	1. 名称：电话模块(编码电话插孔) 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	62.000					
35	030904003010	编址手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装形式：综合考虑 3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒	个	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 内容：安装，校接线，调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030904003011	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	54.000					
37	030904008028	联动切换模块	1. 名称：联动切换模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
38	030905001011	自动报警系统调试及试运行	1. 名称：自动报警系统调试(整个项目) 2. 点数：综合考虑 3. 调试范围：本项目整个系统	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试及试运行 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030904008029	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	186.000					
40	030904008030	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	226.000					
41	030905003014	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整	部	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，按联动风机数量计算 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030905003015	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	29.000					
43	030905003016	防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	48.000					
44	030404019003	非消防电源切断	1. 名称：非消防电源切断	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	030905003017	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	部	5.000					
46	030905001012	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	点	6.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
47	030502001005	42U标准机柜及配件	1. 名称：42U标准机柜及配件	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:综合考虑 3. 规格:600x600x2000(宽x深x高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门 4. 安装方式: 综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030404032008	消防广播端子箱	1. 名称: 消防广播端子箱 2. 材质: 钢制 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容: 开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求: 满足设计、相关	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	030904007005	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	90.000					
50	030506004004	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格、技术参数：6W 3. 安装方式：壁挂 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	18.000					
51	030904007006	广播区域控制盘	1. 名称：广播区域控制盘 2. 规格、型号：最大支持不少于16路分区广播 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件 5. 其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030409010001	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 参数：满足室外广播系统防雷相关规范 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
53	030503005002	消防信号接口	1. 名称：消防信号接口 2. 安装方式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
54	030904008031	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
55	030411004102	电气配线 WDZB2N-RYJS-2	1. 名称：电气配线	m	12.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	030411004103	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	14.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030904016007	配套电源	1. 名称：配套电源 2. 规格：AC220V输入/输出, 含机架式UPS1套, 专用内置蓄电池, 由厂家配套 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
58	030411004104	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑	m	1082.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030411004105	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1340.960					
60	030905001013	消防广播系统调试及试运行	1. 名称：消防广播系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			广播正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
61	030411004106	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1183.520					
62	030411004107	电气配线 WDZB1N-RYJS-2	1. 名称：电气配线	m	591.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030411004108	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	212.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030904016008	联动电源 24V/2A输出	1. 名称：联动电源 2. 规格：24V/2A输出 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
65	030405001004	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 安装形式：2个回路, 每回路不小于200个地址点 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机箱 5. 其他要求：满足设计、相关	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
66	030905003018	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
67	030404022006	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	030904001020	压差式余压探测器	1. 名称：压差式余压探测器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
69	030603001001	泄压执行器	1. 名称：泄压执行器 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	1.000					
70	030411004109	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	271.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	030411004110	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12.930					
72	030408002023	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	271.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
73	030905001014	余压监控系统调试及试运行	1. 名称：余压监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000						
		分部小计									
		应急照明控制系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030411004111	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	271.460					
75	030414006002	应急照明控制系统调试及试运行	1. 名称：应急照明控制系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保应急照明控制系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防电源监控系统								
76	030411004112	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	271.460					
77	030905001015	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
78	030411004113	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	271.380					
79	030905001016	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保电气	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
80	031302007002	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
81	031301017015	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001018	安全文明施工费			66351.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2369.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14002.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31883.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18095.92			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	100906.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		100906.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	100906.46	
合计			100906.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防电工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 消防电工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	楼层显示器	台	6.00					
2	激光打印机	台	1.00					
3	联动切换模块	个	24.00					
4	消防信号接口	台	1.00					
5	配套电源	套	1.00					
6	联动电源24V/2A输出	套	6.00					
7	42U标准机柜及配件	个	6.00					
8	电气配线WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	m	307.14					
9	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm²	m	275.53					
10	电气配线WDZB2N-RYSP-2*1.0mm²	m	33.97					
11	电气配线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm²	m	3007.88					
12	浪涌保护器	个	1.00					
13	壁挂音箱6W	只	18.00					
14	电气配管JDG25	m	1580.07					
15	电气配管JDG32	m	60.93					
16	电气配管SC20	m	4396.58					
17	电气配管SC32	m	0.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
1	030411002012	弱电线槽 200x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	705.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
2	030411002013	弱电线槽 200x200mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	56.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
3	030411002014	弱电线槽 300x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	24.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
4	030409002023	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	816.670					
5	030411001076	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地	m	645.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411001077	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽	m	22.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030411001078	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	16.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001079	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	1250.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	030411001080	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	23.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001081	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	15.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411006017	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	361.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031302007003	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031301017016	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001019	安全文明施工费			7202.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		257.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1520.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3460.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1964.30			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10948.42		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		10948.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10948.42	
合计			10948.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）智能化预留预埋】A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001003015	不锈钢管 DN80	1. 名称：不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001003016	不锈钢管 DN50	1. 名称：不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.230					
3	031001006014	PP-R冷水管 DN50	1. 名称：PP-R冷水管	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006015	PP-R冷水管 DN40	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水	m	13.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006016	PP-R冷水管 DN32	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水 3. 规格：DN32	m	15.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006017	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑	m	16.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006018	PP-R冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合	m	14.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006019	PP-R冷水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	24.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006020	PP-R热水管 DN50	1. 名称：PP-R热水管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	16.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031001006021	PP-R热水管 DN40	1. 名称：PP-R热水管 2. 介质：水 3. 规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管	m	10.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031001006022	PP-R热水管 DN32	1. 名称：PP-R热水管 2. 介质：水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	15.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031001006023	PP-R热水管 DN25	1. 名称：PP-R热水管 2. 介质：水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制	m	19.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031001006024	PP-R热水管 DN20	1. 名称：PP-R热水管 2. 介质：水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油	m	18.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001006025	PP-R热水管 DN15	1. 名称：PP-R热水管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消	m	24.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		污废水系统								
15	031001005005	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031001006026	UPVC排水管 DN100	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	209.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯、大弯管等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031001006027	UPVC排水管 DN75	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管	m	71.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031001006028	UPVC排水管 DN50	1. 名称：UPVC排水管	m	292.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031004014046	铜制地漏 DN50	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
20	031004014047	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		雨水排水系统								
21	031001001047	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内	m	200.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
22	031001001048	热镀锌钢管 DN75	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031004014048	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN100 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		套管及其他								
24	031208002009	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级	m ³	4.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031002003024	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
26	031302007004	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
27	031301017017	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001020	安全文明施工费			6774.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		241.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1429.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3255.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1847.69			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10347.26	
合计			10347.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【给排水工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 给排水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水管DN50	m	11.43					
2	PP-R冷水管管件DN50	个	8.35					
3	不锈钢管DN80	m	16.08					
4	不锈钢管管件DN80	个	7.43					
5	PP-R冷水管DN40	m	13.74					
6	PP-R冷水管DN32	m	15.38					
7	PP-R热水管DN50	m	16.78					
8	PP-R热水管管件DN50	个	12.26					
9	PP-R热水管DN40	m	10.26					
10	PP-R热水管管件DN40	个	8.96					
11	PP-R热水管DN32	m	15.49					
12	PP-R热水管管件DN32	个	16.49					
13	PP-R冷水管管件DN40	个	11.99					
14	PP-R冷水管管件DN32	个	16.37					
15	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	m³	5.01					
16	热镀锌钢管DN100	m	194.37					
17	热镀锌钢管管件DN100	个	72.29					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总段1号楼B塔楼 【给排水工程】

承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010011	减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑	套	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030901010012	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901002035	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	49.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901002036	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	45.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002037	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	16.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002038	热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	9.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030901002039	热浸镀锌加厚钢管（消火栓管） DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	9.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030901002040	热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	10.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030901002041	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	177.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030901002042	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	283.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030901002043	热浸镀锌无缝钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	70.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031003003229	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003003230	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
14	030601002012	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
15	031003001051	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031003001052	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
17	030905002006	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031002003025	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
19	031002003026	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		自动喷淋系统								
20	030901001059	热浸镀锌钢管 DN200	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑	m	143.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030901001060	热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合	m	76.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030901001061	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水	m	44.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030901001062	热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌钢管	m	57.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030901001063	热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	89.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	030901001064	热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	40.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031001001049	热浸镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	105.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030901001065	热浸镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	307.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031001001050	热浸镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	912.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030901001066	热浸镀锌加厚钢管 DN200	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	48.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030901002044	热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	101.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030901002045	热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	97.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030901001067	热浸镀锌加厚钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	48.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030901001068	热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	51.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030901001069	热浸镀锌加厚钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	98.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031001001051	热浸镀锌加厚钢管 DN40	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	101.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030901001070	热浸镀锌加厚钢管 DN32	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接	m	103.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031001001052	热浸镀锌加厚钢管 DN25	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑	m	98.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030901001071	热浸镀锌无缝钢管 DN200	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，	m	94.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030901001072	热浸镀锌无缝钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑	m	107.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030901001073	热浸镀锌无缝钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合	m	878.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030901001074	热浸镀锌无缝钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水	m	230.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030901001075	热浸镀锌无缝钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管	m	359.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030901001076	热浸镀锌无缝钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	145.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
44	031001001053	热浸镀锌无缝钢管 DN40	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	161.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030901001077	热浸镀锌无缝钢管 DN32	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	1229.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	031001001054	热浸镀锌无缝钢管 DN25	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	3255.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030901003011	快速响应闭式玻璃球喷头 68° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	323.000					
48	030901003012	快速相应齐平式下垂 V2906型闭式玻璃球喷头	1. 名称：快速相应齐平式下垂 V2906型闭式玻璃球喷头 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	个	2452.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
49	031003001053	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
50	031003003231	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030901006008	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
52	031003006015	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
53	030901008009	末端试水装置 DN25	试1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
54	030901008010	智能末端试水装置 DN25	试1. 名称：智能末端试水装置	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030905002007	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	6.000					
		分部小计								
		建筑灭火器								
56	030901013010	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	10.000					
57	030901013011	手提式磷酸铵盐干粉灭	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	1. 灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
58	031302007005	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
59	031301017018	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001021	安全文明施工费			100005.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3571.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21105.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48054.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27274.31			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	153189.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		153189.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	153189.98	
合计			153189.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 消防水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	自动排气阀DN20	个	3.00					
2	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	47.74					
3	沟槽管件DN200	套	115.11					
4	焊接钢管DN250	m	0.80					
5	灭火器手提式MF/ABC5	个	110.00					
6	焊接钢管DN50	m	5.09					
7	焊接钢管DN40	m	13.67					
8	热浸镀锌钢管DN200	m	144.59					
9	热浸镀锌加厚钢管DN200	m	49.14					
10	热浸镀锌无缝钢管DN200	m	95.51					
11	快速响应闭式玻璃球喷头68° C	个	326.23					
12	快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头	个	2476.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030108003103	轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030108003104	消防高温排烟轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030108003105	消防高温排烟轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030108003106	低噪声柜式离心风机箱 2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030108003107	静音风机 100≤风量<	1. 名称：静音风机	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		500m³/h，静压100-250Pa	2. 型号、规格：100≤风量<500m³/h，静压100-250Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	030108003108	静音风机 1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
7	030703011230	常闭式多叶送风口 3800mm<周长≤4400mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：3800mm<周长≤4400mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
8	030703011231	自垂式百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030703011232	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
10	030703011233	蛋格风口 周长≤900mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
11	030703011234	蛋格风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	180.000					
12	030703011235	蛋格风口 2500mm<周长	1. 名称：蛋格风口	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤3300mm	2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030703011236	网式风口 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：网式风口 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
14	030703001146	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
15	030703001147	止回风阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
16	030703001148	止回风阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030703001149	70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
18	030703001150	280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信	个	137.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030703001151	排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考	个	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风管								
20	030702001046	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ =0.5mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m²	88.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030702001047	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.5mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m ²	539.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030702001048	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m ²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸： $\delta=0.6\text{mm}$ ， $320\text{mm}<B\leq 450\text{mm}$ 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030702001049	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m ²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030702001050	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.6mm, 450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m ²	953.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030702001051	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ =0.75mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m ²	314.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030702001052	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m ²	344.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸：δ=1.0mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030702001053	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m²	774.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030702001054	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm, 1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030702001055	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.2mm，1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防	m ²	3876.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030702001056	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形	m²	1084.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸： $\delta=1.2\text{mm}$ ， $1500\text{mm}<B\leq 2000\text{mm}$ 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030702001057	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.5mm，1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求	m²	27.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030702001058	镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.5mm，2000mm<B≤4000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：	m ²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030702001059	电动挡烟垂壁-无机纤维织物	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格、材质：无机纤维织物材质的柔性卷帘式，含控制盒，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 高度：综合考虑 4. 含控制箱、电动装置及其配	m²	144.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套的管线 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
34	030704002005	风管漏风、漏光试验	1. 名称：风管漏风、漏光试验 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	8007.370					
35	031208003009	防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下	1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级 3. 绝热厚度：综合考虑 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容	m²	5063.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 以图示风管尺寸按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		新风、空调系统								
		风口、阀部件								
36	030703001152	70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
37	030703001153	280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
38	030703001154	止回风阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm	个	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风管								
39	030702001060	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.5mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑	m ²	5.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030702001061	镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=0.5mm，320mm<B≤450mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（	m²	464.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB/T50243-2016）、《建筑防 烟排烟系统技术标准》（ GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求： 满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔， 开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计 及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计 及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据 规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装 ，包含风管检查孔、温度、风量 测定孔制作安装，导流叶片、消 声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030702001062	镀锌钢板风管 450mm<B	1. 材质：镀锌钢板	m ²	952.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤1000mm δ=0.6mm	2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030702001063	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足	m²	84.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030702001064	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑	m²	114.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030704002006	风管漏风、漏光试验	1. 名称：风管漏风、漏光试验 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	1506.570					
45	031208003010	环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板	1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 2. 参数：A级不燃，平均温度为	m ³	60.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
46	031302007006	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
47	031301017019	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
48	030704001003	暖通系统调试	1. 暖通系统调试 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001022	安全文明施工费			196162.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7005.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41397.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		94259.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53498.75			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	302491.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		302491.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	302491.21	
合计			302491.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 第 1 页 共 2 页 暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	防火风口1280mm<周长≤1800mm	个	6.06					
2	排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm	个	103.02					
3	环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板	m³	62.07					
4	轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa	台	4.00					
5	消防高温排烟轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa	台	1.00					
6	消防高温排烟轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa	台	1.00					
7	低噪声柜式离心风机箱2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa	台	1.00					
8	静音风机100≤风量<500m³/h，静压100-250Pa	台	6.00					
9	静音风机1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa	台	12.00					
10	常闭式多叶送风口3800mm<周长≤4400mm	个	12.12					
11	自垂式百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	72.72					
12	蛋格风口周长≤900mm	个	6.06					
13	蛋格风口1800mm<周长≤2500mm	个	181.80					
14	蛋格风口2500mm<周长≤3300mm	个	36.36					
15	网式风口2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					
16	电动挡烟垂壁-无机纤维织物	m²	144.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 暖通工程】

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标段
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总
 段1号楼B塔楼 【暖通工程】
 承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030405002003	单晶硅组件（含支架）	1. 名称：单晶硅组件 2. 型号、规格、电池：综合考虑 3. 设置部位：室外 4. 安装方式：综合考虑 5. 技术参数：详见“技术标准和 要求” 6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料 7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。	Wp	95400.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含支架除锈、刷漆等所有内容 9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人 or 指定单位，其费用包含在综合单价内 10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
2	030411003082	强电槽式桥架 100x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开	m	580.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003083	强电槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开	m	358.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030411003084	强电槽式桥架 150x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架150x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开	m	19.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
5	030408001109	电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*45mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格： ZR-YJV-4*70+1*45mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	33.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030408001110	电力电缆 ZR-YJV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	475.860					
7	030408006052	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，单根截面≤	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求							
8	030408006053	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤70mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	个	2.000					
9	030408006054	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤240mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及遴选技术要求							
10	030408001111	光伏专用电缆 PV1-F-1*4mm ²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 规格、型号： PV1-F-1*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆头, 电缆阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足遴选文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	1153.860					
11	030405002004	组串式逆变器(带安装支架) 总容量50kW	1. 名称：光伏逆变器 2. 型号：组串式逆变器 3. 规格：50KW 4. 含配套监控模块、通讯模块、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030405002005	组串式逆变器(带安装支架) 总容量60kW	1. 名称：光伏逆变器 2. 型号：组串式逆变器 3. 规格：60KW 4. 含配套监控模块、通讯模块、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	台	1.000					
13	030404017312	光伏计量箱 250KW	1. 名称：光伏计量箱 250KW 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有发电量计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取） 4. 安装方式：落地安装 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030503001002	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 类型：含监控主机、网络交换机、数据采集器、音箱、后台监控软件等构成。配置1台工业级电脑作为监控系统的主机, 负责所有各类数据的接收、分析、处理、命令的发布、数据库的建立及管理、并提供用户各类人机界面、数据报表、曲线、报警等应用功能。基本监测功能: 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐射量。光伏电站配置1台数据采集器, 用于实现与逆变器、并网柜等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的数据通信,并将采集的数据通过网络传输给监控主机,达到数据集中采集的目的。 3. 含系统配管配线、提供OPC接口、专用调度通信设施、预留上级能耗监测系统接口等 4. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求							
15	030409002024	100×100×5 热镀锌钢板	1. 名称：100×100×5热镀锌钢板 2. 材质 ：热镀锌 3. 规格：100×100×5 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	9.000					
16	030411004114	电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*	m	618.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			1. 0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
17	030409005004	接闪器 利用金属钢架	1. 名称：接闪器 2. 材质：利用金属钢架 3. 规格：利用金属钢架 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	776.050						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
18	031302007007	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
19	031301017020	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001023	安全文明施工费			58482.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2088.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12342.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28102.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15949.82			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【光伏工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	90729.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		90729.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	90729.75	
合计			90729.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120mm ²	m	480.62					
2	并网计量箱APgf011	台	1.00					
3	基础槽（角）钢	m	2.42					
4	光伏发电监测系统	套	1.00					
5	单晶硅组件	WP	95500.00					
6	成品钢支架	t	1.75					
7	电力电缆ZR-YJV-4*70+1*45mm ²	m	33.65					
8	强电槽式桥架150x100mm	m	19.96					
9	电力电缆终端头 五芯截面≤70mm ²	套	2.00					
10	电力电缆终端头 五芯截面≤240mm ²	套	4.00					
11	电气配线RS485-RYSP-2*1.0mm ²	m	668.46					
12	光伏专用电缆PV1-F-1*4mm ²	m	1165.40					
13	强电槽式桥架200x100mm	m	361.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
--

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电桥架抗震支架								
1	030411003085	桥架侧向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48.000					
2	030411003086	桥架侧向支架 300mm<	1. 名称：桥架侧向支架	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		宽度≤600mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411003087	桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411003088	桥架双向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算	套	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030411003089	桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411003090	桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		水系统抗震支架								
7	031002001085	水管侧向支架 DN40	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031002001086	水管侧向支架 DN50	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031002001087	水管侧向支架 DN65	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031002001088	水管侧向支架 DN80	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031002001089	水管侧向支架 DN100	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031002001090	水管侧向支架 DN125	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031002001091	水管侧向支架 DN150	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031002001092	水管侧向支架 DN200	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031002001093	水管双向支架 DN40	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031002001094	水管双向支架 DN50	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031002001095	水管双向支架 DN65	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	52.000					
18	031002001096	水管双向支架 DN80	1. 名称：水管双向支架	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031002001097	水管双向支架 DN100	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031002001098	水管双向支架 DN125	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002001099	水管双向支架 DN150	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031002001100	水管双向支架 DN200	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031002001101	水管双向支架 DN200	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风系统抗震支架								
24	031002001102	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031002001103	风管侧向支架 300<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031002001104	风管侧向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031002001105	风管侧向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031002001106	风管侧向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031002001107	风管侧向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	031002001108	风管侧向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11.000					
31	031002001109	风管双向支架 300<边	1. 名称：风管双向支架	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤500mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002001110	风管双向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002001111	风管双向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031002001112	风管双向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002001113	风管双向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031002001114	风管双向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的 质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001024	安全文明施工费			9925.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2094.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4769.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2706.90			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼B塔楼 【抗震支架工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
号楼B塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15236.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		15236.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	15236.47	
合计			15236.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊与厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼
【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼B塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 1 页 共 1 页
 抗震支架工程】 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm	付	2.00					
2	桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm	付	2.00					
3	水管侧向支架DN65	付	27.00					
4	水管双向支架DN100	付	42.00					
5	水管双向支架DN125	付	14.00					
6	水管双向支架DN150	付	24.00					
7	水管双向支架DN200	付	5.00					
8	水管侧向支架DN40	付	34.00					
9	水管双向支架DN40	付	49.00					
10	风管侧向支架500<边长≤800mm	付	3.00					
11	风管双向支架500<边长≤800mm	付	4.00					
12	水管侧向支架DN200	付	4.00					
13	水管侧向支架DN50	付	1.00					
14	水管双向支架DN50	付	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004007	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	389.670					
2	010514002005	蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型:蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比：	m²	6178.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
3	010514002006	蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 100mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进	m²	110.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入本项综合单价中 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求, 包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格: 蒸压加气混凝土板 (ALC板), 100mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等, 满足规范及业主选材要求, 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用, 运输、保管、切片、加工、施工过程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501006004	设备基础 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	9.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010502001011	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	49.560					
6	010502001012	柱 商品混凝土C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式	m³	76.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010502001013	柱 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	232.180					
8	010502002004	构造柱 门(窗)垛 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综	m³	74.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010503002013	矩形梁 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	63.890					
10	010503002014	矩形梁 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50	m³	369.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010503002015	反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术	m³	11.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
12	010503004004	圈梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	5.930					
13	010503005004	过梁 商品混凝土C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	15.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010504004007	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	48.480					
15	010504004008	墙 商品混凝土C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	74.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010504004009	墙 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	205.420					
17	010505001007	有梁板 商品混凝土C40	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、	m³	1946.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑； 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010506001005	直形楼梯 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	416.100					
19	010508001010	有梁板后浇带 无收缩混	1. 混凝土种类：无收缩商品混	m³	0.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土C45	凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计） 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010509001008	装配式混凝土柱 C50	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土	m³	18.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C50 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010509001009	装配式混凝土柱 C45	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C45 6. 座浆、灌浆强度等级：根据	m³	27.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010509001010	装配式混凝土柱 C35	1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C35 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的	m³	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010512001003	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板	m³	449.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C40 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001057	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.695					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001058	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	0.319					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010515001059	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括	t	4.268					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001060	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	235.487					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001061	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ12～Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	55.736					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001062	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺	t	10.659					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 直径Φ16	纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
30	010515001063	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	27.995					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
31	010515001064	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	5.962					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	010515001065	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 28-\Phi 32$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 28\sim\Phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	2.464					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001066	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	14.916					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001067	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	2.365					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010515001068	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	13.926					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	010515001069	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	27.115					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010515001070	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ28- Φ32	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ28- Φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	9.504					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010515001071	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑	t	6.292					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010515001072	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	6.875					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	010515001073	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径Φ16，抗震钢筋非抗震	t	11.594					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	010515001074	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术	t	78.375					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
42	010515001075	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	82.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	010515001076	现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$	1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	60.962					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
44	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合考虑 3. 防护层：镀锌处理、刷防锈漆综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	16.247					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010607005004	镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合 2. 钢丝网宽度:综合考虑	m ²	1062.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带处等。 4. 固定方式:综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定 5. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
46	010801002001	成品木门（含门套）	1. 门类型:成品木门（含门套） 2. 门框或扇外围尺寸、材质：综合 3. 开启方式:综合 4. 所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、门磁开关、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在	m²	706.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	010802003010	成品木质甲级防火门	1. 门类型：成品木制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发	m²	88.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	010802003011	成品木质乙级防火门	1. 门类型：成品木制乙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 5. 其他：五金配件、推拉手板、	m²	69.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	010802003012	成品木质丙级防火门	1. 门类型：成品木制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置	m²	79.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010807005004	铝合金百叶窗（有防鼠网）	1. 尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合 4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定头、插销等综合考虑在投标报价中 5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行	m²	21.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
51	010902001012	屋面卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	1. 部位：屋面、地下室顶板、地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4250.400					
52	010902001013	墙面卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防	1. 部位：墙面 2. 卷材品种、规格、厚度：	m²	315.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010902002007	屋面、顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、顶板 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术	m²	1809.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
54	010902002008	墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：墙面 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	93.250					
55	010902003007	最薄50mm厚 C25细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度：最薄50mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25 细石混凝土，内配Φ6@150钢筋网单层双向，表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度	m²	1566.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010902003008	LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填	1. 材料品种、规格: 强度等级综合, 最薄处详设计综合, 坡度详设计综合 2. 容重: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定 3. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	240.360					
57	010903002016	屋面、楼面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料	1. 部位: 屋面 2. 防水膜品种: JS-II 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚, 遍数综合 4. 增强材料种类: 管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴	m²	357.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010903002017	屋面、楼面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面、楼面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	104.390					
59	010903002018	顶棚 1.0mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，	m ²	271.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010903002019	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	315.690					
61	010903002020	墙面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水	m ²	1455.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
62	011001001007	保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：120mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中	m ²	1566.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	011001001008	保温隔热天棚 不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 95mm	1. 保温隔热材料品种：不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：95mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	220.190					
64	011001003011	保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 保温材料型号、厚度、厚度：改性气凝胶复合涂膏（一型）17mm（两次成活） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满	m²	1384.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	011001005005	隔声楼面 水硬性交联聚乙烯复合卷材 8+8mm	1. 材料品种：水硬性交联聚乙烯复合卷材 8+8mm, 其他满足节能设计要求 2. 粘结、固定材料种类、做法：综合 3. 排气构造费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7242.400					
66	011003001007	无纺布隔离层	1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合 2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1566.130					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0111	楼地面装饰工程								
67	011101001015	屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆找平层及保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1877.260					
68	011101001016	楼地面 最薄处20mm厚 M20水泥砂浆保护层，按2%找坡	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中	m²	70.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	011101001017	屋面 最薄处20mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 内掺抗裂纤维	1. 基层：基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 内掺抗裂纤维，按1%找坡 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	70.770					
70	011101003012	屋面、楼面 50mm厚C25细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度：最薄50mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25细石混凝土，表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求，缝内改性沥青嵌缝	m ²	23.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
71	011101003013	屋面、楼面 40mm厚C25 细石混凝土找平层	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C25 细石混凝土,表面收平压光 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求,缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	120.480					
72	011101006002	屋面及楼地面 最薄处 20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆保护层兼找坡层 3. 拉毛、压光、分仓、嵌缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术	m ²	91.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
73	011102003005	防滑地砖楼面 300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	301.420					
74	011104004002	全钢无边抗静电活动地板 600x600x35	1. 基层处理：结构面找补平整，涂刷防尘漆防尘处理等综合	m²	59.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架高度、材料种类：支架直径22，四周墙面安装角钢支架，地面按地面弹线铺设金属屏蔽网（50*0.1紫铜片），金属屏蔽网与机房接地相连 3. 面层材料品种、规格、颜色：全钢无边防静电活动地板600x600x35 4. 托架：综合，满足设计、施工及验收规范要求 5. 综合单价含防静电地板面层、龙骨、托架、完成静电地板的所有费用 6. 其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
75	011105001005	水泥砂浆踢脚线	1. 基层处理：界面剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，	m²	2816.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆找平，压实赶光 4. 踢脚线高度，综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	011105003006	防滑地砖踢脚	1. 基层处理：界面剂一道 2. 踢脚线高度：综合 3. 找平层厚度、配合比：5厚M15水泥砂浆找平打底扫毛 4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	85.760					
77	011106002004	防滑地砖楼梯面 300X300	1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合	m ²	335.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中 5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	011106004002	楼地面 20mm石膏基自流平	1. 面层、找坡层厚度、砂浆配合比：20mm石膏基自流平砂浆（抗压强度≥20MPa） 2. 综合单价综合考虑砂浆分缝、嵌缝	m²	7242.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
79	011106004003	人防楼梯面层 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光	1. 基层处理：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道； 2. 面层厚度:20mm 3. 砂浆种类：20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	93.250					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
80	011201004018	墙面 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚聚合物水泥防水砂浆找	m²	52.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	011201004019	墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	52.650					
82	011201004020	墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求	m ²	315.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
83	011201004021	墙面 5厚抗裂砂浆，内压两道耐碱玻纤网格布	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：5厚抗裂砂浆，内压两道耐碱玻纤网格布，标号综合 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	315.690					
84	011201004022	墙面 10mm厚M20聚合物	1. 基层类型：综合	m ²	1571.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗裂砂浆抹面	2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
85	011201004023	墙面 15mm厚轻质石膏抹灰找平	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：刷界面剂一道 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚轻质石膏抹灰找平 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	9295.690					
86	011201004024	天然石粉墙面	1、基层类型：综合 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底；	m²	417.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
87	011301001007	天然石粉顶棚	1、基层处理：结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净； 2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底； 3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底； 4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品	m ²	55.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阴阳角条； 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑； 6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
88	011406001004	墙面与顶面涂刮外墙耐水腻子两道	1. 部位：综合考虑 2. 基层类型：抹灰面或板面 3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	20866.780					
89	011407001007	墙面与顶面涂刷外墙涂	1. 基层类型：综合	m²	536.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		料	2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
90	011407001008	墙面与顶面涂刷无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合 3. 喷涂方式：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	20595.330					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
91	011503001007	楼梯栏杆（钢管扶手）	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手	m ²	104.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 10. 具体详见国标22J403-1, A3型 11. 按设计图示地面完成面以上高度*扶手中心线长度按面积计算 12. 其他: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
92	011503001008	楼梯靠墙扶手	1. 栏杆高度: 综合 2. 扶手材料种类、规格: 60*3mm钢管扶手 6. 具体做法: 详设计图 7. 综合单价包含预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容, 投标人投标报价时综合考虑	m	95.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准 10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
93	011701001007	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤100m	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 檐口高度：檐高≤100m 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整.	m²	11977.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
94	011702001006	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	86.540					
95	011702014009	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清	m ²	22221.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
96	011702002004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	3993.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
97	011702011007	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑	m²	2200.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
98	011702006010	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	650.240					
99	011702024004	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清	m²	430.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
100	011702003007	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆	m²	838.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 81 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形柱综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
101	011702008004	现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	122.090					
102	011702009004	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	264.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 82 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
103	011702006011	现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	160.210					
104	011702030008	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	13.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 83 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
105	011702014010	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	2619.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 84 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
106	011702003008	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑	m²	498.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 85 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
107	011702011008	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	512.260					
108	011702006012	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	27.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 86 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		费	板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
109	011703001007	垂直运输 20m<檐高 ≤60m	1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑	m ²	11977.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 87 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加费								
110	011704001002	超高施工增加费	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3. 清单工程量按单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 4. 垂直运输机械的机型已综合考虑，不论实际采用何种机械均不得换算 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	11977.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 88 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			1128489.28			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		40303.19			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		238155.21			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		542261.08			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		307769.80			
2	011707002004	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1737289.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1737289.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1737289.06	
合计			1737289.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【建筑与装饰工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	m²	5933.97					
2	25*1mm钢管	kg	87.16					
3	HPB300 圆钢直径Φ8~10	t	0.34					
4	掺抗裂纤维	kg	0.05					
5	成品木门（含门套）	m²	685.30					
6	醇酸磁漆	kg	12.15					
7	垫铁	kg	102.36					
8	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	582.96					
9	对拉螺栓	kg	1313.38					
10	对拉螺栓塑料管	m	7678.67					
11	防滑地砖踢脚10厚	m²	87.52					
12	干混地面砂浆M15	t	52.47					
13	干混地面砂浆M20	t	83.37					
14	干混砌筑砂浆M5	t	114.72					
15	合页	副	1257.04					
16	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm	m²	1597.42					
17	聚合物抗裂砂浆M15	kg	3472.70					
18	聚合物抗裂砂浆M20	t	31.14					
19	聚合物水泥防水砂浆M20	t	1.38					
20	聚合物粘接砂浆	t	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14	t	59.36					
22	螺纹钢HRB400直径 φ 16	t	11.35					
23	螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22	t	29.40					
24	螺纹钢HRB400直径 φ 25	t	6.26					
25	螺纹钢HRB400直径 φ 28- φ 32	t	2.59					
26	螺纹钢HRB400直径 φ 6	t	4.57					
27	螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10	t	251.97					
28	螺纹钢HRB500 φ 28- φ 32	t	9.98					
29	螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14	t	15.89					
30	螺纹钢HRB500直径 φ 16	t	2.52					
31	螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22	t	14.62					
32	螺纹钢HRB500直径 φ 25	t	28.47					
33	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	363.06					
34	膨胀螺栓M12×105	套	1321.20					
35	膨胀螺栓M8	套	5127.01					
36	轻质石膏	kg	44705.81					
37	商品混凝土C20	m³	11.11					
38	商品混凝土C35	m³	439.79					
39	商品混凝土C40	m³	2094.00					
40	商品混凝土C50	m³	469.88					
41	商品细石混凝土C25	m³	104.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
42	烧结多孔砖200×115×90	千匹	144.57					
43	双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20	t	4.78					
44	水硬性交联聚乙烯复合卷材8+8mm	m²	7459.67					
45	特细砂	m³	102.07					
46	天然石粉基底粗骨料及浆料	kg	1741.99					
47	外墙涂料	kg	211.42					
48	无机涂料底漆	kg	2478.25					
49	无机涂料面漆	kg	5931.19					
50	无收缩水泥砂浆	t	5.89					
51	型钢综合	kg	1585.76					
52	装配式钢筋混凝土预制柱C35	m³	70.00					
53	装配式钢筋混凝土预制柱C45	m³	27.13					
54	装配式钢筋混凝土预制柱C50	m³	18.40					
55	HG6/C钢筋直径Φ12~Φ14	t	7.32					
56	HG6/C钢筋直径Φ16	t	12.35					
57	HG6/C钢筋直径Φ18~Φ22	t	82.29					
58	HG6/C钢筋直径Φ25	t	86.51					
59	圆钢Φ>10	t	0.10					
60	镀锌法兰DN50	个	105.72					
61	不锈钢钢管Φ60*3mm	m	100.95					
62	结构植筋胶	L	0.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
63	合金钢钻头综合	个	0.27					
64	HG6/C钢筋直径 φ 28- φ 32	t	64.01					
65	细石商品混凝土C20	m³	25.56					
66	ALC隔墙板100mm厚	m²	112.71					
67	钢筋综合	kg	86.19					
68	改性气凝胶复合涂膏（一型）	t	11.63					
69	不燃型聚苯颗粒复合板[A级]95mm厚	m²	224.60					
70	HPB300 圆钢直径 Φ6	t	9.41					
71	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m³	449.08					
72	干混砌筑砂浆M7.5	t	18.86					
73	铝模板(含支撑、卡具、对拉螺栓及配件)	m²	78.45					
74	脱模剂	kg	245.02					
75	立支撑杆件 φ 48×3.5	套	13.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱（1#）								
1	030404017313	配电箱 1C-ALn1（n=06-12）	1. 名称：配电箱 1C-ALn1（n=06-12） 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
2	030404017314	配电箱 AL1	1. 名称：配电箱 AL1 2. 型号、规格：详设计	台	186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017315	配电箱 AL2	1. 名称：配电箱 AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017316	配电箱 1C-ALB061	1. 名称：配电箱 1C-ALB061 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017317	配电箱 1C-ALB091	1. 名称：配电箱 1C-ALB091 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	030404017318	配电箱 1C-ALB121	1. 名称：配电箱 1C-ALB121 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030404017319	配电箱 1C-APBdt121	1. 名称：配电箱 1C-APBdt121 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017320	配电箱 1C-APktzrf	1. 名称：配电箱 1C-APktzrf 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017321	配电箱 1C-APktrf1	1. 名称：配电箱 1C-APktrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017322	配电箱 1C-APktrf2	1. 名称：配电箱 1C-APktrf2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030404017323	配电箱 1C-APrbzrf	1. 名称：配电箱 1C-APrbzrf 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
12	030404017324	配电箱 1C-ALhkrf	1. 名称：配电箱 1C-ALhkrf 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017325	配电箱 1C-APrbrf1/1C-APrbrf2	1. 名称：配电箱 1C-APrbrf1/1C-APrbrf2 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017326	配电箱 1C-APEn1 (n=06, 09)	1. 名称：配电箱 1C-APEn1 (n=06, 09) 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017327	A型集中控制型应急照明电源 1C-ALE061	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1C-ALE061 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030404017328	A型集中控制型应急照明电源 1C-ALE101	1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1C-ALE101 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
17	030404017329	A型集中控制型应急照明	1. 名称：A型集中控制型应急照	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电源 1C-ALE121	明电源 1C-ALE121 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017330	配电箱 1C-ALfgrf1	1. 名称：配电箱 1C-ALfgrf1 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017331	配电箱 1C-APEf j121	1. 名称：配电箱 1C-APEf j121 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030404017332	控制箱 ACE-SE-11	1. 名称：控制箱 ACE-SE-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030404017333	控制箱 ACE-SP-11	1. 名称：控制箱 ACE-SP-11 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3.000					
22	030404017334	配电箱 1C-APEdt121	1. 名称：配电箱 1C-APEdt121	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404017335	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		母线								
24	030403007013	母线槽始/终端箱 800A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：800A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030403006013	三相五线密集型母线 1250A	1. 名称：三相五线密集型母线 2. 型号、规格：1250A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	121.760					
26	030403006014	三相五线密集型矿物绝缘母线 800A	1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线 2. 型号、规格：800A 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容 4. 含防水防尘，等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	139.750					
27	030403007014	母线槽始/终端箱 1250A	1. 名称：母线始端箱/始端箱 2. 型号：满足设计要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：满足设计要求 4. 额定电流（A）：1250A 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030404017336	母线T接箱 1250A	1. 名称：母线T接箱 1250A 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
29	030411003091	强电槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	957.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
30	030411003092	强电槽式桥架 300x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	124.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
31	030411003093	强电槽式桥架 600x200mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	31.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
32	030411003094	消防槽式桥架 150x100mm	1. 型号、规格：消防槽式桥架 150x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	64.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
33	030411003095	强电梯式桥架 300x200mm	1. 型号、规格：强电梯式桥架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	31.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
34	030409002025	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1210.230					
35	030411001082	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	234.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411001083	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留	m	716.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030411001084	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构	m	107.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030411001085	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工	m	103.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030411001086	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)	m	39.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030411001087	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	2.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030411001088	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚	m	8.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外) 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030411001089	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵	m	3174.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030411001090	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑	m	1264.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		线缆								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030411004115	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.300					
45	030411004116	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑	m	4973.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	030411004117	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4775.450					
47	030411004118	电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综	m	182.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030411004119	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	21496.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030408001112	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	185.210					
50	030408001113	电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	m	658.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030408001114	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	260.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030408001115	电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	553.010					
53	030408001116	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*	m	35.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030408001117	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	260.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030408001118	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	244.350					
56	030408001119	电力电缆 WDZB1-YJY-4*	1. 名称：电力电缆	m	371.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		240+1*120mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030408001120	电力电缆 WDZB2-YJY-5*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB2-YJY-5*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	14.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030408001121	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	324.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	030408001122	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	140.180					
60	030408001123	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	145.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030408001124	电力电缆 WDZB2-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB2-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	43.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
62	030408001125	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	59.750					
63	030408001126	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	220.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030408002024	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	14.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
65	030408002025	控制电缆 WDZB1-KYJY-6*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-6*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	969.460					
66	030408002026	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	33.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
67	030408002027	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030408002028	控制电缆 WDZB1N-KYJY-18*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-18*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.330					
69	030411004120	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² mm ²	m	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030411004121	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030408001127	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	322.580					
72	030408001128	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	218.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030408001129	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	182.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030408001130	柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.700					
75	030408006055	电力电缆头 四芯及以下	1. 名称：电力电缆头	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆截面≤10mm²	2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	030408006056	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
77	030408006057	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
78	030408006058	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
79	030408006059	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 61 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
80	030408006060	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
81	030408006061	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
82	030408007011	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 62 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
83	030408007012	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
84	030408007013	控制电缆头 ≤24芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤24芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
85	030408006062	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 63 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
86	030408006063	矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
87	030408006064	矿物绝缘电力电缆头 三芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：三芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 64 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030408006065	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10.000					
89	030408006066	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
90	030408006067	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 65 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关插座灯具								
91	030412001032	红外一体吸顶灯 1x18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 灯具自带节能延时开关, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 66 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
92	030412005020	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	51.000					
93	030412005021	单管LED灯（密闭型）1x18W	1. 名称：单管LED灯（密闭型） 2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 67 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
94	030412001033	航空障碍灯 PLZ-3J(<50W)	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：PLZ-3J(<50W) 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、控制器、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 68 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	030404034019	单联单控开关 10A/250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
96	030404034020	单联单控开关（密闭型） 10A/250V	1. 名称：单联单控开关（密闭型） 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
97	030404034021	双联单控开关 10A/250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A/250V	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 69 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
98	030404034022	双联单控开关（密闭型） 10A/250V	1. 名称：双联单控开关（密闭型） 2. 型号、规格：10A/250V 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
99	030404035008	单相二、三极插座 10A/250V	1. 名称：单相二、三极插座 2. 型号、规格： 10A/250V 带安全门 3. 安装形式、部位：综合考虑	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 70 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
100	030404035009	就地检修按钮	1. 名称：就地检修按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
101	030411006018	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	189.000					
		分部小计								
		智能疏散系统								
102	030412001034	应急灯 1x5W	1. 名称：应急灯	套	154.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 71 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030412001035	应急灯 1x5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 72 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030412001036	应急灯 1x9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑 3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
105	030412004030	小型疏散出口指示灯 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属	套	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 73 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
106	030412004031	小型方向标志灯 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	53.000					
107	030412004032	小型双面多信息复合标志灯 1W	1. 名称：小型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 74 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
108	030412004033	小型楼层指示灯 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 75 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
109	030412004034	光线感应器	1. 名称：光线感应器 2. 安装形式：综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
110	030411006019	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	330.000					
		分部小计								
		防雷接地								
111	030409002026	户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨	m	85.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 76 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
112	030409002027	接闪器 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：接闪器 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	370.410					
113	030409008005	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
114	030413001006	预埋接地连接板 -100*100*5	1. 名称：预埋接地连接板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：-100*100*5	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 77 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
115	030409004003	均压环	1. 名称：均压环 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	751.040					
116	030409003003	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 相关要求详见设计图纸 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1170.400					
117	030409005005	接闪带 Φ10	1. 名称：接闪带 Φ10 2. 包含接闪带的搭接、支架等	m	300.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 78 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030414011004	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
119	030414007004	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	8.000					
120	080801013004	防鼠板	1. 名称 防鼠板 2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求 3. 材质：不低于设计及规范要	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 79 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求情况下材质及厚度综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
121	031302007008	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
122	031301017021	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 80 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001025	安全文明施工费			259578.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9270.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54781.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		124732.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70794.17			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	405346.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		405346.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	405346.41	
合计			405346.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 1 页 共 3 页
 强电工程】 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配线WDZB1-BYJ-10mm ²	m	22571.33					
2	航空障碍灯PLZ-3J(<50W)	套	5.05					
3	应急灯1x5W	套	157.56					
4	10#槽钢	m	26.66					
5	母线T接箱1250A	个	7.00					
6	强电梯式桥架300x200mm	m	31.55					
7	消防槽式桥架150x100mm	m	65.50					
8	单管LED灯（密闭型）1x18W	套	16.16					
9	光线感应器	套	1.00					
10	电气配线WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	16.59					
11	电气配线WDZB1N-BYJ-6mm ²	m	200.57					
12	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ²	m	58.28					
13	控制电缆WDZB1N-KYJY-18*1.5mm ²	m	7.44					
14	控制电缆WDZB1N-KYJY-16*1.5mm ²	m	7.44					
15	电气配管SC150	m	9.04					
16	电力电缆WDZB2-YJY-4*70+1*35mm ²	m	44.40					
17	配电箱 1C-ALn1 (n=06-12)	台	7.00					
18	配电箱1C-APktrf1	台	1.00					
19	配电箱1C-APktrf2	台	1.00					
20	配电箱1C-APrbrf1/1C-APrbrf2	台	2.00					
21	T接箱	个	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）强电工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
22	电气配线WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	m	7.92					
23	三相五线密集型母线1250A	m	121.76					
24	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16mm ²	m	141.58					
25	电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	m	146.94					
26	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	m	664.78					
27	电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	m	262.79					
28	电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm ²	m	558.54					
29	电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm ²	m	35.96					
30	电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm ²	m	327.43					
31	电力电缆WDZB1N-YJY-5*4mm ²	m	60.35					
32	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	m	220.65					
33	柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	m	184.02					
34	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	m	33.63					
35	红外一体吸顶灯1x18W	套	32.32					
36	单管LED灯1x18W	套	51.51					
37	双联单控开关10A/250V	只	12.24					
38	矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤70mm ²	套	8.00					
39	强电槽式桥架300x100mm	m	126.20					
40	强电槽式桥架600x200mm	m	31.55					
41	母线槽始/终端箱1250A	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
42	强电槽式桥架200x100mm	m	967.53					
43	就地检修按钮	个	15.00					
44	应急灯1x9W	套	32.32					
45	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²	m	187.06					
46	母线槽始/终端箱800A	台	2.00					
47	三相五线密集型矿物绝缘母线800A	m	139.75					
48	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²	套	16.32					
49	矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤70mm²	套	4.08					
50	防鼠板	个	29.00					
51	电气配管SC65	m	40.55					
52	电气配管SC125	m	2.39					
53	电气配管SC20	m	242.03					
54	电气配管SC32	m	111.23					
55	电气配管JDG32	m	1302.31					
56	热镀锌预埋接地连接板-100x100x5	kg	4.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架配管								
1	030411003096	消防桥架 100x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应	m	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030411003097	UPS桥架 100x100mm	1. 型号、规格：UPS桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含	m	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003098	消防桥架 150x100mm	1. 型号、规格：消防桥架 150x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	59.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030409002028	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	184.280					
5	030411001091	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411001092	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管	m	49.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
7	030411001093	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	9.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001094	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	2366.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411001095	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、	m	4747.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人防密闭套管除外) 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001096	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	19.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411006020	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	585.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
12	030904016009	24V直流电源	1. 名称：24V直流电源 2. 参数：DC24V/30A, 含电池, 带状态监视 3. 安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
13	030502001006	42U标准机柜及配件	1. 名称:42U标准机柜及配件 2. 材质:综合考虑 3. 规格:600x600x2000(宽x深x高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	030904014003	二总线火警电话主机	1. 名称：二总线火警电话主机 2. 规格：可接不少于100路电话分机, LED汉字显示、119呼叫功能, 实时监测电话线开路及故障告警功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
15	030904008032	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
16	030904008033	双输入模块	1. 名称:双输入模块 2. 安装形式:综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030904008034	回路隔离器模块	1. 名称：回路隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
18	030904005007	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 规格：24伏,75烛光度,红色 3. 安装高度：综合考虑 4. 内容：安装,校接线,调试 5. 含电源模块 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	24.000					
19	030408002029	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	244.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030408002030	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他	m	2366.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030408007014	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	50.000					
22	030503006005	数字液位传感器	1. 名称：数字液位传感器 2. 规格：综合考虑 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030904001021	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	145.000					
24	030507014005	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
25	030904008035	模块箱	1. 名称：模块箱	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030404032009	消防端子箱 50对	1. 名称：消防端子箱 50对 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
27	030602001002	液位显示仪	1. 名称：液位显示仪 2. 其它：安装，接地，接线，调试及运行 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030904006008	火警电话分机	1. 名称：火警电话分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	6.000					
29	030905001017	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	6.000					
30	030411004122	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	1500.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004123	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3202.560					
32	030411004124	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	5189.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004125	电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	23.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030411004126	电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14.190					
35	030411004127	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	2233.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030411004128	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5061.530					
37	030904006009	电话模块(编码电话插孔)	1. 名称：电话模块(编码电话插孔) 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030904003012	编址手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔） 2. 安装形式：综合考虑 3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒 4. 内容：安装，校接线，调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24.000					
39	030904003013	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
40	030904008036	联动切换模块	1. 名称：联动切换模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
41	030904008037	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	119.000					
42	030904008038	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	69.000					
43	030905003019	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030905003020	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2.000					
45	030905003021	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	101.000					
46	030404019004	非消防电源切断	1. 名称：非消防电源切断 2. 安装形式：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
47	030905003022	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	部	6.000					
48	030905001018	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	点	5.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
49	030502001007	42U标准机柜及配件	1. 名称:42U标准机柜及配件 2. 材质:综合考虑 3. 规格:600x600x2000(宽x深x	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门 4. 安装方式: 综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030404032010	消防广播端子箱	1. 名称: 消防广播端子箱 2. 材质: 钢制 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容: 开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
51	030904007007	吸顶喇叭 3W	1. 名称: 吸顶喇叭	只	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030506004005	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格、技术参数：6W 3. 安装方式：壁挂 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	19.000					
53	030904007008	广播区域控制盘	1. 名称：广播区域控制盘 2. 规格、型号：最大支持不少于16路分区广播 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
54	030503005003	消防信号接口	1. 名称：消防信号接口	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030904008039	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
56	030411004129	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	803.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030411004130	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1301.060					
58	030904016010	配套电源	1. 名称：配套电源 2. 规格：AC220V输入/输出, 含机架式UPS1套, 专用内置备蓄电池, 由厂家配套 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
59	030411004131	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	m	572.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
60	030411004132	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	518.850					
61	030411004133	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	169.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030904016011	联动电源 24V/2A输出	1. 名称：联动电源 2. 规格：24V/2A输出 3. 容量：满足要求 4. 安装方式：安装在消控室内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7.000					
63	030405001005	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 安装形式：2个回路,每回路不小于200个地址点 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		应急照明控制系统								
64	030411004134	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	228.410					
		分部小计								
		余压监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030404022007	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
66	030904001022	压差式余压探测器	1. 名称：压差式余压探测器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
67	030603001002	泄压执行器	1. 名称：泄压执行器 2. 其他要求：满足设计、相关	支	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
68	030411004135	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	228.410					
69	030408002031	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	228.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
70	030411004136	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	228.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
71	030411004137	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	228.330					
		分部小计								
		液位显示系统								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	031302007009	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
73	031301017022	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001026	安全文明施工费			39131.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1397.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8258.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18803.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10672.23			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	59874.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		59874.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	59874.21	
合计			59874.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 消防电工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	双输入模块	个	1.00					
2	楼层显示器	台	7.00					
3	联动切换模块	个	1.00					
4	数字液位传感器	个	3.00					
5	24V直流电源	台	1.00					
6	消防信号接口	台	1.00					
7	配套电源	套	1.00					
8	联动电源24V/2A输出	套	7.00					
9	42U标准机柜及配件	个	6.00					
10	电气配线WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	m	493.37					
11	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm²	m	231.84					
12	电气配线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm²	m	2412.37					
13	壁挂音箱6W	只	19.00					
14	电气配管JDG25	m	50.83					
15	电气配管JDG32	m	9.72					
16	电气配管SC20	m	2437.93					
17	电气配管SC32	m	20.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管网、桥架								
1	030411002015	弱电线槽 200x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	97.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
2	030411002016	弱电线槽 200x200mm	1. 型号、规格：弱电线槽 200x200mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	56.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
3	030411002017	弱电线槽 300x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 300x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、	m	13.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
4	030409002029	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	173.460					
5	030411001097	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地	m	556.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411001098	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽	m	32.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030411001099	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考	m	11.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411001100	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	1469.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	030411001101	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉	m	20.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030411001102	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过	m	5.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030411006021	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	352.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031302007010	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	031301017023	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001027	安全文明施工费			3194.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		674.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1534.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		871.15			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4868.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4868.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4868.13	
合计			4868.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001003017	不锈钢管 DN80	1. 名称：不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001003018	不锈钢管 DN50	1. 名称：不锈钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	203.170					
3	031001006029	PP-R冷水管 DN50	1. 名称：PP-R冷水管	m	14.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006030	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水	m	15.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006031	PP-R冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：水 3. 规格：DN20	m	15.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		污废水系统								
6	031001005006	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水	m	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006032	UPVC排水管 DN100	1. 名称：UPVC排水管	m	173.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯、大弯管等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006033	UPVC排水管 DN75	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等	m	27.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006034	UPVC排水管 DN50	1. 名称：UPVC排水管 2. 安装部位：室内、室外综合考虑 3. 介质：综合考虑 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻	m	82.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等 9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等 10. 含通球、灌水试验按设计要求 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031004014049	铜制地漏 DN50	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21.000					
11	031004014050	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		雨水排水系统								
12	031001001055	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：镀锌钢管 5. 型号、规格：DN150 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、	m	304.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求								
13	031004014051	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 规格：DN150 4. 含防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000						
		分部小计									
		套管及其他									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	031208002010	B1级难燃橡塑保温棉防结露保温	1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2.460					
15	031002003027	刚性防水套管制作安装DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
16	031302007011	高层施工增加费	1. 高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031301017024	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001028	安全文明施工费			9932.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2096.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4772.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2708.84			
2	031302002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006027	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15266.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		15266.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	15266.22	
合计			15266.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 给排水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010013	减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030901010014	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901010015	试验消火栓箱	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：240x650x800，安装详国标15S202-54页，其余综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	030901002046	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	34.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002047	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	42.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002048	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	9.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030901002049	热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	11.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030901002050	热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑	m	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030901002051	热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，	m	14.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030901002052	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑	m	173.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030901002053	热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合	m	213.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030901002054	热浸镀锌无缝钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水	m	47.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031003003232	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031003003233	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030601002013	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	031003001054	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
17	031003001055	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030807003006	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
19	030109001020	消火栓增压稳压设备 Q=1.0L/S, H=20m, N=0.37KW	1. 名称：消火栓增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S, H=20m, N=0.37KW, 其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031006015003	屋顶消防水箱 8000x5000x2000	1. 材质、类型：屋顶消防水箱 2. 型号、规格： 8000x5000x2000，有效水深： 1. 3m；有效容积:50m 3. 含型钢基础、液位计、通气管、溢流管、放空管、泄水管、电信号水位计、水位计、防虫网罩、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 4. 消防水箱设置保温措施, 采用材料燃烧性能等级为B1或A级,	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401，均考虑在综合单价内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031003002055	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
22	031003003234	消声止回阀 DN100	1. 名称：消声止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031003002056	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
24	031003003235	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031003010040	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
26	031003003236	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030905002008	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	45.000					
28	031002003028	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
29	031002003029	刚性防水套管制作安装	1. 名称：刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	2. 型号、规格：DN100 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		自动喷淋系统								
30	030901001078	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、	m	34.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030901001079	内外涂覆钢管 DN125	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	21.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030901001080	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	33.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030901001081	内外涂覆钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	58.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030901001082	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	30.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030901001083	内外涂覆钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接	m	117.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031001001056	内外涂覆钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑	m	49.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030901001084	内外涂覆钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度	m	153.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031001001057	内外涂覆钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑	m	687.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030901001085	内外涂覆加厚钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合	m	15.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030901001086	内外涂覆加厚钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水	m	11.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030901001087	内外涂覆加厚钢管	1. 名称：内外涂覆加厚钢管	m	9.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN125	2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030901001088	内外涂覆加厚钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
43	030901001089	内外涂覆加厚钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	14.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030901001090	内外涂覆加厚钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	21.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030901001091	内外涂覆加厚钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	19.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
46	031001001058	内外涂覆加厚钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030901001092	内外涂覆加厚钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	24.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	031001001059	内外涂覆加厚钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	49.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030901001093	内外涂覆无缝钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安	m	9.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030901001094	内外涂覆无缝钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	135.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
51	030901001095	内外涂覆无缝钢管 DN125	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	84.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030901001096	内外涂覆无缝钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	134.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030901001097	内外涂覆无缝钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	233.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030901001098	内外涂覆无缝钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	120.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
55	030901001099	内外涂覆无缝钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑	m	471.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
56	031001001060	内外涂覆无缝钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，	m	196.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030901001100	内外涂覆无缝钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑	m	614.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	031001001061	内外涂覆无缝钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合	m	2504.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030901003013	快速响应闭式玻璃球喷头 68° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C	个	177.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
60	030901003014	快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头	1. 名称：快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1540.000					
61	031003001056	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	031003003237	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
63	030901006009	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	031003006016	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
65	030901008011	末端试水装置 DN25	试1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	7.000					
66	030807003007	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 DN100 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足规范、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
67	030109001021	自喷增压稳压设备 Q=1.0L/S, H=20m, N=0.37KW	1. 名称：自喷增压稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S, H=20m, N=0.37KW, 其他详设计 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
68	031003003238	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	031003003239	消声止回阀 DN100	1. 名称：消声止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
70	031003002057	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 型号、规格：DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
71	031003010041	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
72	031003003240	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
73	030905002009	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	7.000					
		分部小计								
		建筑灭火器								
74	030901013012	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5	具	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
75	030901013013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
76	031302007012	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
77	031301017025	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001029	安全文明施工费			80926.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2890.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17078.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38886.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22070.95			
2	031302002028	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003028	非夜间施工增加						
4	031302004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006028	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008028	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	124474.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		124474.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	124474.82	
合计			124474.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 消防水工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	19.19					
2	自动排气阀DN20	个	3.00					
3	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	4.18					
4	沟槽管件DN200	套	10.09					
5	焊接钢管DN250	m	0.10					
6	灭火器手提式MF/ABC5	个	90.00					
7	焊接钢管DN50	m	2.61					
8	焊接钢管DN40	m	10.34					
9	屋顶消防水箱8000x5000x2000	个	1.00					
10	流量开关DN100	个	2.00					
11	可曲挠橡胶软接头DN100	个	2.00					
12	Y型过滤器DN100	个	4.00					
13	基础槽（角）钢	m	26.26					
14	内外涂覆钢管DN125	m	21.56					
15	内外涂覆加厚钢管DN200	m	15.40					
16	内外涂覆加厚钢管DN125	m	9.34					
17	内外涂覆无缝钢管DN200	m	9.95					
18	内外涂覆无缝钢管DN125	m	85.35					
19	闸阀DN50	个	1.01					
20	旋流防止器DN100	个	2.00					
21	快速响应闭式玻璃球喷头68° C	个	178.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段消防水工程】

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
		通风设备								
1	030108003109	轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030108003110	消防高温排烟轴流风机 26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030108003111	低噪声柜式离心风机箱 2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 电机内置、外置综合考虑 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030108003112	静音风机 500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口、阀部件								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030703011237	常闭式多叶送风口 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：常闭式多叶送风口 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
6	030703011238	自垂式百叶风口 1800mm <周长≤2500mm	1. 名称：自垂式百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
7	030703011239	防火风口 1280mm<周长 ≤1800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030703011240	蛋格风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格风口 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28.000					
9	030703011241	蛋格风口（带风阀） 周长≤900mm	1. 名称：蛋格风口（带风阀） 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63.000					
10	030703011242	防雨百叶 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：3300mm<周长≤4800mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
11	030703011243	防雨百叶 4800mm<周长	1. 名称：防雨百叶	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤6000mm	2. 规格：4800mm<周长≤6000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030703011244	防雨百叶 周长>7000mm	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：周长>7000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
13	030703011245	网式风口 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：网式风口 2. 规格：2000mm<周长≤2600mm 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
14	030703001155	风管蝶阀 周长≤800mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：周长≤800mm	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030703001156	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：周长≤2800mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
16	030703001157	止回风阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030703001158	止回风阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
18	030703001159	止回风阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：止回风阀 2. 型号、规格：2000mm<周长	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤3200mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030703001160	70℃防火阀（FDS） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030703001161	280℃排烟防火阀（FDEH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
21	030703001162	280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3600mm	2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030703001163	排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀（远控）（BECH） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢绳及控制盒），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风管								
23	030702001065	镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.5mm，B≤320mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（	m²	146.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030702001066	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.6mm，450mm<B	m ²	8.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
25	030702001067	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	969.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030702001068	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=1.0mm, 450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式: 满足设计要求 6. 支架材质: 综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求	m²	544.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030702001069	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 尺寸: δ=1.0mm, 1000mm<B≤1500mm 4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（	m²	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030702001070	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.0mm，1500mm<B	m²	202.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
29	030702001071	镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.5mm，1500mm<B≤2000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	3.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030704002007	风管漏风、漏光试验	1. 名称: 风管漏风、漏光试验 2. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	2154.390					
31	031208003011	防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下	1. 绝热材料品种: 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 2. 参数: 耐火极限: ≤1.0h及以下, 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³, 导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级	m²	1380.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 绝热厚度：综合考虑 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容 5. 以图示风管尺寸按展开面积计算 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		新风、空调系统								
		风口、阀部件								
32	030703001164	280℃排烟防火阀（FDEH） 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风管								
33	030702001072	镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=0.75mm，450mm<B≤1000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）	m²	20.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030702001073	镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm	m ²	94.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
35	030702001074	镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 尺寸： δ=1.2mm，2000mm<B≤4000mm 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 5. 接口形式：满足设计要求 6. 支架材质：综合考虑 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 10. 风管附件设计要求：满足设	m²	154.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030704002008	风管漏风、漏光试验	1. 名称: 风管漏风、漏光试验 2. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	269.260					
37	031208003012	环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板	1. 保温材料: 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 2. 参数: A级不燃, 平均温度为20℃时, 导热系数为0.033W/m.K, 密度为48kg/m³, 外附防潮防腐帖面, 风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂 3. 厚度: 综合考虑 4. 其他: 满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	10.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
38	031302007013	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
39	031301017026	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
40	030704001004	暖通系统调试	1. 暖通系统调试 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001030	安全文明施工费			49217.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1757.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10386.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23650.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13423.01			
2	031302002029	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003029	非夜间施工增加						
4	031302004029	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005029	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006029	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008029	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	75962.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		75962.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	75962.62	
合计			75962.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【暖通工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	280℃排烟防火阀（FDEH）周长≤2200mm	个	8.08					
2	防火风口1280mm<周长≤1800mm	个	8.08					
3	排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm	个	14.14					
4	环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板	m³	11.09					
5	轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa	台	4.00					
6	消防高温排烟轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa	台	1.00					
7	低噪声柜式离心风机箱2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa	台	1.00					
8	静音风机500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa	台	7.00					
9	自垂式百叶风口1800mm<周长≤2500mm	个	12.12					
10	蛋格风口2500mm<周长≤3300mm	个	28.28					
11	蛋格风口（带风阀）周长≤900mm	个	63.63					
12	防雨百叶3300mm<周长≤4800mm	个	1.01					
13	防雨百叶4800mm<周长≤6000mm	个	1.01					
14	防雨百叶周长>7000mm	个	1.01					
15	网式风口2000mm<周长≤2600mm	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏工程								
1	030405002006	单晶硅组件（含支架）	1. 名称：单晶硅组件 2. 型号、规格、电池：综合考虑 3. 设置部位：室外 4. 安装方式：综合考虑 5. 技术参数：详见“技术标准和 要求” 6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料 7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。	Wp	50200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含支架除锈、刷漆等所有内容 9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人 or 指定单位，其费用包含在综合单价内 10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
2	030411003099	强电槽式桥架 100x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开	m	287.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
3	030411003100	强电槽式桥架 200x100mm	1. 型号、规格：强电槽式桥架200x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开	m	161.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
4	030408001131	电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*45mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格： ZR-YJV-4*70+1*45mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落	m	20.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030408001132	电力电缆 ZR-YJV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	475.200					
6	030408006068	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，单根截面≤	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求							
7	030408006069	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤70mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	个	2.000					
8	030408006070	电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤240mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 5. 其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及遴选技术要求							
9	030408001133	光伏专用电缆 PV1-F-1*4mm ²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 规格、型号： PV1-F-1*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含电缆固定, 电缆头, 电缆阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足遴选文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	372.260					
10	030405002007	组串式逆变器(带安装支架) 总容量50kW	1. 名称：光伏逆变器 2. 型号：组串式逆变器 3. 规格：50KW 4. 含配套监控模块、通讯模块、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030404017337	光伏计量箱 250KW	1. 名称：光伏计量箱 250KW 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有发电量计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取） 4. 安装方式：落地安装 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
12	030503001003	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 类型：含监控主机、网络交换机、数据采集器、音箱、后台监控软件等构成。配置1台工业级电脑作为监控系统的主机，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			负责所有各类数据的接收、分析、处理、命令的发布、数据库的建立及管理、并提供用户各类人机界面、数据报表、曲线、报警等应用功能。基本监测功能:太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐射量。光伏电站配置1台数据采集器,用于实现与逆变器、并网柜等的通信,并将采集的数据通过网络传输给监控主机,达到数据集中采集的目的。 3. 含系统配管配线、提供OPC接口、专用调度通信设施、预留上级能耗监测系统接口等 4. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 5. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及遴选技术要求							
13	030409002030	100×100×5 热镀锌钢板	1. 名称：100×100×5热镀锌钢板 2. 材质：热镀锌 3. 规格：100×100×5 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	6.000					
14	030411004138	电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	618.940					
15	030409005006	接闪器 利用金属钢架	1. 名称：接闪器	m	464.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：利用金属钢架 3. 规格：利用金属钢架 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
16	031301017027	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
17	031302007014	高层施工增加费	1. 高层施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001031	安全文明施工费			47901.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1710.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10109.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23017.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13063.94			
2	031302002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003030	非夜间施工增加						
4	031302004030	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【光伏工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008030	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	74582.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		74582.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	74582.48	
合计			74582.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120mm²	m	479.95					
2	并网计量箱APgf011	台	1.00					
3	基础槽（角）钢	m	2.42					
4	光伏发电监测系统	套	1.00					
5	单晶硅组件	WP	50250.00					
6	成品钢支架	t	0.92					
7	电力电缆ZR-YJV-4*70+1*45mm²	m	20.31					
8	电力电缆终端头 五芯截面≤70mm²	套	2.00					
9	电力电缆终端头 五芯截面≤240mm²	套	4.00					
10	电气配线RS485-RYSP-2*1.0mm²	m	668.46					
11	光伏专用电缆PV1-F-1*4mm²	m	375.98					
12	强电槽式桥架200x100mm	m	163.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段	三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
---	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电桥架抗震支架								
1	030411003101	桥架侧向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48.000					
2	030411003102	桥架侧向支架 300mm<	1. 名称：桥架侧向支架	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		宽度≤600mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411003103	桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030411003104	桥架双向支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算	套	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030411003105	桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030411003106	桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		水系统抗震支架								
7	031002001115	水管侧向支架 DN40	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031002001116	水管侧向支架 DN50	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031002001117	水管侧向支架 DN65	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031002001118	水管侧向支架 DN80	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031002001119	水管侧向支架 DN100	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031002001120	水管侧向支架 DN125	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031002001121	水管侧向支架 DN150	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031002001122	水管侧向支架 DN200	1. 名称：水管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031002001123	水管双向支架 DN40	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN40穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031002001124	水管双向支架 DN50	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN50穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031002001125	水管双向支架 DN65	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN65穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	52.000					
18	031002001126	水管双向支架 DN80	1. 名称：水管双向支架	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN80穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031002001127	水管双向支架 DN100	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN100穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031002001128	水管双向支架 DN125	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：按DN125穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002001129	水管双向支架 DN150	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN150穿管管径	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031002001130	水管双向支架 DN200	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031002001131	水管双向支架 DN200	1. 名称：水管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：按DN200穿管管径 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风系统抗震支架								
24	031002001132	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031002001133	风管侧向支架 300<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031002001134	风管侧向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031002001135	风管侧向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031002001136	风管侧向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031002001137	风管侧向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
30	031002001138	风管侧向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11.000					
31	031002001139	风管双向支架 300<边	1. 名称：风管双向支架	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		长≤500mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002001140	风管双向支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002001141	风管双向支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031002001142	风管双向支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002001143	风管双向支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031002001144	风管双向支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 投标人提供的产品及服务需	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001032	安全文明施工费			9925.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2094.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4769.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2706.90			
2	031302002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003031	非夜间施工增加						
4	031302004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼C塔楼 【抗震支架工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
号楼C塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15236.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		15236.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	15236.47	
合计			15236.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊与厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【抗震支架工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼
【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A
地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段1号楼C塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
 抗震支架工程】 A 地块施工总承包工程三标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm	付	2.00					
2	桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm	付	2.00					
3	水管侧向支架DN65	付	27.00					
4	水管双向支架DN100	付	42.00					
5	水管双向支架DN125	付	14.00					
6	水管双向支架DN150	付	24.00					
7	水管双向支架DN200	付	5.00					
8	水管侧向支架DN40	付	34.00					
9	水管双向支架DN40	付	49.00					
10	风管侧向支架500<边长≤800mm	付	3.00					
11	风管双向支架500<边长≤800mm	付	4.00					
12	水管侧向支架DN200	付	4.00					
13	水管侧向支架DN50	付	1.00					
14	水管双向支架DN50	付	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002002	挖土石方	1. 本项目地勘报告显示有连砂石及砂，按政策由第三方实施挖除和外运，挖方工程量按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准； 2. 挖土石类别:各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容；	m³	635.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖土(石)方深度及部位:根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑, 部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基、管沟等土石方; 4. 开挖方式:综合考虑 5. 修整边坡壁面、基底夯实及土石方防护网设置等费用综合考虑 6. 基坑底部人工捡底及满足设计承载力要求的压实度发生的费用综合考虑在综合单价中 7. 桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中 8. 基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 9. 综合单价内包含装车费、软弱土、淤泥、流砂、杂填土、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小及配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用 10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001006	买土回填	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、黏土等综合, 场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑	m³	1816.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002004	余方弃置	1. 土石方类别：综合考虑，包含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内废弃电杆、杂草、灌木、农作物、竹丛、树兜、耕作土、垃圾、地上及地下各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中；在中选后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别与地勘不同而对合同单价作任何调整 2. 挖方深度：综合考虑	m³	635.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖土石方类型及部位：综合 4. 综合单价综合考虑开挖、装车、转运、外运、卸车等相关费用，转运次数、外弃运距、弃置场地、运输车辆容量综合考虑 5. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒场、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求； 6. 废弃料品种包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、各类岩石、杂草、地下的树兜等的外弃； 7. 清单项工程量按按图算天然							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准； 8. 综合单价综合考虑配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用； 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
4	010202007003	护壁锚索(3束)钻孔注浆 Φ150mm（跟管钻进）	1. 锚索：3束15.2钢绞线、成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑 2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价之中，钻孔深度综合考虑，不	m	253.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价 3. 地层情况：综合考虑 4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中 5. 孔径：≥150mm 6. 注浆管；材质、规格综合考虑，满足设计要求 7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求 8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算 9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 10. 锚索施工完后进行的防腐处理等费用综合考虑在此项清单的投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 检测费用包括在综合单价中 12. 其他：满足设计及规范要求							
5	010202007004	护壁锚索(4束)钻孔注浆 Φ150mm（跟管钻进）	1. 锚索：4束Φs15.2钢绞线、成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑 2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价之中，钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价 3. 地层情况：综合考虑 4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中 5. 孔径：≥150mm 6. 注浆管；材质、规格综合考虑	m	289.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，满足设计要求 7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求 8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算 9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 10. 锚索施工完毕后进行的防腐处理等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 11. 检测费用包括在综合单价中 12. 其他：满足设计及规范要求							
6	010202009003	边坡网喷100mm厚C20混凝土	1. 部位：边坡网喷混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4. 钢筋网：HPB300 Φ8@200×	m²	212.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200 5. 泄水孔相关费用计入综合单价 6. 工程量计算：按基坑开挖开口线以内实际网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010202009004	桩间网喷100mm厚C20混凝土	1. 部位：桩间网喷混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4. 钢筋网：HPB300 Φ8@200×200 5. 加强筋：HRB400 Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 6. 泄水孔、植筋费用综合考虑	m ²	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	081306002002	临时预应力钢支撑	1. 材质：综合考虑 2. 规格型号：详见节点大样图 3. 运距：综合考虑 4. 拆除：综合考虑 5. 材料摊销或租赁：综合考虑在本项目综合单价中 6. 预埋铁件制作、安装：综合考虑在本项目综合单价中 7. 涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中 8. 植筋、垫板、挡板等费用综合考虑在报价中 9. 拆除等费用综合考虑在综合单价中 10. 使用费包含在综合单价内（租赁、购买等方式由投标人综	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑），使用期限由投标人综合考虑，不因工期变化调整本项目单价 11. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
9	010302001002	灌注围护桩 商品混凝土 C30	1. 成孔土石方类别：综合考虑 2. 成孔深度：满足设计要求 3. 桩直径：综合考虑 4. 成孔方法：泥浆护壁或干作业等由投标人综合考虑 5. 桩芯混凝土强度等级：C30商品混凝土，水下及普通混凝土综合考虑，砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，由投标人综合考虑 6. 商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑	m ³	438.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价包含围护桩成孔、土石方的场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、检测相关费用等 8. 超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 9. 桩身护壁类型综合考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 10. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 11. 试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 12. 声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 13. 钢筋：另计 14. 工程量按桩的有效长度乘以							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计桩截面面积计算，即（不含超灌及伸入承台内的长度乘以桩体截面面积计算） 15. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
10	010401003003	地下室外侧墙防水保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖、页岩多孔砖综合，规格及强度综合 2. 墙体类型:综合(包含砖柱) 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆规格及强度综合 4. 高度：综合考虑 5. 综合单价综合考虑脚手架、与防水层之间的砂浆填实等费用 6. 其它：满足设计、招标技术	m³	39.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001003	垫层 商品混凝土 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	14.760					
12	010501001004	垫层 商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	9.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	010501002002	基础 商品混凝土 C35P8	1. 基础类型：独立基础、桩承台、承台梁、抗水板、筏板、集水坑、坡道底板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 6. 抗渗等级：P8 7. 混凝土输送及浇筑方式：综	m³	142.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010503002016	冠梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	72.000					
15	010503002017	腰梁 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m³	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 植筋、预埋套管、与其接触的构件表层凿毛等相关费用已包含在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010504001006	墙 商品混凝土C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（	m³	86.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计） 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时，在保护层中配置钢筋网片的花费在综合单价中综合考虑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010505001008	有梁板 商品混凝土 C35P8	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、阳台板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	59.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计） 6. 抗渗等级：P8 7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 10. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处, 应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级的费用综合考虑； 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001077	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	2.257					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010515001078	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	010515001079	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	7.261					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
21	010515001080	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010515001081	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	3.136					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	010515001082	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单	t	9.474					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010515001083	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	3.611					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001084	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
26	010515001085	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14，抗震钢	t	0.223					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010515001086	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术	t	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
28	010515001087	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	16.368					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001088	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	4.353					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515004003	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ （钢筋笼）	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	5.901					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515004004	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ18～Φ22（钢筋笼）	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	27.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
32	010902001014	楼面、顶板卷材防水 4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）	1. 部位：屋面、地下室顶板 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎） 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑	m ²	218.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010902001015	侧墙卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(交叉层压膜)(无胎基)PE II 型	1. 部位：侧墙面 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用由量等由投标人考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	325.930					
34	010902001016	底板卷材防水 1.5mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 3. 刷底层油、防水弯幅、管道、	m²	284.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	010902001017	底板卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(交叉层压膜)(无胎基)PE II 型	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	284.760					
36	010902002009	屋面、顶板涂膜防水	1. 部位：屋面、顶板	m ²	218.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	010903002021	墙面 1.5厚水性非固化橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 部位：墙面 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、洞口	m ²	325.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010903004002	钢板止水带	1. 部位：综合，详设计 2. 止水条材料种类：丁基钢板止水带、止水钢板综合 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 厚度：3mm 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	73.540					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
39	011001001009	侧壁XPS聚苯板 50mm厚	1. 保温隔热材料品种：XPS聚苯板（容重18kg/m²） 2. 保温隔热材料厚度：50mm厚 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合	m²	325.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	011003001008	无纺布隔离层	1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合 2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	218.940					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
41	011101001018	楼面顶板面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 内掺抗裂纤维保护层	1. 基层：基层处理综合考虑 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型)，强度综合, 内掺抗裂纤维保护层 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R	m²	218.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
42	011101001019	楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平	1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层； 2. 面层厚度:30mm 3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层， 4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	191.370					
43	011101003014	楼地面 70mm厚C30细石砼刚性层(有筋Φ6@200)	1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层 2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土刚性层 70mm厚, 内配Φ6@200单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m) 3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度	m²	218.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中, 坡度满足设计要求 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
44	011105001006	水泥砂浆踢脚线	1. 基层处理: 界面剂一道 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛, 两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚M20水泥砂浆找平, 压实赶光 4. 踢脚线高度, 综合 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6.290						
		分部小计									
	0116	拆除工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土构件 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除方式：人工、机械、静力切割等综合考虑 4. 钢筋残值回收综合考虑在报价中 5. 吊装、破碎、解小、外运等所有费用均包含在综合单价中 6. 拆除支撑时所设置的临时支撑系统费用等综合考虑在投标报价中 7. 建渣外运由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定综合考虑在报价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	32.000					
		分部小计								
	0813	措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
46	011701001008	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤15m	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 檐口高度：檐高≤15m 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	200.530					
47	011701006002	满堂基础脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑. 2. 搭设高度：投标人综合考虑 3. 脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合.	m²	237.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。 5. 工程量按底板水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
48	011702001007	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	46.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
49	011702014011	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	262.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011702011009	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	581.890					
51	011702005002	现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁、腰梁	1. 部位：冠梁、腰梁等 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	382.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	011702001008	现浇混凝土模板安装、拆除 垫层	1. 垫层部位：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等基础的垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	8.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
53	011703001008	垂直运输 檐高≤20m（6层）	1. 建筑物檐口高度：檐高≤20m（6层） 2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	200.530					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			116739.15			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		4169.26			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		24636.51			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		56095.43			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		31837.95			
2	011707002005	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	180670.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		180670.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	180670.01	
合计			180670.01	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道【建

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）

筑与装饰工程】

A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型	m²	809.65					
2	HPB300 圆钢直径Φ8~10	t	8.73					
3	标准砖	千匹	2.53					
4	成套锚具、架线环、紧箍环、铁丝等	套	24.00					
5	电焊条（综合）	kg	3.93					
6	对拉螺栓	kg	114.81					
7	对拉螺栓塑料管	m	756.47					
8	干混地面砂浆M20	t	11.06					
9	干混抹灰砂浆M15	t	0.88					
10	干混砌筑砂浆M10	t	11.51					
11	干混砌筑砂浆M5.0	t	2.21					
12	钢板（中厚）	kg	17.73					
13	钢板综合	t	0.58					
14	钢绞线 Φ s15.2	t	2.33					
15	钢筋网片	t	1.93					
16	钢钎 Φ 22~25	kg	28.60					
17	钢支撑租赁费	吨·月	26.97					
18	高压胶皮管	m	11.56					
19	合金钢钻头综合	个	28.75					
20	结构植筋胶	L	43.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 2 页 共 3 页
 筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	金属材料摊销	kg	147.90					
22	沥青枕木	m³	0.07					
23	螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14	t	11.46					
24	螺纹钢HRB400直径 φ 16	t	3.85					
25	螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22	t	39.84					
26	螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10	t	3.36					
27	螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14	t	0.24					
28	螺纹钢HRB500直径 φ 16	t	0.81					
29	螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22	t	17.19					
30	螺纹钢HRB500直径 φ 25	t	4.57					
31	黏土	m³	20.04					
32	汽油(机械)	L	84.36					
33	砂子中粗砂	m³	0.88					
34	商品混凝土C15	m³	14.91					
35	商品混凝土C20	m³	69.36					
36	商品混凝土C30	m³	72.36					
37	商品混凝土C30水下	m³	549.93					
38	商品混凝土C40	m³	38.19					
39	商品细石混凝土C30	m³	16.24					
40	烧结多孔砖200×115×90	千匹	13.22					
41	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【建 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 3 页 共 3 页
 筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程三标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
42	石棉粉	kg	78.24					
43	实心砖200×115×53	千匹	2.58					
44	双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20	t	10.53					
45	水泥42.5	kg	5196.37					
46	速凝剂	kg	496.99					
47	塑料管φ140	m	165.76					
48	塑料管φ25	m	606.89					
49	预埋铁件	kg	26.11					
50	圆钢 HPB300直径φ8~φ10	t	0.07					
51	植筋胶泥	kg	23.85					
52	中砂	m³	8.15					
53	双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)	t	-2.12					
54	商品混凝土C35P8	m³	60.20					
55	商品混凝土C35p8	m³	230.48					
56	SBS改性沥青化学耐根穿刺自粘防水卷材 4mm厚 Ⅱ型聚酯胎	m²	284.53					
57	XPS聚苯板（容重18kg/m³）50mm厚	m³	16.63					
58	HPB300 圆钢直径Φ6	t	0.10					
59	圆钢 HPB300直径Φ6.5	t	0.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通道工程								
1	030404017338	控制箱 ACE-2*3	1. 名称：控制箱 ACE-2*3 2. 型号、规格：详设计 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030411001103	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构	m	146.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线） 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030411004139	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	171.270					
4	030408001134	电力电缆 WDZ-FRRC-YJY-2x4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-FRRC-YJY-2x4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	61.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030408001135	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030408006071	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
7	030408006072	电力电缆头 五芯 电缆 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：≤1kV 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
8	030412001037	LED应急节能灯 5W	1. 名称：LED应急节能灯 2. 型号、规格：5W, 吸顶安装 不带蓄电池	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：吸顶 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030411006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
10	030412004035	LED地面疏散标识 1W	1. 名称：LED地面疏散标识 2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V 3. 安装形式：埋地安装	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030412004036	LED单向疏散指示灯（小型） 1W	1. 名称：LED单向疏散指示灯（小型） 2. 型号、规格、功率： 1W DC24V/36V 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030411006023	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22.000					
13	030409008006	局部等电位接地端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位接地端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
14	030409002031	接地网	1. 名称：接地网 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	90.590					
15	030413001007	预埋接地连接板 -100*	1. 名称：预埋接地连接板	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100*5	2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：-100*100*5 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030414011005	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
17	031301017028	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 **【强电工程】** 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031301018012	暗室施工增加费	1. 暗室施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程三标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001033	安全文明施工费			923.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		194.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		443.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		251.91			
2	031302002032	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003032	非夜间施工增加						
4	031302004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006032	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【强电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

地下通道 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1421. 51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1421. 51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1421.51	
合计			1421.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下通道 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（
工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强电工程】 二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【强 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) 电工程】 A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污废水系统								
1	030109011006	潜水泵 流量=15-30m³ /h，扬程=15-25m	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：流量=15-30m³ /h，扬程=15-25m，功率综合考虑 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
2	030601002014	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031003010042	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
4	031003003241	滑道滚球式止回阀 DN80	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
5	031003003242	升降式排水止回阀 DN80	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	031001001062	热镀锌钢管 DN80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN80 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等	m	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001001063	热镀锌钢管 DN65	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：综合考虑 4. 材质：热镀锌钢管 5. 型号、规格：DN65 6. 连接形式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	113.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031003002058	弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031004014052	铜制地漏 DN50	1. 名称：铜制地漏 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
10	031004014053	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 存水弯综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
11	031301017029	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
12	031301018013	暗室施工增加费	1. 暗室施工增加费 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【给排水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001034	安全文明施工费			1838.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		388.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		883.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		501.52			
2	031302002033	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003033	非夜间施工增加						
4	031302004033	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006033	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【给排水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2825.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2825.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	2825.72	
合计			2825.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下通道 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 给排水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010016	减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030901010017	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J 2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J 3. 单栓、双栓：单栓 4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求的情况下综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030901002055	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	12.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030901002056	热浸镀锌钢管(消火栓管) DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030901002057	热浸镀锌无缝钢管(消火栓管) DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消	m	78.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030901002058	热浸镀锌无缝钢管（消防管） DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	100.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		自动喷淋系统								
7	030901001101	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安	m	11.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030901001102	内外涂覆钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	13.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030901001103	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030901001104	内外涂覆钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接	m	12.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031001001064	内外涂覆钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑	m	9.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030901001105	内外涂覆钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	031001001065	内外涂覆钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030901001106	内外涂覆无缝钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合	m	11.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030901001107	内外涂覆无缝钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水	m	92.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030901001108	内外涂覆无缝钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆无缝钢管	m	6.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030901001109	内外涂覆无缝钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关	m	6.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
18	031001001066	内外涂覆无缝钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030901001110	内外涂覆无缝钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的	m	15.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031001001067	内外涂覆无缝钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：卡压连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套	m	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030901003015	快速响应闭式玻璃球喷头 68° C	1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C 2. 规格：综合考虑 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
22	031003001057	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
23	031003003243	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
24	030901006010	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
25	031003006017	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030901008012	末端试水装置 DN25	试1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
27	030905002010	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
28	031301017030	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001035	安全文明施工费			5635.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		201.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1189.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2707.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1536.92			
2	031302002034	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003034	非夜间施工增加						
4	031302004034	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005034	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006034	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防水工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008034	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
地下通道 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8656.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8656.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下通道 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 消防水工程【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消 防水工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		三标地下通道								
		桥架配管								
1	030411001104	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)	m	50.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030411001105	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、	m	35.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030411006024	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
4	030904008040	回路隔离器模块	1. 名称：回路隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030904001023	智能感烟探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
6	030904008041	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
7	030411004140	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2	m	266.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030411004141	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑	m	431.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030904003014	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
10	030506004006	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格、技术参数：6W 3. 安装方式：壁挂 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	3.000					
11	030411004142	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	31.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030411004143	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	212.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		措施项目								
13	031301017031	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001036	安全文明施工费			567.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		272.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154.78			
2	031302002035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003035	非夜间施工增加						
4	031302004035	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005035	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006035	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防电工程】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008035	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段
地下通道 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	873.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		873.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	873.40	
合计			873.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下通道 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 消防电工程【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【消 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) 防电工程】 A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 三标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		三标地下通道								
		管网、桥架								
1	030411002018	弱电线槽 100x100mm	1. 型号、规格：弱电线槽 100x100mm 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求	m	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
2	030409002032	户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.830					
3	030411001106	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵 5. 含支吊架制作、安装及支吊	m	12.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			架除锈刷油，含接地 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
4	030411006025	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
5	031301017032	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 需经过审核合格的方案 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001037	安全文明施工费			181.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		87.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49.42			
2	031302002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003036	非夜间施工增加						
4	031302004036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005036	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006036	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程三标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	275.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		275.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	275.40	
合计			275.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
三标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发
项目（二期）A 地块施工总承包工程三标
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施
工总承包工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 三标段地下通道 【智能化预留预埋】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
 三标
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总
 段地下通道 【智能化预留预埋】
 承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

【三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

段专业工程暂估价】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001006	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

【三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

段专业工程暂估价】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 【三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二
段专业工程暂估价】 期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	202549655. 73		
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价	202549655. 73		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		202549655. 73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 【三标段专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

【三标段专业工程暂估价】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发

项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

工程三标段【三标段专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	精装修工程		94270580.81			
2	景观工程		28872071.95			
3	总平工程		5284607.01			
4	外立面幕墙工程		61395244.68			
5	泛光工程		3987544.32			
6	弱电智能化		8739606.96			
合计			202549655.73			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 【三标段专业工程暂估价】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工总承包工程三标段 【三标段专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段 【三标段专业工程 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 【三标段甲供材】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	自编001001	电梯扶梯甲供材		项	1.000					
2	自编001002	慢充充电桩甲供材		项	1.000					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

【三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

段甲供材】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001007	安全文明施工费			573728.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20490.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		121079.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		275687.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		156471.49			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

【三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

段甲供材】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 【三标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二
段甲供材】 期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
段 【三标段甲供材】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

【三标段甲供材】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发

项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
工程三标段 【三标段甲供材】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 【三标段甲供材】

）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

工总承包工程三标段【三标段甲供材】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 【三标段甲供材】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段 【三标段甲供材】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）
A 地块施工总承包工程三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段三标段甲供材】	标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程三标段
---	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。