

金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目工程

工 程 量 清 单

合同编号：

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____



填 表 须 知

- 1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、金额（价格）均应以 人民币 表示。

总 说 明

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程项目

第 1 页 共 1 页

体1. 工程概况

- 1.1项目名称：金堂县2026年玉米单产提升工程项目
- 1.2建设地址：金堂县三溪镇、福兴镇、金龙镇、赵家镇、转龙镇5个镇，覆盖20个村（社区）。
- 1.3建设内容：金堂县2026年玉米单产提升工程项目覆盖农作物种植面积50000亩，水肥一体化（喷）滴灌工程区覆盖面积5703亩，管灌工程区和移动灌溉区覆盖面积43080亩，其中喷灌、滴灌、输水管道直接覆盖区域面积6545亩。主要配备供水泵站设施、水肥精准调控平台，主要建设内容为：新建输配水管道147.5km，新建首部枢纽21座（其中包括自动反冲洗砂石过滤器、自动反冲洗叠片式过滤器，增压水泵，施肥设施及相应的电气设施等），新增田间自动化控制设施。
2. 工程招标控制价范围
- 2.1 本次控制价具体范围内容详见工程量清单及设计施工图。
3. 招标控制价编制依据
- 3.1汉图设计有限公司设计的施工图；
- 3.2四川省水利厅川水函（2025）1391 号《四川省水利工程设计概（估）算编制规定》《四川省水利工程补充概算定额（一）》；
- 3.3《水利水电设备安装工程预算定额》（2002）、《水利工程施工机械台时费定额》（2002）；
- 3.4水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知（办水总函（2023）38号）；
- 3.5材料价格参照成都市《工程造价信息》2025年7期材料价格，《工程造价信息》中没有的材料价格参照现行市场价执行；
- 3.6国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等其他有关资料。
4. 工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求
- 4.1工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求；
- 4.2材料品质、规格必须满足设计方案的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求；
- 4.3施工按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。
5. 招标控制价编制取费说明
- 5.1安全生产措施费费率按2.5%计取；
- 5.2工程保险（工程一切险、第三者责任险）费率按0.45%计取；
- 5.3暂列金额费率按5%计取。
6. 本次招标控制价为16740090.98元，其中暂列金为260437.81元。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1	一	管道工程						
1.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	88691			
1.2		砼路面（院坝）破除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	274			
1.3		砂垫层拆除（厚15cm）	1. 垫层拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	188			
1.4		细土回填（利用料筛分，压实度95%）	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	7864			
1.5		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	79607			
1.6		C30砼路面恢复（厚20cm）	1、部位及类型：路面； 2、强度等级及配合比：20cm厚C30商品混凝土 3、抗渗、抗冻、抗磨：综合考虑； 4、级配、拌制：综合考虑； 5、运距：综合考虑； 6、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m2	1371			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.7		路基碎石垫层（厚15cm）	1、部位及类型：15cm厚碎石垫层； 2、粒径等要求：综合考虑 3、运距：综合考虑； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求；	m3	1371			
1.8		砂垫层恢复（厚15cm）	1、部位及类型：砂垫层； 2、粒径等要求：综合考虑 3、运距：综合考虑； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求；	m3	183			
1.9		沥青混凝土路面拆除（厚6cm，AC-20	1. 沥青混凝土路面拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	593			
1.10		沥青混凝土路面恢复（厚6cm，AC-20）	1、部位及类型：路面； 2、强度等级及配合比：详设计文件 3、抗渗、抗冻、抗磨：综合考虑； 4、级配、拌制：综合考虑； 5、运距：综合考虑； 6、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求；	m2	593			
1.11		包管C25砼	1. 名称：C25砼包管 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	186			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.12		镇墩C25砼	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	120			
1.13		模板制安	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不作任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	1259			
2	二	管道各种闸阀井						
2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	899			
2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	665			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.3		M10浆砌砖 (MU10水泥砂浆)	1. 材料类别: 砖 2. 砂浆标号: M10水泥砂浆 砌筑, 砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式: 按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离: 投标人自行考虑 5. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	134			
2.4		C20垫层	1. 名称: C20垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配: 级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械: 综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m3	15			
2.5		C25砼底板	1. 名称: C25砼底板 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配: 级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械: 综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m3	25			
2.6		钢筋制安	1. 钢筋种类、规格: 综合, 详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑, 其费用包括在综合单价中 3. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	t	2.82			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.7		预制C25钢筋砼盖板 (1600×400mm)	1. 名称: C25砼井盖板 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配: 级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械: 综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m3	10			
2.8		模板制安	1. 文模高度: 详设计综合考虑 2. 模板类型: 钢模、木模、复合模板等各种模板, 投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中, 结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中, 结算不作任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施: 投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中, 结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料, 结算时不论采用何种支模方式及材料, 单价均不作调整 8. 其他: 详设计、规范要求及相关规定	m2	1259			
3	三	蓄水池工程						
3.1		M7.5浆砌砖	1. 材料类别: 砖 2. 砂浆标号: M7.5水泥砂浆砌筑, 砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式: 按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离: 投标人自行考虑 5. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	22.46			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	1013.80			
3.3		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	113			
3.4		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	547.7			
3.5		C25W4砼底板现浇	1. 名称：C25W4砼底板现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	56.58			
3.6		C25W4砼池身现浇	1. 名称：C25W4砼池身现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	64.92			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.7		碎石垫层	1、部位及类型: 碎石垫层; 2、粒径等要求: 综合考虑 3、运距: 综合考虑; 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m3	28.60			
3.8		钢筋制安	1. 钢筋种类、规格: 综合, 详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑, 其费用包括在综合单价中 3. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	t	14.2			
3.9		铁门 (0.9×1.0m)	1. 铁门 (0.9×1.0m) 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	扇	2			
3.12		模板制安	1. 支模高度: 详设计综合考虑 2. 模板类型: 钢模、木模、复合模板等各种模板, 投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中, 结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中, 结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施: 投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中, 结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料, 结算时不论采用何种支模方式及材料, 单价均不作调整 8. 其他: 详设计、规范要求及相关规定	m2	672.00			
4	四	提灌站工程						
4.1	1	泵房工程						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.1.1		砖混泵房（含框架结构、围护结构、门窗、地坪及室内外装饰）	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m2	331			
4.2	2	进水池						
4.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	514.40			
4.2.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	29.00			
4.2.3		C25砼钢筋砼盖板及进水池	1、部位及类型：综合考虑； 2、强度等级及配合比：C25商品混凝土； 3、抗渗、抗冻、抗磨：综合考虑； 4、级配、拌制：综合考虑； 5、运距：综合考虑； 6、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求；	m3	3.96			
4.2.4		C20砼垫层	1、部位及类型：C20垫层； 2、粒径等要求：综合考虑 3、运距：综合考虑； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求；	m3	5.72			
4.2.5		过滤底阀	1. 过滤底阀 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	11.00			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.2.6		DN300PE引水管	1、管道材质: PE; 2、管道直径: DN300mm; 3、运距: 综合考虑; 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件;	m	66.00			
4.2.7		DN300底阀	1. DN300底阀 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	11			
4.2.8		C25镇墩	1. 名称: 镇墩C25 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配: 级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械: 综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m3	33.00			
4.2.9		钢筋制安	1. 钢筋种类、规格: 综合, 详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑, 其费用包括在综合单价中 3. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	t	6.690			
4.2.10		模板制安	1. 支模高度: 详设计综合考虑 2. 模板类型: 钢模、木模、复合模板等各种模板, 投标人自行考虑 3. 支架材料: 钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中, 结算不作任何调整	m2	385.77			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
5	五	其他工程						
5.1		防坠网						
5.1.1		防坠网	1. 防坠网 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	套	22			
5.2		PVC标志桩						
5.2.1		C20砼基础	1. 名称：C20砼基础 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m3	16			
5.2.2		PVC标志桩（150*15*15cm）	1. PVC标志桩（150*15*15cm） 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	根	296			
5.2.3		钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	0.05			
3	六	电力设备						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.1		10kV高压专用线路（架空绝缘导线JKLYJ-10-25）	1. 名称：10kV高压专用线路（架空绝缘导线JKLYJ-10-25） 2. 材质架空绝缘导线 3. 规格：JKLGYJ/Q-10kv-35/8 4. 地形：详设计 5. 含工地运输 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	km	2.745			
1.2		低压电缆ZRYJV22-1KV（3×50+1×16）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×50+1×16）mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1400			
1.3		低压电缆ZRYJV22-1KV（3×25+1×16）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×25+1×16）mm ² 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3900			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.4		镀锌穿线管(Φ90)	1. 名称: 镀锌穿线管 2. 材质、规格: Φ90 3. 配置形式: 综合考虑 4. 接地要求: 按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理, 支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	5270			
1.6		油浸式电力变压器S20-M, 200KVA	1. 名称: 油浸式电力变压器 2. 型号、参数: S20-M, 200KVA 3. 容量(kVA): 200KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含: 钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
1.7		油浸式电力变压器S20-M, 160KVA	1. 名称: 油浸式电力变压器 2. 型号、参数: S20-M, 160KVA 3. 容量(kVA): 160KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含: 钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.8		油浸式电力变压器S20-M, 80KVA	1. 名称: 油浸式电力变压器 2. 型号、参数: S20-M, 80KVA 3. 容量 (kVA) : 80KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含: 钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷 (喷) 油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	5			
1.9		油浸式电力变压器S20-M, 50KVA	1. 名称: 油浸式电力变压器 2. 型号、参数: S20-M, 50KVA 3. 容量 (kVA) : 50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含: 钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷 (喷) 油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
1.10		低压电缆YJV22-0.6/1kv-3*10+1*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-0.6/1kv-3*10+1*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 0.6/1KV 5. 敷设方式、部位: 桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含: 电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4630			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.11		低压电缆YJV22-0.6/1kv-3*70+1*35	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-0.6/1kv-3*70+1*35 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 5. 敷设方式、部位: 桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含: 电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	640			
1.12		低压电缆YJV-4*25+16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*25+16 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 5. 敷设方式、部位: 桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含: 电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	218			
1.13		低压电缆YJV-4*50+16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*50+16 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 5. 敷设方式、部位: 桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含: 电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.7			
1.14		10kV高压专用线路 (架空绝缘导线JKLYJ-10-50)	1. 名称: 10kV高压专用线路 (架空绝缘导线JKLYJ-10-50) 2. 材质架空绝缘导线 3. 规格: JKLYJ-10-50 4. 地形: 详设计 5. 含工地运输 6. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	km	0.60			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4	七	机电设备						
2.1	(一)	首部系统						
2.1.1		水泵（立式多级离心泵），流量65方，扬程160米，功率45kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=65m ³ /h;H=160m;N=45kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.2		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程142米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m ³ /h;H=142m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.3		水泵（立式多级离心泵），流量65方，扬程160米，功率45kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=65m ³ /h;H=160m;N=45kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.4		水泵（立式多级离心泵），流量85方，扬程122米，功率45kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=85m ³ /h;H=122m;N=45kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.5		水泵（立式多级离心泵），流量100方，扬程200米，功率90kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=100m ³ /h;H=200m;N=90kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.6		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程122米，功率22kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m ³ /h;H=122m;N=22kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.7		水泵（卧式离心泵），流量143方，扬程100米，功率75kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=143m ³ /h;H=100m;N=75kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.8		水泵（卧式离心泵），流量45方，扬程100米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=45m ³ /h;H=100m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.9		水泵（卧式离心泵），流量45方，扬程100米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=45m3/h;H=100m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.10		水泵（卧式离心泵），流量45方，扬程100米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=45m3/h;H=100m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			
2.1.11		水泵（立式多级离心泵），流量65方，扬程110米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=65m3/h;H=110m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.12		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程134米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m3/h;H=134m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.13		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程154米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m3/h;H=154m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.14		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程113米，功率22kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m3/h;H=113m;N=22kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.15		水泵（立式多级离心泵），流量85方，扬程150米，功率75kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=85m3/h;H=150m;N=75kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.16		水泵（立式多级离心泵），流量65方，扬程132米，功率37kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=65m3/h;H=132m;N=37kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.17		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程183米，功率37kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m³/h;H=183m;N=37kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.18		水泵（立式多级离心泵），流量42方，扬程162米，功率30kw	1. 名称：立式多级离心泵 2. 参数： Q=42m³/h;H=162m;N=30kW 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			
2.1.19		控制柜，功率48kw，1控3（45kw+1.5kw+1.5kw），45kw恒压变频，含远传压力表，380v	1. 名称：控制柜 2. 型号：功率48kw，1控3（45kw+1.5kw+1.5kw），45kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.20		控制柜, 功率93kw, 1控3 (90kw+1.5kw+1.5kw), 90kw恒压变频, 含远传压力表, 380v	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 功率93kw, 1控3 (90kw+1.5kw+1.5kw), 90kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	9			
2.1.21		控制柜, 功率78kw, 1控3 (75kw+1.5kw+1.5kw), 75kw恒压变频, 含远传压力表, 380v	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 功率78kw, 1控3 (75kw+1.5kw+1.5kw), 75kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			
2.1.22		控制柜, 功率46.5kw, 1控3 (45kw+0.75kw+0.75kw), 45kw恒压变频, 含远传压力表, 380v	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 功率46.5kw, 1控3 (45kw+0.75kw+0.75kw), 45kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.23		控制柜, 功率7kw, 1控3 (5.5kw+0.75kw+0.75kw), 7kw恒压变频, 含远传压力表, 380v	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 功率7kw, 1控3 (5.5kw+0.75kw+0.75kw), 7kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.24		控制柜, 功率31.5kw, 1控3 (30kw+0.75kw+0.75kw), 30kw恒压变频, 含远传压力表, 380v	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 功率31.5kw, 1控3 (30kw+0.75kw+0.75kw), 30kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	8			
2.1.25		控制柜, 功率23.5kw, 1控3 (22kw+0.75kw+0.75kw), 22kw恒压变频, 含远传压力表, 380v	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 功率23.5kw, 1控3 (22kw+0.75kw+0.75kw), 22kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷(喷)油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.26		控制柜，功率38.5kw，1控3（37kw+0.75kw+0.75kw），37kw恒压变频，含远传压力表，380v	1. 名称：控制柜 2. 型号：功率38.5kw，1控3（37kw+0.75kw+0.75kw），37kw恒压变频 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	4			
2.1.27		自动反冲洗砂石过滤器，1200mm*2罐体	1. 名称：自动反冲洗砂石过滤器，1200mm*2罐体 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3			
2.1.28		自动反冲洗砂石过滤器，1000mm*2罐体	1. 名称：自动反冲洗砂石过滤器，1000mm*2罐体 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
2.1.29		自动反冲洗砂石过滤器，800mm*2罐体	1. 名称：自动反冲洗砂石过滤器，800mm*2罐体 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	7			
2.1.30		自动反冲洗砂石过滤器，600*2罐体	1. 名称：自动反冲洗砂石过滤器，600mm*2罐体 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	10			
2.1.31		叠片过滤器，2寸单T	1. 名称：叠片过滤器，2寸单T 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	21			
2.1.32		施肥桶，1000L施肥桶，（锥型底座+搅拌机0.75KW）	1. 名称：施肥桶，1000L施肥桶，（锥型底座+搅拌机0.75KW） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	36			
2.1.33		施肥桶，2000L施肥桶，（锥型底座+搅拌机1.5KW）	1. 名称：施肥桶，2000L施肥桶，（锥型底座+搅拌机1.5KW） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.34		止回阀, 6寸	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 6寸 3. 材质: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
2.1.35		止回阀, 4寸	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 4寸 3. 材质: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
2.1.36		止回阀, 3寸	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 3寸 3. 材质: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12			
2.1.37		底阀, 6寸	1. 名称: 底阀 2. 型号、规格: 6寸 3. 材质: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
2.1.38		底阀, 4寸	1. 名称: 底阀 2. 型号、规格: 4寸 3. 材质: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
2.1.39		底阀, 3寸	1. 名称: 底阀 2. 型号、规格: 3寸 3. 材质: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.40		闸阀，6寸	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：6寸 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
2.1.41		闸阀，4寸	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：4寸 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
2.1.42		闸阀，3寸	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：3寸 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12			
2.2	(二)	首部配件						
2.2.1		首部配件，6寸泵房内电线，线管，管件，等	6寸泵房内照明灯具、插座、开关、电线，线管，管件，等	套	4			
2.2.2		首部配件，4寸泵房内电线，线管，管件，等	4寸泵房内照明灯具、插座、开关、电线，线管，管件，等	套	7			
2.2.3		首部配件，3寸泵房内电线，线管，管件，等	3寸泵房内照明灯具、插座、开关、电线，线管，管件，等	套	10			
2.3	(三)	田间阀门组						
2.3.1		3寸电动阀，法兰连接	1. 名称：电动阀 2. 型号、规格：3寸 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.3.1		4寸电动阀, 法兰连接	1. 名称: 电动阀 2. 型号、规格: 4寸 3. 材质、公称压力: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
2.3.2		2寸电动阀, 法兰连接	1. 名称: 电动阀 2. 型号、规格: 2寸 3. 材质、公称压力: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1448			
2.3.5		调压阀, 6寸 (含法兰配件)	1. 名称: 调压阀 2. 型号、规格: 6寸 3. 材质、公称压力: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	200			
2.3.6		调压阀, 4寸 (含法兰配件)	1. 名称: 调压阀 2. 型号、规格: 4寸 3. 材质、公称压力: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	300			
2.3.7		调压阀, 3寸 (含法兰配件)	1. 名称: 调压阀 2. 型号、规格: 3寸 3. 材质、公称压力: 详设计 4. 连接方式: 详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件, 附件详设计 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	300			
2.4	(四)	灌水器和配件						
2.4.1		喷枪, FL50 (40m/30m) 含2米支架等配件	1. 名称: 喷枪 2. 规格、参数: FL50 (40m/30m) 3. 安装方式: 详设计 4. 包括: 2米支架等所有配件 5. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1504			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.4.2		快速取水阀，32（含配件）	1. 名称：快速取水阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质、公称压力：详设计 4. 包含：阀门箱、固定等安装附件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	127			
2.4.3		排气阀，32外丝（含配件）	1. 名称：排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	249.00			
2.4.4		排污阀，2寸球阀	1. 名称：排污阀 2. 型号、规格：2寸球阀 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	23			
2.5	(五)	田间官网						
2.5.1		PE管DN200，1.6Mpa	1. 名称：PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN200，1.6Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3082			
2.5.2		PE管DN200，1.0Mpa	1. 名称：PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN200，1.0Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	5981			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.5.3		PE管DN160, 3.0Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN160, 3.0Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2175.00			
2.5.4		PE管DN160, 2.0Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN160, 2.0Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4080.00			
2.5.5		PE管DN90, 2.0Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN90, 2.0Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4158.00			
2.5.6		PE管DN160, 1.6Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN160, 1.6Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2448.00			
2.5.7		PE管DN110, 1.6Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN110, 1.6Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	30256			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.5.8		PE管DN90, 1.6Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN90, 1.6Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	35713			
2.5.9		PE管DN110, 1.0Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN110, 1.0Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	7067			
2.5.10		PE管DN90, 1.0Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN90, 1.0Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	26875			
2.5.11		PE管DN63, 1.0Mpa	1. 名称: PE100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质: DN63, 1.0Mpa 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	27301.00			
2.5.12		滴灌DN16, 0.3*30*1.38滴灌带	1. 名称: 滴灌管 2. 规格、公称压力、材质: DN16, 具体详设计 3. 连接方式: 电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒: 满足设计要求 5. 含: 各类管件、滴灌专用连接软管和相应连接管件、各类套管 6. 其他: 满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	76500			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：金堂县2026年玉米单产提升工程建设项目

第 29 页 共 29 页

[illegible]

