

成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

---

招标工程量清单

招 标 人：成都青羊康桥驿轨道城市发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司

(单位盖章)

2026 年 7 月 7 日

成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工  
程二标段工程

招标工程量清单

招 标 人：成都青羊康桥驿轨道城市发展有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：邵宗盈  
(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

复 核 人：王莉苹  
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 7 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 7 日

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 19 页

成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段工程量清单编制说明

## 一、工程概况

本项目位于青羊区康河街道康河社区6、7、8组，马厂社区3组。建筑结构形式：地下室为框架结构，地上主楼为框架剪力墙结构，裙楼为框架剪力墙结构。A地块项目净用地面积为67959平方米，本标段总建筑面积约143389平方米，地上建筑面积约91801平方米，地上由裙楼商业和1栋保租房塔楼组成；地上塔楼建筑共13层，地上裙楼建筑6层。地下建筑面积约50548平方米，2层地下室，由地下车库、人防工程、设备用房、商业等组成；与C地块地下连接通道456平方米，与地铁地下连接通道584平方米。

## 二、工程量清单编制范围

施工图红线范围内所有工程，包括但不限于土建工程（含基坑支护、土石方工程、地基处理等）、安装工程（包括但不限于强电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电预留预埋工程等）、初装修工程，其中幕墙工程、泛光照明工程、景观工程、公区及批量精装修工程、弱电智能化工程、供配电工程、总平工程以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中；红线范围外的工程，人行及车道与市政道路接驳、市政通信管网接驳等；具体范围详见招标人发出的合同需求、招标工程量清单、施工图设计文件、总分包施工界面划分表和技术要求等。

### 2.1总承包自行实施部分：

#### 2.1.1建筑工程：

土（石）方工程及支护工程、桩基础工程、地基处理工程、主体建筑及结构工程、屋面工程（不含采光顶棚）、保温工程、防水工程、幕墙工程预埋件、人防工程、地下通道等。

#### 2.1.2装饰工程：

（1）装饰装修工程：包含但不限于初装修工程（包括楼梯间、消防控制室、柴发机房、风机房、电梯机房等室内装饰装修、室外公共廊道及屋面装修）；公区精装、幕墙、总平景观和总承包的具体界面结合《技术措施表》以《土建机电总包与专业暂估工程(精装、幕墙、总平景观)界面划分》为准。

（2）外立面装饰装修工程（外立面保温工程、幕墙预埋件）。

#### 2.1.3总平工程

顶板绿化区域回填至覆土完成面标高以下30cm，非绿化区域至道路垫层标高以下，最终以现场指令的实际回填高度根据交接手续据实结算。

#### 2.1.4强电工程：

2.1.4.1柴油发电机：发电机组（包括发电机系统、输油系统、储油系统、泄油系统、散热系统、控制系统、排烟系统、烟气净化系统，环保降噪系统、柴油发电机房的隔音降噪材料等）的供货安装、调试，含与专配设备并网调试、取得通过政府验收并取得环保合格证明、含发电机本体到低压配电柜的电缆、母线供应及安装。

2.1.4.2配电工程：完成低压配电柜（不含）出线端之后的所有配电设备材料的供应及安装。包含：低压配电房出线端后电缆通道、电缆、配电箱、电表箱的供应、安装及调试。

2.1.4.3楼层电力及照明：根据界面划分表完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位的穿管、穿线、设备供应安装及调试。

2.1.4.4 地下电力及照明：根据界面划分表完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位的穿管、穿线、设备供应安装及调试。

#### 2.1.4.5充电桩

快充充电桩工程：从低压配电柜（不含柜设备）至充电桩配电总表箱，再至充电桩配电分表箱，再至充电桩独立配电箱，再至充电桩开关箱（或控制箱）和本体（含充电桩设备），包含充电桩配电总表箱，充电桩配电分表箱，充电桩独立配电箱，充电桩开关箱（或控制箱），充电桩，电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

慢充充电桩工程：从低压配电柜（不含柜设备）至充电桩配电总表箱，再至充电桩配电分表箱，再至充电桩独立配电箱，再至充电桩开关箱（或控制箱）和充电桩（

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 19 页

不含充电桩设备），包含充电桩配电总表箱，充电桩配电分表箱，充电桩独立配电表箱，充电桩开关箱（或控制箱），充电桩（充电桩设备甲供），电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

2.1.4.6 防雷接地：根据界面划分表完成总包图纸范围内相关工作内容。

2.1.4.7 人防按设计图纸所示内容计入本次范围。

2.1.5 给排水工程：

2.1.5.1 给水系统：根据界面划分表完成总包图纸范围内相关内容计入。

2.1.5.2 排水系统：根据界面划分表完成总包图纸范围内相关内容计入。

2.1.5.3 人防：按设计图纸所示内容计入本次范围。

2.1.6 弱电智能化工程：

按设计图纸所示预留桥架、预埋配管、底盒计入本次范围。

2.1.7 消防工程：

2.1.7.1 消防工程按设计图纸所示内容计入本次编制范围，包含消防水系统、消防电系统、气体灭火系统、余压控制系统等。

2.1.7.2 消防电系统编制范围包含火灾自动报警及消防联动控制系统、防火门监控系统、火警广播兼背景音乐系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、应急照明控制系统、余压控制系统、可燃气体报警系统、液位显示系统、UPS 系统、气体灭火控制系统、自动跟踪定位射流灭火装置控制系统、图像探测系统、人防预留预埋等按设计图纸均包含在本次编制范围。

2.1.7.3 消防水系统编制范围包括消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统、防护冷却系统、人防预留预埋等，不含室外消火栓环网和室外消火栓，以及总平环网上的阀门、阀门等。

2.1.8 暖通工程：

2.1.8.1 防排烟系统：除了精装区域的挡烟垂壁，其余全部区域的防排烟系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

2.1.8.2 人防通风工程：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

2.1.8.3 空调及冷却塔系统：除了精装区域的吊顶风口、室外百叶及商铺内的空调末端的风管外，其余全部区域的空调及冷却塔系统根据界面划分表按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

2.1.8.4 厨房排油烟系统：负责厨房区域图纸所示主管道系统及设备部分，以图纸断开点为界。

2.1.8.5 通风系统：除了外墙百叶，其余全部区域的通风系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

2.1.8.6 制冷机房：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。

2.1.9 抗震支架：按设计所示内容计入本次编制范围。

2.1.10 详细施工界面划分以《技术措施表》结合《合约划分及界面划分表》为准。

2.2 属于总承包范围，但需进行专业分包的暂估工程（仅示例，根据实际情况调整）：

2.2.1 公区及批量精装修工程。



# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 19 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2.2.2 幕墙及泛光照明工程</div> <div>2.2.3 景观工程</div> <div>2.2.4 弱电智能化工程</div> <div>2.2.5 总平工程</div> <div>2.3 属于总承包范围，但需甲供的暂估工程：</div> <div>2.3.1 电梯工程（含采购及安装，具体见电梯安装工作界面划分表）</div> <div>2.3.2 慢充充电桩工程（仅主材甲供，其余内容总承包完成）</div> <div>2.4招标人另行发包的专业工程：</div> <div>2.4.1 正式用电外线接入工程（外电工程（红线外）和供配电工程（红线内高压部分））。</div> <div>2.4.2 正式用水(自来水公司施工部分)。</div> <div>2.4.3天然气工程：燃气工程的设计、安装、调试及竣工验收通气工作。</div> <div>2.4.4 联通、移动、中国电信网络接入工程：根据运营商要求，需要由总承包单位配合完成施工的工作，总承包单位不得拒绝。</div> <div>2.4.5广电电视工程（含“三网合一工程”）。</div> <div>2.4.6 标识标牌。</div> <div>2.4.7户外灯箱及广告。</div> <div>三、工程量清单编制依据</div> <div>3.1中国建筑西南设计研究院有限公司出具的电子版招标图（民用建结水电暖图纸（2026年5月31日初版）及后续补充电子资料；</div> <div>3.2场坪单位完成场坪以后各方确认的场平后方格网图纸，四川省城市建筑设计研究院有限公司出具的电子版人防图纸（2026年6月8日版）；</div> <div>3.3中冶成都勘察研究总院有限公司出具的电子版（2025.03.31日版）岩土工程详细勘察报告电子版地质剖面图及勘探点平面布置图；</div> <div>3.4中冶成都勘察研究总院有限公司出具的电子版基坑支护（2026.06.03版）图纸；</div> <div>3.5中国建筑西南设计研究院有限公司出具的电子版1#、2#地下通道建筑、结构、水、暖通、电专业设计图纸；</div> <div>3.6招标人提供的《合约划分及界面划分表》；</div> <div>3.7招标人提供的招标文件、招标技术标准及材料品牌要求；</div> <div>3.8中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等工程量计算规范；</div> <div>3.9 四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；</div> <div>3.10四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号），如项目实施期间成都市建设主管部门发布新的政策文件则按新文件执行；</div> <div>3.11四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；</div> <div>3.12四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3060号）；</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 19 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.13相关技术规范、标准图集等；</p> <p>3.14施工现场实际情况。</p> <p>四、投标报价注意事项</p> <p>4.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。</p> <p>4.2 工程量清单的工程量是按计价规范和计量规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应的计量规范编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与计价规范和计量规范的各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。</p> <p>4.2.1 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、技术标准和要求、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。</p> <p>4.2.2 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以设计图纸和现行相关规范为准。</p> <p>4.2.3 投标人所报本工程的分部分项清单综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、计价规范、计量规范、本工程量清单中工程量清单计价表的项目特征、本工程量清单的编制说明等为依据。本次招标工程量清单中增列了一些项目，投标人应将工程量清单与设计图纸、招标文件结合并按以上要求同样报出完整的综合单价，同时施工质量均应满足规范 and 设计要求。</p> <p>4.2.4 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和投标人双方核对确认，最终以第三方审计结果为准。</p> <p>4.2.5 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。</p> <p>4.2.6 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。</p> <p>4.2.7综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素，投标人以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。</p> <p>4.2.8 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。</p> <p>4.3 投标报价说明</p> <p>4.3.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。</p> <p>4.3.2 工程量清单中的分部分项工程量清单是指：完成拟建工程实体工程项目数量的清单。投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。</p> <p>4.3.3 工程量清单中的总价措施项目清单、单价措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。</p> <p>4.3.3.1 本次招标总价措施项目清单计价表中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 19 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。施工过程中《总价措施项目清单与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。</p> <p>（1）总价措施项目清单中项目除安全文明施工费（即环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）外其余的项目均总价包干使用，无论何种情况（包括政策性调整）中标后均不得调整。</p> <p>（2）投标人投标报价时，总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）按招标人给定金额统一计入投标报价总价内。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工合同相关条款等执行。</p> <p>4.3.3.2 单价措施项目清单工程量按实结算。投标人在投标报价时不得自行更改或增减单价措施项目清单中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。</p> <p>4.3.3.3 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：</p> <p>(1)临时工程实施完毕后，投标人按发包人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收（含建渣清运），相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。</p> <p>（2）临时用水从接驳点到使用位置的费用均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，包括并不限于办理施工用水时自来水公司收取的费用以及道路破除、恢复等费用；投标人应自行承担将施工所需的施工用水接至场地内各用水点的费用。应为各专业承包单位预留并提供施工用水接口，负责施工用水设施的保护、安全防护、维护，并保证各使用单位的用水负荷，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。</p> <p>（3）投标人应自行负责接入点至施工范围（含）临时用电的设计、安装、接入、使用管理、维护和使用后拆除及残值回收工作，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。</p> <p>（4）发包人不提供通讯线路，由投标人与当地电信部门联系安装现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并自行负责安装施工现场视频系统所需要的网络宽带设备，承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等一切费用以及在合同履行期间的通讯费用。投标人所安设的通信设施应保证整个施工场地内信号全覆盖。上述工作所产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，发包人不再支付该费用。</p> <p>（5）为了出入施工场地方便，市政道路的临时开口费用，以及施工场地内部道路、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用，由投标人自行完成相关手续办理并承担相关施工费用。</p> <p>其中临时施工道路开口所涉及的所有手续办理，包括并不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等涉及的相关费用均由投标人承担，无论用地红线入口及外部公共道路接口如何变化，发包人均不另行支付任何费用。</p> <p>（6）投标人负责勘察现场，并对施工场地内及周围地下管线、周边道路和邻近建筑物、构筑物做好保护，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。红线范围及周边可能存在的未探明的管线、线路保护等费用，由投标人投标报价时综合考虑在对应总价措施项目中报价，中标后不论采取何种管线、线路保护措施，费用包干使用均不作调整。</p> <p>（7）若周边公共道路进行新建或改造施工时，投标人应积极配合、充分考虑由此造成的影响并承担相应费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。</p> <p>（8）投标人必须无条件服从招标人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。</p> <p>(9)本工程施工阶段涉及交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全文明措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。为此产生的施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 19 页

- (10) 投标人应提前将取土、弃土地点告知招标人，在得到同意后才能实施，弃土、取土产生的运距及相关费用由投标人投标报价时综合考虑，发承包人不另行支付。
- (11) 投标人须结合现场实际特殊情况，投标报价时综合考虑交通组织、道路维护、安全防护、行车行人干扰等措施费，发承包人不另行支付。
- (12) 钢筋砼工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用，由投标人自行在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，本标段包干使用。
- (13) 不同标号砼之间的施工缝、后浇带、消防栓箱、配电箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网、砌体墙面埋管线处加铺钢丝网所涉及的费用、管路(桥架、风管、水管)避让而增加的费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发承包人不另行支付。
- (14) 本项目坐标放线费用由投标人自行在相应总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发承包人不另行支付。
- (15) 本项目控制测量费用由投标人自行在相应总价措施项目清单计价表中报价，包干使用，发承包人不另行支付。
- (16) 赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，发承包人不另行支付。
- (17) 大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械（包括但不限于塔吊（含基础及附着费）和施工电梯（含基础及附着费）等垂直运输机械、土石方施工机械、桩基成孔机械、试验桩机械、锚杆钻孔机械等），由投标人自行考虑在相应标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，包含可能出现的多次进出场情况和行走路线的结构加固措施，中标后不作调整。
- (18) 预拌砂浆储存罐基础及拆除费、大体积砼施工措施费、温度监测费等，由投标人投标报价时综合考虑，发承包人不另行支付。
- (19) 施工围挡、基坑周边的场地硬化、沉砂池，坑上坑下排（截）水沟、集水坑等均由投标人自行完成相关工作内容并在投标报价中综合考虑相关费用，发承包人不另行支付。
- (20) 向政府有关部门缴纳的水资源税等相关费用由投标人自行考虑在相应标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，中标后不作任何调整。
- (21) 该项目施工场地狭窄，投标人施工场地的使用仅限于施工图范围内，超出本次招标施工图范围的场地使用须经相关权属单位同意后方可使用，相关费用由投标人报价时综合考虑，中标后不再另行计取费用。
- (22) 投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，因施工需要进行临设二次或多次搭设（施工）、拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。
- (23) 投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。
- (24) 打样：投标人承包范围内包括但不限于装修、各专业工程等施工打样（打样面积及范围由招标人确定）费用、因招标人及投标人原因引起的重新打样费用（不限定次数）等综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。中标人必须严格执行招标人样板引路及《成都轨道地产建设工程质量安全标准化管理手册》相关制度。
- (25) 投标人须结合现场实际情况，自行考虑因夏季高温、雾霾天气等气候条件、以及环保监管等要求导致施工降效等产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，投标人不得因此而向招标人提出任何索赔。
- (26) 投标人应充分考虑金属构件超高施工、金属构件多次转运、因吊装条件限制地下室顶板及其他区域加固、成品保护等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 19 页

(27) 投标人应充分考虑钢结构加工制作安装难度产生钢结构预拼装、现场拼装、钢结构操作平台、临时走道、钢结构多次吊装等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。

(28) 投标人投标报价时综合考虑项目施工期间可能发生的下述措施费用：非夜间施工措施费、停水停电措施费（含施工备用发电机费用）、施工噪音环保措施费、防洪防风措施费、特殊工程技术培训费、工程保险费等，中标后不另行支付。

(29) 投标人需负责本项目人防工程平战转换预案的编制或委托有资质的单位编制（若需），相关费用包含在除暂列金外的投标报价中，中标后不另行支付。

(30) 本项目前期已开展现场打围、冲洗设施、场内硬化、大门及围挡等临时设施内容（具体由投标人现场勘查），该费用属于总承包安全文明设施的相关费用，由总承包人承担，投标人在投标报价时综合考虑此费用，具体承担的费用金额以发包人委托的造价咨询人对前期实施单位结算审核确定的临时设施金额为准，并在进度款及结算金额中按各标段实际分摊的已完成围挡长度的比例，分摊前期已实施临时设施内容的费用。为保证项目示范性，后期根据主管部门及建设单位要求，需对本项目围挡进行补充、迁移、周转（含多次）、运输、拆除或围挡标准提升、围挡广告布置等（含多次）均由投标人实施，投标人需无条件配合，其费用包含在投标报价中，不再另行计取。投标人投标时应考虑办公区、生活区、施工道路的协调与租赁使用费用。投标人投标时应考虑后期配合雨污水接驳、全景视频拍摄、规划验收、配合相邻地块（标段）施工需要反复拆除和安装围挡，费用综合在投标报价中考虑。

(31) 本项目实施过程中，由投标人承担以下工作内容，满足工程竣工验收相关要求，并承担相关费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。相关工作内容如下：

- a. BIM系统管理（包含BIM设计、维护、管理及BIM应用管理等）；
- b. 需深化设计的专业工程设计费及审查费；
- c. 场地中遗留构筑物（电杆、人行道、给排水设施、管线、挡墙、建（构）筑物等）、场地内现有围墙（除新建围挡含红线外招标人指定区域）的拆除、清运；
- d. 建立智慧工地系统及设立智慧工地展示中心的相关费用（安全文明费以外）；
- e. 按现行政策及主管部门要求的形式进行调整打围范围、更新打围样式等措施；
- f. 工艺工法展示区的制作；
- g. 空气检测及声光检测（户内噪声和隔声检测、户内或公区光学和照度检测）；
- h. 人防检测（含气密性检测）及人防平战转换方案；
- i. 幕墙及钢结构材料及实体检测，幕墙的四项（风压、气密、水密、平面变形）检测试验费用，结构胶的相容性试验费及其他按规定和约定必检项目的检验费；
- j. 安装工程相关检测费用（如：防雷检测、柴油发电机噪音及环保检测、航空障碍灯系统检测、通风系统检测、空调系统性能检测、空调风检测、风机盘管检测、消防系统检测、生活水箱及水质检测、电梯检测、抗震支架检测、水暖系统水质检测、卫生许可检测、消防检测、消防设施设备检测、小市政管道内窥检测、CCTV管道检测（闭路电视内窥检测）等）
- k. 门窗三性检测；
- l. 建筑节能及智能化检测；
- m. 回填土及路基路面压实度检测；
- n. 供电相关检测及验收；
- o. 安全体验中心的制作。

若以上工作内容投标人不实施，由招标人另行委托的，则在办理结算时按实际发生的相关费用从中标人结算价款中扣除。

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 19 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(32) 投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。</p> <p>(33) 投标人充分考虑规范及设计要求的结构层清理、基层处理（含钢筋混凝土结构构件、页岩多孔砖、页岩实心砖、页岩空心砖、ALC墙板、改性石膏版墙面、蒸压加气混凝土板、加气混凝土砌块、精装范围的结构层清理和基层处理）等相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，发包人不另行支付。</p> <p>（34）地下（地上）设施临时保护：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工保护方案、报监理人、招标人审批，其相关费用包含在投标报价中，中标后不再另行支付。</p> <p>（35）施工降、排水费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的施工降、排水费用，相关费用由投标人考虑在相应总价措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。</p> <p>（36）项目创优质工程相关费用投标人综合考虑至投标报价中，不再另计。</p> <p>（37）投标单位充分考虑门窗及幕墙上所的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中，实际发生时不再单独计取。</p> <p>（38）除清单所列系统调试、试运行外，其余所需系统调试、试运行以及为保证项目通电验收的一切调试费（包括但不限于项目投运所需的智能运维调试费），均由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不另计取。</p> <p>（39）消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。</p> <p>（40）在工程实施过程中，合同约定的投标人需实施的质量控制进行的检测，检测费用已包括在施工投标报价中，不再另计。若项目检测不合格，投标人须无条件进行整改直至复检合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担。</p> <p>（41）本项目场地内积水及基坑底降、排水由投标人自行负责，该部分费用由投标人综合考虑在相应标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程总价措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，中标后不作任何调整。</p> <p>（42）本项目根据实际情况，可能将分期、分阶段施工，且各期及阶段施工之间存在一定间隙。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全文明措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。</p> <p>（43）BIM模型二次深化设计费：本项目各专业交叉较多，投标人应按进度及时开展BIM模型二次深化设计，以满足现场生产进度要求，因二次深化设计（不限于一次，直至满足业主和现场要求）所产生的相关费用，考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。</p> <p>（44）地铁保护、地铁安全评价、地铁监测方案：本项目临近地铁，应按地铁保护专项条例采取相应的地铁保护措施，投标人必须按要求做好地铁保护方案、审批及施工措施工作，做好地铁安全评价和检测方案，并在投标措施费中综合考虑。审批通过的地保方案、安全评价、检测等等一切费用，考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。</p> <p>（45）该项目场地内若存在树木、农作物未清理，由承包人负责清理，同时承包人在中标后应立即进行清表、临水、临电及场地施工道路布置的检查和接收工作，确保施工许可证办理完成前现场全面具备施工条件，若无法满足要求，承包人应自行采用发电机发电等措施，不得影响现场施工推进。相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另计。</p> <p>（46）红线外管线保护措施：该项目红线外存在市政管线、军用光缆和高压电线，由承包人自行踏勘确认实际数量，如的确存在相关管线的保护和避让，需承包人自行做好相关保护措施并不得影响现场施工，相关费用由承包人综合考虑在投标报价中，投标人需结合实际情况编制管线保护方案，并将方案交由招标人及相关主管部门审批通过后实施。管线保护方案编制、实施、验收相关费用由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。</p> <p>（47）通道占道施工及恢复费用：该项目施工过程中如需占用已完工地上车行道、人行道等通道，需提前编制占道施工方案并提交招标人和相关部门、做好占道保护</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 19 页

措施、占道结束及时恢复，并办理相关手续，相关费用由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

（48）智建TOD：该项目施工需按照招标人要求及时安装使用智建TOD系统，因使用该系统所增加的系统采购、设备安装运行使用费等相关费用，由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

（49）燃气开孔及封堵（后期配合燃气开洞及因开洞引起的洞口封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用），由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

（50）自来水开孔及封堵（自来水预留洞、开洞及因开洞引起的洞口封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用），由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

（51）地铁连接通道消防电、各个模块调试、FAS BAS系统升级与调试、各方联合验收，通道开通协调，进入运营区域请销点配合，由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

（52）地铁连接通道消防验收，以及完成该消防系统接入工程相关的工作内容，并负责施工期间涉及消防专业与地铁等部门的沟通事项，由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

（53）商业制冷机房装配式增加费、商业消防水泵房装配式增加费、办公消防水泵房装配式增加费由投标人考虑在本标段“地下室建筑与装饰工程”单位工程“总价措施费用”项目中统一报价，中标后包干使用。

4.3.4 规费和税金

4.3.4.1 规费：规费是指根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。投标人投标报价时，由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，待工程竣工结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定以企业资质标准对应费率计算。

4.3.4.2 税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%税率（工程在市区时）进行报价，合同签订及竣工结算时按省市公布的项目工程所在地的相关政策文件确定增值税和综合附加税率执行。

4.3.5 其他项目清单

4.3.5.1 暂列金

暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.2 暂估价

暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.3 计日工

投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

4.3.5.4 总承包服务费

总承包服务是指总承包人为配合协调发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的专业工程分包和发包人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及协调管理、竣工资

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 19 页

料汇总整理等所提供的服务。投标人根据自身的管理经验充分考虑本项目可能存在发包人自行采购的设备、材料和发包人单独分包的专业工程的总承包服务内容，包括但不限于正式用水(自来水公司施工部分)、广电电视、天然气工程、led屏幕工程、电梯及扶梯（甲供材）、清装软装工程、供配电工程、标识标牌、慢充充电桩（甲供材）、户外灯箱及广告等工程。总承包服务费由投标人自行在地下室建筑与装饰工程子项的其他项目清单总承包服务费项目中按项报价（该项为整个总包标段的总承包服务费）包干使用，中标后不作任何调整；若投标人未进行报价，认为此项费用已在投标报价时其他项目中综合考虑，结算时不另行支付费用。

专业暂估价项目由总承包人和发包人共同和专业暂估价分包单位签订三方合同，发包人不向总承包人支付专业暂估工程的总承包服务费。但为便于后期施工管理，总承包人向专业暂估工程中标单位收取的配合费按照专业暂估价工程合同的相关约定执行。

### 4.3.6 关于风险

4.3.6.1可调材料范围、风险系数、调整方式:详见招标文件中合同相关约定。

4.3.6.2基准价：本项目可调材料基准价采用2026年第6期（2026年5月）发布的成都市《工程造价信息》中市区价格相应“建筑材料市场价格”。

4.3.6.3施工当期信息价（除门窗工程）：是指施工期完成工程量对应成都市《工程造价信息》（例如：2026年1月施工完成的工程量，使用2026年第2期（1月））中对应地区材料价格，依此类推。若施工当期成都市《工程造价信息》中成都市区未提供可调价材料价格的，则按上期成都市《工程造价信息》的成都市区价格执行，依此类推。

4.3.6.4装配式混凝土叠合板：仅对构件中的混凝土及钢筋调差，混凝土调差参照同标号（碎石粒径5-31.5mm）商品混凝土调差，钢筋参照HRB400E Φ8-10钢筋调差，调差时构件钢筋含量按实（经业主和设计院确认的深化图算量）计算。

4.3.6.5可调价材料的材料消耗量：按中标人单价分析表中的耗量为准，但不得超出2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量，若超过的以2020定额的耗量为准。

4.3.6.6可调价材料的采购时间及可调整量：以招标人核定的当月计量的工程量和时间为准（总价措施项目清单与计价表中的材料不调整），其中电线、电缆数量必须以监理人、咨询人、发包人确认的当月实际安装工程量(当月实际安装工程量是指施工当月最后一天止所完成的工程量)为准。

4.3.6.7材料费调整和政策性人工费调整均在竣工结算时办理，施工过程中不作调整。

4.3.6.8人工费调整基准期：基准期人工费调整系数按川建价发〔2026〕12号文执行。

4.3.6.9高强钢筋HG6/C参照施工当期成都市《工程造价信息》牌号HRB400E同种直径的钢筋调差。

### 4.4其他需说明的问题

#### 4.4.1 土石方工程

4.4.1.1招标人有权对土石方进行总体调配，其中建渣、淤泥、腐植土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒场，投标人应无条件配合，且由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，中标后不再另行支付。

4.4.1.2 挖弃土石方堆场费用由投标人自行考虑在综合单价报价中，中标后不再另行支付。

4.4.1.3土石方计算：挖土石方工程量包括工作面以及放坡增加的工程量。若非招标人原因调整开挖方案，结算时，工作面宽度按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图中的小值计算（例如：工作面宽度施工开挖图为300mm，经确认的竣工开挖图为400mm，结算时工作面宽度按300mm计算）；放坡系数按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图的大值计算（例如：放坡系数招标开挖图为1:0.75，经确认的竣工开挖图为1:0.25，结算时放坡系数按1:0.25计算）。在施工中无论支护方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。如因护壁垮方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。



# 总 说 明

- 4.4.1.4回填：放坡系数及工作面按本节4.4.1.3条约定的计算规则进行计算。
- 4.4.1.5根据地勘资料（地勘报告仅作参考，风险投标人自行考虑），投标人在挖土石方项目投标报价时，应全面、综合考虑挖土石方项目土壤类别情况，包含软弱土、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、、非单列的乔木、灌木、草、树兜树根及桩间挖土、建渣、垃圾、场地内所有障碍物（包括但不限于钢筋混凝土、混凝土构件、地坪及道路破除等）、修建马道、石方解小等工作内容；任何情况下，综合单价不作调整。
- 4.4.1.6本项目不涉及连砂石的挖运，连砂石由当地主管部门确定的第三方进行挖、运及销售处理，该部分工程量不纳入本项目对应土石方清单工程量中。挖方和外弃土石方工程量中扣除连砂石工程量以政府砂石资源收储管理机构或政府砂石资源收储管理机构指定第三方出具报告为准。投标综合单价综合考虑配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用。
- 4.4.1.7本工程的原始地貌标高方格网，在总承包单位进场后，在监理人组织下会同发包人、造价咨询人、清表土单位等相关单位共同对本项目原始地貌标高进行测量，经各参与方共同确认的方格网图纸作为本工程进度支付和结算依据；该工作所需的费用由总承包单位承担，相关费用由投标人综合考虑进入投标报价，中标后不再另行计取费用。
- 4.4.2 地基处理及基础工程
- 4.4.2.1抗浮锚杆工作应按现行施工及验收规范要求，进行全面施工前锚杆抗拔基本试验；相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.2.2灌注桩工作应按现行施工及验收规范要求，试桩、成孔方式、是否使用钢护筒（包括摊销方式）、钢护筒是永久还是临时（不可拔出或可拔出）、泥浆运输、弃土距离、空桩、超灌等，由投标人综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.2.3地基换填工程量按需换填的基础设计尺寸乘以换填深度计算，换填开挖工作面、放坡或因垮塌引起的范围拓宽开挖和回填工程量增加相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.3 钢筋工程及钢结构工程
- 4.4.3.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。
- 钢筋的综合单价中包含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。
- 4.4.3.2 构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、现浇带、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应考虑在相应钢筋项目的综合单价中，发包人不另行支付。
- 4.4.3.3弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。
- 4.4.3.4楼板内的设备预埋管上方无板面钢筋时，沿预埋管走向设置板面附加钢筋网带不另计，由投标人综合考虑报价中。
- 4.4.4 砌筑、砼及模板工程
- 4.4.4.1 砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。
- 4.4.4.2 砌体不分墙体高度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，不因墙体构造做法相较招标时发生变化而调整综合单价。
- 4.4.4.3 本工程砼为商品砼，现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、内转、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护等；无论混凝土采用何种泵送方式，除可调价材料调差外其综合单价不作调整。投标人报价时自行考虑商品混凝土（含防水混凝土）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以相应砼标号的“不含税建筑材料市场价格”进行调价。水下商品砼、抗渗商品砼、微膨胀商品砼、补偿收缩商品砼以对应的同等级标号普通商品砼的“不含税建筑材料市场价格”进行调价，砼中添加剂均不调价。

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 19 页

- 4.4.4.4 混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用砖胎模、木模、钢模、复合模板、铝模板、清水模板等，综合单价均不调整。
- 4.4.4.5满堂基础（含柱下墩）和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量（后浇带除外）。
- 4.4.4.6本工程实施过程中，要求砼墙柱面、天棚采用不抹灰工艺（清水模板），对砼表面的平整度要求高，在砼上刮腻子或直接作喷涂料，若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行负责处理并承担相关费用。
- 4.4.4.7外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下）。设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，投标人应充分考虑其技术要求的基础上对该分部分项工程量清单项目综合单价自主报价，无论实际施工中采用何种措施，中标综合单价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞而未采取防水措施而发生漏水现象，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.4.4.8本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，在投标报价中综合考虑采用干拌或湿拌砂浆的费用，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而重组综合单价，工程实施过程中，招标人有权调整投标人投标时不满足设计配合比的预拌砂浆标号，且不调整由砂浆标号级差变化引起的价差。
- 4.4.4.9工程量清单中过梁在实际施工中无论采用现浇或预制，其综合单价不予调整。
- 4.4.4.10不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人综合考虑在相应项目报价内，发包人不再另行支付。
- 4.4.4.11 楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土、微膨胀砼等浇灌，所发生费用由投标人综合考虑在报价内，发包人不再另行支付。
- 4.4.4.12 梁(板)进度计量及结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，综合单价不调整。
- 4.4.4.13叠合板间的现浇板带模板执行有梁板模板项目，相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不做调整。
- 4.4.4.14本项目地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。
- 4.4.5 防水工程
- 4.4.5.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.4.5.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.4.5.3 地下室桩体和抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.5.4需做闭水试验的，投标人综合考虑在防水投标报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.6装饰工程
- 4.4.6.1 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告。
- 4.4.6.2 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 19 页

- 4.4.6.3 块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理及安装方式等处理含在报价中。玻璃：所有玻璃（中空、钢化、夹胶等）必须原片原厂，原厂深加工，玻璃材料施工应将可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用由投标人综合考虑在投标报价内。
- 4.4.6.4 花岗石用于室外部分的，六面均应作浸透防水剂及防渗处理，防止反浆及污染，石材防护应满足设计及规范要求，发生的费用包括在综合单价内，中标后不得调整。
- 4.4.6.5 装饰工程的收边、收口，无论施工图及工程量清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防火、防腐、防蛀处理，而且在报价中考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。入户门灌浆、塞缝封堵及收口的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独报价，中标后不再另行支付。
- 4.4.6.6 外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在其综合单价内，不再另计。
- 4.4.6.7 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
- 4.4.6.8 油漆及涂料：施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，费用综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.6.9 地砖、石材、墙砖的排版应按设计、招标人及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应由投标人充分考虑在综合单价中；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑，实施中可由招标人确定规格、排版等因素，综合单价不作调整。
- 4.4.6.10 石材的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
- 4.4.6.11 本工程中所有石材均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人在投标报价时应充分考虑石材加工费用，中标后不得因此提出任何索赔。
- 4.4.6.12 不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人报价在综合单价中，中标后不得调整综合单价。
- 4.4.6.13 施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。
- 4.4.6.14 由于工程需要、设计变更等原因引起石材、地砖、墙砖等品种发生变化时，仅调整石材、地砖、墙砖的材料价差，其余费用不作调整。
- 4.4.6.15 施工过程中如因设计变更需要调整找平层、抹灰打底、结合层等厚度时，仅调整相应项目中标综合单价中找平层、抹灰打底、结合层等的价差。
- 4.4.6.16 块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；天棚抹灰、涂料包括挑檐板、屋脊线等零星项目在内；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。
- 4.4.6.17 本工程吊顶天棚的造型及灯槽需要使用和增加的石膏板、木龙骨、木工板（阻燃木工板、胶合板）、防火、防潮涂料及嵌缝材料等，无论清单及特征中是否提示均需要在投标报价中综合考虑。
- 4.4.7 门窗及幕墙工程
- 4.4.7.1 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的非单列的五金材料费用如门锁（入户门除外）、门碰、合页、铰链等。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。
- 4.4.7.2 防火门必须满足相关规范及招标技术要求且满足相关主管部门验收要求、防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器、门磁开关等防火五金材料费用。

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 19 页

- 4.4.7.3 门窗工程量均以设计门窗洞口尺寸以面积计算，其中凸窗工程量按玻璃中心线长度展开的面积计算。
- 4.4.7.4 铝合金门联窗计算未分门和窗类型统计面积，投标人投标报价时应综合考虑。
- 4.4.7.5 因工程深化设计或设计变更等原因引起铝合金门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作调整。
- 4.4.7.6 幕墙工程油漆，预埋件（后置钢板、螺栓等），开窗增加工料，执手、锁块等全套五金件，防火玻璃，避雷网，钢材表面作热镀锌处理、验收、二次深化设计等，费用综合考虑在投标报价内。若幕墙工程按面层的展开面积计算的，重叠部位及搭接部位不另计算，投标人应充分考虑因重叠、搭接增加的费用考虑在投标报价中，中标后不再单独支付。幕墙深化设计及审查费、竣工验收前的表面清洗费等应考虑在报价内。因排版引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，无论排版怎样变化，综合单价不得调整。
- 4.4.7.7 投标人应根据招标人要求对门窗及相关配件进行样板制作，得到招标人同意后方可成批生产，样板制作费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.8 其它工程
- 4.4.8.1 沉降观测由招标人另行委托专业机构，投标人不考虑该费用。投标人配合招标人落实沉降观测及监测点设置，由此发生的配合费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另行计算，也不办理签证。
- 4.4.8.2 投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在投标报价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.4.8.3 投标人施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费）由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另行支付。
- 4.4.8.4 所有清单项目涉及有龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求。
- 4.4.8.5 所有阴角部位做圆弧的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.8.6 结构楼板的清理、阳角磨圆，阴角砂浆做R角的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.9 安装工程
- （1）投标人进场后应根据设计要求完成相应的孔、洞、槽等的预留，需土建工程施工总承包单位配合的部分及时根据其施工进度提出并跟进，相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，不另行支付。若由投标人未及时跟进造成孔、洞、槽未预留或预留不到位所发生的开孔开洞开槽及封堵费用由投标人自行承担。
- （2）施工过程中所发生的打洞、开槽、剔槽、压槽等费用及相应的封堵、恢复至原状等费用应包含在相应项目的综合单价中；打洞、开槽、剔槽、压槽等的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。
- （3）各类管道的压力试验、吹扫及消毒冲洗、泄漏试验、灌水试验、闭水试验、通球试验等均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，同时包含强度试验所需的各类盲板、堵头、水管连接软管等材料，中标后综合单价不作调整。
- （4）本工程所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内，清单不单独列项，防火封堵的费用由投标人自行考虑在投标报价中。
- （5）除招标清单中已列调试清单项目外，投标人认为还应设的其他调试、试运行、测试等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
- （6）施工过程中应综合考虑在建筑物内不同部位（如井道、泵房、管廊等）、不同安装高度的施工以及所需的各类支吊架（抗震支吊架、综合支吊架、单列项的除外）制作安装、除锈、刷油防腐等内容，其费用自行考虑在对应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- （7）管道安装项目包含通气帽、H管、止水环、橡胶密封圈、各类管道封堵、吊洞、阻火圈制作安装，其所需的穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性

# 总 说 明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>防水套管、人防密闭套管除外），其相应费用综合考虑在综合单价中，如套管涉及开洞，开洞费用也包含于综合单价中，中标后不作调整。</p> <p>（8）各类管道、桥架、风管等按招标文件、设计要求应在其外表面根据不同的管道类别进行除锈防腐、外刷不同颜色的面漆，以及设置色环、流向标记、箭头、模印或打印的标志语、挂牌等内容，其费用包含在相应的管道（含桥架、风管等）单价里，中标后综合单价不作调整。</p> <p>（9）各类机电设备的基础型钢制安、电机检查接线、试运行、调试以及与配电管道相连接的金属软管等，其费用综合考虑在相应设备清单项目的综合单价里，中标后不作调整。</p> <p>（10）本项目线缆在其他标段敷设时的桥架揭、盖等费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。</p> <p>（11）凡是标段中涉及由投标人实施的各个系统需配合其他系统的兼容集成，投标人所采购的任一品牌设备均需承诺对上一级设备和系统提供免费接口、免费开放协议、其设备兼容集成、提供模块等（除清单中单独列项部分外）的相关费用已含在投标人的投标报价中，招标人不再另行支付。</p> <p>（12）投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其它系统可能出现的管路(桥架、风管、水管等)避让而增加的费用（包含但不限于避让增加的工程量、价等所有相关费用），投标人需综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。</p> <p>（13）保温水管、风管与金属支、吊架间所需的木质垫块（木质垫块应进行防腐处理）的所有相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。</p> <p>（14）各类管材的厚度均综合考虑在对应清单项目中（除清单中单独区分的外），中标后综合单价不做调整。</p> <p>（15）本项目所有设备均需要按设计或业主要求配置BA接口，并满足BA深化单位施工要求，配置BA接口设备包含但不限于以下风机配电箱或控制箱、隔油配电箱、新风机、空调、盘管控制箱，潜水泵控制箱，照明系统配电箱，生活水泵控制柜、雨水泵控制柜、制冷机房各控制箱，冷机群控系统，锅炉房、冷却塔控制箱，泛光，景观，送排风包含（平消两用）等，此费用由投标人综合考虑在投标报价中，不单独计取。</p> <p>（16）本项目所有涉及室外或涉水房间内的配电箱、控制箱/柜、灯具、开关、插座、各类设备等的防水、防尘等级均需满足设计及规范要求，报价时综合考虑至对应设备清单项中（除清单中单独区分的外），中标后综合单价不做调整。</p> <p>（17）本项目暗室增加费，由投标人综合考虑项目情况在单价措施中填报，包干使用，中标后综合单价不做调整；地上部分或商业部分的暗室增加费投标人综合考虑到投标报价中，不单独计取。</p> <p>（18）因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。</p> <p>（19）本次清单风机、潜污泵、一体化污水提升设备、一体化隔油提升设备等按设备参数区间进行列项，投标时按照清单报价，但施工时需按照设计图纸所给的具体参数进行选型、供货及安装；中标后综合单价不作调整。</p> <p>（20）桥架、管道在穿越防火分区时，设置的人防防护密闭箱（盒），投标人需综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。</p> <p>（21）投标单位在中标后1个月内需提供完整的合同配电箱组价明细表，该组价明细表与合同内配电箱成价价格一一对应（详-配电箱组价明细模板参考）；后期若涉及配电箱变更导致新增认价的，则双方参考该组价明细相关作为认价依据。</p> <p>（22）本项目实施过程中所需的各类金属软管由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。</p> <p>（23）屋面管道支架所需的混凝土支墩由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。</p> <p>4.4.9.1 强电工程、光伏工程</p> <p>4.4.9.1.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 19 页

- 4.4.9.1.2 各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.1.3 防雷、接地装置的制作安装工作投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的检测费用，结算时不再增加项目。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 4.4.9.1.4 配电箱柜成套供应，应包含配电箱投入正常运行的一切调试费用，投标人在投标时应考虑在相应项目的综合单价内，中标后不作调整。配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.1.5 在配电箱中的各类互感器、传感器、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表（满足弱电专业要求）等包含在配电箱报价中，且投标人应充分考虑配电箱预留二装所需的空間及条件，中标后不作调整；配电箱中不含智能照明模块（继电器模块），但预留安装所需的空間及条件，中标后不作调整。
- 4.4.9.1.6 工程量清单中的线缆项目工程量，不包括由接线盒引至各型灯具的线缆长度，其规格、型号及长度均应满足设计、施工验收规范等的要求，投标单位在投标报价时自行考虑，其费用应包含在投标总价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.1.7 所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链、金属软管的费用。4.4.9.1.8 各类桥架（线槽等）安装项目包括桥架（线槽等）本体（含三通、四通及弯头等）及其除锈防腐、接地及跨接、支架的制作安装、防火封堵、连接穿线管时桥架（线槽等）开孔、有防火要求的防火涂料喷刷等，过伸缩缝、沉降缝处理，桥架穿梁、穿剪力墙钢套管其制作安装，套管的防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等，投标人应按设计要求及相关规范和规定完成桥架（线槽等）安装的全部工作并填报综合单价，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.9.1.9 投标人应根据招标文件要求完成各类线缆的标识、挂牌等工作内容，其费用综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.9.1.10 电缆中间头材料费及安装费等所有相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- 4.4.9.2 给排水、消防水、空调水工程
- 4.4.9.2.1 管道综合单价里均包括与地下室、总平相应管道连接所产生的费用，且应综合考虑不同材质的管道连接，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。
- 4.4.9.2.2 水泵控制箱、控制电缆由设备自带，投标人应将该电缆安装费计算在水泵的安装项目综合单价内，中标后综合单价不做调整。
- 4.4.9.2.3 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 4.4.9.2.4 塑料排水管上按设计要求设置相应止水节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 4.4.9.2.5 雨水回用系统、中水系统应综合考虑项目具体设置情况及后期深化设计费用，投标时充分考虑相关费用，相关子项综合单价中标后不作调整。
- 4.4.9.2.6 不锈钢管与支架接触的处理措施，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 4.4.9.2.7 各种法兰及配件已包含在相应阀门的综合单价中，中标后不再单独计取。
- 4.4.9.2.8 给排水、消防系统管道上设置的伸缩节由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 4.4.9.2.9 本工程中水箱及生活饮用水水质检测及相关费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。
- 4.4.9.2.10 雨污水管进入检查井处的密封封堵费由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 4.4.9.2.11 冷却循环水系统的金属环网管道应设置腐蚀检测挂片架产生的费用由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 4.4.9.3 消防电工程、智能化预埋工程

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 19 页

- 4.4.9.3.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.3.2 消防电工程中与各类探测器相连接金属软管及底座应包括在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.3.3 消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
- 4.4.9.3.4 各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.5 暖通工程
- 4.4.9.5.1 穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与通风机的进出口相连处按设计要求进行处理，其材料价格包含在相应的设备综合单价里，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.2 通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方、水管所需枕木等，其费用包含在相应项目的综合单价里，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.3 风管弯头导流叶片本清单不单独列项，投标人应将其涉及的费用综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.4 通风空调系统管道穿楼板、梁、墙钢套管其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均综合考虑到报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.5 风管、水管、设备、风管及阀件等安装综合单价应包含相应的支吊架制作、安装、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。
- 4.4.9.5.6 投标人投标报价时应综合考虑不同位置的送风口、排风口、风井、风管等设置的金属防护网（钢板网）、防鼠网、防雨装置（防雨弯头等）、风帽等，招标工程量清单不单独列项，其费用应包含在投标报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.7 投标人在投标报价时应综合考虑风口、风阀为满足功能需求所需的执行机构、钢绳及控制盒、电控按钮，中标后不再另计。
- 4.4.9.5.8 投标人应在风机盘管、室内机等空调末端设备综合单价中综合考虑所需的温控面板、各类开关（包含调速开关等）以及连接到设备的配管及线缆费用，此部分费用不再单独列项计取。
- 4.4.9.6 电梯工程（甲供）
- 投标人根据工程需要，若需启用电梯作为临时电梯使用的，则在使用前必须与电梯公司签订《电梯临时使用协议》，投标人需按协议严格执行，相关费用标准可参考附件《电梯费用及临时用梯使用费参考》，具体金额以投标人与电梯公司签订的协议为准，以上相关费用由投标人自行综合考虑在除暂列金外的合同价格内，中标后不作任何调整，也不另行签证。
- 4.4.9.7 抗震支架
- 4.4.9.7.1 抗震支架投标人需进行深化设计，深化设计后必须满足设计、规范及验收要求，并通过原设计单位、业主等相关部门的审查认可后方可实施，所涉及的设备、材料、安装费、深化设计费用以及其它相关费用，投标人应综合考虑后包含在综合单价中，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.9.7.2 成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型槽钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证，需符合抗震支架的行业标准、验收规程，并提供节点力学计算书。所有的抗震支架应确保满足施工及验收规范要求，确保符合行业主管部门要求并通过相应的检测及验收，相应的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
- 4.4.9.8 其他说明
- 4.4.9.8.1 本工程中如涉及与其他标段相邻位置的工作，分界处工作内容应根据现场实际情况按管理工程师要求完成，并需完成与其他单位的接驳工作，接驳产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另计算。
- 4.4.9.8.2 本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用考虑在相应综合单价中，中标后不作调整。

# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 19 页

- 4.4.9.8.3因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.8.4关于调试与配合调试：
- （1）本项目未单独列项的调试、试运行、测试内容，投标人综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
  - （2）需完成与本项目其他区域相关专业在不同时期的系统接入或完工后二次进场的系统接入（含碰头、搭接等），并完成接入后的整个系统试运行和调试或多次试运行和调试等工作内容；相关费用在报价时综合考虑，中标后不作调整。
  - （3）本工程中“送配电装置系统调试 ≤1kV”项目只计算在本次范围内的低压柜所涉及调试系统，其余箱柜调试不单独列项，所涉及费用综合考虑在投标报价中；
  - （4）投标单位需配合其他实施单位完成所需未在本次招标范围内的变配电低压柜的回路调试、各类系统单调或联调调试（包含但不限于其他标段或者专业分包的智能化、泛光、LED屏等），不单独列项计取调试，其他箱柜所涉及的调试亦不单独计取，所涉及的费用综合考虑在投标报价中。
- 五、特别注意
- 5.1工程管理系统（此费用由中标人按12万元/个总包标段的标准，在取得施工许可证前支付工程管理系统供应商，供应商为：成都昱和科技有限公司（牵头单位）、广联达科技股份有限公司（成员单位））。
- 5.2 招标人有权优化设计，调整实施范围，投标人需在投标时综合考虑相应风险，中标后不调整涉及项目的综合单价。
- 5.3 本项目中，投标人一旦中标将作为本项目牵头人对整个项目工程资料负责。中标人除完善其涉及本项目总包工程的全部工程资料外，还应负责对专业工程暂估价所涉及的工程资料、招标人单独发包工程所涉及的全部资料进行全面规划、档案编制任务安排、档案资料收集及整理等工作，并向城建档案馆提供符合要求的本项目所有工程档案，及时完善对城建档案馆的入档手续。相应的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另计算。
- 5.4投标人必须按照招标文件品牌库中的品牌、规格选择材料和设备。投标人在给定的参考品牌或同档次品牌材料品牌中选择任一种使用，并在规定的时间内进行送样或报送资料，且需经招标人和监理人审核合格后，投标人和监理单位盖章封样或认可，施工进场时按封样材料、设备或认可资料进行验收，否则不予进场。且封样费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 5.5深化、优化设计工作原则上在不增加造价的情况下进行，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 5.6各单位工程中相同的分部分项清单（即项目名称和项目特征均相同的分部分项清单）单价应一致，若不一致时，结算时以最低的综合单价为准。
- 5.7 若本清单说明与合同专业条款约定不一致的，以合同专用条款为准。
- 5.8项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。
- 5.9投标报价中的安全文明施工费、规费、暂列金、专业暂估价按招标人给定金额填报，税金按给定的税率进行填报，不得更改。
- 5.10若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的确定。
- 5.11 工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。
- 5.12工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税）：建渣、工程垃圾、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应及时外运并进行处置。投标人根据招标文件要求及川建行规（2024）14号文、有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不作调整。
- 5.13 投标人应按照招标人要求，甲供材料界面划分表中需由总承包单位配合完成的事项，承包人需无条件配合，具体详见附件《合约划分及界面划分表》，相关配合费用由投标人综合考虑在总承包服务费中，不再另行计取。



# 总 说 明

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 19 页

- 5.14 投标人应按照招标人相关管理要求及移交标准执行，具体详见附件《项目其他专项要求》，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。
- 5.15 公安验收所需的标识标牌需满足验收需求，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。
- 5.16 该项目涉及已运营城市轨道交通4号线工程区间隧道的控制保护区，投标人应按照《成都市城市轨道交通管理条例》《成都市住房和城乡建设局关于延长<成都市城市轨道交通保护区内项目建设管理实施细则（试行）>有效期的通知》（成住建发[2020]386号）和相关规范及技术要求，编制专项《城市轨道交通设施安全保护方案》（若需），并提交相关资料报成都市轨道建设工程保障中心取得书面意见后方可开展作业活动。地铁保护方案编制及审批、施工保护措施等所涉及的费用由投标人综合考虑在相应总价措施或投标报价中，不再另行计取。
- 5.17承包人在履约期间需按招标人及上级单位要求做好汛期工作安排及相应物资采购。本项目外架、内支模架需全部使用盘扣式脚手架，悬挑方式采用拉篮式工字架挑架、全部楼栋外立面防护网为灰色钢板网。投标人需在对应的措施项目中综合考虑报价。
- 5.18本项目需创成都市、四川省优质示范工程。争创“芙蓉杯”“天府杯”，争办区级以上质量观摩活动。投标人需将以上创奖的额外费用投入综合考虑在投标报价中。
- 5.19本项目各标段无法独立进行竣工验收，需三个标段全部完工后同时进行竣工验收和竣工竣备。本项目推进过程中，可能因为图纸方案及分包定标等原因导致项目暂停或缓建90天~150天，由此造成的窝工、停工、现场看管、文明施工及复工抢工等责任和费用增加由承包人自行考虑，不得额外索赔费用。投标人需将以上同步验收和暂定缓建产生的额外费用投入综合考虑在投标报价中。

## 六、招标控制价

本工程招标控制价956108313.96元（其中暂列金额：53805020.89元，专业工程暂估价金额：261223732.15元，规费：8863852.66元,安全文明施工费：35580415.17元）。投标人的投标总价不得高于招标控制价总价，否则其投标报价无效，作否决投标处理。

### 需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      | 0101         | 土石方工程 |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 010101002001 | 挖土石方  | 1. 本项目地勘报告显示有连砂石及砂，按政策由第三方实施挖除和外运，挖方工程量按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准；<br>2. 挖土石类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容； | m³   | 75738.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 挖土(石)方深度及部位:根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑, 部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基、管沟等土石方;<br>4. 开挖方式:综合考虑<br>5. 修整边坡壁面、基底夯实及土石方防护网设置等费用综合考虑<br>6. 基坑底部人工捡底及满足设计承载力要求的压实度发生的费用综合考虑在综合单价中<br>7. 桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中<br>8. 基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中<br>9. 综合单价内包含装车费、软弱土、淤泥、流砂、杂填土、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                            |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小及配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用<br>10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 2    | 010103001001 | 买土回填 | 1. 填方材料品种:满足设计及规范要求<br>2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>3. 填料来源:合格土石方、黏土等综合, 场内外运距包含在综合单价中<br>4. 回填方式:综合考虑                                           | m³   | 2704. 410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中<br>6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |
| 3    | 010103001002 | 连砂石回填   | 1. 填方材料品种:满足设计及规范要求<br>2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>3. 填料来源:连砂石，场内外运距包含在综合单价中.<br>4. 回填方式:综合考虑<br>5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中<br>6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 6761.030 |       |    |       |       |     |
| 4    | 010103001003 | 流态固化土回填 | 1. 材料品种:满足设计及规范要求<br>2. 填方要求:满足设计及规范要求                                                                                                                | m³   | 4056.620 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 3. 填料来源:场内外运距包含在综合单价中.<br>4. 回填方式:综合考虑<br>5. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                           |                |           |       |    |       |       |     |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 土石方类别: 综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内废弃电杆、杂草、灌木、农作物、竹丛、树兜、耕作土、垃圾、地上及地下各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中选后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别与地勘不同而对合同单价作任何调整 | m <sup>3</sup> | 75738.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 挖方深度：综合考虑<br>3. 挖土石方类型及部位：综合<br>4. 综合单价综合考虑开挖、装车、转运、外运、卸车等相关费用，转运次数、外弃运距、弃置场地、运输车辆容量综合考虑<br>5. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒塌、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求；<br>6. 废弃料品种包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、各类岩石、杂草、地下的树兜等的外弃； |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 7. 清单项工程量按按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准；<br>8. 综合单价综合考虑配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用；<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                         |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0102         | 地基处理与边坡支护工程                  |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 6    | 010202007001 | 护壁锚索(3束)钻孔注浆<br>Φ150mm（跟管钻进） | 1. 锚索：3束15.2钢绞线、成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑<br>2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价            | m    | 575.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 之中，钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价<br>3. 地层情况：综合考虑<br>4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 孔径：150mm<br>6. 注浆管；材质、规格综合考虑，满足设计要求<br>7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求<br>8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算<br>9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中<br>10. 锚索施工完毕后进行防腐处理等费用综合考虑在此项清 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 单的投标报价中<br>11. 检测费用包括在综合单价中<br>12. 其他：满足设计及规范要求                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 7    | 010202007002 | 护壁锚索(4束)钻孔注浆<br>Φ150mm（跟管钻进） | 1. 锚索：4束Φs15.2钢绞线、<br>成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑<br>2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价之中，<br>钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价<br>3. 地层情况：综合考虑<br>4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 孔径：150mm | m    | 2641.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 6. 注浆管;材质、规格综合考虑，满足设计要求<br>7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求<br>8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算<br>9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中<br>10. 锚索施工完毕后进行的防腐处理等费用综合考虑在此项清单的投标报价中<br>11. 检测费用包括在综合单价中<br>12. 其他：满足设计及规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 8    | 010202009001 | 桩间网喷100mm厚C20混凝土 | 1. 部位：桩间网喷混凝土<br>2. 厚度：100mm<br>3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2205.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 钢筋网：HPB300 φ8@200×200<br>5. 加强筋：HRB400 φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>6. 泄水孔、植筋费用综合考虑在综合单价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 9    | 010202009002 | 边坡网喷100mm厚C20混凝土 | 1. 部位：边坡网喷混凝土<br>2. 厚度：100mm<br>3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20<br>4. 钢筋网：HPB300 φ8@200×200<br>5. 泄水孔相关费用计入综合单价<br>6. 工程量计算：按基坑开挖开口线以内实际网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程 | m²   | 1545.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 081306002001 | 临时预应力钢支撑 | 1. 材质：综合考虑<br>2. 规格型号：详见节点大样图<br>3. 运距：综合考虑<br>4. 拆除：综合考虑<br>5. 材料摊销或租赁：综合考虑在本项目综合单价中<br>6. 预埋铁件制作、安装：综合考虑在本项目综合单价中<br>7. 涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中<br>8. 植筋、垫板、挡板等费用综合考虑在报价中<br>9. 拆除等费用综合考虑在综合单价中<br>10. 使用费包含在综合单价内（ | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 租赁、购买等方式由投标人综合考虑），使用期限由投标人综合考虑，不因工期变化调整本项目单价<br>11. 清单工程量按照钢支撑套数计算<br>12. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
| 11   | 010302006001 | 抗浮锚杆 主筋 3Φ25 | 1. 地层情况：综合考虑<br>2. 锚杆(索)类型：抗浮锚杆<br>3. 钻孔深度：详设计图纸，综合考虑<br>4. 钻孔直径：Φ150mm<br>5. 杆体主筋材料品种、规格、数量：HRB400 Φ25三根<br>6. 浆液种类、强度等级：综合考虑<br>7. 对中支架、定位环，费用计入综合单价 | m    | 42731.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                        |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 8. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以垫层下表面以下钻孔深度计算<br>9. 综合单价内包含锚杆与底板连接防水、钢筋、锚板、钢筋弯折、锚杆试验费、检测费及其他完成抗浮锚杆的所需的全部费用<br>10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求              |      |          |       |    |       |       |     |
| 12   | 010302001001 | 灌注围护桩 商品混凝土 C30 | 1. 成孔土石方类别：综合考虑<br>2. 成孔深度：满足设计要求<br>3. 桩直径：综合考虑<br>4. 成孔方法：泥浆护壁或干作业等由投标人综合考虑<br>5. 桩芯混凝土强度等级：C30商品混凝土，水下及普通混凝土综合考虑，砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，由投标人 | m³   | 4455.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 综合考虑<br>6. 商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑<br>7. 综合单价包含围护桩成孔、土石方的场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、检测相关费用等<br>8. 超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取<br>9. 桩身护壁类型综合考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中<br>10. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑<br>11. 试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取<br>12. 声测管：满足设计、招标技 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 术标准、施工及验收规范要求<br>13. 钢筋：另计<br>14. 工程量按桩的有效长度乘以设计桩截面面积计算，即不含超灌及伸入承台内的长度乘以桩体截面面积计算<br>15. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 13   | 010503002001 | 冠梁 商品混凝土 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 372.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14   | 010503002002 | 腰梁 商品混凝土 C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 植筋、预埋套管、与其接触的构件表层凿毛等相关费用已包含在综合单价中，不再单独计取<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 154.300 |       |    |       |       |     |
| 15   | 010505003001 | 连板 商品混凝土 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求                                                                                                                                                     | m³   | 52.700  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 010515004001 | 现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ （钢筋笼） | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 | t    | 58.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 17   | 010515004002 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ （钢筋笼） | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等 | t    | 265.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                               |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                               |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 18   | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1. 构件名称：钢筋混凝土构件<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合<br>3. 拆除方式：人工、机械、静力切割等综合考虑<br>4. 钢筋残值回收综合考虑在报价中<br>5. 吊装、破碎、解小、外运等所有费用均包含在综合单价中                         | m <sup>3</sup> | 613.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                               |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 拆除支撑时所设置的临时支撑系统费用等综合考虑在投标报价中<br>7. 建渣外运由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定综合考虑在报价中<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                            |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0104         | 砌筑工程        |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 19   | 010401003001 | 地下室外侧墙防水保护墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖、页岩多孔砖综合，规格及强度综合<br>2. 墙体类型:综合(包含砖柱)<br>3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆规格及强度综合<br>4. 高度：综合考虑<br>5. 综合单价综合考虑脚手架、与防水层之间的砂浆填实等费 | m³   | 507.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 20   | 010401004001 | 页岩多孔砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑<br>2. 墙体类型：综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑<br>5. 高度：综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 3642.430 |       |    |       |       |     |
| 21   | 010401004002 | 耐火砖墙   | 1. 砖品种、规格、强度等级：耐                                                                                                                                                                          | m³   | 45.600   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合<br>2. 砂浆强度等级、配合比：砂浆类型及强度等级满足设计及规范要求<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 22   | 010401012001 | 零星砌砖     | 1. 零星砌砖名称、部位：综合<br>2. 砖品种、规格、强度等级：综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求        | m³   | 61.900  |       |    |       |       |     |
| 23   | 010401004003 | 集水坑花纹钢盖板 | 1. 沟截面尺寸：综合<br>2. 材料种类：5mm厚花纹钢盖板、支撑角钢等，规格综合                                                                 | m²   | 168.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 综合单价包含图纸所示的盖板、预埋件、支撑件等所有完成本项目费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 24   | 010401004004 | 人防集水坑混凝土盖板   | 1. 盖板尺寸:综合考虑<br>2. 盖板材质种类: 详07FJ02, 111页<br>3. 综合单价包含图集所示的混凝土盖板（含配筋）、集水坑周边预埋件、支撑件等所有完成本项目费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 23.300   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程  |                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 25   | 010501001001 | 垫层 商品混凝土 C15 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C15                                                                                         | m³   | 1807.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 26   | 010501001002 | 垫层 商品混凝土 C20 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 1204.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |
| 27   | 010501002001 | 基础 商品混凝土 C35P10 | 1. 基础类型：独立基础、桩承台、承台梁、抗水板、筏板、集水坑、坡道底板等<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C35<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>6. 抗渗等级：P10<br>7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 17644.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28   | 010501004001 | 回填、换填 商品混凝土 C15 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 568.920 |       |    |       |       |     |
| 29   | 010501006001 | 设备基础 商品混凝土 C25  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式                                       | m³   | 32.300  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 不同而调整单价<br>6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 30   | 010501006002 | 设备基础 商品混凝土 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 14.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 31   | 010502001001 | 柱 商品混凝土C60 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C60<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 986.380 |       |    |       |       |     |
| 32   | 010502001002 | 柱 商品混凝土C35 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                          | m³   | 779.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 33   | 010502002001 | 构造柱 门(窗)垛 商品混凝土C25  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 271.380 |       |    |       |       |     |
| 34   | 010503002003 | 反坎、门槛、墙带 细石商品混凝土C20 | 1. 混凝土种类：细石商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设                                                                                                          | m³   | 0.800   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 35   | 010503002004 | 反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 1.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 36   | 010503004001 | 圈梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 106.800 |       |    |       |       |     |
| 37   | 010503005001 | 过梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式                                       | m³   | 14.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 38   | 010504001001 | 墙 商品混凝土C60   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C60<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 1283.520 |       |    |       |       |     |
| 39   | 010504001002 | 墙 商品混凝土C35P8 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：                                                                                   | m³   | 763.410  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 抗渗等级：P8<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时, 在保护层中配置钢筋网片的花费在综合单价中综合考虑<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 40   | 010504001003 | 墙 商品混凝土C35P10 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（                                                                                           | m³   | 504.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 另计)<br>5. 抗渗等级：P10<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时, 在保护层中配置钢筋网片的花费在综合单价中综合考虑<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 41   | 010504004001 | 墙 商品混凝土C35 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                                   | m³   | 1649.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 42   | 010505001001 | 有梁板 商品混凝土 C35P8 | 1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、阳台板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C35<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>6. 抗渗等级：P8<br>7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>8. 不因配合比和运输泵送方式 | m³   | 1906.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 不同而调整单价<br>9. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算<br>10. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑；<br>11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 43   | 010505001002 | 有梁板 商品混凝土C35 | 1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑<br>2. 混凝土种类：商品混凝土                                                                                                                                                          | m³   | 9946.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 混凝土强度等级：C35<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项<br>8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算<br>9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（ |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑；<br>10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 44   | 010506001001 | 直形楼梯 商品混凝土 C35 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1530.480 |       |    |       |       |     |
| 45   | 010507003001 | 截水沟一（用于坡道上口）   | 1. 土壤类别：综合<br>2. 沟截面净空尺寸：详截水沟大样<br>3. 垫层厚度、配合比：100厚C15                                                                                                         | m    | 10.200   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 混凝土垫层<br>4. 排水沟混凝土种类:C20细石商品砼<br>5. 截水沟配筋:详大样（另计）<br>6. 盖板:成品400宽铸铁篦子(另计)<br>7. 沟内侧抹灰:最薄处10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂<br>8. 综合单价包含图纸所示的挖方、填方、弃方、垫层、砼截水沟、模板、沟内抹灰、预埋件、等的所有费用<br>9. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 46   | 010507003002 | 截水沟二（用于设备房内） | 1. 土壤类别:综合<br>2. 沟截面净空尺寸:详截水沟大样<br>3. 排水沟混凝土种类:C20细石商品砼                                                                                                                                         | m    | 231.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 盖板:成品400宽铸铁篦子(另计)<br>7. 沟内侧抹灰: 最薄处10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂<br>8. 综合单价包含图纸所示的挖方、填方、弃方、垫层、砼截水沟、模板、沟内抹灰、预埋件、等的所有费用<br>9. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 47   | 010507003003 | 截水沟盖板（用于坡道上下口） | 1. 沟截面净空尺寸:详截水沟大样<br>2. 盖板:成品400宽铸铁篦子,详细规格参24J306-3-31-3<br>3. 综合单价包含图纸所示的预埋件、成品篦子、橡胶垫、型钢边框等的所有费用<br>4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求            | m    | 242.130 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 48   | 010507007001 | 混凝土添加膨胀剂增加费  | 1. 膨胀剂种类:综合, 按设计及规范要求<br>2. 膨胀剂掺入量:按规范或设计要求, 不得因掺入量的变化而调整综合单价<br>3. 清单工程量计算规则: 根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑, 不另计算。<br>4. 因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合<br>5. 其他: 满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m³   | 2693.150  |       |    |       |       |     |
| 49   | 010507007002 | 混凝土添加合成纤维增加费 | 1. 纤维剂种类:合成纤维综合, 按设计及规范要求<br>2. 纤维剂掺入量:按规范或设计                                                                                                                                                                        | m³   | 21579.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                          |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                          |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价<br>3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。<br>4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合<br>5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 50   | 010507007003 | 地坪混凝土添加钢纤维增加费 | 1. 纤维剂种类: 铣削波纹型钢纤维³，按设计及规范要求<br>2. 纤维剂掺入量: 按混凝土中 20kg/m³的掺入量<br>3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土刚性层项目清单工                                                                             | m²   | 31222.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                          |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 程量按平米计算。<br>4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合<br>5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 51   | 010507007004 | 其它构件 商品混凝土 C30 | 1. 部位：集水坑上口预埋件处、截水沟上口预埋件处、设备用房排水沟预埋件处<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 | m³   | 10.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 52   | 010508001001 | 基础后浇带 商品混凝土 40P10 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 抗渗等级：P8<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度 | m³   | 535.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 等级的细石砼浇筑）费用<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 53   | 010508001002 | 墙后浇带 商品混凝土 C40P8 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 抗渗等级：P8<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过 | m³   | 15.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 54   | 010508001003 | 墙后浇带 商品混凝土 C40P10 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 抗渗等级：P10<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、 | m³   | 22.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 55   | 010508001004 | 墙后浇带 商品混凝土 C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过 | m³   | 93.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 56   | 010508001005 | 有梁板后浇带 商品混凝土C40P8 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 抗渗等级：P8<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、 | m³   | 127.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 57   | 010508001006 | 有梁板后浇带 商品混凝土C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过 | m³   | 571.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 58   | 010512008001 | 成品树脂盖板                   | 1. 预留预埋：盖板支撑角钢，局部钢筋固定件等综合考虑在投标报价中<br>2. 材料种类：成品树脂盖板，规格尺寸综合<br>3. 综合单价包含图纸所示的盖板、预埋件等所有完成本项目费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 59   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭                                                   | t    | 13.175 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 HPB300<br>圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在                                                                                                                               | t    | 64.776 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 61   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ12 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径Φ12<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施                                                                                                                                                                            | t    | 1.530 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 62   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋                                                                                                                                                                                                    | t    | 29.775 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 63   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | t    | 617.987 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 64   | 010515001006 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 919.437 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 65   | 010515001007 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在 | t    | 244.989 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 66   | 010515001008 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式， | t    | 552.471 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 67   | 010515001009 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其 | t    | 486.099 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求          |      |         |       |    |       |       |     |
| 68   | 010515001010 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ28-Φ32 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 | t    | 308.715 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 69   | 010515001011 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单                       | t    | 0.771 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 70   | 010515001012 | 现浇构件钢筋 HRB500<br>螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭                                                                         | t    | 76.013 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 71   | 010515001013 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施                                                                                                                                                | t    | 17.495 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 72   | 010515001014 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ18～Φ22 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢                                                                                                                                                                                                   | t    | 1514.012 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 73   | 010515001015 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | t    | 464.961 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 74   | 010515001016 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi$ 28- $\phi$ 32 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi$ 28- $\phi$ 32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 182.997 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 75   | 010515001017 | 砌体加固钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | t    | 20.191 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 76   | 010516002001 | 预埋铁件   | 1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合<br>2. 铁件尺寸: 综合考虑<br>3. 防护层: 镀锌处理、刷防锈漆综合考虑<br>4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                  | t    | 41.851 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      | 0106         | 金属结构工程 |                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 77   | 010603001001 | 劲性钢柱   | 1. 钢材品种、规格: Q355B, 规格综合考虑<br>2. 单构件质量: 综合考虑<br>3. 螺栓种类: 满足设计及规范要求<br>4. 探伤要求: 满足设计及规范要求<br>5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、 | t    | 10.759 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 除锈、栓钉（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；<br>6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中<br>7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中<br>8. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 78   | 010606008001 | 钢爬梯  | 1. 构件类型：钢爬梯，部位详                                                                                                                                                                                                                              | t    | 1.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 设计<br>2. 钢材品种、规格：综合考虑<br>3. 单构件质量：综合<br>4. 连接方式：综合<br>5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用<br>6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中<br>7. 探伤要求：满足规范要求<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 79   | 010606013001 | 零星钢构件 | 1. 钢材品种、规格：冷、热轧型钢综合，尺寸规格综合考虑<br>2. 金属面油漆：二道防锈漆，三道醇酸磁漆，除锈、防火、防锈、面漆满足设计要求<br>3. 综合单价中应包含制作、安                                                                                    | t    | 1.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 装、运输，除锈、防火、防锈、面漆等费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |
| 80   | 010607005001 | 镀锌钢丝网 | 1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合<br>2. 钢丝网宽度:综合考虑<br>3. 楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带处等<br>4. 固定方式:综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 13824.700 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0108         | 门窗工程  |                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
| 81   | 010802001001 | 普通钢质门 | 1. 门类型:普通钢质门                                                                                                                                                   | m²   | 59.800    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                          |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                          |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 门框或扇外围尺寸、材质：综合<br>3. 开启方式：综合<br>4. 所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、门磁开关、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 82   | 010802003001 | 成品钢质甲级防火门 | 1. 门类型：成品钢制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价                                                                                   | m <sup>2</sup> | 514.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                          |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                              |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                              |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 83   | 010802003002 | 成品钢质乙级防火门 | 1. 门类型：成品钢制乙级防火门(含油漆，颜色综合，表面处理方式综合)<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 110.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                              |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 84   | 010802003003 | 成品钢质丙级防火门 | 1. 门类型：成品钢制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合                                                                                                                                                          | m²   | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 85   | 010803002001 | 双轨无机纤维复合特级防火卷帘(3h) | 1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑<br>2. 材质；双轨无机纤维复合特级                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 512.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 防火卷帘(3h)，有人防门处采用侧装卷帘<br>3. 启动方式: 包含控制箱及卷帘按钮、控制箱到按钮的控制线缆等成套安装<br>4. 投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑<br>5. 五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中<br>6. 耐火极限：耐火时间不低于3小时，满足GB7633有关背火面温升的判定<br>7. 防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑<br>8. 工程量按设计图示洞口尺寸 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 以面积计算<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 86   | 010804007001 | 无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6) | 1. 人防门规格型号：无门槛单扇防护密闭 WDFM1222(6) 1260*2200(2000)mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛单扇防护密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中 | 樘    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 7. 人民防空工程标识及标牌费用<br>综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 87   | 010804007002 | 无门槛单扇防护密闭门<br>WDFM1522(6) | 1. 人防门规格型号：无门槛单扇防护密闭 WDFM1522(6)<br>1560X2200mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛单扇防护密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、 | 樘    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 88   | 010804007003 | 无门槛单扇密闭门<br>WDMM0822 | 1. 人防门规格型号：无门槛单扇密闭门 WDMM0822 860*2260mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛单扇密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全 | 樘    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 89   | 010804007004 | 无门槛单扇密闭门<br>WDMM1222 | 1. 人防门规格型号：无门槛单扇密闭门 WDMM1222 1260*2260mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛单扇密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括 | 樘    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 90   | 010804007005 | 无门槛单扇密闭门<br>WDMM1522 | 1. 人防门规格型号：无门槛单扇密闭门 WDMM1522 1560*2260mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛单扇密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：                                | 樘    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 91   | 010804007006 | 无门槛双扇防护密闭门<br>WSFM5525(6) | 1. 人防门规格型号：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)<br>5560*2560mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛双扇                                                                            | 樘    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 防护密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 92   | 010804007007 | 无门槛双扇防护密闭门 WSFM7025 (6) | 1. 人防门规格型号：无门槛双扇防护密闭门 WSFM7025 (6) 7060*2560mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑                                                                                                                                 | 樘    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛双扇防护密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 93   | 010804007008 | 无门槛双扇防护密闭隔断门 WSFM4025 (G6) | 1. 人防门规格型号：无门槛双扇防护密闭隔断门 WSFM4025 (                                                                                                                                                                                          | 樘    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | G6) 4060*2560mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛双扇防护密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 94   | 010804007009 | 无门槛双扇防护密闭隔断门 WSFM5525 (G6) | 1. 人防门规格型号：无门槛双扇防护密闭隔断门 WSFM5525 (G6) 5560*2560mm<br>2. 五金种类、规格：综合考虑并计入综合单价<br>3. 门框、扇材质：无门槛双扇防护密闭门<br>4. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求<br>5. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、检测验收、现场配合等全过程费用<br>6. 制作、运输、吊装、安装、人防特种设备检测费等综合考虑在综合单价中<br>7. 人民防空工程标识及标牌费用综合考虑在人防门窗工程费用中，不再另计<br>8. 其它：满足设计、招标技术 | 樘    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 95   | 010807005001 | 人防进风口部防堵铁栅   | 1. 窗洞口尺寸：综合考虑<br>2. 框、扇材质：格栅网Φ12@80，四周L50X50X5角钢边框膨胀螺栓固定：<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                       | m²   | 2.400  |       |    |       |       |     |
| 96   | 010807005002 | 铝合金百叶窗（有防鼠网） | 1. 尺寸:综合<br>2. 框外围尺寸:综合<br>3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合<br>4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定头、插销等综合考虑在投标报价中<br>5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得 | m²   | 40.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                   |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 降低原设计标准<br>6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                            |                |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                      |                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
|      | 0109         | 屋面及防水工程                                   |                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
| 97   | 010902001001 | 楼面、顶板卷材防水<br>4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎） | 1. 部位：屋面、地下室顶板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 8239.160 |       |    |       |       |     |
| 98   | 010902001002 | 楼面、顶板卷材防水<br>4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型）        | 1. 部位：屋面、地下室顶板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 214.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                          |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                          |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 材（Ⅱ型）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                               |      |           |       |    |       |       |     |
| 99   | 010902001003 | 侧墙卷材防水 1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(交叉层压膜)(无胎基)PEⅡ型 | 1. 部位：侧墙面<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PEⅡ型<br>3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 4724. 900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                          |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                             | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                            |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 100  | 010902001004 | 底板卷材防水 1.5mm厚<br>预铺式高分子自粘胶膜防水卷材                  | 1. 部位：地下室底板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1.5mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材<br>3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 28211.180 |       |    |       |       |     |
| 101  | 010902001005 | 底板卷材防水 1.5mm厚<br>自粘聚合物改性沥青防水卷材(交叉层压膜)(无胎基)PE II型 | 1. 部位：地下室底板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）(无胎基)PE II型<br>3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（                                       | m²   | 28211.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                  |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                    |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                    |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                            |                |          |       |    |       |       |     |
| 102  | 010902002001 | 屋面、顶板涂膜防水<br>2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | 1. 部位：屋面、顶板<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 8383.470 |       |    |       |       |     |
| 103  | 010902003001 | LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填            | 1. 材料品种、规格：强度等级综合，最薄处详设计综合，坡度详设计综合                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 354.810  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                    |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 2. 容重：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 104  | 010902003002 | LC7.5轻集料混凝土找坡层、回填          | 1. 材料品种、规格：强度等级综合，最薄处详设计综合，坡度详设计综合<br>2. 容重：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 389.210  |       |    |       |       |     |
| 105  | 010903002001 | 墙面 1.5厚水性非固化橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1. 部位：墙面<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，               | m²   | 4724.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                             |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                             |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、洞口周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                               |                |          |       |    |       |       |     |
| 106  | 010903002002 | 屋面、楼面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料  | 1. 部位：屋面<br>2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 437.320  |       |    |       |       |     |
| 107  | 010903002003 | 屋面、楼面 1.5mm厚JS-III 聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：屋面、楼面<br>2. 防水膜品种：JS-III 聚合物水                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3365.330 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                             |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 108  | 010903002004 | 顶棚 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：顶棚<br>2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 1252.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                       |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                       |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                          |                |          |       |    |       |       |     |
| 109  | 010903002005 | 墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料  | 1. 部位：墙面<br>2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 539.160  |       |    |       |       |     |
| 110  | 010903002006 | 墙面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：墙面<br>2. 防水膜品种：JS-III 聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中                               | m <sup>2</sup> | 8030.440 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                       |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 111  | 010903004001 | 钢板止水带             | 1. 部位：综合，详设计<br>2. 止水条材料种类：丁基钢板止水带、止水钢板综合<br>3. 规格：满足设计及规范要求<br>4. 厚度：3mm<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m    | 7521.860 |       |    |       |       |     |
| 112  | 010904004001 | 外贴式止水带            | 1. 部位：综合<br>2. 止水条材料种类：外贴式止水带，厚度、类型综合<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                     | m    | 6490.040 |       |    |       |       |     |
| 113  | 010904004002 | 200mmPVC盲管（打孔钢套管） | 1. 部位：纯地下室顶板，综合<br>2. 材料种类、规格：200mmPVC打孔渗水盲管(壁厚≥3.2mm, 接口处围100宽塑料排水板, 外包无纺布一层+20号镀锌铁丝绕紧)                 | m    | 1344.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                 |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                 |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 消防车道及登高操作场地下方改为打孔钢套管，综合考虑单价，工程量合并计算入该清单<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                       |                |          |       |    |       |       |     |
| 114  | 010902002002 | 墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | 1. 部位：墙面<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 1625.200 |       |    |       |       |     |
| 115  | 010902001006 | 墙面卷材防水 4mm厚SBS         | 1. 部位：墙面                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1625.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                 |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型PE膜） | 2. 卷材品种、规格、厚度：<br>4. 0mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型PE膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0110         | 保温、隔热、防腐工程            |                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 116  | 011001001001 | 侧壁XPS聚苯板 50mm厚        | 1. 保温隔热材料品种：XPS聚苯板（容重18kg/m³）<br>2. 保温隔热材料厚度：50mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中                                          | m²   | 4225.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 117  | 011001001002 | 保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm | 1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求<br>2. 保温隔热材料厚度：120mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 2462.880 |       |    |       |       |     |
| 118  | 011001003001 | 保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm           | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 保温材料型号、厚度、厚度：改性气凝胶复合涂膏（一型）17mm（两次成活）<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满                                        | m²   | 4122.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 119  | 011001005001 | 减震楼面 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚 | 1. 材料品种：单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚<br>2. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 2051.990 |       |    |       |       |     |
| 120  | 011003001001 | 无纺布隔离层                            | 1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合<br>2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求           | m²   | 9501.330 |       |    |       |       |     |
| 121  | 011003001002 | 无纺土工布滤水层                          | 1. 滤水层材料品种：无纺土工布，容重综合<br>2. 滤水层做法：综合，搭接工程                                                 | m²   | 9409.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 量综合考虑在报价内<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                              |      |           |       |    |       |       |     |
| 122  | 011003001003 | 1. 0mm厚凹凸型排（蓄）水板    | 1. 材质、厚度：1. 0mm厚凹凸型排（蓄）水板<br>2. 粘结方式：综合<br>3. 颜色及容重：综合，单位面积质量≥1300g/m²<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 9409. 360 |       |    |       |       |     |
| 123  | 011003001004 | 墙面、楼面 加铺聚酯编织布60g/m² | 1. 隔离层材料品种：聚酯编织布60g/m²<br>2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                    | m²   | 3557. 130 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0111         | 楼地面装饰工程             |                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 124  | 011101001001 | 屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层   | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆找平层及保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1715.830 |       |    |       |       |     |
| 125  | 011101001002 | 楼地面 最薄处20mm厚 M20水泥砂浆保护层，按2%找坡 | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术        | m²   | 500.360  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                    |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                    |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
| 126  | 011101001003 | 楼面 10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层    | 1. 基层：基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 624.000   |       |    |       |       |     |
| 127  | 011101001004 | 楼面顶板面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层 | 1. 基层：基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），强度综合，内掺抗裂纤维保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中                           | m²   | 10008.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
| 128  | 011101001005 | 屋面及楼地面 20mm厚 M15水泥砂浆保护层、找平层 | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆找平层及保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1257.280 |       |    |       |       |     |
| 129  | 011101001006 | 楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平          | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层；<br>2. 面层厚度：30mm<br>3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层，<br>4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术                 | m²   | 2520.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                             |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                             |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
| 130  | 011101001007 | 楼地面 环氧抛砂地坪<br>5mm厚     | 1. 界面剂（渗入地面0.65mmmm以上，附着力2.2MPa以上；<br>2. 涂刷环氧地坪底漆，耗量1kg/m²；<br>3. 将石英砂与环氧地坪漆调和成环氧砂浆，满刮地坪；<br>4. 涂刷环氧防滑面漆，1.2kg/m²，颜色、厚度、遍数综合<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 31231.950 |       |    |       |       |     |
| 131  | 011101001008 | 人防楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1. 基层处理：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道；<br>2. 面层厚度:20mm<br>3. 砂浆种类：20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术                                   | m²   | 342.230   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |
| 132  | 011101003001 | 楼地面 70mm厚C30细石砼刚性层(有筋Φ6@150) | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层<br>2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土70mm厚, 内配Φ6@150单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m)<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝，综合单价综合考虑<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中，坡度满足设计要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 32334.600 |       |    |       |       |     |
| 133  | 011101003002 | 楼地面 70mm厚C30细石砼刚性层(有筋Φ6@200) | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层<br>2. 混凝土种类、厚度:C30细石                                                                                                                                                                    | m²   | 9842.680  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 混凝土刚性层 70mm厚,内配Φ6@200单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m)<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求,缝内改性沥青嵌缝,综合单价综合考虑<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中,坡度满足设计要求<br>5. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 134  | 011101003003 | 楼地面 100mm厚C30细石砼垫层(有筋) | 1. 基层处理:素水泥浆一遍有801胶结合层<br>2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土,100mm厚,内配Φ6@200单层双向钢筋网<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求,缝内改性沥青嵌                                                                | m²   | 31222.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                               |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                               |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 缝<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中，坡度满足设计要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                            |                |          |       |    |       |       |     |
| 135  | 011101003004 | 屋面、楼面 50mm厚C25<br>细石混凝土找平层 | 1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25<br>细石混凝土, 表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 1049.500 |       |    |       |       |     |
| 136  | 011101003005 | 屋面、楼面 40mm厚C25<br>细石混凝土找平层 | 1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2052.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                               |                |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 细石混凝土, 表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝<br>4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 137  | 011102003001 | 墙面 10mm厚瓷砖胶粘接 300×600面砖 | 1. 粘结层厚度、材料种类: 10mm厚瓷砖胶粘接<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 300×600面砖, 厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类: 满足设计及规范要求<br>4. 界面处理、切割、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等综合考虑<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1691.600 |       |    |       |       |     |
| 138  | 011102003002 | 防滑地砖楼面 300X300          | 1. 粘结层厚度、材料种类:                                                                                                                                            | m²   | 421.410  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求<br>4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中<br>5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 139  | 011104004001 | 全钢无边抗静电活动地板 600x600x35 | 1. 基层处理：结构面找补平整，涂刷防尘漆防尘处理等综合<br>2. 支架高度、材料种类：支架直径22，四周墙面安装角钢支                                                                                                                                 | m²   | 338.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                     |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                     |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 架，地面按地面弹线铺设金属屏蔽网（50*0.1紫铜片），金属屏蔽网与机房接地相连<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：全钢无边抗静电活动地板600x600x35<br>4. 托架：综合，满足设计、施工及验收规范要求<br>5. 综合单价含防静电地板面层、龙骨、托架、完成静电地板的所有费用<br>6. 其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 140  | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 基层处理：界面剂一道<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 472.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                     |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | M20水泥砂浆找平，压实赶光<br>4. 踢脚线高度，综合<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 141  | 011105001002 | 环氧踢脚   | 1. 1厚环氧树脂面层<br>2. 1厚腻子刮平<br>3. 8-10mm厚天然石粉基底粗骨料打底<br>4. 天然石粉涂料专用封底液封底<br>5. 基层清理干净，填充墙与砼梁、墙、柱等交界处铺钉300mm宽镀锌钢丝网(规格12.7X12.7mm网<br>格x0.6mm丝径)<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 827.510 |       |    |       |       |     |
| 142  | 011105003001 | 防滑地砖踢脚 | 1. 基层处理：界面剂一道<br>2. 踢脚线高度：综合<br>3. 找平层厚度、配合比：5厚                                                                                                                            | m²   | 194.070 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                         |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                         |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | M15水泥砂浆找平打底扫毛<br>4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶<br>5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求              |                |        |       |    |       |       |     |
| 143  | 011105003002 | 不锈钢踢脚 | 1. 基层处理：水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）<br>2. 结合层：10厚M15水泥砂浆找平打底扫毛<br>3. 基层：10厚水泥纤维板基层在墙上固定<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：1.2厚80宽不锈钢踢脚线，颜色综合<br>5. 踢脚线高度、固定方式：综合考虑 | m <sup>2</sup> | 50.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                         |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 144  | 011106002001 | 防滑地砖楼梯面<br>300X300 | 1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求<br>4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中<br>5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 632.120 |       |    |       |       |     |
| 145  | 011106004001 | 人防楼梯面层 20厚1:2      | 1. 基层处理：水泥浆水灰比0.4                                                                                                                                                                                           | m²   | 203.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 水泥砂浆面层铁板赶光 | -0.5结合层一道；<br>2. 面层厚度:20mm<br>3. 砂浆种类：20厚1:2水泥砂浆<br>面层铁板赶光<br>4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 146  | 040309004001 | 楼梯滑动支座     | 1. 材质：5mm厚聚四氟乙烯板<br>2. 规格、型号：综合考虑，满足设计规范要求<br>3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用<br>4. 清单工程量按5mm厚聚四氟乙烯板实施区域水平投影面积计算<br>5. 其他：满足施工验收及规范 | m²   | 25.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 要求                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                               |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0112         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                     |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 147  | 011201004001 | 墙面 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平                | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度: 15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平, 标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类: 满足相关规范要求<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 96.800  |       |    |       |       |     |
| 148  | 011201004002 | 墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆( I 型), 内掺抗裂纤维 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度: 15mm厚双组份聚合物水泥防水                                                                   | m²   | 539.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                              |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                              |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                 |                |         |       |    |       |       |     |
| 149  | 011201004003 | 墙面 10厚M20水泥砂浆保护层             | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10厚M20水泥砂浆保护层<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 76.800  |       |    |       |       |     |
| 150  | 011201004004 | 墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布 | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：                                                                       | m <sup>2</sup> | 539.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                              |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布，标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                          |      |           |       |    |       |       |     |
| 151  | 011201004005 | 墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面               | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 15681.890 |       |    |       |       |     |
| 152  | 011201004006 | 墙面 10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅰ型），内掺抗裂纤维保护层 | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求                                                                                             | m²   | 1680.560  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                             |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                             |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm 厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                              |                |           |       |    |       |       |     |
| 153  | 011201004007 | 天然石粉墙面 | 1、基层类型：综合<br>2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底；<br>3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底；<br>4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条；<br>5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑；<br>6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m <sup>2</sup> | 38381.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                             |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 154  | 011201004008 | 人防墙面 水泥砂浆抹灰墙面 | 1. 基层类型：界面剂一道<br>2. 底层砂浆型号、等级、厚度：9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛<br>3. 面层砂浆型号、等级、厚度：5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 3301.520 |       |    |       |       |     |
| 155  | 011201004009 | 人防天棚面 刷白水泥浆   | 1. 基层类型：界面剂一道<br>2. 底层砂浆型号、等级、厚度：9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛<br>3. 面层砂浆型号、等级、厚度：5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满                                       | m²   | 637.970  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 156  | 011207001001 | 隔声墙面 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚 | 1. 基层处理：凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6*75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距500；<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*4轻钢龙骨埋入墙体的钢螺栓固定, 中距500, 喷涂防腐涂料；<br>3. 隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡, 用专用胶粘剂粘贴于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚穿孔吸声铝板, 0.4mm背板，自攻螺钉固定，规格、颜色、穿孔率及孔径综合 | m²   | 6106.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 5. 压条材料种类、规格：铝装饰压条，规格间距综合<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0113         | 天棚工程   |                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
| 157  | 011301001001 | 天然石粉顶棚 | 1、基层处理：结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净；<br>2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底；<br>3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底；<br>4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条；<br>5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑；<br>6、其他：满足设计、技术规范 | m²   | 49201.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                  |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
| 158  | 011301001002 | 天棚 10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层 | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维保护层<br>4. 阴阳角加成品阴阳角条综合考虑在综合单价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 1252.570 |       |    |       |       |     |
| 159  | 011302001001 | 吊顶天棚 1.5厚600*600穿孔铝合金板              | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平级、跌级综合考虑，钢筋吊杆，规格及间距综合<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接；                                                                        | m <sup>2</sup> | 360.650  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                  |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600穿孔铝合金板 1.5厚（孔径≥4，穿孔率≥25%）颜色综合<br>5. 防护材料种类:吊筋、支架等防锈处理等综合考虑<br>6. 填充材料种类：50厚玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装填（容重≥32kg/m²）<br>7. 吊顶基层、面层、风口基层、侧面收口封堵、灯槽、灯盘、金属收边线、嵌缝、空调新风、灯带、筒灯等各类开孔、开检修口及周边增加的基层等需完成本项所发生的其他辅助费用由投标人自行综合考虑到报价中，中标后不作调整<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0114         | 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 160  | 011406001001 | 墙面与顶面涂刮外墙耐水腻子两道 | 1. 部位：综合考虑<br>2. 基层类型：抹灰面或板面<br>3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求<br>4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 562.340 |       |    |       |       |     |
| 161  | 011407001001 | 墙面与顶面涂刷外墙涂料     | 1. 基层类型：综合<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合<br>3. 喷涂方式：综合<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                               | m²   | 539.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 162  | 011407001002 | 墙面与顶面涂刷无机涂料 | 1. 基层类型：综合<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合<br>3. 喷涂方式：综合<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                 | m <sup>2</sup> | 18521.430 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                       |                |           |       |    |       |       |     |
|      | 0115         | 其他装饰工程      |                                                                                                                                       |                |           |       |    |       |       |     |
| 163  | 011503001001 | 楼梯栏杆（钢管扶手）  | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 | m <sup>2</sup> | 317.380   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 5. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1，A3型<br>11. 按设计图示地面完成面以上 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 高度*扶手中心线长度按面积计算<br>12. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 164  | 011503001002 | 楼梯靠墙扶手 | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m    | 352.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 131 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                           |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                           |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单              |                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 脚手架工程                 |                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
| 165  | 011701001001 | 综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤15m | 1. 搭设方式：投标人综合考虑.<br>2. 檐口高度：檐高≤15m<br>3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合.<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整.<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 17001.160 |       |    |       |       |     |
| 166  | 011701001002 | 综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤30m | 1. 搭设方式：投标人综合考虑.<br>2. 檐口高度：檐高≤30m<br>3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合.<br>4. 投标人应根据设计图、施工                                                                      | m²   | 21108.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 132 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
| 167  | 011701001003 | 综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤100m | 1. 搭设方式：投标人综合考虑。<br>2. 檐口高度：檐高≤100m<br>3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 3742.000  |       |    |       |       |     |
| 168  | 011701006001 | 满堂基础脚手架                | 1. 搭设方式：投标人综合考虑。<br>2. 搭设高度：投标人综合考虑<br>3. 脚手架材质：盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升                                                                                       | m²   | 26412.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 133 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 架等综合。<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。<br>5. 工程量按底板水平投影面积计算<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 混凝土模板及支架（撑）     |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 169  | 011702001001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 基础 | 1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等<br>2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合                 | m²   | 6159.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 134 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
| 170  | 011702001002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础 | 1. 基础类型：设备基础<br>2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 109.000   |       |    |       |       |     |
| 171  | 011702014001 | 现浇混凝土模板安装、        | 1. 支模高度：综合                                                                                                                                                       | m²   | 61815.760 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 135 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 拆除 有梁板（含阳台板）   | 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 172  | 011702002001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 柱 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合                                                                                                             | m²   | 7842.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 136 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                      |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                      |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                          |                |           |       |    |       |       |     |
| 173  | 011702011001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 | m <sup>2</sup> | 26646.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                      |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 137 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
| 174  | 011702024001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯      | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1434.810 |       |    |       |       |     |
| 175  | 011702003001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合                                                                                                                                  | m²   | 2776.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 138 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                      |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                      |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 176  | 011702008001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整                | m <sup>2</sup> | 1066.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                      |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 139 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 177  | 011702009001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 过梁    | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 198.730 |       |    |       |       |     |
| 178  | 011702006001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经                                                                       | m²   | 25.240  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 140 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 179  | 011702025001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件  | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 110.250 |       |    |       |       |     |
| 180  | 011702030001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 基础后浇带 | 1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等                                                                                                              | m²   | 3.840   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 141 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 181  | 011702030002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身                                    | m²   | 3518.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 142 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 182  | 011702030003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙后浇带 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 778.470 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 143 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                          |      |           |       |    |       |       |     |
| 183  | 011702014002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费 | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 94240.010 |       |    |       |       |     |
| 184  | 011702003002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费   | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合                                                                                                                                               | m²   | 10128.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 144 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 柱类型：矩形、异形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 185  | 011702011002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费<br>每增加1m增加模板费 | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论      | m²   | 42364.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 145 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 采用何种支架方式均不做调整<br>5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
| 186  | 011702005001 | 现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁、腰梁 | 1. 部位：冠梁、腰梁等<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模等综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 2361.020 |       |    |       |       |     |
| 187  | 011702001003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 垫层    | 1. 垫层部位：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等基础的                                                                                                            | m²   | 117.850  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 146 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 垫层<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |                |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 垂直运输            |                                                                                                                                              |                |           |       |    |       |       |     |
| 188  | 011703001001 | 垂直运输 檐高≤20m（6层） | 1. 建筑物檐口高度：檐高≤20m（6层）<br>2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考虑                                                                           | m <sup>2</sup> | 17001.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 147 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                        |      |           |       |    |       |       |     |
| 189  | 011703001002 | 垂直运输 20m<檐高 ≤30m | 1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤30m<br>2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考虑<br>4. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 21108.140 |       |    |       |       |     |
| 190  | 011703001003 | 垂直运输 20m<檐高 ≤60m | 1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m<br>2. 建筑物建筑类型及结构形式：                                                                                                       | m²   | 3742.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 148 页 共 148 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考虑<br>4. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      | 分部小计                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      | 分部小计                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
| 合 计  |      |      |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价（不含总价措施费） |           |            |             |              |    |
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费            |                   |           | 8969418.51 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 320336.38  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 1892896.76 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 4309980.32 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 2446205.05 |             |              |    |
| 2   | 011707002001 | 夜间施工增加费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 3   | 011707003001 | 非夜间施工照明            |                   |           |            |             |              |    |
| 4   | 011707004001 | 二次搬运费              | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 5   | 011707005001 | 冬雨季施工增加费           | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 6   | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                   |           |            |             |              |    |
| 7   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费         |                   |           |            |             |              |    |
| 8   | 011707008001 | 工程定位复测费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 9   | 011706002001 | 基坑排水、降水            |                   |           |            |             |              |    |
| 10  | 031302001001 | 水资源税费              |                   |           |            |             |              |    |
| 11  | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆       |                   |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                           | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |                                                | 税前建安工程造价（不含总价措施费） |           |           |             |              |    |
| 12 | 031301018001 | 钢筋工程中固定位置的支撑钢筋、钢材、“铁马”等，预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用       |                   |           |           |             |              |    |
| 13 | 031301018002 | 燃气开孔及封堵（燃气预留洞、开洞及因开洞引起的封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用）   |                   |           |           |             |              |    |
| 14 | 031301018003 | 自来水开孔及封堵（自来水预留洞、开洞及因开洞引起的封堵、墙面恢复、安装套管、建渣清运等费用） |                   |           |           |             |              |    |
| 15 | 031301018004 | 专项检测及试验费【除业主已招的第三方检测外】                         |                   |           |           |             |              |    |
| 16 | 031301018005 | BIM模型建模及深化设计费                                  |                   |           |           |             |              |    |
| 17 | 031301018006 | 地铁保护、地铁监测、地铁安全评价方案编制及实施                        |                   |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                                       | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |                                                            | 税前建安工程造价（不含总价措施费） |           |           |             |              |    |
| 18 | 031301018007 | 地铁连接通道消防电、各个模块调试、FAS BAS系统升级与调试、各方联合验收，通道开通协调，进入运营区域请销点配合； |                   |           |           |             |              |    |
| 19 | 031301018008 | 地铁连接通道消防验收，以及完成该消防系统接入工程相关的工作内容，并负责施工期间涉及地铁等部门的沟通事项        |                   |           |           |             |              |    |
| 20 | 031301018009 | 红线外管线保护措施                                                  |                   |           |           |             |              |    |
| 21 | 031301018010 | 通道占道施工及恢复手续                                                |                   |           |           |             |              |    |
| 22 | 031301018011 | 智建TOD采购、安装、运行使用费                                           |                   |           |           |             |              |    |
| 23 | 031301018012 | 商业制冷机房装配式增加费                                               |                   |           |           |             |              |    |
| 24 | 031301018013 | 商业消防水泵房装配式增加费                                              |                   |           |           |             |              |    |
| 25 | 031301018014 | 办公消防水泵房装配式增加费                                              |                   |           |           |             |              |    |
|    |              |                                                            |                   |           |           |             |              |    |
|    |              |                                                            |                   |           |           |             |              |    |
|    |              |                                                            |                   |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |                                                            |                   |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元)   | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 13785327.82 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |             |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -           |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |             |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |             |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |             |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -           |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
|     |              |             |             |             |
| 合 计 |              | 13785327.82 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 13785327.82 |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 13785327.82 | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称                | 项目价值<br>(元) | 服务内容                                                                                       | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 1  | 总承包服务费（不含专业暂估工程配合费） |             | 1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总<br>2. 为专业工程承包人提供垂直运输机械和焊接电源接入点，并承担垂直运输费和电费 |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    |                     |             |                                                                                            |      |           |           |
|    | 合 计                 | -           | -                                                                                          |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室【建  
筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号                               | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | m² | 44394.31 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 25*1mm钢管                               | kg | 264.06   |             |             |             |                     |    |
| 3  | HPB300 圆钢直径Φ8~10                       | t  | 132.33   |             |             |             |                     |    |
| 4  | 标准砖                                    | 千匹 | 390.26   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 不锈钢焊丝                                  | kg | 0.12     |             |             |             |                     |    |
| 6  | 掺抗裂纤维                                  | kg | 0.54     |             |             |             |                     |    |
| 7  | 成套锚具、架线环、紧箍环、铁丝等                       | 套  | 140.00   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 醇酸磁漆                                   | kg | 36.79    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）5mm厚            | m² | 2113.56  |             |             |             |                     |    |
| 10 | 对拉螺栓                                   | kg | 7136.33  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 对拉螺栓塑料管                                | m  | 46410.94 |             |             |             |                     |    |
| 12 | 防滑地砖踢脚10厚                              | m² | 197.98   |             |             |             |                     |    |
| 13 | 干粉型粘结剂                                 | kg | 7121.64  |             |             |             |                     |    |
| 14 | 干混地面砂浆M15                              | t  | 160.44   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 干混地面砂浆M20                              | t  | 272.71   |             |             |             |                     |    |
| 16 | 干混抹灰砂浆M15                              | t  | 130.12   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 干混抹灰砂浆M20                              | t  | 83.60    |             |             |             |                     |    |
| 18 | 干混砌筑砂浆M10                              | t  | 149.29   |             |             |             |                     |    |
| 19 | 干混砌筑砂浆M5                               | t  | 1128.45  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 2 页 共 7 页  
 与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 20 | 干混砌筑砂浆M5.0             | t  | 291.10   |             |             |             |                     |    |
| 21 | 干混砌筑砂浆M7.5             | t  | 0.56     |             |             |             |                     |    |
| 22 | 钢板综合                   | t  | 59.42    |             |             |             |                     |    |
| 23 | 钢格栅网 φ 12@80           | m² | 2.40     |             |             |             |                     |    |
| 24 | 钢绞线 φ s15.2            | t  | 14.96    |             |             |             |                     |    |
| 25 | 钢筋网片                   | t  | 16.04    |             |             |             |                     |    |
| 26 | 钢钎 φ 22~25             | kg | 3408.98  |             |             |             |                     |    |
| 27 | 高压胶皮管                  | m  | 44963.90 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 合金钢钻头综合                | 个  | 216.34   |             |             |             |                     |    |
| 29 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm  | m² | 2512.16  |             |             |             |                     |    |
| 30 | 结构植筋胶                  | L  | 399.92   |             |             |             |                     |    |
| 31 | 金属材料摊销                 | kg | 1504.48  |             |             |             |                     |    |
| 32 | 聚合物抗裂砂浆M15             | kg | 3774.40  |             |             |             |                     |    |
| 33 | 聚合物抗裂砂浆M20             | t  | 310.82   |             |             |             |                     |    |
| 34 | 聚合物水泥防水砂浆M20           | t  | 2.53     |             |             |             |                     |    |
| 35 | 连砂石                    | m³ | 8758.24  |             |             |             |                     |    |
| 36 | 螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14 | t  | 986.91   |             |             |             |                     |    |
| 37 | 螺纹钢HRB400直径 φ 16       | t  | 260.91   |             |             |             |                     |    |
| 38 | 螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22 | t  | 859.19   |             |             |             |                     |    |
| 39 | 螺纹钢HRB400直径 φ 25       | t  | 1130.68  |             |             |             |                     |    |
| 40 | 螺纹钢HRB400直径 φ 28- φ 32 | t  | 324.15   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|--------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 41 | 螺纹钢HRB400直径Φ6      | t  | 31.86    |             |             |             |                     |    |
| 42 | 螺纹钢HRB400直径Φ8~Φ10  | t  | 661.25   |             |             |             |                     |    |
| 43 | 螺纹钢HRB500Φ28-Φ32   | t  | 192.15   |             |             |             |                     |    |
| 44 | 螺纹钢HRB500直径Φ12~Φ14 | t  | 80.95    |             |             |             |                     |    |
| 45 | 螺纹钢HRB500直径Φ16     | t  | 18.63    |             |             |             |                     |    |
| 46 | 螺纹钢HRB500直径Φ18~Φ22 | t  | 1589.71  |             |             |             |                     |    |
| 47 | 螺纹钢HRB500直径Φ25     | t  | 488.21   |             |             |             |                     |    |
| 48 | 螺纹钢HRB500直径Φ8~Φ10  | t  | 0.82     |             |             |             |                     |    |
| 49 | 面砖300×600          | m² | 1750.81  |             |             |             |                     |    |
| 50 | 耐碱玻纤网格布（加强）        | m² | 620.08   |             |             |             |                     |    |
| 51 | 黏土                 | m³ | 362.16   |             |             |             |                     |    |
| 52 | 汽油(机械)             | L  | 1161.60  |             |             |             |                     |    |
| 53 | 轻质耐火砖              | 千匹 | 24.35    |             |             |             |                     |    |
| 54 | 砂子中粗砂              | m³ | 104.69   |             |             |             |                     |    |
| 55 | 商品混凝土C15           | m³ | 2415.09  |             |             |             |                     |    |
| 56 | 商品混凝土C20           | m³ | 1725.73  |             |             |             |                     |    |
| 57 | 商品混凝土C30           | m³ | 441.32   |             |             |             |                     |    |
| 58 | 商品混凝土C30水下         | m³ | 5594.15  |             |             |             |                     |    |
| 59 | 商品混凝土C35           | m³ | 12723.90 |             |             |             |                     |    |
| 60 | 商品混凝土C40           | m³ | 997.98   |             |             |             |                     |    |
| 61 | 商品混凝土C40P10        | m³ | 568.80   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量        | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 62 | 商品混凝土C40P8          | m³ | 145.32    |             |             |             |                     |    |
| 63 | 商品混凝土C60            | m³ | 2281.25   |             |             |             |                     |    |
| 64 | 商品细石混凝土C25          | m³ | 124.68    |             |             |             |                     |    |
| 65 | 商品细石混凝土C30          | m³ | 6495.36   |             |             |             |                     |    |
| 66 | 烧结多孔砖200×115×90     | 千匹 | 1522.74   |             |             |             |                     |    |
| 67 | 烧结煤矸石普通砖240×115×53  | 千块 | 12.10     |             |             |             |                     |    |
| 68 | 石灰膏                 | m³ | 2.56      |             |             |             |                     |    |
| 69 | 石棉粉                 | kg | 1014.14   |             |             |             |                     |    |
| 70 | 实心砖200×115×53       | 千匹 | 33.47     |             |             |             |                     |    |
| 71 | 双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)    | t  | -46.06    |             |             |             |                     |    |
| 72 | 双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20 | t  | 525.52    |             |             |             |                     |    |
| 73 | 水泥42.5              | kg | 30831.45  |             |             |             |                     |    |
| 74 | 水泥基渗透结晶型防水涂料        | kg | 2861.25   |             |             |             |                     |    |
| 75 | 速凝剂                 | kg | 65355.80  |             |             |             |                     |    |
| 76 | 塑料管φ140             | m  | 983.52    |             |             |             |                     |    |
| 77 | 塑料管φ25              | m  | 3600.91   |             |             |             |                     |    |
| 78 | 天然石粉基底粗骨料及浆料        | kg | 300514.23 |             |             |             |                     |    |
| 79 | 外墙涂料                | kg | 212.61    |             |             |             |                     |    |
| 80 | 万能胶                 | kg | 8.16      |             |             |             |                     |    |
| 81 | 无机涂料底漆              | kg | 2166.45   |             |             |             |                     |    |
| 82 | 无机涂料面漆              | kg | 5184.94   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 7 页

| 序号  | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 83  | 细石商品混凝土C20            | m³ | 24.97    |             |             |             |                     |    |
| 84  | 细石商品混凝土C30            | m³ | 10.55    |             |             |             |                     |    |
| 85  | 型钢综合                  | kg | 495.44   |             |             |             |                     |    |
| 86  | 预制混凝土盖板（含钢筋）          | m³ | 2.10     |             |             |             |                     |    |
| 87  | 圆钢 HPB300直径 φ8~φ10    | t  | 7.52     |             |             |             |                     |    |
| 88  | 圆钢综合                  | t  | 29.54    |             |             |             |                     |    |
| 89  | 纸筋                    | kg | 95.20    |             |             |             |                     |    |
| 90  | 中砂                    | m³ | 48.35    |             |             |             |                     |    |
| 91  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型）4mm厚 | m² | 278.09   |             |             |             |                     |    |
| 92  | 流态固化土                 | m³ | 4186.41  |             |             |             |                     |    |
| 93  | 铸铁通风算                 | m² | 96.90    |             |             |             |                     |    |
| 94  | 普通钢质门                 | m² | 57.89    |             |             |             |                     |    |
| 95  | 圆钢 φ>10               | t  | 0.35     |             |             |             |                     |    |
| 96  | 镀锌法兰DN50              | 个  | 391.43   |             |             |             |                     |    |
| 97  | 不锈钢钢管 φ60*3mm         | m  | 373.80   |             |             |             |                     |    |
| 98  | 钢筋 HRB400E φ12~16     | t  | 1.43     |             |             |             |                     |    |
| 99  | 螺纹钢 HRB400E直径 φ18~22  | t  | 37.64    |             |             |             |                     |    |
| 100 | 钢纤维                   | m² | 31378.81 |             |             |             |                     |    |
| 101 | 200PVC盲管              | m  | 1411.62  |             |             |             |                     |    |
| 102 | 环氧渗透底漆                | kg | 12278.79 |             |             |             |                     |    |
| 103 | 环氧渗透底漆固化剂             | kg | 1763.27  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 7 页

| 序号  | 名称、规格、型号                       | 单位  | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 104 | 金刚石砂轮片 Φ 400                   | 片   | 2244.17  |             |             |             |                     |    |
| 105 | 环氧砂浆主漆                         | kg  | 14747.37 |             |             |             |                     |    |
| 106 | 环氧砂浆主漆粉料                       | kg  | 33181.58 |             |             |             |                     |    |
| 107 | 环氧砂浆主漆固化剂                      | kg  | 7373.69  |             |             |             |                     |    |
| 108 | 环氧自流平面漆                        | kg  | 46101.56 |             |             |             |                     |    |
| 109 | 环氧自流平面漆固化剂                     | kg  | 9201.08  |             |             |             |                     |    |
| 110 | 5mm厚聚四氟乙烯板                     | m²  | 25.10    |             |             |             |                     |    |
| 111 | 电焊条（综合）                        | kg  | 15.73    |             |             |             |                     |    |
| 112 | 沥青枕木                           | m³  | 0.27     |             |             |             |                     |    |
| 113 | 钢板（中厚）                         | kg  | 70.92    |             |             |             |                     |    |
| 114 | 钢支撑租赁费                         | 吨·月 | 107.87   |             |             |             |                     |    |
| 115 | 商品混凝土C35p10                    | m³  | 18239.37 |             |             |             |                     |    |
| 116 | 商品混凝土C35P8                     | m³  | 1916.45  |             |             |             |                     |    |
| 117 | 商品混凝土C35p8                     | m³  | 767.23   |             |             |             |                     |    |
| 118 | SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 4mm厚(II型PE膜) | m²  | 2111.97  |             |             |             |                     |    |
| 119 | SBS改性沥青化学耐根穿刺自粘防水卷材 4mm厚II型聚酯胎 | m²  | 10706.75 |             |             |             |                     |    |
| 120 | 改性气凝胶复合涂膏（一型）                  | t   | 34.63    |             |             |             |                     |    |
| 121 | 玻璃胶300ml/支                     | 支   | 49.77    |             |             |             |                     |    |
| 122 | XPS聚苯板（容重18kg/m³）50mm厚         | m³  | 215.51   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 7 页 共 7 页

| 序号  | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 123 | 轻钢龙骨75×50                       | m  | 11175.44 |             |             |             |                     |    |
| 124 | 轻钢龙骨75×40                       | m  | 19602.83 |             |             |             |                     |    |
| 125 | 螺栓                              | 个  | 13862.44 |             |             |             |                     |    |
| 126 | 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚0.4mm背板        | m² | 6473.21  |             |             |             |                     |    |
| 127 | 装配式U形轻钢龙骨                       | m² | 367.91   |             |             |             |                     |    |
| 128 | 600*600穿孔铝合金板1.5厚（孔径≥4，穿孔率≥25%） | m² | 378.74   |             |             |             |                     |    |
| 129 | 成品劲性钢柱Q355b                     | t  | 10.76    |             |             |             |                     |    |
| 130 | 钢筋 HRB400E Φ 16                 | t  | 9.83     |             |             |             |                     |    |
| 131 | HPB300 圆钢直径Φ6                   | t  | 35.05    |             |             |             |                     |    |
| 132 | HPB300 圆钢直径Φ12                  | t  | 1.63     |             |             |             |                     |    |
| 133 | 玻璃棉吸声层（玻璃丝布袋装填）（容重≥32kg/m³）     | m³ | 323.38   |             |             |             |                     |    |
| 134 | 圆钢 HPB300直径Φ6.5                 | t  | 210.36   |             |             |             |                     |    |
| 135 | 植筋胶泥                            | kg | 96.82    |             |             |             |                     |    |
|     |                                 |    |          |             |             |             |                     |    |
|     |                                 |    |          |             |             |             |                     |    |
|     |                                 |    |          |             |             |             |                     |    |
|     |                                 |    |          |             |             |             |                     |    |
|     |                                 |    |          |             |             |             |                     |    |
|     |                                 |    |          |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 柴油发电机                         |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030404004001 | 柴油发电机低压柜 GCS                  | 1. 名称：柴油发电机低压柜 GCS<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 含柜内元器件要求详设计图纸<br>4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030113008001 | 柴油发电机组 主用功率1360kW, 备用功率1500kW | 1. 名称：柴油发电机组<br>2. 规格：主用功率1360kW, 备用功率1500kW<br>4. 重量：根据具体厂家配置确定<br>5. 灌浆配合比：满足相关规范                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 及招标技术要求<br>6. 单机试运转要求：满足相关规范及招标技术要求<br>7. 含自启动柴油发电机组、启动装置、发电机自带控制柜、发电柜设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接、输出配电屏、油机启动柜自带出线保护开关,带减震系统 、供油管路、油箱油泵、调试用油、机房储油间储油量不大于1立方米日用油箱，油箱需满油移交业主，油箱下部设置防油品散流的档油设施，柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀,储油间应设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀，空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、消声器、柴油发电机 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 房及进出风井作消声、降噪、隔振处理、尾气经烟尘处理装置处理达标后由排烟口高空排放、设备吊装就位、本体调试、本体接地及单机试运转、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用<br>8. 含除尘、降噪及隔音、废气处理等均需通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告<br>9. 含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 3    | 030403006001 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：2000A                                                                                                                                                                        | m    | 378.950 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 4    | 030403006002 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2500A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：2500A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 96.780 |       |    |       |       |     |
| 5    | 030403006003 | 矿物绝缘耐火母线槽 4000A     | 1. 名称：矿物绝缘耐火母线槽<br>2. 型号、规格：4000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地                                                            | m    | 98.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 6    | 030403007001 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2000A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 7    | 030403007002 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2500A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求                                                                                                     | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 4. 额定电流（A）：2500A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 8    | 030403007003 | 矿物绝缘耐火母线槽始/终端箱 4000A | 1. 名称：矿物绝缘耐火母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：4000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 9    | 030408002001 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4   | 1. 名称：控制电缆                                                                                                                                               | m    | 109.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | *1.5mm <sup>2</sup> | 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030408007001 | 控制电缆头 ≤6芯           | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤6芯<br>3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                      | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 配电箱                    |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 030404017001 | 控制箱 ACE-EA/SE-11       | 1. 名称：控制箱 ACE-EA/SE-11<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 12   | 030404017002 | 控制箱 ACE-EA/SE-6.2/18.5 | 1. 名称：控制箱 ACE-EA/SE-6.2/18.5<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 13   | 030404017003 | 控制箱 ACE-MA-11 | 1. 名称：控制箱 ACE-MA-11<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                   | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030404017004 | 控制箱 ACE-SA/MA-11 | 1. 名称：控制箱 ACE-SA/MA-11<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 030404017005 | 控制箱 ACE-SA/MA-7.5 | 1. 名称：控制箱 ACE-SA/MA-7.5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 030404017006 | 控制箱 ACE-SE-11 | 1. 名称：控制箱 ACE-SE-11<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 17   | 030404017007 | 控制箱 ACE-SP-11 | 1. 名称：控制箱 ACE-SP-11<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 18   | 030404017008 | 控制箱 ACE-SP-22 | 1. 名称：控制箱 ACE-SP-22<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                   | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 030404017009 | 控制箱 ACE-SP-5.5 | 1. 名称：控制箱 ACE-SP-5.5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 030404017010 | 控制箱 ACE-SP-7.5 | 1. 名称：控制箱 ACE-SP-7.5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 030404017011 | 配电箱 -1AL012 | 1. 名称：配电箱 -1AL012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 22   | 030404017012 | 配电箱 -1AL052 | 1. 名称：配电箱 -1AL052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 23   | 030404017013 | 配电箱 -1AL061 | 1. 名称：配电箱 -1AL061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 24   | 030404017014 | 配电箱 -1AL071 | 1. 名称：配电箱 -1AL071<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 030404017015 | 配电箱 -1AL091 | 1. 名称：配电箱 -1AL091<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 26   | 030404017016 | 配电箱 -1AL101 | 1. 名称：配电箱 -1AL101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 27   | 030404017017 | 配电箱 -1AL111 | 1. 名称：配电箱 -1AL111<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 28   | 030404017018 | 配电箱 -1AL121 | 1. 名称：配电箱 -1AL121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 030404017019 | 配电箱 -1AL122 | 1. 名称：配电箱 -1AL122<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 30   | 030404017020 | 配电箱 -1AL131 | 1. 名称：配电箱 -1AL131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 31   | 030404017021 | 配电箱 -1AL171 | 1. 名称：配电箱 -1AL171                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 32   | 030404017022 | 配电箱 -1AL221 | 1. 名称：配电箱 -1AL221<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    |      |       |       |    |       |       |     |
| 33   | 030404017023 | 配电箱 -1AL331 | 1. 名称：配电箱 -1AL331<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 34   | 030404017024 | 配电箱 -1ALckz101 | 1. 名称：配电箱 -1ALckz101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 35   | 030404017025 | 配电箱 -1ALEz101、-1ALEz102 | 1. 名称：配电箱 -1ALEz101、-1ALEz102<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 36   | 030404017026 | 配电箱 -1ALEz122           | 1. 名称：配电箱 -1ALEz122                                                                                                                                                                                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 37   | 030404017027 | 配电箱 -1APBft081 | 1. 名称：配电箱 -1APBft081<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        |      |       |       |    |       |       |     |
| 38   | 030404017028 | 配电箱 -1APBpsb121 | 1. 名称：配电箱 -1APBpsb121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 39   | 030404017029 | 配电箱 -1APBxh111 | 1. 名称：配电箱 -1APBxh111<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 40   | 030404017030 | 配电箱 -1APBxks131 | 1. 名称：配电箱 -1APBxks131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 41   | 030404017031 | 配电箱 -1APBzh111  | 1. 名称：配电箱 -1APBzh111<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 42   | 030404017032 | 配电箱 -1APcdz111 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz111<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 43   | 030404017033 | 配电箱 -1APcdz1110 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz1110<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 44   | 030404017034 | 配电箱 -1APcdz112 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz112<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 45   | 030404017035 | 配电箱 -1APcdz113 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz113<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 46   | 030404017036 | 配电箱 -1APcdz114 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz114<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 47   | 030404017037 | 配电箱 -1APcdz115 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz115<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 030404017038 | 配电箱 -1APcdz116 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz116<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 49   | 030404017039 | 配电箱 -1APcdz117 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz117<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 50   | 030404017040 | 配电箱 -1APcdz118 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz118<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 51   | 030404017041 | 配电箱 -1APcdz119 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz119<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 52   | 030404017042 | 配电箱 -1APcdz121 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 53   | 030404017043 | 配电箱 -1APcdz122 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz122<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 54   | 030404017044 | 配电箱 -1APcdz123 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz123<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 55   | 030404017045 | 配电箱 -1APcdz124 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz124                                                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 56   | 030404017046 | 配电箱 -1APcdz125 | 1. 名称：配电箱 -1APcdz125<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        |      |       |       |    |       |       |     |
| 57   | 030404017047 | 配电箱 -1APdh1z121 | 1. 名称：配电箱 -1APdh1z121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 58   | 030404017048 | 配电箱 -1APdtz101、-1APdtz102 | 1. 名称：配电箱 -1APdtz101、-1APdtz102<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 59   | 030404017049 | 配电箱 -1APE051 | 1. 名称：配电箱 -1APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 60   | 030404017050 | 配电箱 -1APE052 | 1. 名称：配电箱 -1APE052                                                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 61   | 030404017051 | 配电箱 -1APE061 | 1. 名称：配电箱 -1APE061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     |      |       |       |    |       |       |     |
| 62   | 030404017052 | 配电箱 -1APE071 | 1. 名称：配电箱 -1APE071<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 030404017053 | 配电箱 -1APE101 | 1. 名称：配电箱 -1APE101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 64   | 030404017054 | 配电箱 -1APE111 | 1. 名称：配电箱 -1APE111<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 65   | 030404017055 | 配电箱 -1APE131 | 1. 名称：配电箱 -1APE131<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 66   | 030404017056 | 配电箱 -1APEgz051、-1APEby051 | 1. 名称：配电箱 -1APEgz051、-1APEby051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     |      |       |       |    |       |       |     |
| 67   | 030404017057 | 配电箱 -1APEgz101、-1APEby101 | 1. 名称：配电箱 -1APEgz101、-1APEby101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（ | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 68   | 030404017058 | 配电箱 -1APEgz321、-1APEby321 | 1. 名称：配电箱 -1APEgz321、-1APEby321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 69   | 030404017059 | 配电箱 -1APEgz321、-1APEby321 | 1. 名称：配电箱 -1APEgz321、-1APEby321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 70   | 030404017060 | 配电箱 -1APExks131             | 1. 名称：配电箱 -1APExks131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 71   | 030404017061 | 配电箱 -1APExtz101、-1APExtz102 | 1. 名称：配电箱 -1APExtz101、-1APExtz102<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                           | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 72   | 030404017062 | 配电箱 -1APExtz121、-1APExtz122 | 1. 名称：配电箱 -1APExtz121、-1APExtz122<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                     | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       |      |       |       |    |       |       |     |
| 73   | 030404017063 | 配电箱 -1APExtz121、-1APExtz122 | 1. 名称：配电箱 -1APExtz121、-1APExtz122<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（ | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 74   | 030404017064 | 配电箱 -1APfjz101 | 1. 名称：配电箱 -1APfjz101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 75   | 030404017065 | 配电箱 -1APfjz121 | 1. 名称：配电箱 -1APfjz121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 76   | 030404017066 | 配电箱 -1APftz101 | 1. 名称：配电箱 -1APftz101                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 77   | 030404017067 | 配电箱 -1APftz121 | 1. 名称：配电箱 -1APftz121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |       |       |    |       |       |     |
| 78   | 030404017068 | 配电箱 -1APgtz101 | 1. 名称：配电箱 -1APgtz101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 79   | 030404017069 | 配电箱 -1APktz121 | 1. 名称：配电箱 -1APktz121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 80   | 030404017070 | 配电箱 -1APktz121 | 1. 名称：配电箱 -1APktz121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 81   | 030404017071 | 配电箱 -1AP1mz121 | 1. 名称：配电箱 -1AP1mz121<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 82   | 030404017072 | 配电箱 -1APsgy051 | 1. 名称：配电箱 -1APsgy051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 83   | 030404017073 | 配电箱 -1APsgy061 | 1. 名称：配电箱 -1APsgy061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 84   | 030404017074 | 配电箱 -1APsgy121 | 1. 名称：配电箱 -1APsgy121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 85   | 030404017075 | 配电箱 -1APsgz101、-1APsgz102 | 1. 名称：配电箱 -1APsgz101、-1APsgz102<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 86   | 030404017076 | 配电箱 -1APsyds1             | 1. 名称：配电箱 -1APsyds1<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 87   | 030404017077 | 配电箱 -1APsyds3 | 1. 名称：配电箱 -1APsyds3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 88   | 030404017078 | 配电箱 -1APxcft1 | 1. 名称：配电箱 -1APxcft1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 89   | 030404017079 | 配电箱 -1APzs061 | 1. 名称：配电箱 -1APzs061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 90   | 030404017080 | 配电箱 -1ATIT  | 1. 名称：配电箱 -1ATIT<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 91   | 030404017081 | 配电箱 -1AW251 | 1. 名称：配电箱 -1AW251<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 92   | 030404017082 | 配电箱 -2AL041 | 1. 名称：配电箱 -2AL041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 93   | 030404017083 | 配电箱 -2AL042 | 1. 名称：配电箱 -2AL042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 94   | 030404017084 | 配电箱 -2AL051 | 1. 名称：配电箱 -2AL051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 95   | 030404017085 | 配电箱 -2AL091 | 1. 名称：配电箱 -2AL091<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 96   | 030404017086 | 配电箱 -2AL101 | 1. 名称：配电箱 -2AL101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 97   | 030404017087 | 配电箱 -2AL121 | 1. 名称：配电箱 -2AL121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 98   | 030404017088 | 配电箱 -2AL131 | 1. 名称：配电箱 -2AL131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 99   | 030404017089 | 配电箱 -2AL171 | 1. 名称：配电箱 -2AL171<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 100  | 030404017090 | 配电箱 -2AL181 | 1. 名称：配电箱 -2AL181                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 101  | 030404017091 | 配电箱 -2APBft061 | 1. 名称：配电箱 -2APBft061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |       |       |    |       |       |     |
| 102  | 030404017092 | 配电箱 -2APBsh091 | 1. 名称：配电箱 -2APBsh091<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 103  | 030404017093 | 配电箱 -2APcdz092 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz092<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 104  | 030404017094 | 配电箱 -2APcdz092-1~5 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz092-1~5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 105  | 030404017095 | 配电箱 -2APcdz093     | 1. 名称：配电箱 -2APcdz093                                                                                                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 106  | 030404017096 | 配电箱 -2APcdz093-1~5 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz093-1~5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                        | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 107  | 030404017097 | 配电箱 -2APcdz111 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz111<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 108  | 030404017098 | 配电箱 -2APcdz111-1~5 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz111-1~5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 109  | 030404017099 | 配电箱 -2APcdz112 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz112<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 110  | 030404017100 | 配电箱 -2APcdz112-1~5 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz112-1~5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 111  | 030404017101 | 配电箱 -2APcdz113     | 1. 名称：配电箱 -2APcdz113<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 112  | 030404017102 | 配电箱 -2APcdz113-1~5 | 1. 名称：配电箱 -2APcdz113-1~5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑                                                               | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 113  | 030404017103 | 配电箱 -2APE041 | 1. 名称：配电箱 -2APE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 114  | 030404017104 | 配电箱 -2APE042 | 1. 名称：配电箱 -2APE042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 115  | 030404017105 | 配电箱 -2APE051 | 1. 名称：配电箱 -2APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 116  | 030404017106 | 配电箱 -2APE131 | 1. 名称：配电箱 -2APE131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 117  | 030404017107 | 配电箱 -2APE171 | 1. 名称：配电箱 -2APE171<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 118  | 030404017108 | 配电箱 -2APE181 | 1. 名称：配电箱 -2APE181<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 119  | 030404017109 | 配电箱 -2APEgz041、-2APEby041 | 1. 名称：配电箱 -2APEgz041、-2APEby041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 120  | 030404017110 | 配电箱 -2APEgz051、-2APEby051 | 1. 名称：配电箱 -2APEgz051、-2APEby051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 121  | 030404017111 | 配电箱 -2APEgz171、-2APEby171 | 1. 名称：配电箱 -2APEgz171、-2APEby171                                                                                                                                                                                                    | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 122  | 030404017112 | 配电箱 -2APktz121 | 1. 名称：配电箱 -2APktz121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |       |       |    |       |       |     |
| 123  | 030404017113 | 配电箱 -2APsgy091 | 1. 名称：配电箱 -2APsgy091<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 124  | 030404017114 | 配电箱 -2APsgy101 | 1. 名称：配电箱 -2APsgy101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 125  | 030404017115 | 配电箱 -2APsgy131 | 1. 名称：配电箱 -2APsgy131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 126  | 030404017116 | 配电箱 -2APsgy171 | 1. 名称：配电箱 -2APsgy171<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 127  | 030404017117 | 配电箱 -2APsgy181 | 1. 名称：配电箱 -2APsgy181<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 128  | 030404017118 | 配电箱 -2APsgy182 | 1. 名称：配电箱 -2APsgy182<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 129  | 030404017119 | 配电箱 -2APsws051 | 1. 名称：配电箱 -2APsws051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 130  | 030404017120 | 配电箱 -2APys181          | 1. 名称：配电箱 -2APys181<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 131  | 030404017121 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB051<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 132  | 030404017122 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB052 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  |      |       |       |    |       |       |     |
| 133  | 030404017123 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB061 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（ | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 134  | 030404017124 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB071 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB071<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 135  | 030404017125 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB101 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 136  | 030404017126 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB111 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB111<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 137  | 030404017127 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB121 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB121                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 138  | 030404017128 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB131 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 139  | 030404017129 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 140  | 030404017130 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB042 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 141  | 030404017131 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 142  | 030404017132 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB091 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB091<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 143  | 030404017133 | A型集中控制型应急照明            | 1. 名称：A型集中控制型应急照                                                                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 电源 -2FPB101            | 明电源 -2FPB101<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 144  | 030404017134 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB121 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 145  | 030404017135 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB131 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 146  | 030404017136 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB171 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB171<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 147  | 030404017137 | A型集中控制型应急照明电源 -2FPB181 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -2FPB181<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 母线                 |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 148  | 030403006004 | 三相五线密集型母线<br>1250A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：1250A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 64.020 |       |    |       |       |     |
| 149  | 030403006005 | 三相五线密集型母线<br>4000A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：4000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容                                                   | m    | 80.330 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 150  | 030403006006 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：2000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 78.400 |       |    |       |       |     |
| 151  | 030403006007 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2500A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：2500A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑                                | m    | 18.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 152  | 030403007004 | 母线槽始/终端箱 1250A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：1250A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 153  | 030403007005 | 母线槽始/终端箱 4000A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：4000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母                                    | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 154  | 030403007006 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2000A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 155  | 030403007007 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2500A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2500A                                                                                 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 管网、桥架               |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 156  | 030411003001 | 强电槽式桥架<br>200x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架200x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 124.090 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 157  | 030411003002 | 强电槽式桥架<br>300x100mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架 300x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 281.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 158  | 030411003003 | 强电槽式桥架<br>300x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架300x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 755.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 159  | 030411003004 | 强电槽式桥架<br>400x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架400x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 480.790 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 160  | 030411003005 | 强电槽式桥架<br>500x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架500x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 272.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 161  | 030411003006 | 强电槽式桥架<br>500x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架500x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 144.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 162  | 030411003007 | 强电槽式桥架<br>600x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架600x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 614.170 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 163  | 030411003008 | 强电槽式桥架<br>700x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架700x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 267.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 164  | 030411003009 | 强电槽式桥架<br>800x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架800x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩 | m    | 739.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 131 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 165  | 030411003010 | 消防槽式桥架<br>100x100mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架100x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 25.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 132 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 166  | 030411003011 | 消防槽式桥架<br>200x100mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 671.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 133 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 167  | 030411003012 | 消防槽式桥架<br>200x200mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架200x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 605.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 134 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 168  | 030411003013 | 消防槽式桥架<br>300x200mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架300x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 122.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 135 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 169  | 030411003014 | 消防电缆梯架<br>200x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架 200x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 123.110 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 136 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 170  | 030411003015 | 消防电缆梯架<br>300x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架 300x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 401.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 137 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 171  | 030411003016 | 消防电缆梯架<br>400x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架400x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 364.310 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 138 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 172  | 030411003017 | 消防电缆梯架<br>500x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架500x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 250.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 139 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 173  | 030411003018 | 消防电缆梯架<br>600x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架600x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 433.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 140 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 174  | 030411003019 | 消防电缆梯架<br>800x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架800x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 52.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 141 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要    |      |           |       |    |       |       |     |
| 175  | 030409002001 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 11825.940 |       |    |       |       |     |
| 176  | 030411001001 | 电气配管 JDG16        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG16<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构                                                                | m    | 249.580   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 142 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 143 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 177  | 030411001002 | 电气配管 JDG20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 | m    | 7827.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 144 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 178  | 030411001003 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) | m    | 251.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 145 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 179  | 030411001004 | 电气配管 JDG32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、 | m    | 123.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 146 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 180  | 030411001005 | 电气配管 JDG40 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG40<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚 | m    | 2.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 147 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外)<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 181  | 030411001006 | 电气配管 PC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：PC20<br>3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑<br>4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵<br>5. 含各类套管制作、安装（刚                                            | m    | 123.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 148 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 182  | 030411001007 | 电气配管 PC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：PC25<br>3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑<br>4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵<br>5. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 50.260 |       |    |       |       |     |
| 183  | 030411001008 | 电气配管 PC32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：PC32<br>3. 配置形式：暗敷、明敷综合                                                                                                                     | m    | 9.900  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 149 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑<br>4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵<br>5. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            |      |         |       |    |       |       |     |
| 184  | 030411001009 | 电气配管 SC100 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC100<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 332.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 150 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 185  | 030411001010 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                            | m    | 8028.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 151 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 186  | 030411001011 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考                                                                                                                                                   | m    | 5912.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 152 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 187  | 030411001012 | 电气配管 SC32 | 1. 名称：电气配管                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 848.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 153 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 材质、规格：SC32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 154 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 188  | 030411001013 | 电气配管 SC40 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC40<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉 | m    | 4266.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 155 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 189  | 030411001014 | 电气配管 SC50 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC50<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过 | m    | 679.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 156 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 190  | 030411001015 | 电气配管 SC65 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC65<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、 | m    | 2801.980 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 157 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 人防密闭套管除外)<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 191  | 030411001016 | 电气配管 SC80 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC80<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊                       | m    | 347.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 158 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 192  | 030411002001 | 线槽 75x50mm | 1. 型号、规格：线槽 线槽 75x50mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                        | m    | 5094.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 159 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 线缆                    |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 193  | 030411004001 | 电气配线 WDZB1-BYJ-1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-                                                                                                                        | m    | 6342.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 160 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量        | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                       |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                       |      |            |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 1. 5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |            |       |    |       |       |     |
| 194  | 030411004002 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 139891.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                       |      |            |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 161 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |
| 195  | 030411004003 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 28503.060 |       |    |       |       |     |
| 196  | 030411004004 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-6mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线                                                                                        | m    | 2361.850  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 162 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 197  | 030411004005 | 电气配线 WDZB1-BYJ-10mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1123.580 |       |    |       |       |     |
| 198  | 030411004006 | 电气配线 WDZB1-BYJ-      | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                                          | m    | 486.320  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 163 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 16mm <sup>2</sup>                | 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 199  | 030411004007 | 电气配线 WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落                                       | m    | 226.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 164 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 200  | 030411004008 | 电气配线 WDZB1-BYJ-35mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-35mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 108.950 |       |    |       |       |     |
| 201  | 030411004009 | 电气配线 WDZB1-BYJ-50mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑                                                                                                                                    | m    | 46.380  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 165 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                    |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                    |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-50mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        |      |           |       |    |       |       |     |
| 202  | 030411004010 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 17022.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 166 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |
| 203  | 030411004011 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 13722.270 |       |    |       |       |     |
| 204  | 030411004012 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup>                                                                                                        | m    | 1159.250  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 167 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 205  | 030411004013 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 863.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 168 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 206  | 030411004014 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 668.560 |       |    |       |       |     |
| 207  | 030411004015 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑                                                                        | m    | 332.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 169 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 208  | 030411004016 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-35mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-35mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 86.320 |       |    |       |       |     |
| 209  | 030411004017 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-50mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综                                                                                                                                        | m    | 35.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 170 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-50mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 210  | 030411004018 | 电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑                | m    | 326.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 171 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |
| 211  | 030408001001 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 25200.000 |       |    |       |       |     |
| 212  | 030408001002 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                                                                                 | m    | 215.160   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 172 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 213  | 030408001003 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 598.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 173 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 214  | 030408001004 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 423.780  |       |    |       |       |     |
| 215  | 030408001005 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        | m    | 3717.080 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 174 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |         |       |    |       |       |     |
| 216  | 030408001006 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 662.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 175 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 217  | 030408001007 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1508.430 |       |    |       |       |     |
| 218  | 030408001008 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*                                                                                                                                                          | m    | 4817.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 176 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 219  | 030408001009 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护                                     | m    | 163.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 177 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 220  | 030408001010 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 809.010 |       |    |       |       |     |
| 221  | 030408001011 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*                        | 1. 名称：电力电缆                                                                                                                                                                                    | m    | 1.100   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 178 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 240+1*120mm <sup>2</sup>           | 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*240+1*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 222  | 030408001012 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电                                                                    | m    | 5096.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 179 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 223  | 030408001013 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 5556.740 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 180 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 224  | 030408001014 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 176.960  |       |    |       |       |     |
| 225  | 030408001015 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*4mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*4mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑                                                                                              | m    | 4164.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 181 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 226  | 030408001016 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 13.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 182 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 227  | 030408001017 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*4mm²  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*4mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 12.130 |       |    |       |       |     |
| 228  | 030408001018 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*35mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷                                                                                                  | m    | 61.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 183 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 229  | 030408001019 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 68.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 184 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 230  | 030408001020 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*95mm <sup>2</sup>      | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 82.350 |       |    |       |       |     |
| 231  | 030408001021 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*35+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                                                                           | m    | 61.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 185 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 232  | 030408001022 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*70+1*35mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*70+1*35mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 68.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 186 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 233  | 030408001023 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*95+1*50mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 82.350  |       |    |       |       |     |
| 234  | 030408001024 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup>                                                                                                                                       | m    | 452.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 187 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求           |      |        |       |    |       |       |     |
| 235  | 030408001025 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 11.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 188 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 236  | 030408001026 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 38.480   |       |    |       |       |     |
| 237  | 030408001027 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*                                                                                                                                                         | m    | 2947.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 189 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 238  | 030408001028 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护                                    | m    | 2021.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 190 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 239  | 030408001029 | 电力电缆 ZR-YJV-4*150+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZR-YJV-4*150+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 198.360  |       |    |       |       |     |
| 240  | 030408001030 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ                         | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆                                                                                                                                                                             | m    | 1502.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 191 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | -0.6/1kV-1*70mm <sup>2</sup>               | 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 241  | 030408001031 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆                                                                                   | m    | 6011.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 192 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 242  | 030408001032 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*150mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 5160.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 193 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 243  | 030408001033 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*185mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*185mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 4276.400 |       |    |       |       |     |
| 244  | 030408001034 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1                                                                                                                                                                        | m    | 2359.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 194 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | *95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 245  | 030408001035 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做                                        | m    | 623.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 195 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 246  | 030408001036 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 535.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 196 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 247  | 030408001037 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 74.070   |       |    |       |       |     |
| 248  | 030408001038 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | m    | 1293.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 197 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 249  | 030408001039 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm² | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm²<br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作                  | m    | 396.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 198 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 250  | 030408001040 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 989.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 199 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 251  | 030408001041 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1036.970 |       |    |       |       |     |
| 252  | 030408001042 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷                                                                                                   | m    | 322.870  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 200 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 253  | 030408002002 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 125.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 201 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 254  | 030408002003 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-4*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 118.920 |       |    |       |       |     |
| 255  | 030408002004 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                                                                               | m    | 421.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 202 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 256  | 030408002005 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 326.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 203 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 257  | 030408002006 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 263.980 |       |    |       |       |     |
| 258  | 030408006001 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>        | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>                                                                                                                                           | 个    | 458.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 204 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 259  | 030408006002 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 132.000 |       |    |       |       |     |
| 260  | 030408006003 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²  | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV                                 | 个    | 160.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 205 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 261  | 030408006004 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 136.000 |       |    |       |       |     |
| 262  | 030408006005 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²  | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 64.000  |       |    |       |       |     |
| 263  | 030408006006 | 电力电缆头 五芯 电缆          | 1. 名称：电力电缆头                                                                                                                | 个    | 246.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 206 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 截面≤50mm²               | 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |         |       |    |       |       |     |
| 264  | 030408006007 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²    | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 265  | 030408006008 | 电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑                                                                 | 个    | 620.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 207 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 266  | 030408006009 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 32.000 |       |    |       |       |     |
| 267  | 030408006010 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 208 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 268  | 030408006011 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²  | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 269  | 030408006012 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²  | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 270  | 030408006013 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面                                                                                             | 个    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 209 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | ≤120mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 271  | 030408006014 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤70mm²  | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 34.000  |       |    |       |       |     |
| 272  | 030408006015 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑                                                   | 个    | 136.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 210 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 273  | 030408006016 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤240mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤240mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 510.000 |       |    |       |       |     |
| 274  | 030408007002 | 控制电缆头 ≤6芯                | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤6芯<br>3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                          | 个    | 16.000  |       |    |       |       |     |
| 275  | 030408007003 | 控制电缆头 ≤14芯               | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤14芯                                                                                                        | 个    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 211 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 276  | 030408007004 | 控制电缆头 ≤24芯     | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤24芯<br>3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          | 个    | 8.000   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 开关插座灯具         |                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 277  | 030404035001 | 三极暗插座 10A/250V | 1. 名称：单三极暗插座<br>2. 型号、规格：10A/250V、带安全门、带开关<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 175.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 212 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 278  | 030404035002 | 三极暗插座 16A/250V | 1. 名称：三极暗插座<br>2. 型号、规格：16A/250V、带安全门、带开关<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 160.000 |       |    |       |       |     |
| 279  | 030404035003 | 三极暗插座 20A/250V | 1. 名称：三极暗插座<br>2. 型号、规格：20A/250V、带安全门、带开关<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 80.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 213 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 280  | 030404034001 | 三联单控开关 10A/250V      | 1. 名称：三联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      | 个    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 281  | 030404034002 | 三联单控开关(密闭型) 10A/250V | 1. 名称：三联单控开关(密闭型)<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 282  | 030404035004 | 单相二、三极插座 10A/250V    | 1. 名称：单相二、三极插座<br>2. 型号、规格： 10A/250V 带                                                                                    | 个    | 188.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 214 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 安全门<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 283  | 030404035005 | 单相二、三极插座(密闭型) 10A/250V | 1. 名称：单相二、三极插座(密闭型)<br>2. 型号、规格： 10A/250V 带安全门<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 284  | 030412005001 | 单管LED(密闭型) 1x18W       | 1. 名称：单管LED(密闭型)<br>2. 规格、型号： 1x18W, LED灯,                                                                                        | 套    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 215 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 285  | 030412005002 | 单管LED壁灯 1x18W | 1. 名称：单管LED壁灯<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、                              | 套    | 249.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 216 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 286  | 030412005003 | 单管LED壁灯(密闭型)<br>1x18W | 1. 名称：单管LED壁灯(密闭型)<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 13.000   |       |    |       |       |     |
| 287  | 030412005004 | 单管LED灯 1x10W          | 1. 名称：单管LED灯                                                                                                                                                                                            | 套    | 1828.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 217 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 规格、型号：1x10W,LED灯,其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 288  | 030412005005 | 单管LED灯 1x18W | 1. 名称：单管LED灯<br>2. 规格、型号：1x18W,LED灯,其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、                                                                    | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 218 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 289  | 030404034003 | 单联单控开关 10A/250V      | 1. 名称：单联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 45.000 |       |    |       |       |     |
| 290  | 030404034004 | 单联单控开关(密闭型) 10A/250V | 1. 名称：单联单控开关(密闭型)<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确                            | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 219 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 291  | 030412005006 | 双管LED灯 2x18W         | 1. 名称：双管LED灯<br>2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 218.000 |       |    |       |       |     |
| 292  | 030412005007 | 双管LED灯(密闭型)<br>2x18W | 1. 名称：双管LED灯(密闭型)<br>2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑                                                                                                                                                 | 套    | 4.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 220 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 293  | 030404034005 | 双联单控开关 10A/250V | 1. 名称：双联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             | 个    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 294  | 030404034006 | 双联单控开关(密闭型)     | 1. 名称：双联单控开关(密闭型)                                                                                                                                | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 221 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 10A/250V   | 2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 295  | 030412004001 | 智慧灯具 15W/米 | 1. 名称：智慧灯具<br>2. 规格、型号：15W/米<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型和接线盒综合考虑<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 4699.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 222 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 296  | 030412001001 | 红外一体吸顶灯 1x18W     | 1. 名称：红外一体吸顶灯<br>2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 灯具自带节能延时开关, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 297  | 030404034007 | 红外感应延时开关 10A/250V | 1. 名称：红外感应延时开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能                                                                                                                                    | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 223 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 298  | 030404031001 | 风机现场控制按钮 | 1. 名称：风机现场控制按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：安装，校接线，调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 299  | 030404035006 | 就地检修按钮   | 1. 名称：就地检修按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：安装，校接线，调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 个    | 23.000 |       |    |       |       |     |
| 300  | 030404031002 | 启停按钮     | 1. 名称：启停按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：安装，校接线，调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关                 | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 224 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 301  | 030411006001 | 钢制接线盒      | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3113.000 |       |    |       |       |     |
| 302  | 030411006002 | 塑料接线盒      | 1. 名称：塑料接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 124.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 智能疏散系统     |                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 303  | 030412001002 | 吊装应急灯 1x5W | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：管吊<br>4. 安装部位：综合考虑 | 套    | 395.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 225 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 304  | 030412001003 | 壁装应急灯 1x5W   | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸壁<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 16.000  |       |    |       |       |     |
| 305  | 030412004002 | 小型双向方向标志灯 1W | 1. 名称：小型双向方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源                                                                                                                            | 套    | 207.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 226 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 306  | 030412004003 | 小型方向标志灯 1W | 1. 名称：小型方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 227 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 307  | 030412004004 | 小型楼层指示灯 1W        | 1. 名称：小型楼层指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 23.000 |       |    |       |       |     |
| 308  | 030412004005 | 小型疏散出口/禁止入内指示灯 1W | 1. 名称：小型疏散出口/禁止入内指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属                                                         | 套    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 228 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 309  | 030412004006 | 小型疏散出口指示灯 1W | 1. 名称：小型疏散出口指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 82.000 |       |    |       |       |     |
| 310  | 030412001004 | 应急灯 1x5W     | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑                                                                                                                       | 套    | 63.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 229 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 311  | 030412001005 | 应急灯 1x9W | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 31.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 230 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 312  | 030411006003 | 钢制接线盒    | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                   | 个    | 870.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 充电桩      |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 313  | 030404036001 | 充电桩 30KW | 1. 名称：充电桩 30KW<br>2. 设置部位：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 含设备的安装、调试、固定支撑架（桩）<br>5. 含隔离开关箱至充电桩电线电缆、电能表、后期深化设计等全部内容<br>6. 配置的电能表应能采集交流电能表数据、计算充电电量，显示充电时间、充电电量及充电费用等信息 | 台    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 231 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 314  | 030404036002 | 充电桩 60KW    | 1. 名称：充电桩 60KW<br>2. 设置部位：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 含设备的安装、调试、固定支撑架（桩）<br>5. 含隔离开关箱至充电桩电线电缆、电能表、后期深化设计等全部内容<br>6. 配置的电能表应能采集交流电能表数据、计算充电电量，显示充电时间、充电电量及充电费用等信息<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 50.000  |       |    |       |       |     |
| 315  | 050306004001 | 充电桩 7KW(甲供) | 1. 名称：充电桩 7KW(甲供)<br>2. 设置部位：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                                                                                              | 台    | 360.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 232 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 含设备的安装、调试、固定支撑架（桩）<br>5. 含隔离开关箱至充电桩电线电缆、电能表、后期深化设计等全部内容<br>6. 配置的电能表应能采集交流电能表数据、计算充电电量，显示充电时间、充电电量及充电费用等信息<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 防雷接地      |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 316  | 030409008001 | 总等电位联结端子箱 | 1. 名称：总等电位联结端子箱<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 安装部位及方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关                                                         | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 233 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 317  | 030409002002 | 户内接地母线 不锈钢扁钢 -40x4 | 1. 名称:户内接地母线<br>2. 材质:不锈钢扁钢综合考虑<br>3. 规格:-40x4<br>4. 安装形式: 综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 102.630  |       |    |       |       |     |
| 318  | 030409002003 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4  | 1. 名称: 户内接地母线<br>2. 材质: 热镀锌扁钢<br>3. 规格: -25*4<br>4. 安装形式: 综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | m    | 1608.380 |       |    |       |       |     |
| 319  | 030409002004 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4  | 1. 名称: 户内接地母线<br>2. 材质: 热镀锌扁钢                                                                                        | m    | 892.400  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 234 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 3. 规格：-40x4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 320  | 030409002005 | 户内接地母线 紫铜带<br>30*3               | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：紫铜带<br>3. 规格：30*3<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 187.370 |       |    |       |       |     |
| 321  | 030409002006 | 户内接地母线 编制铜带<br>25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：编制铜带<br>3. 规格：25mm <sup>2</sup><br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨                    | m    | 183.990 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 235 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 322  | 030409002007 | 户内接地母线 铜导线<br>35mm² | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：铜导线<br>3. 规格：35mm²<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 28.600   |       |    |       |       |     |
| 323  | 030409008002 | 接地电阻测试点             | 1. 名称：接地电阻测试点<br>2. 规格：详设计<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   | 台    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 324  | 030409002008 | 接地网                 | 1. 名称：接地网<br>2. 做法：详设计说明<br>3. 规格：综合考虑                                                                       | m    | 4072.130 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 236 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 安装形式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 325  | 030409008003 | 辅助等电位联结端子箱         | 1. 名称：辅助等电位联结端子箱<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 安装部位及方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 114.000 |       |    |       |       |     |
| 326  | 030414011001 | 防雷接地系统调试           | 1. 名称：防雷接地系统调试<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     | 系统   | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 327  | 030413001001 | 预埋接地连接板 -100*100*5 | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：热镀锌钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑                             | 块    | 57.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 237 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                     |                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 人防工程                     |                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 328  | 030404035007 | 单相防溅暗插座 B4/10US 10A（安全型） | 1. 名称：单相防溅暗插座<br>2. 型号、规格： B4/10US 10A（安全型）<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 80.000 |       |    |       |       |     |
| 329  | 030404034008 | 单联单控暗开关 GKB31/1 10A      | 1. 名称：单联单控开关<br>2. 型号、规格： GKB31/1 10A<br>3. 安装形式：综合考虑                                                                       | 个    | 80.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 238 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 330  | 030404034009 | 双联单控暗开关 GKB32/1 10A | 1. 名称：双联单控暗开关<br>2. 型号、规格：GKB32/1 10A<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 56.000 |       |    |       |       |     |
| 331  | 030412001006 | 感应型吸顶应急灯 5W         | 1. 名称：感应型吸顶应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W 光通量≥600lm DC36V<br>3. 安装方式：吸顶<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、                        | 套    | 56.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 239 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 332  | 030412005008 | 搪瓷伞罩吊灯 1x12W （<br>灯具自带蓄电池, 30分钟<br>） | 1. 名称：搪瓷伞罩吊灯<br>2. 规格、型号：1x12W （灯具自带蓄电池, 30分钟）<br>3. 安装形式：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 56.000  |       |    |       |       |     |
| 333  | 030412004007 | 明装应急疏散指示灯(薄形) 1W                     | 1. 名称：明装应急疏散指示灯(薄形)<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC36V<br>3. 安装形式：综合考虑                                                                                | 套    | 100.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 240 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 334  | 030412004008 | 明装应急疏散标志灯(薄形) 1W | 1. 名称：明装应急疏散标志灯(薄形)<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 80.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 241 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 335  | 030404016001 | 明装战时排风机控制箱 6ZPF~9ZPF、13ZPF~16ZPF | 1. 名称：明装战时排风机控制箱 6ZPF~9ZPF、13ZPF~16ZPF<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                     | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 336  | 030404017138 | 明装战时洗消排水泵配电箱 ZPSB                | 1. 名称：明装战时洗消排水泵配电箱 ZPSB<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）<br>4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑<br>5. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、 | 台    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 242 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 337  | 030404017139 | 明装战时给水泵插座箱 ZAX1 | 1. 名称：明装战时给水泵插座箱 ZAX1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）<br>4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑<br>5. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷 | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 243 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | （喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 338  | 030404016002 | 明装战时送风机控制箱<br>6ZPF~9ZPF、13ZPF~16ZPF | 1. 名称：明装战时送风机控制箱<br>6ZPF~9ZPF、13ZPF~16ZPF<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 339  | 030404017140 | 明装战时通信设备插座箱 ZAX3                    | 1. 名称：明装战时通信设备插座箱 ZAX3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块） | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 244 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑<br>5. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |      |       |       |    |       |       |     |
| 340  | 030404017141 | 明装战时防化设备插座箱 ZAX2 | 1. 名称：明装战时防化设备插座箱 ZAX2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）<br>4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 245 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 合考虑<br>5. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 341  | 030404017142 | 明装防护单元配电箱<br>R6AP~R9AP, R13AP~R16AP | 1. 名称：明装防护单元配电箱 R6AP~R9AP, R13AP~R16AP<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）<br>4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 246 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 5. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 342  | 030404017143 | 明装防护单元配电箱<br>R6AP、R7、9AP | 1. 名称：明装防护单元配电箱<br>R6AP、R7、9AP<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取，但不含智能照明模块）<br>4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑<br>5. 含基础或基础型钢（或支架） | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 247 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 343  | 030408001043 | 电力电缆 FS-WDZ-YJY-4*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：FS-WDZ-YJY-4*2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 52.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 248 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 344  | 030411006004 | 钢制接线盒     | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               | 个    | 508.000 |       |    |       |       |     |
| 345  | 030411001017 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、 | m    | 427.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 249 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 346  | 030411001018 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚 | m    | 388.620 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 250 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外)<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 347  | 030411004019 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落                                         | m    | 824.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 251 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 348  | 030411004020 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 506.360  |       |    |       |       |     |
| 349  | 030411004021 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑                                                                                                                                               | m    | 2257.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 252 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-6mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 调试及其他         |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 350  | 030414008001 | 母线系统调试 ≤1KV   | 1. 名称：母线系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1KV<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                            | 段    | 37.000  |       |    |       |       |     |
| 351  | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1kV | 1. 名称：送配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：1kV<br>3. 按招标、规范要求完成调试，                                                                                     | 系统   | 136.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 253 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 并出具调试、试运行报告<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 352  | 030413001002 | 电缆沟支架制作安装           | 1. 名称：电缆沟支架制作安装<br>2. 材质及规格：热镀锌型钢综合<br>3. 除锈、刷油要求：满足设计及规范要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | kg   | 2263.520 |       |    |       |       |     |
| 353  | 030414007001 | 双电源箱切换装置调试          | 1. 名称：双电源箱切换装置调试<br>2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             | 系统   | 42.000   |       |    |       |       |     |
| 354  | 031002003001 | 刚性防水套管制作安装<br>DN150 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN150                                                             | 个    | 8.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 254 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 355  | 030817008001 | 密闭肋          | 1. 类型：密闭肋<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格：综合考虑<br>4. 填料材质：符合设计及规范要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 个    | 533.000 |       |    |       |       |     |
| 356  | 031002003002 | 防护密闭套管 DN350 | 1. 名称、类型：防护密闭套管<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN350<br>4. 填料材质：详设计<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求 | 个    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 357  | 031002003003 | 防护密闭套管 DN450 | 1. 名称、类型：防护密闭套管                                                                            | 个    | 4.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 255 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN450<br>4. 填料材质：详设计<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 358  | 080801013001 | 防鼠板      | 1. 名称 防鼠板<br>2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求<br>3. 材质：不低于设计及规范要求情况下材质及厚度综合考虑<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 46.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 359  | 031301017001 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆                                                                                                                        | 项    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 256 页 共 256 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                     | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |         |                                                            |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |          |       |          |    |           |           |     |
| 360  | 031301018015 | 暗室施工增加费 | 1. 暗室施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计    |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计    |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |         |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【强电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |            |             |              |    |
| 1   | 031302001002 | 安全文明施工费    |                     |           | 2161038.70 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 77179.95   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 456063.36  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1038421.20 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 589374.19  |             |              |    |
| 2   | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 3   | 031302003001 | 非夜间施工增加    |                     |           |            |             |              |    |
| 4   | 031302004001 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 5   | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 6   | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【强电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008001 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 3373433.49  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 3373433.49  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号                   | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*4mm²      | m  | 2977.00 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 10#槽钢                      | m  | 246.64  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 电气配管SC20                   | m  | 8709.63 |             |             |             |                     |    |
| 4  | 应急灯1x5W                    | 套  | 63.63   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 强电槽式桥架500x200mm            | m  | 421.76  |             |             |             |                     |    |
| 6  | 配电箱-1APEgz321、-1APEby321   | 台  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 配电箱-1APExtz121、-1APExtz122 | 台  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 配电箱-1APktz121              | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 配电箱-2APE131                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 配电箱-2APE181                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 配电箱-2APEgz171、-2APEby171   | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 12 | 配电箱-2APE171                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 配电箱-1APEgz051、-1APEby051   | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 配电箱-1APE051                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 配电箱-1APE052                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 16 | 配电箱-1APE071                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 配电箱-2APEgz041、-2APEby041   | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 18 | 配电箱-2APE041                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 19 | 配电箱-2APE042                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 20 | 配电箱-2APEgz051、-2APEby051   | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 21 | 配电箱-2APE051                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号                   | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 配电箱-1APEgz101、-1APEby101   | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 23 | 配电箱-1APE101                | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 24 | 配电箱-1APE111                | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 25 | 配电箱-1APE131                | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 26 | 配电箱-1APE061                | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 配电箱-1ALckz101              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 配电箱-1APdhlz121             | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 29 | 配电箱-1APdtz101、-1APdtz102   | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 30 | 配电箱-1APExtz101、-1APExtz102 | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 31 | 配电箱-1ALEz101、-1ALEz102     | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 32 | 配电箱-1ALEz122               | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 33 | 配电箱-1APftz121              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 34 | 配电箱-1APftz101              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 35 | 配电箱-1APsgz101、-1APsgz102   | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 36 | 配电箱-2APktz121              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 37 | 配电箱-1APlmz121              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 38 | 配电箱-1AW251                 | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 39 | 配电箱-2APcdz092              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 40 | 配电箱-2APcdz093              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 41 | 配电箱-2APcdz111              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 42 | 配电箱-2APcdz112              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 43 | 配电箱-2APcdz113     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 44 | 配电箱-1APcdz111     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 45 | 配电箱-1APcdz112     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 46 | 配电箱-1APcdz113     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 47 | 配电箱-1APcdz114     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 48 | 配电箱-1APcdz115     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 49 | 配电箱-1APcdz116     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 50 | 配电箱-1APcdz117     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 51 | 配电箱-1APcdz118     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 52 | 配电箱-1APcdz119     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 53 | 配电箱-1APcdz1110    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 54 | 配电箱-1APcdz121     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 55 | 配电箱-1APcdz122     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 56 | 配电箱-1APcdz123     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 57 | 配电箱-1APcdz124     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 58 | 配电箱-1APcdz125     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 59 | 配电箱-2APcdz092-1~5 | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |
| 60 | 配电箱-2APcdz093-1~5 | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |
| 61 | 配电箱-2APcdz111-1~5 | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |
| 62 | 配电箱-2APcdz112-1~5 | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |
| 63 | 配电箱-2APcdz113-1~5 | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号                | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 64 | 强电槽式桥架200x200mm         | m  | 125.33  |             |             |             |                     |    |
| 65 | 强电槽式桥架300x100mm         | m  | 283.97  |             |             |             |                     |    |
| 66 | 强电槽式桥架300x200mm         | m  | 763.37  |             |             |             |                     |    |
| 67 | 强电槽式桥架400x200mm         | m  | 485.60  |             |             |             |                     |    |
| 68 | 强电槽式桥架600x200mm         | m  | 620.31  |             |             |             |                     |    |
| 69 | 强电槽式桥架700x200mm         | m  | 269.81  |             |             |             |                     |    |
| 70 | 强电槽式桥架800x200mm         | m  | 747.32  |             |             |             |                     |    |
| 71 | 消防槽式桥架200x100mm         | m  | 678.11  |             |             |             |                     |    |
| 72 | 消防槽式桥架200x200mm         | m  | 611.54  |             |             |             |                     |    |
| 73 | 消防槽式桥架300x200mm         | m  | 124.19  |             |             |             |                     |    |
| 74 | 消防电缆梯架200x200mm         | m  | 124.34  |             |             |             |                     |    |
| 75 | 消防电缆梯架300x200mm         | m  | 405.43  |             |             |             |                     |    |
| 76 | 消防电缆梯架400x200mm         | m  | 367.95  |             |             |             |                     |    |
| 77 | 消防电缆梯架500x200mm         | m  | 253.12  |             |             |             |                     |    |
| 78 | 消防电缆梯架600x200mm         | m  | 437.36  |             |             |             |                     |    |
| 79 | 消防电缆梯架800x200mm         | m  | 53.23   |             |             |             |                     |    |
| 80 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤240mm² | 套  | 520.20  |             |             |             |                     |    |
| 81 | 红外一体吸顶灯1x18W            | 套  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 82 | 单管LED灯1x10W             | 套  | 1846.28 |             |             |             |                     |    |
| 83 | 单管LED灯1x18W             | 套  | 4.04    |             |             |             |                     |    |
| 84 | 单管LED(密闭型)1x18W         | 套  | 35.35   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 9 页

| 序号  | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 85  | 双管LED灯2x18W                     | 套  | 220.18  |             |             |             |                     |    |
| 86  | 双管LED灯(密闭型)2x18W                | 套  | 4.04    |             |             |             |                     |    |
| 87  | 单管LED壁灯1x18W                    | 套  | 251.49  |             |             |             |                     |    |
| 88  | 单管LED壁灯(密闭型)1x18W               | 套  | 13.13   |             |             |             |                     |    |
| 89  | 双联单控开关10A/250V                  | 只  | 24.48   |             |             |             |                     |    |
| 90  | 三联单控开关10A/250V                  | 只  | 10.20   |             |             |             |                     |    |
| 91  | 壁装应急灯1x5W                       | 套  | 16.16   |             |             |             |                     |    |
| 92  | 吊装应急灯1x5W                       | 套  | 398.95  |             |             |             |                     |    |
| 93  | 户内接地母线 不锈钢扁钢-40x4               | m  | 107.76  |             |             |             |                     |    |
| 94  | 明装战时送风机控制箱6ZPF~9ZPF、13ZPF~16ZPF | 个  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 95  | 明装战时排风机控制箱6ZPF~9ZPF、13ZPF~16ZPF | 个  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 96  | 搪瓷伞罩吊灯 1x12W（灯具自带蓄电池,30分钟）      | 套  | 56.56   |             |             |             |                     |    |
| 97  | 感应型吸顶应急灯5W                      | 套  | 56.56   |             |             |             |                     |    |
| 98  | 电力电缆FS-WDZ-YJY-4*2.5mm²         | m  | 53.33   |             |             |             |                     |    |
| 99  | 电气配线WDZB1-BYJ-6mm²              | m  | 5081.68 |             |             |             |                     |    |
| 100 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤70mm²          | 套  | 21.00   |             |             |             |                     |    |
| 101 | 防护密闭套管DN350                     | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 102 | 防护密闭套管DN450                     | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 103 | 电气配线WDZB1-BYJ-10mm²             | m  | 1179.76 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 9 页

| 序号  | 名称、规格、型号                      | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 104 | 电气配线WDZB1-BYJ-16mm²           | m  | 510.64   |             |             |             |                     |    |
| 105 | 电力电缆WDZB1-YJY-3*10mm²         | m  | 25452.00 |             |             |             |                     |    |
| 106 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16mm²    | m  | 604.82   |             |             |             |                     |    |
| 107 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm²    | m  | 428.02   |             |             |             |                     |    |
| 108 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm²    | m  | 3754.25  |             |             |             |                     |    |
| 109 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm²    | m  | 669.51   |             |             |             |                     |    |
| 110 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm²    | m  | 1523.51  |             |             |             |                     |    |
| 111 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm²   | m  | 4865.86  |             |             |             |                     |    |
| 112 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm²         | m  | 5147.42  |             |             |             |                     |    |
| 113 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm²         | m  | 5612.31  |             |             |             |                     |    |
| 114 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm²          | m  | 178.73   |             |             |             |                     |    |
| 115 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*2.5mm²       | m  | 14.03    |             |             |             |                     |    |
| 116 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*4mm²         | m  | 12.25    |             |             |             |                     |    |
| 117 | 电力电缆WDZB1N-YJY-4*120+1*70mm²  | m  | 456.81   |             |             |             |                     |    |
| 118 | 电力电缆WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm²   | m  | 11.36    |             |             |             |                     |    |
| 119 | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*10mm²        | m  | 38.87    |             |             |             |                     |    |
| 120 | 电力电缆ZR-YJV-4*150+1*70mm²      | m  | 200.34   |             |             |             |                     |    |
| 121 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*150mm² | m  | 5212.41  |             |             |             |                     |    |
| 122 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*185mm² | m  | 4319.16  |             |             |             |                     |    |
| 123 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*95mm²  | m  | 2382.89  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 7 页 共 9 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                       | 单位 | 数量      | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|-----|------------------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 124 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | m  | 630.12  |             |             |             |                     |    |
| 125 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>  | m  | 1306.16 |             |             |             |                     |    |
| 126 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>  | m  | 400.81  |             |             |             |                     |    |
| 127 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup>       | m  | 1047.34 |             |             |             |                     |    |
| 128 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup>       | m  | 326.10  |             |             |             |                     |    |
| 129 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm <sup>2</sup>           | m  | 331.78  |             |             |             |                     |    |
| 130 | 电气配线RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup>            | m  | 353.04  |             |             |             |                     |    |
| 131 | 电气配线WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup>                | m  | 237.66  |             |             |             |                     |    |
| 132 | 电气配线WDZB1-BYJ-35mm <sup>2</sup>                | m  | 114.40  |             |             |             |                     |    |
| 133 | 电气配线WDZB1-BYJ-50mm <sup>2</sup>                | m  | 48.70   |             |             |             |                     |    |
| 134 | 电气配线WDZB1N-BYJ-10mm <sup>2</sup>               | m  | 906.37  |             |             |             |                     |    |
| 135 | 电气配线WDZB1N-BYJ-16mm <sup>2</sup>               | m  | 701.99  |             |             |             |                     |    |
| 136 | 电气配线WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup>               | m  | 348.94  |             |             |             |                     |    |
| 137 | 电气配线WDZB1N-BYJ-35mm <sup>2</sup>               | m  | 90.64   |             |             |             |                     |    |
| 138 | 电气配线WDZB1N-BYJ-50mm <sup>2</sup>               | m  | 37.41   |             |             |             |                     |    |
| 139 | 电气配线WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup>                | m  | 1275.18 |             |             |             |                     |    |
| 140 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A/5P                         | m  | 457.35  |             |             |             |                     |    |
| 141 | 三相五线密集型矿物绝缘母线2500A/5P                          | m  | 114.93  |             |             |             |                     |    |
| 142 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup>           | m  | 427.62  |             |             |             |                     |    |
| 143 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup>          | m  | 267.94  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】

A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 9 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                  | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 144 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*4mm <sup>2</sup>          | m  | 4206.36 |             |             |             |                     |    |
| 145 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*95+1*50mm <sup>2</sup>   | m  | 83.17   |             |             |             |                     |    |
| 146 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*70+1*35mm <sup>2</sup>   | m  | 69.41   |             |             |             |                     |    |
| 147 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*35+1*16mm <sup>2</sup>   | m  | 61.81   |             |             |             |                     |    |
| 148 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*35mm <sup>2</sup>        | m  | 61.81   |             |             |             |                     |    |
| 149 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*70mm <sup>2</sup>        | m  | 69.41   |             |             |             |                     |    |
| 150 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*95mm <sup>2</sup>        | m  | 83.17   |             |             |             |                     |    |
| 151 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*120mm <sup>2</sup> | m  | 6071.58 |             |             |             |                     |    |
| 152 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*70mm <sup>2</sup>  | m  | 1517.89 |             |             |             |                     |    |
| 153 | 母线槽始/终端箱1250A                             | 台  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 154 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm <sup>2</sup>       | 套  | 138.72  |             |             |             |                     |    |
| 155 | 风机现场控制按钮                                  | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 156 | 就地检修按钮                                    | 个  | 23.00   |             |             |             |                     |    |
| 157 | 启停按钮                                      | 个  | 17.00   |             |             |             |                     |    |
| 158 | 应急灯1x9W                                   | 套  | 31.31   |             |             |             |                     |    |
| 159 | 电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup>          | m  | 217.31  |             |             |             |                     |    |
| 160 | 矿物绝缘耐火母线槽始/终端箱4000A                       | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 161 | 三相五线密集型母线1250A                            | m  | 64.02   |             |             |             |                     |    |
| 162 | 三相五线密集型母线4000A                            | m  | 80.33   |             |             |             |                     |    |
| 163 | 母线槽始/终端箱4000A                             | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 164 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱2000A                         | 台  | 8.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 9 页 共 9 页

| 序号  | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 165 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱2500A      | 台  | 10.00   |             |             |             |                     |    |
| 166 | 矿物绝缘耐火母线槽4000A         | m  | 98.42   |             |             |             |                     |    |
| 167 | 电气配管JDG40              | m  | 2.68    |             |             |             |                     |    |
| 168 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤70mm² | 套  | 34.68   |             |             |             |                     |    |
| 169 | 防鼠板                    | 个  | 46.00   |             |             |             |                     |    |
| 170 | 电气配管SC65               | m  | 2886.04 |             |             |             |                     |    |
| 171 | 电气配管SC80               | m  | 357.61  |             |             |             |                     |    |
| 172 | 电气配管SC100              | m  | 342.75  |             |             |             |                     |    |
| 173 | 电气配管JDG25              | m  | 259.42  |             |             |             |                     |    |
| 174 | 电气配管JDG32              | m  | 127.31  |             |             |             |                     |    |
| 175 | 电气配管SC32               | m  | 873.45  |             |             |             |                     |    |
| 176 | 热镀锌预埋接地连接板-100x100x5   | kg | 59.85   |             |             |             |                     |    |
| 177 | 智慧灯具15W/米              | m  | 4746.54 |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                        |    |         |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002009 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | m    | 3239.470  |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001019 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 12265.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411001020 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                           | m    | 7461.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411003020 | 消防桥架 100x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑                                                                                                                                                                | m    | 1133.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003021 | 消防桥架 150x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 150x100mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 1.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 6    | 030411003022 | 消防桥架 200x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、 | m    | 891.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 标准及招标技术要                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411003023 | 消防桥架 300x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 300x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应 | m    | 782.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411003024 | 消防桥架 400x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 400x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 | m    | 170.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 030411003025 | 消防桥架 500x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 500x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸 | m    | 139.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |          |       |    |       |       |     |
| 10   | 030411006005 | 钢制接线盒 | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   | 个    | 2831.000 |       |    |       |       |     |
| 11   | 030817008002 | 密闭肋   | 1. 类型：密闭肋<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格：综合考虑<br>4. 填料材质：符合设计及规范要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 40.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 火灾自动报警系统   |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 030404032001 | 消防总端子箱     | 1. 名称：消防总端子箱<br>2. 材质：钢制<br>3. 配置形式及部位：综合考虑<br>4. 支架制作、安装、刷漆<br>5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 13   | 030404032002 | 消防端子箱 300对 | 1. 名称：消防端子箱 300对<br>2. 材质：钢制<br>3. 配置形式及部位：综合考虑<br>4. 支架制作、安装、刷漆<br>5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 030404032003 | 消防端子箱 50对                 | 1. 名称：消防端子箱 50对<br>2. 材质：钢制<br>3. 配置形式及部位：综合考虑<br>4. 支架制作、安装、刷漆<br>5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 15   | 030404031003 | 中间继电器                     | 1. 名称：中间继电器<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 含金属软管、接线盒<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       | 台    | 47.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 030408002007 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm² | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2                                                                                              | m    | 60.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | *1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 17   | 030408002008 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护                                    | m    | 146.620 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 18   | 030408002009 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 5227.740 |       |    |       |       |     |
| 19   | 030408002010 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-7                    | 1. 名称：控制电缆                                                                                                                                                                                 | m    | 5.880    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | *1.5mm <sup>2</sup>                   | 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 030408002011 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*0.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*0.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电                                                             | m    | 11.080 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 030408002012 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 3.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22   | 030408002013 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-16*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-16*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 6.830  |       |    |       |       |     |
| 23   | 030408007005 | 控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6                        | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关                                                                                                | 个    | 80.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 图集、标准及招标技术要求                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 24   | 030408007006 | 控制电缆头 电缆芯数（芯）≤14       | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤14<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000   |       |    |       |       |     |
| 25   | 030408007007 | 控制电缆头 电缆芯数（芯）≤24       | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤24<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000  |       |    |       |       |     |
| 26   | 030411004022 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-                                                  | m    | 595.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 2. 5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 27   | 030411004023 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 3597.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |
| 28   | 030411004024 | 电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             | m    | 5742.610  |       |    |       |       |     |
| 29   | 030411004025 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 11866.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 030411004026 | 电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 670.280 |       |    |       |       |     |
| 31   | 030502001001 | 42U标准机柜及配件                 | 1. 名称:42U标准机柜及配件<br>2. 材质:综合考虑<br>3. 规格:600x600x2000(宽x深x高,mm),立柜式机箱,前开门维护,带机门<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 本项清单的设备按成套购置                                         | 台    | 5.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 考虑，包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 32   | 030501013001 | 消防控制图形工作站 | 1. 名称：消防控制图形工作站<br>2. 规格：含管理软件操作系统CPU:1*8核主频≥3.6GHz;内存:≥16GBDDR3;硬盘:≥1TBSATA;独立显卡,显存:2G预装操作系统,键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸1000Mbps以太网卡;含操作系统管理软件<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 本体安装，单体调试，接地<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 33   | 030505004001 | 消防操作台     | 1. 名称：消防操作台<br>2. 规格型号需满足设计及业主                                                                                                                                                                          | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 要求<br>3. 安装形式:综合考虑<br>4. 本体安装、单体调试、接地<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 34   | 030507014001 | 楼层显示器 | 1. 名称：楼层显示器<br>2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 35   | 030602001001 | 液位显示器 | 1. 名称：液位显示器<br>2. 其它：安装，接地，接线，调试及运行<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 36   | 030503006001 | 数字液位传感器 | 1. 名称：数字液位传感器<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 37   | 030904004001 | 气体释放警铃  | 1. 名称：气体释放警铃<br>2. 型号规格：综合考虑<br>3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                                           | 只    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 38   | 030501002001 | 激光打印机   | 1. 名称：激光打印机<br>2. 类别：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 39   | 030904008001 | 联动切换模块  | 1. 名称：联动切换模块                                                                                                                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 40   | 030904001001 | 智能感温探测器 | 1. 名称：智能感温探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 169.000  |       |    |       |       |     |
| 41   | 030904001002 | 智能感烟探测器 | 1. 名称：智能感烟探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，                                     | 个    | 1702.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 42   | 030904001003 | 感温火灾探测器（防爆型）EX | 1. 名称：感温火灾探测器（防爆型）EX<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 43   | 030904001004 | 感烟火灾探测器（防爆型）EX | 1. 名称：感烟火灾探测器（防爆型）EX<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合                                                        | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 44   | 030904001005 | 智能光电感温探测器 | 1. 名称：智能光电感温探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 45   | 030904001006 | 智能光电感烟探测器 | 1. 名称：智能光电感烟探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，                                     | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 46   | 030904003001 | 紧急报警按钮          | 1. 名称：紧急报警按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：安装，校接线，调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 47   | 030904003002 | 编址手动报警按钮（带电话插孔） | 1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔）<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒<br>4. 内容：安装，校接线，调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 166.000 |       |    |       |       |     |
| 48   | 030904003003 | 编址消火栓按钮         | 1. 名称：编址消火栓按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，                                                                | 个    | 154.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 本体调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 49   | 030904005001 | 声光报警器     | 1. 名称：声光报警器<br>2. 规格：24伏, 75烛光度, 红色<br>3. 安装高度：综合考虑<br>4. 内容：安装，校接线，调试<br>5. 含电源模块<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 只    | 176.000 |       |    |       |       |     |
| 50   | 030904005002 | 气体释放声光报警器 | 1. 名称：气体释放声光报警器<br>2. 型号规格：综合考虑<br>3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                        | 只    | 11.000  |       |    |       |       |     |
| 51   | 030904005003 | 气体灭火放气灯   | 1. 名称：气体灭火放气灯<br>2. 型号规格：综合<br>3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                            | 只    | 11.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 52   | 030904006001 | 火警电话分机       | 1. 名称：火警电话分机<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   | 部    | 52.000  |       |    |       |       |     |
| 53   | 030904006002 | 电话模块(编码电话插孔) | 1. 名称：电话模块(编码电话插孔)<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             | 部    | 166.000 |       |    |       |       |     |
| 54   | 030904008002 | 双输入双输出模块     | 1. 名称：双输入双输出模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 26.000  |       |    |       |       |     |
| 55   | 030904008003 | 回路隔离器模块      | 1. 名称：回路隔离器模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关              | 个    | 180.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 56   | 030904008004 | 模块箱       | 1. 名称：模块箱<br>2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 54.000  |       |    |       |       |     |
| 57   | 030904006003 | 119火警直拨电话 | 1. 名称：119火警直拨电话<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 台    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 58   | 030904008005 | 输入模块      | 1. 名称：输入模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               | 个    | 126.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 59   | 030904008006 | 输入输出模块       | 1. 名称：输入输出模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               | 个    | 206.000 |       |    |       |       |     |
| 60   | 030904010001 | 多线联动控制盘      | 1. 名称：多线联动控制盘<br>2. 规格、型号：不少于16组/块<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000   |       |    |       |       |     |
| 61   | 030904010002 | 总线联动控制盘      | 1. 名称：总线联动控制盘<br>2. 规格、型号：不少于16组/块<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000   |       |    |       |       |     |
| 62   | 030904012001 | 火灾报警控制器(联动型) | 1. 名称：火灾报警控制器(联动                                                                          | 台    | 8.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 型)<br>2. 规格、型号：不少于16回路总线, 每路可接地址数不少于180个不少于16组/块<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 包括柜体、主机单元、回路卡、网卡、电源、打印机、机柜、电池及软件等全套材料设备<br>5. 其余：设备安装，校接线，调试，接地<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 030904014001 | 二总线火警电话主机 | 1. 名称：二总线火警电话主机<br>2. 规格：可接不少于100路电话分机, LED汉字显示、119呼叫功能, 实时监测电话线开路及故障告警功能<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 64   | 030904015001 | 图形显示装置(含用户信息传输装置) | 1. 名称：图形显示装置(含用户信息传输装置)<br>2. 规格、型号：CPU:1*8核主频≥3.6GHz;内存:≥16GBDDR3;硬盘:≥1TBSATA;独立显卡,显存:2G预装操作系统,键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸;用户传输装置输出数据格式应满足联网监测平台接入要求,彩色液晶显示屏,≥4.3寸。提供有线、无线网络接口,带备用蓄电池(备电应急时间大于24小时)<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容：设备安装，校接线， | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 调试，接地，含机柜<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 65   | 030904016001 | 24V直流电源              | 1. 名称：24V直流电源<br>2. 参数：DC24V/30A, 含电池, 带状态监视<br>3. 安装方式：综合考虑，含电源箱成套安装<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 66   | 030404019001 | 非消防电源切断              | 1. 名称：非消防电源切断<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                         | 个    | 15.000  |       |    |       |       |     |
| 67   | 030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理                                           | 点    | 218.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 68   | 030905001002 | 自动报警系统调试及试运行       | 1. 名称：自动报警系统调试(整个项目)<br>2. 点数：综合考虑<br>3. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求    | 系统   | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 69   | 030905003001 | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 | 1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 部    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 70   | 030905003002 | 防火控制装置调试 消防水泵联动调试  | 1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试                                                                           | 点    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 71   | 030905003003 | 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 点    | 54.000 |       |    |       |       |     |
| 72   | 030905003004 | 防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁        | 1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关                    | 点    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 73   | 030905003005 | 防火控制装置调试 电梯调试    | 1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试<br>2. 类型：系统调试<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                      | 部    | 2.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动跟踪定位射流灭火装置控制系统 |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 74   | 030404022001 | 自动射流灭火装置控制器      | 1. 名称：自动射流灭火装置控制器<br>2. 类别：自动跟踪定位射流灭火系统<br>3. 参数：含集中控制功能, 支持不少于8门炮<br>4. 控制器、控制模块规格、体积：符合系统配制<br>5. 控制器、控制模块数量：满足设计要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 含配套电源<br>7. 本项清单的设备箱按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。    |      |       |       |    |       |       |     |
| 75   | 030503005001 | 智能接口单元      | 1. 名称：智能接口单元<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 76   | 030404022002 | 自动射流灭火装置控制器 | 1. 名称：自动射流灭火装置控制器<br>2. 类别：自动跟踪定位射流灭火系统<br>3. 参数：含集中控制功能，支持不少于8门炮<br>4. 控制器、控制模块规格、体 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 积:符合系统配制<br>5. 控制器、控制模块数量:满足设计要求<br>6. 含配套电源<br>7. 本项清单的设备箱按成套购置考虑,包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>8. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 |      |       |       |    |       |       |     |
| 77   | 030501008001 | CAN总线集线器 | 1. 名称: CAN总线集线器<br>2. 安装方式: 综合考虑<br>3. 内容: 设备安装,校接线,调试,接地<br>4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 78   | 030501013002 | 信息处理主机   | 1. 名称: 信息处理主机<br>2. 参数要求: 详设计<br>3. 包含主机、显示器、键盘、鼠标和数据线等成套配置以及                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 配套操作系统软件和常用办公软件安装、单体调试、接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 79   | 030501010001 | 光端机 8路    | 1. 名称:光端机<br>2. 类别:光端机<br>3. 参数: 8路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 80   | 030507013001 | 硬盘录像机 32路 | 1. 名称:硬盘录像机<br>2. 类别:视频监控摄像机<br>3. 参数: 32路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括硬盘、设备、构件、                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 81   | 030905002001 | 自动跟踪定位射流灭火装置控制系统调试 | 1. 名称：自动跟踪定位射流灭火装置控制系统调试<br>2. 工作内容：包含为确保自动跟踪定位射流灭火装置控制系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 图像探测系统             |                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 82   | 030404016003 | 现场设备控制箱            | 1. 名称：现场设备控制箱<br>2. 参数：满足本项目使用要求<br>4. 安装方式;综合<br>5. 控制点数量：满足使用要求<br>6. 显示器类型：满足使用要求                    | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 7. 接线端子压线, 单体调试<br>8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 83   | 030904012002 | 图像型感烟火灾探测系统处理主机 | 1. 名称：图像型感烟火灾探测系统处理主机<br>2. 规格、型号：详设计<br>3. 包括设备安装含通讯接口、配套电源、软件、校接线、调试、接地等<br>4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求                              | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 84   | 030502001002 | 42U标准机柜及配件      | 1. 名称:42U标准机柜及配件<br>2. 材质:综合考虑<br>3. 规格:600x600x2000(宽x深x高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、PDU电源、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 风扇、隔板、附件和设备内部连线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 85   | 030501010002 | 光端机 6路 | 1. 名称:光端机<br>2. 类别:光端机<br>3. 参数: 6路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 86   | 030501010003 | 光端机 8路 | 1. 名称:光端机<br>2. 类别:光端机<br>3. 参数: 8路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准                                            | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 87   | 030507013002 | 硬盘录像机 32路 | 1. 名称:硬盘录像机<br>2. 类别:视频监控摄像机<br>3. 参数: 32路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括硬盘、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 88   | 030507013003 | 硬盘录像机 16路 | 1. 名称:硬盘录像机<br>2. 参数: 16路<br>3. 安装方式;综合考虑<br>4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括硬盘、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5. 其他要求:满足设计、相关图                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 集、标准及招标技术要求。                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 89   | 080904007001 | 22寸高清显示器 | 1. 名称：22寸高清显示器<br>2. 规格、型号：22寸<br>3. 包括设备安装含软件、校接线、调试、接地等<br>4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 90   | 030905001003 | 图像探测系统调试 | 1. 名称：图像探测系统调试<br>2. 工作内容：包含为确保图像探测系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等    | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防广播系统   |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 91   | 030409010001 | 浪涌保护器    | 1. 名称：浪涌保护器<br>2. 参数：满足室外广播系统防雷相关规范                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 92   | 030507008001 | 消防广播主机                                | 1. 名称：消防广播主机<br>2. 规格：满足业主及设计要求<br>3. 本体安装，单体调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    | 台    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 93   | 030411004027 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 3908.300 |       |    |       |       |     |
| 94   | 030411004028 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2                    | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                                           | m    | 3487.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | *2.5mm <sup>2</sup> | 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 95   | 030502001003 | 42U标准机柜及配件          | 1. 名称:42U标准机柜及配件<br>2. 材质:综合考虑<br>3. 规格:600x600x2000(宽x深x高,mm),立柜式机箱,前开门维护,带机门<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 本项清单的设备按成套购置考虑,包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部          | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 连线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 96   | 030503005002 | 消防信号接口     | 1. 名称：消防信号接口<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                    | 台    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 97   | 030904007001 | 12路广播分配盘   | 1. 名称：12路广播分配盘<br>2. 规格、型号：综合考虑<br>3. 安装方式：机柜内<br>4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 98   | 030506001001 | 功率放大器 500W | 1. 名称：功率放大器<br>2. 规格、型号：500W<br>3. 安装方式：机柜内                                                            | 台    | 31.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 包括自动功放切换器、成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 99   | 030904007002 | 广播呼叫站          | 1. 名称：广播呼叫站<br>2. 规格、型号：含紧急呼叫功能，液晶及数字键盘RJ45及以太网接口<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 100  | 030904007003 | 广播音源播放器(广播录放盘) | 1. 名称：广播音源播放器(广播录放盘)<br>2. 规格、型号：具有外线播音，话筒播音,MP3机放音播音,电子语音等多种播放模式;含火警、                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 地震、事故、其他突发事件、音乐等预设模式;火警模式优先,自动强切<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 101  | 030506004001 | 壁挂音箱 6W | 1. 名称：壁挂音箱<br>2. 规格、技术参数：6W<br>3. 安装方式：壁挂<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 | 只    | 202.000 |       |    |       |       |     |
| 102  | 030904007004 | 吸顶喇叭 3W | 1. 名称：吸顶喇叭<br>2. 规格、技术参数：3W<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 | 只    | 20.000  |       |    |       |       |     |
| 103  | 030904007005 | 广播区域控制盘 | 1. 名称：广播区域控制盘                                                                                            | 个    | 13.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 2. 规格、型号：最大支持不少于16路分区广播<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 104  | 030506001002 | 主备切换器 | 1. 名称：主备切换器<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 105  | 030904016002 | 配套电源  | 1. 名称：配套电源<br>2. 规格：AC220V输入/输出, 含机架式UPS1套, 专用内置蓄电池, 由厂家配套<br>3. 容量：满足要求<br>4. 安装方式：安装在消控室内<br>5. 本项清单的设备按成套购置 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 106  | 030905001004 | 消防广播系统调试及试运行   | 1. 名称：消防广播系统调试及试运行<br>2. 工作内容：包含为确保消防广播正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 防火门监控系统        |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 107  | 030405001001 | 防火门监控主机(内置蓄电池) | 1. 名称：防火门监控主机(内置蓄电池)<br>2. 安装形式：管理不少于32个分机<br>3. 本体安装，单体调试，接地                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 4. 包括电源、监控软件及主机箱<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 108  | 030405001002 | 防火门监控分机(内置蓄电池)             | 1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池)<br>2. 安装形式：2个回路, 每回路不小于200个地址点<br>3. 本体安装，单体调试，接地<br>4. 包括电源、监控软件及主机箱<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 3.000    |       |    |       |       |     |
| 109  | 030411004029 | 电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑                                         | m    | 1027.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 110  | 030411004030 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 2055.920 |       |    |       |       |     |
| 111  | 030905003006 | 防火门监控系统调试及试运行                      | 1. 名称：防火门监控系统调试及试运行                                                                                                                                                               | 个    | 34.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 2. 工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                              |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 余压监控系统                                |                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 112  | 030404022003 | 余压控制器                                 | 1. 名称：余压控制器<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜<br>5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 113  | 030411004031 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup>                                                         | m    | 1549.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 114  | 030408002014 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 60.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 115  | 030408002015 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*0.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*0.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 22.430 |       |    |       |       |     |
| 116  | 030408007008 | 控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6                       | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6<br>3. 材质、类型：综合考虑                                                                                                                                         | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 117  | 030408007009 | 控制电缆头 电缆芯数（芯）≤14 | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤14<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 118  | 030503006002 | 压力传感器            | 1. 名称：压力传感器<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求     | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 119  | 030904001007 | 压差式余压探测器         | 1. 名称：压差式余压探测器<br>2. 安装方式：综合考虑                                                                            | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容: 设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜<br>5. 其它: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 120  | 030904012003 | 余压监控主机       | 1. 名称: 余压监控主机<br>2. 安装形式: 综合考虑<br>3. 本体安装, 单体调试, 接地<br>4. 包括电源、监控软件、协议转换器件、显示屏、打印机、UPS 等全套主机设备<br>5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 121  | 030905001005 | 余压监控系统调试及试运行 | 1. 名称: 余压监控系统调试及试运行<br>2. 工作内容: 包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作                                                                   | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 气体灭火控制系统   |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 122  | 030502001004 | 42U标准机柜及配件 | 1. 名称:42U标准机柜及配件<br>2. 材质:综合考虑<br>3. 规格:600x600x2000(宽x深x高, mm), 立柜式机箱, 前开门维护, 带机门<br>4. 安装方式: 综合考虑<br>5. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括避雷器、PDU电源、风扇、隔板、附件和设备内部连线<br>6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 123  | 030904010003 | 气体灭火控制盘    | 1. 名称: 气体灭火控制盘                                                                                                                                                                        | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 2. 规格、型号：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 124  | 030904008007 | 气体终端模块              | 1. 名称：气体终端模块<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式：详设计<br>4. 含设备校接线、接线盒<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 125  | 030904003004 | 紧急启、停按钮（含手动、自动转化开关） | 1. 名称：紧急启、停按钮（含手动、自动转化开关）<br>2. 型号规格：综合<br>3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                          | 只    | 10.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | UPS系统               |                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 126  | 031101007001 | UPS电源 三进单出<br>20kVA 180min | 1. 名称：UPS电源 三进单出<br>20kVA<br>2. 参数：三进单出 20KVA<br>180min<br>3. 安装方式：综合<br>4. 含线缆连接、线缆接头等<br>5. 含UPS主机、电池及电池架，<br>加厚铁板，含国标线、空开、<br>UPS主机与电池间连接线、电池<br>间连接线、出线端子排等内容<br>6. 含UPS不间断电源本体安装、<br>单体调试、接地<br>7. 其他要求：满足招标技术标准<br>、相关标准图集、规范及验收要<br>求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 127  | 031101007002 | UPS电源 三进单出<br>20kVA 60min  | 1. 名称：UPS电源 三进单出<br>20kVA<br>2. 参数：三进单出 20KVA<br>60min                                                                                                                                                                                       | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 3. 安装方式：综合<br>4. 含线缆连接、线缆接头等<br>5. 含UPS主机、电池及电池架，加厚铁板，含国标线、空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容<br>6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                       |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 应急照明控制系统                   |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 128  | 030411004032 | 电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑                                                                         | m    | 1549.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 129  | 030414006001 | 应急照明控制系统调试及试运行 | 1. 名称：应急照明控制系统调试及试运行<br>2. 工作内容：包含为确保应急照明控制系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 130  | 030904012004 | 应急照明控制主机       | 1. 名称：应急照明控制主机<br>2. 规格：控制点位不小于3200点<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 本体安装，单体调试，接地<br>5. 包括电源、监控软件、主机        | 台    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 箱、打印机、UPS等全套主机设备<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防电源监控系统                              |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 131  | 030411004033 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1549.400 |       |    |       |       |     |
| 132  | 030904012005 | 消防电源监控主机                              | 1. 名称：消防设备电源监控主机                                                                                                                                                     | 台    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 安装形式：综合考虑<br>3. 本体安装，单体调试，接地<br>4. 包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 133  | 030904012006 | 消防电源监控区域分机     | 1. 名称：消防电源监控区域分机<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 本体安装，单体调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 134  | 030905001006 | 消防电源监控系统调试及试运行 | 1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行<br>2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其他要求：满足招标技术标                 | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 电气火灾监控系统                              |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 135  | 030411004034 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1549.400 |       |    |       |       |     |
| 136  | 030904012007 | 电气火灾监控主机                              | 1. 名称：电气火灾监控主机<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 本体安装，单体调试，接地                                                                                                                    | 台    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 137  | 030905001007 | 电气火灾监控系统调试及试运行 | 1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行<br>2. 工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 系统   | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 液位显示系统         |                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 138  | 030601005001 | 数字液位测控仪        | 1. 名称：数字液位测控仪<br>2. 其它：安装，接地，接线，调试及运行                                                             | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码     | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |          |                   |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |          |                   |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |          |                   | 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
|      |          | 分部小计              |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |          | 其他                |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 139  | 自编001001 | 办公消控室与商业消控室互联互通费用 | 1. 名称：办公消控室与商业消控室互联互通费用<br>2. 工作内容：包含为满足办公消控室与商业消控室互联互通所需的所有线缆费用及软硬件接入费用、互通设备兼容、升级、调试等费用，完成该消防系统工程相关的所有工作内容<br>3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |          | 分部小计              |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |          | 单价措施项目清单          |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |          | 措施项目              |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |          |                   |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电气工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |       |                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 140  | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计  |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计  |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |       |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001003 | 安全文明施工费    |                     |           | 159474.07 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 5695.50   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 33655.24  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 76630.40  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 43492.93  |             |              |    |
| 2   | 031302002002 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003002 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004002 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005002 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008002 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【消防电气工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 243839.96   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 243839.96   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|        |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合    计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 电工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号                     | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 余压监控主机                       | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 2  | 楼层显示器                        | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 3  | 24V直流电源                      | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 自动射流灭火装置控制器                  | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 5  | 信息处理主机                       | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 6  | 智能接口单元                       | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 7  | CAN总线集线器                     | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 图像型感烟火灾探测系统处理主机              | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 22寸高清显示器                     | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 现场设备控制箱                      | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 消防信号接口                       | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 12 | 配套电源                         | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 浪涌保护器                        | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 42U标准机柜及配件                   | 个  | 9.00    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 电气配线WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²    | m  | 723.90  |             |             |             |                     |    |
| 16 | 中间继电器                        | 台  | 47.00   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 气体终端模块                       | 台  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 18 | 铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm² | m  | 6202.02 |             |             |             |                     |    |
| 19 | 硬盘录像机32路                     | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 20 | 光端机6路                        | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 21 | 硬盘录像机16路                     | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 电工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号                  | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 光端机8路                     | 台  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 23 | 数字液位传感器                   | 个  | 3.00    |             |             |             |                     |    |
| 24 | 气体释放警铃                    | 只  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 25 | 激光打印机                     | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 26 | 联动切换模块                    | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 27 | 消防控制图形工作站                 | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 28 | 壁挂音箱6W                    | 只  | 202.00  |             |             |             |                     |    |
| 29 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm²  | m  | 5.97    |             |             |             |                     |    |
| 30 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-7*0.5mm²  | m  | 34.01   |             |             |             |                     |    |
| 31 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-14*1.5mm² | m  | 3.41    |             |             |             |                     |    |
| 32 | 控制电缆WDZB1N-KYJY-16*1.5mm² | m  | 6.93    |             |             |             |                     |    |
| 33 | 消防桥架300x100mm             | m  | 790.28  |             |             |             |                     |    |
| 34 | 电气配管JDG25                 | m  | 7685.74 |             |             |             |                     |    |
| 35 | 办公消控室与商业消控室互联互通费用         | 项  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                           |    |         |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002010 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | m    | 3792.030 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001021 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 2444.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411001022 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                            | m    | 123.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411003026 | 弱电桥架 100x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：100x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                                        | m    | 346.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003027 | 弱电桥架 200x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：200x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 1568.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003028 | 弱电桥架 300x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：300x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁                                                                         | m    | 605.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411003029 | 弱电桥架 300x150mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：300x150mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件                                                  | m    | 924.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411003030 | 弱电桥架 400x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：400x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开                | m    | 60.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 030411003031 | 弱电桥架 400x150mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：400x150mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、 | m    | 121.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030411003032 | 弱电桥架 500x150mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：500x150mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷 | m    | 22.280 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 030411006006 | 钢制接线盒    | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      | 个    | 234.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 措施项目     |                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 12   | 031301017003 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案                                                                          | 项    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                      | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|------|-----------------------------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |      |                             |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计 |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计 |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |      |                             |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001004 | 安全文明施工费    |                     |           | 28125.13  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1004.47   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 5935.50   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 13514.67  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 7670.49   |             |              |    |
| 2   | 031302002003 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003003 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004003 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005003 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008003 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 42743.74  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 42743.74  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 42743.74    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 42743.74    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 二标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 给水系统        |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 031001003001 | 薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 130.790 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2    | 031001003002 | 薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 41.220  |       |    |       |       |     |
| 3    | 031001003003 | 薄壁不锈钢管 DN80 | 1. 名称：薄壁不锈钢管                                                                                                                                                                                                                               | m    | 300.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN80<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 031001003004 | 薄壁不锈钢管 DN100 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                    | m    | 801.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 5    | 031001003005 | 薄壁不锈钢管 DN200 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200                                                                                                                                                                           | m    | 1049.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 6    | 031003001001 | 倒流防止器 DN80 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                                                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 031003003001 | 人防闸阀 DN200 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 8    | 031003003002 | 人防闸阀 DN100 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                         | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 9    | 031003003003 | 人防闸阀 DN65 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 10   | 031003003004 | 人防闸阀 DN50 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN50                                                                                                            | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 031003002001 | 人防闸阀 DN40 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 12   | 031003002002 | 人防闸阀 DN32 | 1. 名称：人防闸阀                                                                                                                          | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 031003003005 | 弹性座封闸阀 DN200 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14   | 031003002003 | 弹性座封闸阀 DN100 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 15   | 031003002004 | 弹性座封闸阀 DN65  | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关              | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 031003002005 | 弹性座封闸阀 DN50 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 17   | 031003002006 | 截止阀 DN40    | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                   | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 18   | 031003001002 | 液压水位控制阀（带浮球阀） DN50 | 1. 名称：遥控水力控制阀（带浮球阀）<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 19   | 031003001003 | 遥控水力控制阀（带浮球阀） DN80 | 1. 名称：遥控水力控制阀（带浮球阀）<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                       |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 污废水系统                      |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 030109011001 | 潜水泵 流量=15-30m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：潜水泵<br>2. 型号、规格：流量=15-30m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、 | 台    | 74.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 030109011002 | 潜水泵 流量=30-65m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：潜水泵<br>2. 型号、规格：流量=30-65m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 40.000 |       |    |       |       |     |
| 22   | 030109011003 | 潜水泵 流量=65-100m³            | 1. 名称：潜水泵                                                                                                                                                                                                   | 台    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | /h，扬程=15-25m                 | 2. 型号、规格：流量=65-100m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 23   | 030109011004 | 潜水泵 流量=100-150m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：潜水泵<br>2. 型号、规格：流量=100-150m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及                                                                                                                        | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 24   | 030109011005 | 潜水泵 流量=150~200m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：潜水泵<br>2. 型号、规格：流量=150~200m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑            | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 030109001001 | 一体化污水提升设备 流量=15-25m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：一体化污水提升设备<br>2. 型号、规格：流量=15-25m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>5. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 26   | 030109001002 | 一体化污水提升设备 流量=25-35m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：一体化污水提升设备<br>2. 型号、规格：流量=25-35m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 27   | 030109001003 | 一体化污水提升设备 流量=35-55m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：一体化污水提升设备<br>2. 型号、规格：流量=35-55m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑                                                                                                                                  | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 28   | 030109001004 | 一体化隔油提升设备 流量=15-25m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：一体化隔油提升设备<br>2. 型号、规格：流量=15-25m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试         | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 030109001005 | 一体化隔油提升设备 流量=25-35m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：一体化隔油提升设备<br>2. 型号、规格：流量=25-35m³ / h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 30   | 030109001006 | 一体化隔油提升设备 流量=35-55m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：一体化隔油提升设备<br>2. 型号、规格：流量=35-55m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备基础、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 31   | 031001005001 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN80                 | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：污废水<br>3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN80<br>4. 连接形式：综合考虑                                                                                                                     | m    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵等<br>7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>9. 通球、灌水试验按设计要求<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 32   | 031001001001 | 热镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN100                                                                                                                                   | m    | 2400.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 33   | 031001001002 | 热镀锌钢管 DN150 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内                                                                                                                                                                                                  | m    | 2028.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 031001001003 | 热镀锌钢管 DN125 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN125<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合 | m    | 28.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 35   | 031001001004 | 热镀锌钢管 DN80 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN80<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 342.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 36   | 031001001005 | 热镀锌钢管 DN65 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN65<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 244.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 031001001006 | 热镀锌钢管 DN50 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、 | m    | 36.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 031001006001 | UPVC排水管 DN150 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m    | 28.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 8. 管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 031001006002 | UPVC排水管 DN250 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN250<br>6. 连接形式：综合考虑                                                                      | m    | 12.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 40   | 031001006003 | UPVC排水管 DN200 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑                                                                                                                                                                           | m    | 14.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN200<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 41   | 031003003006 | 人防闸阀 DN150 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 42   | 031003003007 | 人防闸阀 DN100 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 45.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 43   | 031003002007 | 人防闸阀 DN80    | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 44   | 031003002008 | 弹性座封闸阀 DN100 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 48.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 031003002009 | 弹性座封闸阀 DN80 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 46   | 031003002010 | 弹性座封闸阀 DN65 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 74.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 47   | 031003003008 | 耐污球形止回阀 DN100 | 1. 名称：耐污球形止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 48.000 |       |    |       |       |     |
| 48   | 031003003009 | 耐污球形止回阀 DN80  | 1. 名称：耐污球形止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关              | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 49   | 031003003010 | 耐污球形止回阀 DN65  | 1. 名称：耐污球形止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格： DN65<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 74.000 |       |    |       |       |     |
| 50   | 031003003011 | 升降式排水止回阀 DN65 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格： DN65<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 51   | 031003003012 | 升降式排水止回阀 DN80 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                      | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 及招标要求<br>3. 型号、规格：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 52   | 031003003013 | 升降式排水止回阀<br>DN100 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 53   | 031003002011 | 升降式排水止回阀<br>DN150 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 54   | 031003002012 | 升降式排水止回阀<br>DN200 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 55   | 031003002013 | 升降式排水止回阀<br>DN250 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 56   | 031003010001 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 48.000 |       |    |       |       |     |
| 57   | 031003010002 | 可曲挠橡胶软接头 DN80     | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                          | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 58   | 031003010003 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 74.000  |       |    |       |       |     |
| 59   | 030601002001 | 压力表           | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑                                                                                                              | 台    | 126.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 60   | 031004014001 | 铜制地漏 DN75 | 1. 名称：铜制地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN75<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 61   | 031004014002 | 铸铁地漏 DN75 | 1. 名称：铸铁地漏<br>2. 材质：铸铁<br>3. 型号、规格：DN75<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 62   | 031004014003 | 塑料地漏 DN75 | 1. 名称：塑料地漏<br>2. 材质：塑料<br>3. 型号、规格：DN75                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 雨水系统        |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 63   | 031001001007 | 热镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 | m    | 12.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 64   | 031001001008 | 热镀锌钢管 DN150 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等 | m    | 76.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 65   | 031001001009 | 热镀锌钢管 DN200 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN200<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的                        | m    | 32.050 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 66   | 031001001010 | 热镀锌钢管 DN250 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN250                                                                                                        | m    | 10.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 67   | 031003002014 | 弹性座封闸阀 DN150 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN150                                                                                                                                                                                               | 个    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 68   | 031003002015 | 升降式排水止回阀<br>DN150 | 1. 名称：升降式排水止回阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 69   | 031003002016 | 耐污球形止回阀 DN150     | 1. 名称：耐污球形止回阀                                                                                                                            | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 70   | 030601002002 | 压力表               | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           | 台    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 71   | 031003010004 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN150 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                  | 个    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 72   | 031004014004 | 87型雨水斗 DN100 | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：DN100<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 73   | 031004014005 | 87型雨水斗 DN75  | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：DN75<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 雨水回用系统     |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 74   | 031001007001 | 衬塑钢管 DN150 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 13.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 75   | 031001007002 | 衬塑钢管 DN100 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1682.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 76   | 031001007003 | 衬塑钢管 DN80 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 41.430 |       |    |       |       |     |
| 77   | 031001007004 | 衬塑钢管 DN50 | 1. 名称：衬塑钢管                                                                                                                                                                                                                               | m    | 14.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 78   | 031001007005 | 衬塑钢管 DN40 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                      | m    | 19.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 规格：DN40<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 79   | 031001007006 | 衬塑钢管 DN32 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32                                                                                                                                                                             | m    | 12.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 80   | 031001007007 | 衬塑钢管 DN25 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25<br>4. 连接形式：综合考虑                                                                                                                                               | m    | 14.110 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 81   | 031001007008 | 衬塑钢管 DN20 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合                                                                                                            | m    | 11.980 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 82   | 031001007009 | 衬塑钢管 DN15 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN15<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢                                                                                | m    | 9.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 83   | 031001003006 | 薄壁不锈钢管 DN100 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复                                                               | m    | 25.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 84   | 031001006004 | PP-R冷水管 DN15 | 1. 名称：PP-R冷水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN15<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管                                       | m    | 24.170 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 85   | 031003013001 | 远传水表 DN80 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN80<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 86   | 030601002003 | 压力表       | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑                                                                                                 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 87   | 031003003014 | 可调式减压阀 DN100  | 1. 名称：可调式减压阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 88   | 031004014006 | 压力型真空破坏器 DN20 | 1. 名称：压力型真空破坏器<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式：螺纹连接，含所有配件<br>5. 其他要求：满足设计、相关                                                     | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 89   | 031003002017 | 带锁具蝶阀 DN100 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 27.000 |       |    |       |       |     |
| 90   | 031003003015 | Y型过滤器 DN100 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                   | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 91   | 031003012001 | 倒流防止器 DN100 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 92   | 031003002018 | 弹性座封闸阀 DN15 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN15<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 93   | 031003002019 | 弹性座封闸阀 DN50 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 94   | 031003002020 | 弹性座封闸阀 DN80 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 95   | 031003002021 | 弹性座封闸阀 DN100 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 96   | 031003003016 | 电磁阀 DN250    | 1. 名称：电磁阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                       | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 97   | 031003003017 | 电磁阀 DN500  | 1. 名称：电磁阀<br>2. 规格：DN500<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 98   | 031003003018 | 消声止回阀 DN80 | 1. 名称：消声止回阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                   | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 99   | 031003012002 | 低阻力倒流防止器 DN80 | 1. 名称：低阻力倒流防止器<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 100  | 031003003019 | 人防闸阀 DN100    | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                         | 个    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 101  | 031003010005 | 可曲挠橡胶软接头 DN80 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 102  | 031003010006 | 可曲挠橡胶软接头 DN50 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN50                                                                                                            | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 103  | 031003010007 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 104  | 031004014007 | 车库冲洗水龙头 DN15      | 1. 名称：车库冲洗水龙头                                                                                                                            | 个    | 27.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 材质规格型号：DN15，满足设计及招标要求<br>3. 安装形式：螺纹连接<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 105  | 031004014008 | 车库冲洗水龙头 DN20 | 1. 名称：车库冲洗水龙头<br>2. 材质规格型号：DN20，满足设计及招标要求<br>3. 安装形式：螺纹连接<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 106  | 031004014009 | 车库冲洗水龙头 DN25 | 1. 名称：车库冲洗水龙头<br>2. 材质规格型号：DN25，满足设计及招标要求<br>3. 安装形式：螺纹连接<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 107  | 031003002022 | 电动阀 DN100    | 1. 名称：电动阀                                                                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |      |       |       |    |       |       |     |
| 108  | 031003003020 | 管道混合器 DN80 | 1. 名称：管道混合器<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 109  | 031006015001 | 不锈钢清水箱<br>5000x3000x2000 | 1. 材质、类型：不锈钢雨水回用水箱<br>2. 型号、规格：5000x3000x2000，有效容积21.75m³<br>3. 含型钢基础、液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 110  | 030113015001 | 雨水回用设备                   | 1. 名称：雨水回用设备<br>2. 型号、规格：详图纸<br>3. 含机房内所有设备（水箱、管道、阀门除外）等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>4. 部分设备参数：絮凝加药装                                                                  | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 置：储存量:200L。多介质过滤器，处理量:20m³ /h 。加氯消毒装置，储存量:200L。雨水智能控制柜，20kW。增压水泵，Q=20m³ /h, H=30m, P=4kW。全变频给水设备，Q=40m³ /h, H=65m, P=11kW。紫外线消毒器，Q=40m³ /h P=0.7kW<br>5. 减震降噪满足规范要求<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 中水系统   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 111  | 030113015002 | 中水处理设备 | 1. 名称：中水处理设备<br>2. 型号、规格：详图纸<br>3. 含机房内所有设备（水箱、管道、阀门除外）等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试                                                                                                                        | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 4. 部分设备参数：膜生物反应器(MBR)，处理水量负荷:Q=3m³/h (设备尺寸:3.5m*3m*2.5m)。电气控制柜，总功率P=15kW。抽吸泵，Q=5m³/h H=20m P=0.55kW。消毒剂投药设备，V=200L P=0.15kW 消毒剂采用次氯酸钠溶液,加药量6mg/L,反应时间大于30min。低噪声鼓风机，Q=100m³/h P=2.2kW。变频供水泵，Q=5m³/h H=20m P=1.5kW。增压泵，Q=4m³/h H=15m P=0.55kW<br>5. 减震降噪满足规范要求<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 112  | 031006015002 | 不锈钢调节水箱<br>4000x4000x2000 | 1. 材质、类型：不锈钢调节水箱<br>2. 型号、规格：                                                                                                                                                                                                                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 4000x4000x2000，有效容积24m <sup>3</sup><br>3. 含型钢基础、机械格栅（栅条间空隙宽度2.5mm）、液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 113  | 031006015003 | 不锈钢中水贮存水箱<br>4000x2500x2000 | 1. 材质、类型：不锈钢中水贮存水箱<br>2. 型号、规格：<br>4000x2500x2000，有效容积17m <sup>3</sup><br>3. 含型钢基础、液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 114  | 031001006005 | PP-R冷水管 DN15 | 1. 名称：PP-R冷水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN15<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 115  | 031001007010 | 衬塑钢管 DN100 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 25.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 116  | 031001007011 | 衬塑钢管 DN65 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 37.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 117  | 031001007012 | 衬塑钢管 DN50 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 74.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 118  | 031003001004 | 截止阀 DN50  | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 119  | 031003001005 | 截止阀 DN100 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关            | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 120  | 031003003021 | 止回阀 DN50   | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 121  | 031003003022 | 缓闭止回阀 DN65 | 1. 名称：缓闭止回阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                              | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 122  | 031003003023 | Y型过滤器 DN50 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 123  | 031003003024 | 蝶阀 DN50    | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 124  | 031003003025 | 蝶阀 DN65   | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 125  | 031003013002 | 远传水表 DN50 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN50<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 126  | 031003013003 | 远传水表 DN80   | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN80<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 127  | 030601002004 | 压力表         | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 128  | 031003002023 | 弹性座封闸阀 DN15 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN15<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 129  | 031003002024 | 弹性座封闸阀 DN50 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 130  | 031003002025 | 弹性座封闸阀 DN65 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 131  | 031003003026 | 管道混合器 DN50 | 1. 名称：管道混合器<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 132  | 030601002005 | 流量计 DN50   | 1. 名称：流量计 DN50<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 133  | 031003010008 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 134  | 031003010009 | 可曲挠橡胶软接头 DN50 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 135  | 031003006001 | 弹簧膜片减压阀 DN50 | 1. 名称：弹簧膜片减压阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 136  | 031003003027 | 消声止回阀 DN50   | 1. 名称：消声止回阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                    | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 137  | 030601002006 | 压力检测装置 DN50                           | 1. 名称：压力检测装置<br>2. 规格、型号：DN50<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 冷却循环系统                                |                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 138  | 030109001007 | 商业冷却塔补水全变频给水设备 Q=42m³ /h，H=60m，P=22kW | 1. 名称：商业冷却塔补水全变频给水设备 Q=42m³ /h，H=60m，P=22kW<br>2. 型号：Q=42m³ /h，H=60m，P=22kW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、气压罐、采用成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             |      |       |       |    |       |       |     |
| 139  | 030601002007 | 地面防淹传感器                            | 1. 名称：地面防淹传感器<br>2. 规格、型号：综合考虑<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 140  | 030109001008 | 循环冷却水泵1 Q=1200m³/h, H=30m, N=132kW | 1. 名称：循环冷却水泵1 Q=1200m³/h, H=30m, N=132kW<br>2. 型号：Q=1200m³/h, H=30m, N=132kW 3用<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、气压罐、采用成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 141  | 030109001009 | 循环冷却水泵2 Q=630m³/h, H=30m, N=75kW | 1. 名称：循环冷却水泵2 Q=630m³/h, H=30m, N=75kW<br>2. 型号：Q=630m³/h, H=30m, N=75kW 1用1备<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、气压罐、采用成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统<br>5. 含基础支架制作安装及除锈 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 142  | 031004014010 | 水处理设备    | 1. 名称：水处理设备<br>2. 规格、技术参数：含广谱感应水处理器、自动投药装置、毛刷在线清洗等，其它满足设计要求，综合考虑<br>3. 设备自带控制箱，含基座及支架制作安装<br>5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 143  | 031006011001 | 紫外线消毒器   | 1. 名称：紫外线消毒器<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 144  | 031004014011 | 网式自清洗过滤器 | 1. 名称：网式自清洗过滤器<br>2. 规格、技术参数：HYB-ZL500，过滤精度：200微米，功率1.1千                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 瓦，其它综合考虑<br>3. 设备自带控制箱，含基座及支架制作安装<br>5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 145  | 031003003028 | 温度调节阀 DN400 | 1. 名称：温度调节阀<br>2. 规格： DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 146  | 031003003029 | 蝶阀 DN400    | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格： DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 147  | 031003002026 | 蝶阀 DN500 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格： DN500<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 148  | 031003003030 | 蝶阀 DN700 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格： DN700<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 149  | 031003010010 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN400 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 150  | 031003010011 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN500 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN500                                                                                                            | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 151  | 031003003031 | 电动阀 DN500    | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN500<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 152  | 031003002027 | 弹性座封闸阀 DN150 | 1. 名称：弹性座封闸阀                                                                                                                        | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 153  | 031003003032 | 弹性座封闸阀 DN400 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格： DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 154  | 031003003033 | 弹性座封闸阀 DN500   | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格： DN500<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 155  | 031003003034 | 静音微阻力止回阀 DN400 | 1. 名称：静音微阻力止回阀<br>2. 规格： DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关           | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 156  | 030601002008 | 流量计 DN500   | 1. 名称：流量计 DN500<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 157  | 031003003035 | 人防闸阀 DN150  | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 158  | 030601002009 | 温度传感器 DN400 | 1. 名称：温度传感器                                                                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格、型号：DN400<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |        |       |    |       |       |     |
| 159  | 030601002010 | 温度传感器 DN500 | 1. 名称：温度传感器<br>2. 规格、型号：DN500<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 160  | 030601002011 | 压力表         | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 23.000 |       |    |       |       |     |
| 161  | 031003002028 | 弹性座封闸阀 DN50 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                           | 个    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 162  | 031003003036 | Y型过滤器 DN150 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 163  | 031003003037 | Y型过滤器 DN400 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                         | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            |      |         |       |    |       |       |     |
| 164  | 030601001001 | 温度计          | 1. 名称：温度计<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 支    | 8.000   |       |    |       |       |     |
| 165  | 031001001011 | 螺旋焊接钢管 DN700 | 1. 名称：螺旋焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN700                          | m    | 180.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 166  | 031001001012 | 螺旋焊接钢管 DN500 | 1. 名称：螺旋焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管                                                                                                                                                    | m    | 69.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 型号、规格：DN500<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 167  | 031001001013 | 螺旋焊接钢管 DN400 | 1. 名称：螺旋焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑                                                                                                                                                                                      | m    | 54.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN400<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 168  | 031001001014 | 螺旋焊接钢管 DN250 | 1. 名称：螺旋焊接钢管<br>2. 安装部位：室内                                                                                                                                                                                                                    | m    | 9.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN250<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 169  | 031001001015 | 无缝钢管 DN200 | 1. 名称：无缝钢管                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 8.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN200<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 170  | 031001003007 | 无缝钢管 DN50 | 1. 名称：无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 10.500 |       |    |       |       |     |
| 171  | 031001003008 | 无缝钢管 DN25 | 1. 名称：无缝钢管                                                                                                                                                                                                                               | m    | 25.110 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN25<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 172  | 031001003009 | 薄壁不锈钢管 DN150 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                    | m    | 214.070 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 3. 规格：DN150<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 人防给排水            |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 173  | 030109011006 | 潜水泵 流量=15-30m³/h | 1. 名称：潜水泵                                                                                                                                                                                                        | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 型号、规格：流量=15-30m³ / h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 174  | 031003003038 | 铜芯闸阀 DN50 | 1. 名称：铜芯闸阀<br>2. 型号、规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                                                                              | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 175  | 031004014012 | 不锈钢防爆波地漏（人防） DN80  | 1. 名称：不锈钢防爆波地漏（人防）<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 规格：DN80<br>4. 地漏类型：综合考虑<br>5. 安装部位及方式：综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 176  | 031004014013 | 不锈钢防爆波地漏（人防） DN100 | 1. 名称：不锈钢防爆波地漏（人防）<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 规格：DN100<br>4. 地漏类型：综合考虑<br>5. 安装部位及方式：综合考虑                               | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 177  | 031004014014 | 不锈钢防爆波地漏（人防） DN150 | 1. 名称：不锈钢防爆波地漏（人防）<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 规格：DN150<br>4. 地漏类型：综合考虑<br>5. 安装部位及方式：综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 178  | 031004014015 | 真空破坏器 DN25         | 1. 名称：真空破坏器<br>2. 材质：DN25<br>3. 型号、规格：综合考虑<br>4. 连接方式：螺纹连接，含所有配件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | 个    | 14.000  |       |    |       |       |     |
| 179  | 031001007013 | 热镀锌衬塑钢管 DN32（人防）   | 1. 名称：热镀锌衬塑钢管（人防）                                                                                                | m    | 700.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN32<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 180  | 031001001016 | 热镀锌钢管 DN80（人防） | 1. 名称：热镀锌钢管（人防）<br>2. 安装部位：室内                                                                                                                                                                                        | m    | 200.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN80<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 181  | 031004014016 | 人防拖布池 | 1. 名称：人防拖布池<br>2. 规格：综合考虑，满足设计                                                                                                                                                                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 要求<br>3. 配件设置：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件<br>4. 符合装修施工工艺及验收规范<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 182  | 031004014017 | 人防洗脸盆 | 1. 名称：人防洗脸盆<br>2. 规格：综合考虑，满足设计要求<br>3. 配件设置：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件<br>4. 符合装修施工工艺及验收规范<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 183  | 030901003001 | 人防淋浴  | 1. 名称：人防淋浴                                                                                                                   | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                         |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                         |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 2. 规格：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                               |                |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                         |                |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 套管及其他           |                                                                                                                         |                |        |       |    |       |       |     |
| 184  | 031208002001 | 管道保温（泡沫橡塑保温）    | 1. 名称：管道保温（泡沫橡塑保温）<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 保温材料采用泡沫橡塑保温材料, 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m <sup>3</sup> | 18.490 |       |    |       |       |     |
| 185  | 031208002002 | B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 | 1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 厚度：综合考虑                                                                  | m <sup>3</sup> | 39.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                         |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 186  | 031002003004 | 刚性防水套管制作安装DN200 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 187  | 031002003005 | 刚性防水套管制作安装DN250 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN250<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 188  | 031002003006 | 刚性防水套管制作安装DN150 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN150                                                                | 个    | 26.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 189  | 031002003007 | 刚性防水套管制作安装<br>DN100 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 190  | 031002003008 | 刚性防水套管制作安装<br>DN80  | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 191  | 031002003009 | 刚性防水套管制作安装<br>DN65  | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN65                                                                 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 192  | 030817008003 | 刚性防水套管制作安装<br>≤DN50 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：≤DN50<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 193  | 030817008004 | 柔性防水套管制作安装<br>DN150 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 194  | 030817008005 | 柔性防水套管制作安装          | 1. 名称：柔性防水套管制作安                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | DN125               | 装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN125<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 195  | 030817008006 | 柔性防水套管制作安装<br>DN100 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN100<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 196  | 030817008007 | 柔性防水套管制作安装<br>DN80  | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN80<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 197  | 030817008008 | 柔性防水套管制作安装<br>DN65      | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN65<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 198  | 030817008009 | 柔性防水套管制作安装<br>DN≤50mm   | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN≤50mm<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 199  | 031002003010 | 人防刚性密闭套管制作安装<br>DN≤50mm | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN≤50mm                                               | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 200  | 031002003011 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN200 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN200<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 201  | 031002003012 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN150 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 29.000 |       |    |       |       |     |
| 202  | 031002003013 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN100 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装                                                                           | 个    | 49.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN100<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 203  | 031002003014 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN80 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN80<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 204  | 031002003015 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN65 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN65<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 126 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                            |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计     |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 205  | 031301017004 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
| 206  | 031301018016 | 暗室施工增加费  | 1. 暗室施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【给排水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001005 | 安全文明施工费    |                     |           | 517910.35 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 18496.80  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 109299.26 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 248866.01 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 141248.28 |             |              |    |
| 2   | 031302002004 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003004 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004004 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005004 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【给排水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008004 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 805086.71   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 805086.71   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊羊厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室【给排水工程】 | 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 碳钢平焊法兰DN65        | 片  | 492.00  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 可曲挠橡胶软接头DN65      | 个  | 82.00   |             |             |             |                     |    |
| 3  | 焊接钢管DN50          | m  | 2.54    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 焊接钢管DN32          | m  | 0.32    |             |             |             |                     |    |
| 5  | 衬塑钢管DN150         | m  | 13.55   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 衬塑钢管管件DN150       | 个  | 2.60    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 倒流防止器DN80         | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 人防闸阀DN150         | 个  | 40.00   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 人防闸阀DN65          | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 人防闸阀DN50          | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 碳钢平焊法兰DN50        | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 12 | 人防闸阀DN40          | 个  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 人防闸阀DN32          | 个  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 遥控水力控制阀（带浮球阀）DN80 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 法兰连接件（含胶圈）DN150   | 套  | 1032.23 |             |             |             |                     |    |
| 16 | 碳钢平焊法兰DN50        | 片  | 16.00   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 热镀锌钢管DN100        | m  | 2336.27 |             |             |             |                     |    |
| 18 | 热镀锌钢管管件DN100      | 个  | 868.86  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 柔性铸铁排水管（含胶圈）DN80  | m  | 9.55    |             |             |             |                     |    |
| 20 | 柔性接口机制排水铸铁管件DN80  | 个  | 6.78    |             |             |             |                     |    |
| 21 | 人防闸阀DN200         | 个  | 25.00   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 碳钢平焊法兰DN200                       | 片  | 80.00 |             |             |             |                     |    |
| 23 | 地面防淹传感器                           | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 24 | 铜芯闸阀DN50                          | 个  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 25 | 可调式减压阀DN100                       | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 26 | 弹性座封闸阀DN150                       | 个  | 13.00 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 弹性座封闸阀DN50                        | 个  | 27.27 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 弹性座封闸阀DN65                        | 个  | 83.00 |             |             |             |                     |    |
| 29 | 弹性座封闸阀DN80                        | 个  | 15.00 |             |             |             |                     |    |
| 30 | 弹性座封闸阀DN100                       | 个  | 60.00 |             |             |             |                     |    |
| 31 | 可曲挠橡胶软接头DN50                      | 个  | 8.00  |             |             |             |                     |    |
| 32 | 循环冷却水泵1Q=1200m³/h, H=30m, N=132kW | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 33 | 循环冷却水泵2Q=630m³/h, H=30m, N=75kW   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 34 | 水处理设备                             | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 35 | 网式自清洗过滤器                          | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 36 | 衬塑钢管DN25                          | m  | 13.98 |             |             |             |                     |    |
| 37 | 衬塑钢管管件DN25                        | 个  | 16.09 |             |             |             |                     |    |
| 38 | 焊接钢管DN40                          | m  | 0.32  |             |             |             |                     |    |
| 39 | 碳钢平焊法兰DN400                       | 片  | 64.00 |             |             |             |                     |    |
| 40 | Y型过滤器DN400                        | 个  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 41 | 静音微阻力止回阀DN400                     | 个  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 42 | 蝶阀DN500                           | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 43 | 碳钢平焊法兰DN500       | 片  | 46.00   |             |             |             |                     |    |
| 44 | 电动阀DN500          | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 45 | 压力型真空破坏器DN20      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 46 | 升降式排水止回阀DN150     | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 47 | 升降式排水止回阀DN65      | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 48 | 碳钢平焊法兰DN250       | 片  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 49 | 升降式排水止回阀DN250     | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 50 | 升降式排水止回阀DN200     | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 51 | 液压水位控制阀（带浮球阀）DN50 | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 52 | 电磁阀DN500          | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 53 | 电磁阀DN250          | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 54 | 镀锌钢管管件DN150       | 个  | 395.72  |             |             |             |                     |    |
| 55 | 热镀锌钢管DN150        | m  | 2058.57 |             |             |             |                     |    |
| 56 | 无缝钢管DN200         | m  | 8.54    |             |             |             |                     |    |
| 57 | 无缝钢管管件DN200       | 个  | 0.89    |             |             |             |                     |    |
| 58 | 温度调节阀DN400        | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 59 | 碳钢平焊法兰DN700       | 片  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 60 | 蝶阀DN400           | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 61 | 蝶阀DN700           | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 62 | 温度传感器DN400        | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 63 | 焊接钢管DN250         | m  | 3.31    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】  
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 名称、规格、型号      | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 64 | 弹性座封闸阀DN200   | 个  | 14.00 |             |             |             |                     |    |
| 65 | 耐污球形止回阀DN65   | 个  | 74.00 |             |             |             |                     |    |
| 66 | 耐污球形止回阀DN150  | 个  | 8.00  |             |             |             |                     |    |
| 67 | 温度传感器DN500    | 个  | 8.00  |             |             |             |                     |    |
| 68 | 无缝钢管DN50      | m  | 10.63 |             |             |             |                     |    |
| 69 | 无缝钢管管件DN50    | 个  | 1.64  |             |             |             |                     |    |
| 70 | 弹性座封闸阀DN400   | 个  | 10.00 |             |             |             |                     |    |
| 71 | 弹性座封闸阀DN500   | 个  | 8.00  |             |             |             |                     |    |
| 72 | 可曲挠橡胶软接头DN400 | 个  | 10.00 |             |             |             |                     |    |
| 73 | 可曲挠橡胶软接头DN500 | 个  | 8.00  |             |             |             |                     |    |
| 74 | 无缝钢管DN25      | m  | 25.74 |             |             |             |                     |    |
| 75 | 无缝钢管管件DN25    | 个  | 2.64  |             |             |             |                     |    |
| 76 | 电动阀DN100      | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 77 | 管道混合器DN80     | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 78 | 倒流防止器DN100    | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 79 | 弹性座封闸阀DN15    | 个  | 3.03  |             |             |             |                     |    |
| 80 | 截止阀DN100      | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 81 | 止回阀DN50       | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 82 | 缓闭止回阀DN65     | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 83 | 蝶阀DN50        | 个  | 3.03  |             |             |             |                     |    |
| 84 | 弹簧膜片减压阀DN50   | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 85  | 消声止回阀DN50       | 个  | 6.06   |             |             |             |                     |    |
| 86  | 焊接钢管DN300       | m  | 0.06   |             |             |             |                     |    |
| 87  | 基础槽（角）钢         | m  | 126.25 |             |             |             |                     |    |
| 88  | 铜制地漏DN75        | 个  | 2.02   |             |             |             |                     |    |
| 89  | 塑料地漏DN75        | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 90  | 铸铁地漏DN75        | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 91  | 蝶阀DN65          | 个  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 92  | UPVC排水管DN150    | m  | 27.34  |             |             |             |                     |    |
| 93  | UPVC排水管道管件DN150 | 个  | 17.12  |             |             |             |                     |    |
| 94  | 阻火圈DN150        | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 95  | UPVC排水管DN250    | m  | 12.41  |             |             |             |                     |    |
| 96  | UPVC排水管道管件DN250 | 个  | 2.90   |             |             |             |                     |    |
| 97  | 阻火圈DN250        | 个  | 0.20   |             |             |             |                     |    |
| 98  | UPVC排水管DN200    | m  | 13.79  |             |             |             |                     |    |
| 99  | UPVC排水管道管件DN200 | 个  | 7.42   |             |             |             |                     |    |
| 100 | 阻火圈DN200        | 个  | 0.30   |             |             |             |                     |    |
| 101 | 远传水表DN50        | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 102 | 远传水表DN80        | 个  | 5.00   |             |             |             |                     |    |
| 103 | 管道混合器DN50       | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 104 | 热镀锌衬塑钢管DN32（人防） | m  | 693.70 |             |             |             |                     |    |
| 105 | 热镀锌衬塑钢管管件DN32   | 个  | 688.10 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号                         | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 106 | 不锈钢防爆波地漏（人防）DN80                 | 个  | 35.35 |             |             |             |                     |    |
| 107 | 不锈钢防爆波地漏（人防）DN100                | 个  | 2.02  |             |             |             |                     |    |
| 108 | 不锈钢防爆波地漏（人防）DN150                | 个  | 2.02  |             |             |             |                     |    |
| 109 | 车库冲洗水龙头DN15                      | 个  | 27.27 |             |             |             |                     |    |
| 110 | B1级难燃橡塑保温棉防结露保温                  | m³ | 40.60 |             |             |             |                     |    |
| 111 | Y型过滤器DN50                        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 112 | Y型过滤器DN100                       | 个  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 113 | Y型过滤器DN150                       | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 114 | 车库冲洗水龙头DN20                      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 115 | 车库冲洗水龙头DN25                      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 116 | 人防淋浴                             | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 117 | 温度计                              | 套  | 8.00  |             |             |             |                     |    |
| 118 | 一体化污水提升设备流量=15-25m³ /h，扬程=15-25m | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 119 | 一体化污水提升设备流量=25-35m³ /h，扬程=15-25m | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 120 | 一体化污水提升设备流量=35-55m³ /h，扬程=15-25m | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 121 | 一体化隔油提升设备流量=15-25m³ /h，扬程=15-25m | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 122 | 一体化隔油提升设备流量=25-35m³ /h，扬程=15-25m | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 7 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 123 | 一体化隔油提升设备流量=35-55m³/h，扬程=15-25m | 套  | 10.00   |             |             |             |                     |    |
| 124 | 薄壁不锈钢管DN65                      | m  | 40.68   |             |             |             |                     |    |
| 125 | 薄壁不锈钢管管件DN65                    | 个  | 21.68   |             |             |             |                     |    |
| 126 | 薄壁不锈钢管DN200                     | m  | 1026.78 |             |             |             |                     |    |
| 127 | 薄壁不锈钢管管件DN200                   | 个  | 175.33  |             |             |             |                     |    |
| 128 | 卡箍连接件（含胶圈）DN200                 | 套  | 465.94  |             |             |             |                     |    |
| 129 | 热镀锌钢管DN125                      | m  | 27.93   |             |             |             |                     |    |
| 130 | 热镀锌钢管管件DN125                    | 个  | 6.85    |             |             |             |                     |    |
| 131 | 热镀锌钢管管件DN65                     | 个  | 128.45  |             |             |             |                     |    |
| 132 | 热镀锌钢管DN200                      | m  | 31.35   |             |             |             |                     |    |
| 133 | 镀锌钢管管件DN200                     | 个  | 5.35    |             |             |             |                     |    |
| 134 | 法兰连接件（含胶圈）DN200                 | 套  | 14.22   |             |             |             |                     |    |
| 135 | 热镀锌钢管DN250                      | m  | 9.79    |             |             |             |                     |    |
| 136 | 镀锌钢管管件DN250                     | 个  | 1.61    |             |             |             |                     |    |
| 137 | 法兰连接件（含胶圈）DN250                 | 套  | 4.26    |             |             |             |                     |    |
| 138 | 螺旋焊接钢管DN700                     | m  | 171.83  |             |             |             |                     |    |
| 139 | 螺旋焊接钢管DN500                     | m  | 66.08   |             |             |             |                     |    |
| 140 | 螺旋焊接钢管DN400                     | m  | 51.82   |             |             |             |                     |    |
| 141 | 螺旋焊接钢管DN250                     | m  | 9.23    |             |             |             |                     |    |
| 142 | 螺旋焊接钢管管件DN700                   | 个  | 17.54   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【给排水工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Pt | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 消火栓系统（含泵房）         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030109001010 | 物联网消防给水成套机组商业消火栓系统 | 1. 名称：物联网消防给水成套机组商业消火栓系统<br>2. 型号：Q=40.0L/s, H=100m, N=90KW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、应急启动装置或柜，水泵一用一备（包括消防专用水泵、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、物联网消防专用仪器仪表等组件, 软件部分。包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件等。）进水阀组、出水阀组指：从进水闸阀到出水缓闭止回阀这一段范围内的 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 所有阀门、管件，进水闸阀和出水缓闭止回阀也包含在内。<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 2    | 030109001011 | 物联网消防给水成套机组办公室内消火栓系统 | 1. 名称：物联网消防给水成套机组办公室内消火栓系统<br>2. 型号：Q=40L/s, H=130m, N=110KW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、应急启动装置或柜，水泵一用一备（包括消防专用水泵、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、物联网消防专用仪器仪表等组 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 件, 软件部分。包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件等。) 进水阀组、出水阀组指: 从进水闸阀到出水缓闭止回阀这一段范围内的所有阀门、管件, 进水闸阀和出水缓闭止回阀也包含在内。<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030109001012 | 增压稳压设备 Q=2.0L/S, H=80m, N=4.0KW | 1. 名称: 增压稳压设备<br>2. 型号、规格: 配用水泵: Q=2.0L/S, H=80m, N=4.0KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆, 含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、                       | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 底座、进水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030109001013 | 增压稳压设备 Q=2.0L/S，H=20m，N=0.37KW | 1. 名称：增压稳压设备<br>2. 型号、规格：配用水泵：Q=2.0L/S，H=20m，N=0.37KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 030109001014 | 增压稳压设备 Q=2.0L/S，H=100m，N=4.0KW | 1. 名称：增压稳压设备<br>2. 型号、规格：配用水泵：Q=2.0L/S，H=100m，N=4.0KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 6    | 030109001015 | 增压稳压设备 Q=1.0L/S                | 1. 名称：增压稳压设备                                                                                                                                                                                                     | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=110m，N=3.0KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 7    | 030109001016 | 增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=60m，N=0.37KW | 1. 名称：增压稳压设备<br>2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=60m，N=0.37KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑                                                                                                                    | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 030109001017 | 增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=90m，N=2.2KW | 1. 名称：增压稳压设备<br>2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=90m，N=2.2KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 9    | 030109001018 | 增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=20m，N=0.37KW | 1. 名称：增压稳压设备<br>2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=20m，N=0.37KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 030109001019 | 增压稳压设备 Q=1.0L/S，H=100m，N=3.0KW | 1. 名称：增压稳压设备<br>2. 型号、规格：配用水泵：Q=1.0L/S，H=100m，N=3.0KW, 其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 11   | 030404017144 | 消防泵房手动起重设备                     | 1. 名称：消防泵房手动起重设备                                                                                                                                                                                                 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 2. 规格：综合考虑<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 030901010001 | 减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型 | 套    | 74.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 030901010002 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内 | 套    | 94.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030901010003 | 减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J | 1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x160mm厚，柜体为不锈钢，SG16E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规 | 套    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 15   | 030901010004 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J | 1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x160mm厚，柜体为不锈钢，SG16E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 030901010005 | 丁型单栓室内消火栓箱 | 1. 名称：丁型单栓室内消火栓箱<br>2. 型号、规格：500mm宽×210mm厚×950mm高，柜体为不锈钢<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及25m内衬里水龙带1 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 条, Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 17   | 030901010006 | 减压稳压丁型单栓室内消火栓箱 | 1. 名称：减压稳压丁型单栓室内消火栓箱<br>2. 型号、规格：500mm宽×210mm厚×950mm高，柜体为不锈钢<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及25m内衬里水龙带1条, Φ19mm水枪1支（规格综合考虑），其他满足设计要求的情况下综合考虑 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 18   | 030901002001 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 526.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 030901002002 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN100 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 17.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 20   | 030901002003 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN65 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 407.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 030901002004 | 热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 99.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 22   | 030901002005 | 热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN100 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 45.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 030901002006 | 热浸镀锌加厚钢管（消火栓管） DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 102.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 24   | 030901002007 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 2106.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 030901002008 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN100 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 69.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 26   | 030901002009 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复         | m    | 1629.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 031001001017 | 焊接钢管 DN400 | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN400<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的                         | m    | 55.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆、吸水喇叭口等<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 28   | 031001001018 | 焊接钢管 DN300 | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN300<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合                                               | m    | 36.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆、吸水喇叭口等<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 29   | 031001001019 | 焊接钢管 DN250 | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN250<br>6. 连接形式：综合考虑                                                                               | m    | 13.280 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 30   | 031001001020 | 焊接钢管 DN200 | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN200<br>6. 连接形式：综合考虑                                                                                        | m    | 7.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 031001001021 | 焊接钢管 DN150 | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑                                                                                        | m    | 4.430 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 32   | 031001007014 | 衬塑钢管 DN200 | 1. 名称：衬塑钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢                                                                                          | m    | 25.690 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 33   | 031003003039 | 蝶阀 DN65 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                                     | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 34   | 031003003040 | 蝶阀 DN100 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 35   | 031003003041 | 蝶阀 DN150 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 560.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 36   | 031003003042 | 蝶阀 DN200   | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 280.000 |       |    |       |       |     |
| 37   | 031003002029 | 带锁具蝶阀 DN65 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                  | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 031003003043 | 带锁具蝶阀 DN150 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 39   | 031003003044 | Y型过滤器 DN150 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                       | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 40   | 031003003045 | 安全阀 DN100 | 1. 名称：安全阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 41   | 031003003046 | 安全阀 DN150 | 1. 名称：安全阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 031003003047 | 人防闸阀 DN65  | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 43   | 031003003048 | 人防闸阀 DN100 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                   | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 44   | 031003003049 | 人防闸阀 DN150         | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 55.000 |       |    |       |       |     |
| 45   | 031003003050 | 比例式减压阀2：1<br>DN150 | 1. 名称：比例式减压阀2：1<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                    | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 46   | 031003003051 | 比例式减压阀3：2<br>DN150 | 1. 名称：比例式减压阀3：2<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 47   | 031003003052 | 可调式减压阀 DN150       | 1. 名称：可调式减压阀<br>2. 型号、规格：DN150                                                                                                               | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 031003012003 | 倒流防止器 DN150   | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 49   | 031003010012 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头                                                                                                                         | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 50   | 031003010013 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN150 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 51   | 031003010014 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN300 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 52   | 031003010015 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN400 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 53   | 031003003053 | 液压水位控制阀 DN100 | 1. 名称：液压水位控制阀<br>2. 规格：DN100，含配套阀门、浮球等<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 54   | 031003003054 | 液压水位控制阀 DN150 | 1. 名称：液压水位控制阀<br>2. 规格：DN150，含配套阀门、浮球等<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 55   | 031003003055 | 活塞式水锤消除器<br>DN150 | 1. 名称：活塞式水锤消除器<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 压力等级：综合考虑<br>4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 56   | 031003001006 | 压力开关              | 1. 名称：压力开关<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 57   | 030601002012 | 压力表       | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              | 台    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 58   | 031003003056 | 泄压阀 DN100 | 1. 名称：泄压阀 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 59   | 031003003057 | 泄压阀 DN150 | 1. 名称：泄压阀 DN150<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 60   | 031003002030 | 电动阀 DN65  | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 61   | 031003002031 | 电动阀 DN100 | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                        | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 62   | 031003002032 | 电动阀 DN150 | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 63   | 031003002033 | 电动阀 DN300 | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN300                                                                                                            | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 64   | 031003003058 | 电动阀 DN400   | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 65   | 031003003059 | 流量调节阀 DN100 | 1. 名称：流量调节阀                                                                                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 66   | 031003003060 | 流量调节阀 DN150 | 1. 名称：流量调节阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 67   | 031003002034 | 溢流喇叭口 DN200   | 1. 名称：溢流喇叭口<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 68   | 031003002035 | 软密封明杆闸阀 DN100 | 1. 名称：软密封明杆闸阀 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                        | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 69   | 031003002036 | 软密封明杆闸阀 DN150 | 1. 名称：软密封明杆闸阀<br>DN150<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 37.000 |       |    |       |       |     |
| 70   | 031003002037 | 软密封明杆闸阀 DN250 | 1. 名称：软密封明杆闸阀<br>DN250<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 71   | 031003003061 | 水位计 DN50     | 1. 名称：水位计<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 含配套相应水位计管道<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 72   | 030601002013 | 压力检测装置 DN150 | 1. 名称：压力检测装置<br>2. 规格、型号：DN150<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 73   | 030503006003 | 压力传感器        | 1. 名称：压力传感器                                                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 74   | 030601002014 | 流量检测装置 DN100 | 1. 名称：流量检测装置 DN100<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 75   | 030601002015 | 流量检测装置 DN150 | 1. 名称：流量检测装置 DN150<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 76   | 030601002016 | 流量测试接口 DN100 | 1. 名称：流量测试接口 DN100<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 77   | 030601002017 | 系统测试用消火栓     | 1. 名称：系统测试用消火栓<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 台    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 78   | 030601002018 | 防虫网罩         | 1. 名称：防虫网罩<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关                     | 台    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 79   | 030905002002 | 消火栓灭火系统调试            | 1. 名称：消火栓灭火系统调试<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 | 点    | 1051.000 |       |    |       |       |     |
| 80   | 031002003016 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN≤50mm | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN≤50mm<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 81   | 031002003017 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN65    | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN65<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 5.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 82   | 031002003018 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN100 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN100<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 83   | 031002003019 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN150 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 84   | 030817008010 | 刚性防水套管制作安装 ≤DN50   | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：≤DN50<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关            | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 85   | 031002003020 | 刚性防水套管制作安装<br>DN65  | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 86   | 031002003021 | 刚性防水套管制作安装<br>DN100 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 87   | 031002003022 | 刚性防水套管制作安装<br>DN150 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 88   | 031002003023 | 刚性防水套管制作安装<br>DN200   | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 89   | 031002003024 | 刚性防水套管制作安装<br>DN250   | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN250<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 90   | 030817008011 | 柔性防水套管制作安装<br>DN≤50mm | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN≤50mm<br>4. 填料材质：详设计要求                              | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 91   | 030817008012 | 柔性防水套管制作安装<br>DN65  | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN65<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 92   | 030817008013 | 柔性防水套管制作安装<br>DN100 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN100<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 93   | 030817008014 | 柔性防水套管制作安装<br>DN150 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管                                                                | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 94   | 030817008015 | 柔性防水套管制作安装<br>DN200 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN200<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 95   | 030817008016 | 柔性防水套管制作安装<br>DN250 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN250<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 96   | 030817008017 | 柔性防水套管制作安装          | 1. 名称：柔性防水套管制作安                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | DN300               | 装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN300<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 97   | 030817008018 | 柔性防水套管制作安装<br>DN400 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN400<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动喷淋系统（含其水泵房）       |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 98   | 030109001020 | 物联网消防给水成套机组商业喷淋系统   | 1. 名称：物联网消防给水成套机组商业喷淋系统<br>2. 型号：Q=60L/s, H=100m, N=                                          | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 110KW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、应急启动装置或柜，水泵一用一备(包括消防专用水泵、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、物联网消防专用仪器仪表等组件, 软件部分。包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件等。) 进水阀组、出水阀组指：从进水闸阀到出水缓闭止回阀这一段范围内的所有阀门、管件，进水闸阀和出水缓闭止回阀也包含在内。<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 99   | 030109001021 | 物联网消防给水成套机组办公自喷系统 | 1. 名称：物联网消防给水成套机组办公自喷系统<br>2. 型号：Q=40L/s, H=120m, N=110KW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、应急启动装置或柜，水泵一用一备(包括消防专用水泵、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、物联网消防专用仪器仪表等组件, 软件部分。包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件等。) 进水阀组、出水阀组指：从进水闸阀到出水缓闭止回阀这一段范围内的 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 所有阀门、管件，进水闸阀和出水缓闭止回阀也包含在内。<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 100  | 030901001001 | 内外涂覆钢管 DN200 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 234.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 101  | 030901001002 | 内外涂覆钢管 DN150 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、 | m    | 976.740 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 102  | 030901001003 | 内外涂覆钢管 DN125 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN125，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 98.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 103  | 030901001004 | 内外涂覆钢管 DN100 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 110.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 104  | 030901001005 | 内外涂覆钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复          | m    | 42.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 105  | 030901001006 | 内外涂覆钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                                    | m    | 55.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 106  | 030901001007 | 内外涂覆钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接                                                                         | m    | 188.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 107  | 031001001022 | 内外涂覆钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑                                                                                                        | m    | 597.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 108  | 030901001008 | 内外涂覆钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度                                                                                                                            | m    | 730.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒<br>综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 109  | 031001001023 | 内外涂覆钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑                                                                                                                                                           | m    | 1920.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 110  | 030901001009 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN200 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合                                                                                                                                                                     | m    | 99.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 111  | 030901001010 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                      | m    | 91.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 112  | 030901001011 | 内外涂覆加厚钢管 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 48.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN125 | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN125，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 113  | 030901001012 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 44.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 114  | 030901001013 | 内外涂覆加厚钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 33.590 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 115  | 030901001014 | 内外涂覆加厚钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 50.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 116  | 030901001015 | 内外涂覆加厚钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 107.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 117  | 031001001024 | 内外涂覆加厚钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 96.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 118  | 030901001016 | 内外涂覆加厚钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 98.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 119  | 031001001025 | 内外涂覆加厚钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 99.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 120  | 030901001017 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN200 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 936.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 121  | 030901001018 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 3906.950 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 122  | 030901001019 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN125 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN125，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 96.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 123  | 030901001020 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复     | m    | 440.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 124  | 030901001021 | 内外涂覆无缝钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                                 | m    | 169.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 125  | 030901001022 | 内外涂覆无缝钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接                                                                  | m    | 222.980 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 126  | 030901001023 | 内外涂覆无缝钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑                                                                                                    | m    | 752.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 127  | 031001001026 | 内外涂覆无缝钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，                                                                                                                          | m    | 2388.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 128  | 030901001024 | 内外涂覆无缝钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑                                                                                                                                                       | m    | 2919.980 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 129  | 031001001027 | 内外涂覆无缝钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合                                                                                                                                                                        | m    | 6796.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 130  | 030901003002 | 快速响应闭式玻璃球喷头 68° C | 1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C                                                                                                                                                                                                     | 个    | 5808.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 131  | 031003003062 | Y型过滤器 DN200 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格： DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 132  | 031003003063 | 流量调节阀 DN200 | 1. 名称：流量调节阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                          | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 133  | 031003002038 | 安全阀 DN200     | 1. 名称：安全阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 134  | 031003002039 | 软密封明杆闸阀 DN200 | 1. 名称：软密封明杆闸阀<br>DN200<br>2. 规格：DN200                                                                                           | 个    | 27.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 135  | 031003003064 | 安全信号阀 DN150  | 1. 名称：安全信号阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 46.000 |       |    |       |       |     |
| 136  | 030601002019 | 流量测试接口 DN100 | 1. 名称：流量测试接口 DN100                                                                                                                       | 台    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 137  | 031003003065 | 信号蝶阀 DN150   | 1. 名称：信号蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 138  | 031003003066 | 可调式减压阀 DN200 | 1. 名称：可调式减压阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                  | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |        |       |    |       |       |     |
| 139  | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 140  | 031003006002 | 减压孔板 DN150  | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN150<br>3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                 | 个    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 141  | 031003003067 | 人防闸阀 DN150  | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN150                                                             | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 142  | 031003003068 | 人防闸阀 DN200 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 143  | 031003001007 | 电磁阀 DN100  | 1. 名称：电磁阀                                                                                                                               | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 144  | 031003003069 | 活塞式水锤消除器<br>DN200 | 1. 名称：活塞式水锤消除器<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 压力等级：综合考虑<br>4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 3.000   |       |    |       |       |     |
| 145  | 031003003070 | 带锁具蝶阀 DN150       | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150                                                                                          | 个    | 230.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 146  | 031003003071 | 带锁具蝶阀 DN200 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 230.000 |       |    |       |       |     |
| 147  | 030901004001 | 湿式报警阀 DN150 | 1. 名称：湿式报警阀                                                                                                                              | 组    | 23.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 2. 型号、规格：DN150<br>3. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求<br>4. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 148  | 031003001008 | 压力开关 | 1. 名称：压力开关<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 149  | 030601002020 | 压力表  | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         | 台    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 150  | 031003003072 | 泄压阀 DN200    | 1. 名称：泄压阀 DN200<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 151  | 030601002021 | 压力检测装置 DN200 | 1. 名称：压力检测装置<br>2. 规格、型号：DN200<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 152  | 030601002022 | 流量检测装置 DN200 | 1. 名称：流量检测装置 DN200<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑                                                                          | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 153  | 030601002023 | 系统测试用消火栓          | 1. 名称：系统测试用消火栓<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 154  | 031003010016 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN200 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 155  | 030901008001 | 智能末端试水装置 DN25 | 试1. 名称：智能末端试水装置<br>2. 规格：DN25<br>3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 156  | 030901008002 | 末端试水装置 DN25   | 试1. 名称：末端试水装置<br>2. 规格：DN25<br>3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 组    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 157  | 030901008003 | 末端试水阀 DN25    | 1. 名称：末端试水阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 组    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 158  | 030905002003 | 自动喷水灭火系统调试         | 1. 名称：自动喷水灭火系统调试<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              | 点    | 68.000 |       |    |       |       |     |
| 159  | 031002003025 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN150 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 160  | 031002003026 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN200 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN200<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 161  | 030817008019 | 柔性防水套管制作安装<br>DN200 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN200<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 防护冷却系统（含泵房）         |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 162  | 030109001022 | 物联网消防给水成套机组商业防护冷却系统 | 1. 名称：物联网消防给水成套机组商业防护冷却系统<br>2. 型号：Q=20.0L/s, H=90m, N=37KW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、应急启动装置或柜，水泵一用一备（包括消防专用水泵、物联网 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、物联网消防专用仪器仪表等组件，软件部分。包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件等。）进水阀组、出水阀组指：从进水闸阀到出水缓闭止回阀这一段范围内的所有阀门、管件，进水闸阀和出水缓闭止回阀也包含在内。<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 163  | 031003003073 | 安全信号阀 DN150 | 1. 名称：安全信号阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                                                                      | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 164  | 030901001025 | 内外涂覆钢管 DN200 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 21.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 165  | 030901001026 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN200 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 166  | 030901001027 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN200 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 86.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 167  | 030901001028 | 内外涂覆钢管 DN150 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 118.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 168  | 030901001029 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 101.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 169  | 030901001030 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复     | m    | 474.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 170  | 031003003074 | Y型过滤器 DN200 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格： DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 171  | 030601002024 | 流量检测装置 DN200 | 1. 名称：流量检测装置 DN200<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 172  | 031003003075 | 带锁具蝶阀 DN150  | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 173  | 031003003076 | 带锁具蝶阀 DN200    | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 174  | 031003003077 | 活塞式水锤消除器 DN200 | 1. 名称：活塞式水锤消除器<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 压力等级：综合考虑<br>4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                      | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 175  | 030901004002 | 湿式报警阀 DN150    | 1. 名称：湿式报警阀                                                                                                                              | 组    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 型号、规格：DN150<br>3. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求<br>4. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 176  | 031003002040 | 软密封明杆闸阀 DN200 | 1. 名称：软密封明杆闸阀 DN200<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 177  | 031003001009 | 压力开关          | 1. 名称：压力开关                                                                                                                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4、含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 178  | 031003003078 | 人防闸阀 DN150 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 179  | 030601002025 | 系统测试用消火栓   | 1. 名称：系统测试用消火栓<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计                                                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 180  | 031003003079 | 泄压阀 DN200   | 1. 名称：泄压阀 DN200<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 181  | 031003003080 | 流量调节阀 DN200 | 1. 名称：流量调节阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 182  | 030601002026 | 压力检测装置 DN200       | 1. 名称：压力检测装置<br>2. 规格、型号：DN200<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 183  | 031002003027 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN150 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 184  | 030817008020 | 柔性防水套管制作安装 DN200   | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管                                                               | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 3. 规格：DN200<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动跟踪定位射流灭火系统（含泵房）         |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 185  | 030109001023 | 物联网消防给水成套机组商业自动跟踪定位射流灭火系统 | 1. 名称：物联网消防给水成套机组商业自动跟踪定位射流灭火系统<br>2. 型号：Q=20.0L/s, H=110m, N=55KW<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、控制电缆、控制柜、自动巡检柜、应急启动装置或柜，水泵一用一备（包括消防专用水泵、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 物联网消防专用仪器仪表等组件，软件部分。包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件等。）进水阀组、出水阀组指：从进水闸阀到出水缓闭止回阀这一段范围内的所有阀门、管件，进水闸阀和出水缓闭止回阀也包含在内。<br>5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 186  | 030901002010 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑                                                                      | m    | 594.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 187  | 031003003081 | Y型过滤器 DN150 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 188  | 030601002027 | 流量检测装置 DN150 | 1. 名称：流量检测装置 DN150<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 189  | 031003003082 | 带锁具蝶阀 DN150  | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装          | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 190  | 031003003083 | 活塞式水锤消除器<br>DN150 | 1. 名称：活塞式水锤消除器<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 压力等级：综合考虑<br>4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 191  | 031003002041 | 软密封明杆闸阀 DN150     | 1. 名称：软密封明杆闸阀<br>DN150<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装   | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 192  | 031003001010 | 压力开关       | 1. 名称：压力开关<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 193  | 031003003084 | 人防闸阀 DN150 | 1. 名称：人防闸阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 194  | 030601002028 | 系统测试用消火栓    | 1. 名称：系统测试用消火栓<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 195  | 031003003085 | 泄压阀 DN150   | 1. 名称：泄压阀 DN150<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 196  | 031003003086 | 流量调节阀 DN150 | 1. 名称：流量调节阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     |      |       |       |    |       |       |     |
| 197  | 030601002029 | 压力检测装置 DN150       | 1. 名称：压力检测装置<br>2. 规格、型号：DN150<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 198  | 031002003028 | 人防刚性密闭套管制作安装 DN150 | 1. 名称：人防刚性密闭套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：综合<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 131 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 199  | 030817008021 | 柔性防水套管制作安装<br>DN150  | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 200  | 030905002004 | 自动跟踪定位射流灭火系统调试       | 1. 名称：自动跟踪定位射流灭火系统调试<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           | 点    | 40.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 建筑灭火器                |                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 201  | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 型号、规格：MF/ABC5<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关                       | 具    | 132.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 132 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 202  | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 型号、规格：MF/ABC3<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 具    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 203  | 030901013003 | 悬挂式超细干粉灭火装置 10kg     | 1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置<br>2. 型号、规格：10kg<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   | 具    | 26.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 气体灭火系统               |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 204  | 030902009001 | 柜式七氟丙烷灭火装置 40型X1瓶组   | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：40型X1瓶组，<br>其余参数详设计                                    | 套    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 133 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 205  | 030902009002 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>70型X1瓶组 | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：70型X1瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 206  | 030902009003 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>90型X1瓶组 | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：90型X1瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱                                                       | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 134 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 207  | 030902009004 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>120型X1瓶组 | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：120型X1瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 208  | 030902009005 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>40型X2瓶组  | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：40型X2瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、                                          | 套    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 135 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 209  | 030902009006 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>70型X2瓶组 | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：70型X2瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 210  | 030902009007 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>90型X2瓶组 | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：90型X2瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等                                | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 136 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 211  | 030902009008 | 柜式七氟丙烷灭火装置<br>120型X2瓶组 | 1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置<br>2. 型号、规格：120型X2瓶组，其余参数详设计<br>3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 212  | 030902007001 | 泄压口 640×430            | 1. 名称：泄压口<br>2. 尺寸：640×430 XYK(B) 系列机械式开启泄压阀<br>3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求                                                   | 套    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 213  | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试<br>40型X1瓶组  | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>40型X1瓶组                                                                                            | 点    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 137 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 214  | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试<br>70型X1瓶组  | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>70型X1瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 点    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 215  | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试<br>90型X1瓶组  | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>90型X1瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 点    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 216  | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试<br>120型X1瓶组 | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>120型X1瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 点    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 217  | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试<br>40型X2瓶组  | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>40型X2瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 点    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 138 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 218  | 030905004006 | 气体灭火系统装置调试<br>70型X2瓶组  | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>70型X2瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 点    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 219  | 030905004007 | 气体灭火系统装置调试<br>90型X2瓶组  | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>90型X2瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 点    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 220  | 030905004008 | 气体灭火系统装置调试<br>120型X2瓶组 | 1. 名称：气体灭火系统装置调试<br>120型X2瓶组<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 点    | 1.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                   |                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 土方工程                   |                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 221  | 010102004001 | 挖沟槽土(石)方               | 1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软     | m³   | 49.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 139 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等<br>2. 挖土石深度：综合考虑<br>3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑<br>4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内<br>5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价<br>6. 土石方挖填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 222  | 010103001004 | 沟槽回填方 | 1. 密实度要求：满足设计及规                                                                                                                                                                                                                   | m³   | 25.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 140 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 范验收要求<br>2. 填方材料品种：土、灰土、石综合考虑<br>3. 回填方式：人工、机械等综合考虑<br>4. 填方粒径要求：综合考虑<br>5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内<br>6. 土石方回填工程量按图示尺寸以体积计算，因工作面及放坡产生的工程量包含在综合单价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 223  | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、流砂、垃圾、建渣、各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的                                                                                                                                 | m³   | 24.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 141 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 外弃<br>2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中<br>3. 外运运距、土石方弃置场地、砂石堆置：场内场外运距和土石方弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中；连砂石按要求由投标人运至政府砂石资源收储管理机构指定地点（若根据当地政策变化需要），场内场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，同时应满足当地政府对安全文明施工的规定要求<br>4. 若根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处理的， |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 142 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 则本项目余方弃置清单里扣减了根据招标阶段的地勘资料测算的连砂石的量，结算时余方弃置工程量应按地勘反映的连砂石量或政府指定的连砂石资源收储管理机构确认的连砂石量采取就大原则进行扣除。若根据相关部门要求统一运送至指定场地，运输距离综合考虑，此项综合单价不做调整。<br>5. 工程量按天然密实体积计算<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防给水                   |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 224  | 030901012001 | 多用式消火栓水泵接合器 SQD100-1.6 | 1. 名称：消火栓水泵接合器<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 规格：SQD100-1.6<br>4. 阀件安装、压力试验及调试                                                                                                                 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 143 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 符合施工规范要求<br>5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 225  | 030901012002 | 多用式自喷水泵接合器<br>SQD150-1.6 | 1. 名称：自喷水泵接合器<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 规格：SQD150-1.6<br>4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 226  | 030901012003 | 多用式水炮水泵接合器<br>SQD150-1.6 | 1. 名称：水炮水泵接合器<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 规格：SQD150-1.6<br>4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求                                                         | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 144 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 227  | 030901012004 | 多用式冷却防护水泵接合器 SQD150-1.6 | 1. 名称：冷却防护水泵接合器<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 规格：SQD150-1.6<br>4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 228  | 030901012005 | SQX150-B型地下式消防水泵接合器     | 1. 名称：地下式消防水泵接合器<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 规格：SQX150-B<br>4. 含水泵接合器前端闸阀、安全阀、止回阀                                                            | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 145 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 5. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>6. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 229  | 010401011001 | 消防取水口 | 1. 井截面、深度：详设计图纸<br>2. 垫层材料种类、厚度：详设计图纸<br>3. 砖品种、规格、强度等级：详设计图纸<br>4. 找平层厚度、砂浆配合比：详设计图纸<br>5. 井盖安装：综合考虑<br>6. 含爬梯、防坠网钢筋、整体人孔板、流槽、混凝土模板、土方工程等费用包含在综合单价中<br>7. 具体做法详图集05S502 | 座    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 146 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 230  | 031001007015 | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN150 | 1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装<br>6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 9.650 |       |    |       |       |     |
| 231  | 031001007016 | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN100 | 1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管                                                                                                                                                                                | m    | 8.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 147 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装<br>6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 232  | 031001007017 | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管 DN80 | 1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯复合管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：室外                                                                                              | m    | 11.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 148 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 埋地安装<br>6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |        |       |    |       |       |     |
| 233  | 031001007018 | 钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管 DN150 | 1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装<br>6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>7. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 66.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 149 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 毒综合考虑<br>8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 234  | 031001007019 | 钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管 DN100 | 1. 名称：钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装<br>6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>8. 包含相应的保护套管、管道混凝土包封、管道防腐等<br>9. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 25.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 150 页 共 150 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 图集、标准及招标技术要求                                             |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
| 235  | 031301017005 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |          |                                                          |          |       |          |    |           |           |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001006 | 安全文明施工费    |                     |           | 736080.13 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 26288.58  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 155341.58 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 353700.84 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 200749.13 |             |              |    |
| 2   | 031302002005 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003005 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004005 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005005 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006005 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【消防水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008005 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 1135973.19 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
| 合 计 |              | 1135973.19 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 1135973.19  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 1135973.19  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|        |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合    计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>± （元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 安全阀DN100        | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 2  | 安全信号阀DN150      | 个  | 50.00  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 泄压阀DN150        | 个  | 3.00   |             |             |             |                     |    |
| 4  | 电动阀DN150        | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 活塞式水锤消除器DN150   | 个  | 5.00   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 人防闸阀DN150       | 个  | 75.00  |             |             |             |                     |    |
| 7  | 倒流防止器DN150      | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 人防闸阀DN65        | 个  | 11.00  |             |             |             |                     |    |
| 9  | 沟槽直接头（含胶圈）DN125 | 套  | 40.47  |             |             |             |                     |    |
| 10 | 湿式报警阀DN150      | 套  | 25.00  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 试验介质（氮气）40L     | 瓶  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 试验介质（氮气）120L    | 瓶  | 33.00  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 沟槽直接头（含胶圈）DN200 | 套  | 232.35 |             |             |             |                     |    |
| 14 | 沟槽管件DN200       | 套  | 560.29 |             |             |             |                     |    |
| 15 | 焊接钢管DN250       | m  | 17.14  |             |             |             |                     |    |
| 16 | 内外涂覆钢管DN200     | m  | 258.40 |             |             |             |                     |    |
| 17 | 蝶阀DN65          | 个  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 人防闸阀DN200       | 个  | 15.00  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 碳钢平焊法兰DN300     | 片  | 16.00  |             |             |             |                     |    |
| 20 | 电动阀DN400        | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 21 | 碳钢平焊法兰DN400     | 片  | 16.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 比例式减压阀3：2DN150  | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 23 | 可调式减压阀DN150     | 个  | 16.00   |             |             |             |                     |    |
| 24 | 安全阀DN150        | 个  | 12.00   |             |             |             |                     |    |
| 25 | 比例式减压阀2：1DN150  | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 26 | 软密封明杆闸阀DN150    | 个  | 44.00   |             |             |             |                     |    |
| 27 | 软密封明杆闸阀DN250    | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 28 | 电动阀DN65         | 个  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 29 | 软密封明杆闸阀DN100    | 个  | 20.00   |             |             |             |                     |    |
| 30 | 泄压阀DN100        | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 31 | 软密封明杆闸阀DN200    | 个  | 34.00   |             |             |             |                     |    |
| 32 | Y型过滤器DN200      | 个  | 11.00   |             |             |             |                     |    |
| 33 | 泄压阀DN200        | 个  | 3.00    |             |             |             |                     |    |
| 34 | 平焊法兰DN200       | 片  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 35 | 活塞式水锤消除器DN200   | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 36 | 电动阀DN100        | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 37 | 给水室内钢管焊接管件DN200 | 个  | 1.26    |             |             |             |                     |    |
| 38 | 灭火器手提式MF/ABC5   | 个  | 348.00  |             |             |             |                     |    |
| 39 | 带锁具蝶阀DN65       | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 40 | 内外涂覆加厚钢管DN200   | m  | 115.76  |             |             |             |                     |    |
| 41 | 内外涂覆无缝钢管DN200   | m  | 1033.56 |             |             |             |                     |    |
| 42 | 电磁阀DN100        | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|--------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 43 | 悬挂式超细干粉灭火装置10kg    | 个  | 26.00  |             |             |             |                     |    |
| 44 | 灭火器专用支架            | 个  | 26.00  |             |             |             |                     |    |
| 45 | 焊接钢管DN50           | m  | 11.77  |             |             |             |                     |    |
| 46 | 焊接钢管DN40           | m  | 27.98  |             |             |             |                     |    |
| 47 | 柜式七氟丙烷灭火装置40型X1瓶组  | 套  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 48 | 柜式七氟丙烷灭火装置70型X1瓶组  | 套  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 49 | 柜式七氟丙烷灭火装置90型X1瓶组  | 套  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 50 | 柜式七氟丙烷灭火装置120型X1瓶组 | 套  | 33.00  |             |             |             |                     |    |
| 51 | 衬塑钢管DN200          | m  | 25.13  |             |             |             |                     |    |
| 52 | 衬塑钢管管件DN200        | 个  | 4.29   |             |             |             |                     |    |
| 53 | 流量测试接口DN100        | 个  | 20.00  |             |             |             |                     |    |
| 54 | 系统测试用消火栓           | 套  | 6.00   |             |             |             |                     |    |
| 55 | 溢流喇叭口DN200         | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 56 | 水位计DN50            | 个  | 4.04   |             |             |             |                     |    |
| 57 | 防虫网罩               | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 58 | 带锁具蝶阀DN200         | 个  | 231.00 |             |             |             |                     |    |
| 59 | 可调式减压阀DN200        | 个  | 16.00  |             |             |             |                     |    |
| 60 | 安全阀DN200           | 个  | 8.00   |             |             |             |                     |    |
| 61 | 电动阀DN300           | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 62 | 可曲挠橡胶软接头DN400      | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 63 | 平焊法兰DN100          | 片  | 2.00   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 64 | 流量调节阀DN100           | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 65 | 流量调节阀DN150           | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 66 | 流量调节阀DN200           | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 67 | 焊接钢管DN400            | m  | 52.31 |             |             |             |                     |    |
| 68 | 给水室内钢管焊接管件DN400      | 个  | 5.34  |             |             |             |                     |    |
| 69 | 焊接钢管DN300            | m  | 35.45 |             |             |             |                     |    |
| 70 | 给水室内钢管焊接管件DN300      | 个  | 3.66  |             |             |             |                     |    |
| 71 | 给水室内钢管焊接管件DN250      | 个  | 1.33  |             |             |             |                     |    |
| 72 | 内外涂覆钢管DN125          | m  | 99.23 |             |             |             |                     |    |
| 73 | 内外涂覆加厚钢管DN125        | m  | 48.68 |             |             |             |                     |    |
| 74 | 内外涂覆无缝钢管DN125        | m  | 97.30 |             |             |             |                     |    |
| 75 | 消防泵房手动起重设备           | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 76 | 柜式七氟丙烷灭火装置40型X2瓶组    | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 77 | 柜式七氟丙烷灭火装置70型X2瓶组    | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 78 | 柜式七氟丙烷灭火装置90型X2瓶组    | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 79 | 柜式七氟丙烷灭火装置120型X2瓶组   | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 80 | 试验介质（氮气）155L         | 瓶  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 81 | 试验介质（氮气）270L         | 瓶  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 82 | 物联网消防给水成套机组商业消火栓系统   | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 83 | 物联网消防给水成套机组办公室内消火栓系统 | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 84 | 物联网消防给水成套机组商业喷淋系统    | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 6 页

| 序号  | 名称、规格、型号                  | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 85  | 物联网消防给水成套机组办公自喷系统         | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 86  | 物联网消防给水成套机组商业防护冷却系统       | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 87  | 物联网消防给水成套机组商业自动跟踪定位射流灭火系统 | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 88  | 汽油(机械)                    | L  | 1.06    |             |             |             |                     |    |
| 89  | 多用式自喷水泵接合器SQD150-1.6      | 套  | 3.00    |             |             |             |                     |    |
| 90  | 多用式水炮水泵接合器SQD150-1.6      | 套  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 91  | 多用式冷却防护水泵接合器SQD150-1.6    | 套  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 92  | SQX150-B型地下式消防水泵接合器       | 套  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 93  | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN150         | m  | 9.80    |             |             |             |                     |    |
| 94  | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN150       | 个  | 1.68    |             |             |             |                     |    |
| 95  | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN100         | m  | 8.64    |             |             |             |                     |    |
| 96  | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN100       | 个  | 2.32    |             |             |             |                     |    |
| 97  | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管DN80          | m  | 11.42   |             |             |             |                     |    |
| 98  | 钢丝织绕增强聚乙烯复合管管件DN80        | 个  | 3.07    |             |             |             |                     |    |
| 99  | 钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管DN150       | m  | 67.50   |             |             |             |                     |    |
| 100 | 钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管管件DN150     | 个  | 11.57   |             |             |             |                     |    |
| 101 | 钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管DN100       | m  | 25.59   |             |             |             |                     |    |
| 102 | 钢丝织绕增强聚乙烯无缝复合管管件DN100     | 个  | 6.88    |             |             |             |                     |    |
| 103 | 快速响应闭式玻璃球喷头68° C          | 个  | 5866.08 |             |             |             |                     |    |
| 104 | 液压水位控制阀DN150              | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室【消防  
水工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)  
A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 通风、防排烟系统                           |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 通风设备                               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030108003001 | 轴流风机 9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 2    | 030108003002 | 轴流风机 20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求： | 台    | 29.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030108003003 | 轴流风机 26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030108003004 | 消防高温排烟轴流风机<br>17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 030108003005 | 消防高温排烟轴流风机<br>26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，                                                                                                                                                | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 6    | 030108003006 | 消防高温排烟轴流风机<br>33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 030108003007 | 低噪声柜式离心风机箱<br>风量<2500m³/h，全压300-500Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：风量<2500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 030108003008 | 低噪声柜式离心风机箱<br>2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 9    | 030108003009 | 低噪声柜式离心风机箱<br>4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                                                                         | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 030108003010 | 低噪声柜式离心风机箱<br>7000≤风量<10000m³/h | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱                                                                                                                                                                                                                              | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压300-450Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 11   | 030108003011 | 低噪声柜式离心风机箱<br>24000≤风量<28000m³/h，全压400-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：24000≤风量<28000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 030108003012 | 低噪声柜式离心风机箱<br>28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                       |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                       |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                       | 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 030108003013 | 消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速） 32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa | 1. 名称：消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速）<br>2. 型号、规格：32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                                                           | 台    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                       |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030108003014 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 风量<3000m³ | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）                                                                                                                                                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | /h，全压300-600Pa | 2. 型号、规格：风量<3000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 15   | 030108003015 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）<br>2. 型号、规格：3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 030108003016 | 壁式轴流风机 风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025kW | 1. 名称：壁式轴流风机<br>2. 型号、规格：风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 与风管采用直接连接，不设置软接<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 17   | 040602044001 | 除臭装置 1000≤风量<2000m³/h | 1. 名称：除臭装置<br>2. 型号、规格：纳米光子净化模块+活性炭净化模块，风量1000-2000m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油<br>5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 | 台    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 6. 能产生排出气态物质, 对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功能<br>7. 能产生排出液态物质, 对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能<br>8. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 18   | 040602044002 | 除臭装置 2000≤风量<5000m³/h | 1. 名称: 除臭装置<br>2. 型号、规格: 纳米光子净化模块+活性炭净化模块, 2000≤风量<5000m³/h, 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式: 综合考虑<br>4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油<br>5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试<br>6. 能产生排出气态物质, 对室内 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 空气具有消毒、杀菌、除臭功能<br>7. 能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 19   | 040602044003 | 除臭装置 5000≤风量<10000m³/h | 1. 名称：除臭装置<br>2. 型号、规格：纳米光子净化模块+活性炭净化模块，5000≤风量<10000m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油<br>5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试<br>6. 能产生排出气态物质，对室内空气具有消毒、杀菌、除臭功 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 能<br>7. 能产生排出液态物质，对地面及设施具有高压清洗、消毒、杀菌、除臭功能<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                         |                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件                       |                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 030703011001 | 常闭式多叶送风口<br>2600mm<周长≤3200mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：2600mm<周长≤3200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 21   | 030703011002 | 常闭式多叶送风口<br>3200mm<周长≤3800mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：3200mm<周长≤3800mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 22   | 030703011003 | 常闭式多叶送风口<br>3800mm<周长≤4400mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：3800mm<周长≤4400mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 23   | 030703011004 | 防火风口 1280mm<周长≤1800mm        | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 24   | 030703011005 | 防火风口 1800mm<周长≤2500mm        | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑                                    | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 030703011006 | 防火风口 3300mm<周长≤4800mm        | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 26   | 030703011007 | 单层百叶风口（带风阀） 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 27   | 030703011008 | 蛋格风口 1280mm<周长≤1800mm        | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm                                                     | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 28   | 030703011009 | 蛋格风口 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 32.000 |       |    |       |       |     |
| 29   | 030703011010 | 蛋格风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 80.000 |       |    |       |       |     |
| 30   | 030703011011 | 蛋格风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm                                              | 个    | 23.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 31   | 030703011012 | 蛋格风口（带风阀）<br>1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 13.000  |       |    |       |       |     |
| 32   | 030703011013 | 蛋格风口（带风阀）<br>2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 110.000 |       |    |       |       |     |
| 33   | 030703011014 | 蛋格风口（带风阀）<br>3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm                                              | 个    | 14.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 030703011015 | 蛋格风口（带风阀）<br>4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 35   | 030703011016 | 防雨百叶 3300mm<周长≤4800mm         | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 36   | 030703001001 | 手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm           | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                  | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀<br>2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 38   | 030703001003 | 电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm           | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                                  | 个    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 030703001004 | 电动对开多叶调节阀<br>2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 40   | 030703001005 | 电动双位阀 周长≤2800mm               | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                                      | 个    | 9.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 41   | 030703001006 | 止回风阀 周长≤800mm        | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：周长≤800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 42   | 030703001007 | 止回风阀 800mm<周长≤1200mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 43   | 030703001008 | 止回风阀 1200mm<周长≤2000mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：1200mm<周长≤2000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 44   | 030703001009 | 止回风阀 2000mm<周长≤3200mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：2000mm<周长≤3200mm                                                                                           | 个    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 030703001010 | 止回风阀 3200mm<周长≤4000mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：3200mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 46   | 030703001011 | 止回风阀 周长>4000mm        | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：周长>4000mm                                                                                                  | 个    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 47   | 030703001012 | 70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 48   | 030703001013 | 70℃防火阀（FD）           | 1. 名称：70℃防火阀（FD）                                                                                                                                                | 个    | 23.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2200mm<周长≤3600mm               | 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 49   | 030703001014 | 70℃防火阀（FD）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除                                  | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 50   | 030703001015 | 70℃防火阀（FDS） 周长≤2200mm        | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000  |       |    |       |       |     |
| 51   | 030703001016 | 70℃防火阀（FDS） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C时熔断                                                                                                                      | 个    | 102.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      |      |        |       |    |       |       |     |
| 52   | 030703001017 | 70℃防火阀（FDS）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 39.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 53   | 030703001018 | 150℃防火阀（FDM）周长≤2200mm        | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 54   | 030703001019 | 150℃防火阀（FDM）2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，150° C熔断关闭                                                                                                      | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 55   | 030703001020 | 150℃防火阀（FDM）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 56   | 030703001021 | 280℃排烟防火阀（FDH）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 57   | 030703001022 | 280℃排烟防火阀（FDH）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室                                                                                                                               | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 58   | 030703001023 | 280℃排烟防火阀（FDH）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 59   | 030703001024 | 280℃排烟防火阀（FDEH） 周长≤2200mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 030703001025 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 61   | 030703001026 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长                                                                                                                                                                      | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | ≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 62   | 030703001027 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机                                                                  | 个    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 030703001028 | 排烟阀（远控）（BECH） 周长≤2200mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 64   | 030703001029 | 排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 65   | 030703001030 | 排烟阀（远控）（BECH） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 66   | 030703001031 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 周长≤2200mm      | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）                                                                                                                                                                                             | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 67   | 030703001032 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电                                                               | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 68   | 030703001033 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢丝绳及控制盒），开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 69   | 030703001034 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>周长≤2200mm        | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 70   | 030703001035 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）                                                                                                                                                               | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 71   | 030703001036 | 70℃防烟防火阀（MEES）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭                                                                       | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 72   | 030703001037 | 70℃防烟防火阀（MEES） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 73   | 030703020001 | 阻抗复合型消声器 周长≤2200mm        | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 74   | 030703020002 | 阻抗复合型消声器 2200mm<周长≤2400mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、                                   | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 75   | 030703020003 | 阻抗复合型消声器<br>4000mm<周长≤5800mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 50.000 |       |    |       |       |     |
| 76   | 030703020004 | 扁形消声器 周长≤2200mm              | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接                                          | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 77   | 030703020005 | 扁形消声器 2400mm<周长≤3000mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 78   | 030703020006 | 扁形消声器 3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 79   | 030703020007 | 扁形消声器 4000mm<周长≤5800mm    | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 23.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                        |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 80   | 030702001001 | 镀锌钢板风管 B≤320mm<br>δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（                         | m²   | 1.070  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |        |       |    |       |       |     |
| 81   | 030702001002 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，320mm<B                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 37.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ≤450mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 82   | 030702001003 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 82.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 83   | 030702001004 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=0.75mm, 450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 2578.440 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 84   | 030702001005 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.0mm, 450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(                                 | m²   | 1838.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 85   | 030702001006 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.0mm，1000mm<B                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2508.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 86   | 030702001007 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.0mm，1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 193.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 87   | 030702001008 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.2mm, 1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 1813.370 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 88   | 030702001009 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.2mm, 1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（                                | m²   | 2080.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 89   | 030702001010 | 镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.2mm，2000mm<B                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 178.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ≤4000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 90   | 030702001011 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.5mm，1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 4829.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 91   | 030702001012 | 镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.5mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.5mm, 2000mm<B≤4000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 958.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                            |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                            |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |        |       |    |       |       |     |
| 92   | 030702003001 | 304不锈钢板风管 200mm<B≤400mm δ=1.2mm | 1. 材质: 304不锈钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 规格: 200mm<B≤400mm<br>4. 接口形式: 氩弧焊<br>5. 板材厚度: 1.2mm<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求                          | m <sup>2</sup> | 10.980 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                            |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                    |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                    |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |        |       |    |       |       |     |
| 93   | 030702003002 | 304不锈钢板风管 560mm<B≤700mm δ=1.2mm | 1. 材质：304不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：560mm<B≤700mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：                                               | m <sup>2</sup> | 21.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                    |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 94   | 030702003003 | 304不锈钢板风管 B>700mm δ=1.2mm | 1. 材质：304不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：B>700mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑                                                                                      | m²   | 1174.080 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 95   | 030702003004 | 预制式不锈钢柴发烟囱<br>Φ400mm | 1. 名称：预制式不锈钢柴发烟囱<br>2. 规格：Φ400mm，预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304                                                                                                                 | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 不锈钢板,中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料<br>3. 包含烟囱附件:调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、消声材料、补偿器、防雨风帽等装置<br>4. 管道支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐:满足设计及招标要求<br>5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 96   | 030702003005 | 预制式不锈钢柴发烟囱<br>Φ500mm | 1. 名称: 预制式不锈钢柴发烟囱<br>2. 规格: Φ500mm, 预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板, 外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板, 中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料<br>3. 包含烟囱附件: 调节阀、防               | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 爆装置、排污装置、支、吊架、消声材料、补偿器、防雨风帽等装置<br>4. 管道支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足设计及招标要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 97   | 030702003006 | 预制式不锈钢柴发烟囱<br>Φ 600mm | 1. 名称：预制式不锈钢柴发烟囱<br>2. 规格：Φ 600mm，预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料<br>3. 包含烟囱附件：调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、消声材料、补偿器、防雨风帽等装置 | m    | 60.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 管道支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足设计及招标要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 98   | 030702003007 | 预制式不锈钢柴发烟囱<br>φ 700mm | 1. 名称：预制式不锈钢柴发烟囱<br>2. 规格：φ 700mm，预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料<br>3. 包含烟囱附件：调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、消声材料、补偿器、防雨风帽等装置<br>4. 管道支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足设计及招标要求 | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
| 99   | 010803002002 | 固定挡烟垂壁-镀锌钢板     | 1. 名称：固定挡烟垂壁<br>2. 规格、材质：壁厚不小于0.8mm的镀锌钢板，且满足消防验收要求，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 297.790   |       |    |       |       |     |
| 100  | 030704002001 | 风管漏风、漏光试验       | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   | m²   | 18308.180 |       |    |       |       |     |
| 101  | 031208003001 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐贴面，风管粘接剂采用                      | m³   | 60.340    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                           |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                           |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                                                                                                                                         |      |           |       |    |       |       |     |
| 102  | 031208003002 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑<br>4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容<br>5. 以图示风管尺寸按展开面积计算 | m²   | 16477.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 103  | 031208003003 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：>1.0h及以上 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：>1.0h及以上，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板(漂珠石墨硅)，密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑<br>4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容<br>5. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m²   | 50.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计                                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 新风、空调系统                              |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风机、设备                                |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 104  | 030701003001 | 多联式空调室外机8HP<br>制冷量：22.4KW，制热量：25.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机8HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：22.4KW，制热量：25KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 软管;综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 105  | 030701003002 | 多联式空调室外机10HP<br>制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机10HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 106  | 030701003003 | 多联式空调室外机12HP<br>制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机12HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 107  | 030701003004 | 多联式空调室外机14HP<br>制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机14HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 108  | 030701003005 | 多联式空调室外机16HP<br>制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机16HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 109  | 030701003006 | 多联式空调室外机18HP<br>制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机18HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 110  | 030701003007 | 多联式空调室外机20HP<br>制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机20HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求    |      |       |       |    |       |       |     |
| 111  | 030701003008 | 多联式空调室外机22HP<br>制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机22HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 112  | 030701003009 | 多联式空调室外机24HP<br>制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机24HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 113  | 030701003010 | 多联式空调室外机26HP<br><br>制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机26HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 114  | 030701003011 | 多联式空调室外机28HP<br>制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机28HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综                                                                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 115  | 030701003012 | 多联式空调室外机30HP<br>制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机30HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，                                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 116  | 030701003013 | 多联式空调室外机32HP<br>制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机32HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW，控                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 117  | 030701003014 | 多联式空调室外机34HP<br>制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机34HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：                                                                                                                                                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 95.4KW，制热量：106.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 118  | 030701003015 | 多联式空调室外机36HP<br>制冷量：101.0KW，制热 | 1. 名称：多联式空调室外机36HP                                                                                                                                                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 量：113.0KW    | 2. 规格、性能参数：制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 119  | 030701003016 | 多联式空调室外机38HP | 1. 名称：多联式空调室外机                                                                                                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW | 38HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 120  | 030701003017 | 多联式空调室外机40HP<br>制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机40HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 121  | 030701003018 | 多联式空调室外机42HP<br>制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机42HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW，<br>控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 122  | 030701003019 | 多联式空调新风室内机<br>800标准静压型 制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机800标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 123  | 030701003020 | 多联式空调新风室内机1080标准静压型 制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机1080标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求            |      |       |       |    |       |       |     |
| 124  | 030701003021 | 多联式空调新风室内机<br>1680标准静压型 制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机1680标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 125  | 030701003022 | 多联式空调新风室内机<br>2100标准静压型 制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机2100标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW，其余参数在满足设计要求下综合                                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 126  | 030701003023 | 多联式空调新风室内机 | 1. 名称：多联式空调新风室内                                                                                                                                                                                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 3000标准静压型 制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW | 机3000标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 127  | 030701003024 | 多联式空调新风室内机<br>4200标准静压型 制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机4200标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 128  | 030701003025 | 多联式空调新风室内机5000标准静压型 制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机5000标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求            |      |       |       |    |       |       |     |
| 129  | 030701003026 | 多联式空调新风室内机<br>6000标准静压型 制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机6000标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 130  | 030701003027 | 低静压风管式室内机 V22H 制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V22H<br>2. 主要性能参数：制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 131  | 030701003028 | 低静压风管式室内机 | 1. 名称：低静压风管式室内机                                                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | V28H 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW | V28H<br>2. 主要性能参数：制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 132  | 030701003029 | 低静压风管式室内机 V36H 制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V36H<br>2. 主要性能参数：制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 133  | 030701003030 | 低静压风管式室内机 V40H 制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V40H<br>2. 主要性能参数：制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求             |      |       |       |    |       |       |     |
| 134  | 030701003031 | 低静压风管式室内机 V45H 制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V45H<br>2. 主要性能参数：制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 135  | 030701003032 | 低静压风管式室内机 V50H 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V50H<br>2. 主要性能参数：制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 131 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 136  | 030701003033 | 低静压风管式室内机 | 1. 名称：低静压风管式室内机                                                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 132 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | V56H 制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW | V56H<br>2. 主要性能参数：制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 133 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 137  | 030701003034 | 低静压风管式室内机 V63H 制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V63H<br>2. 主要性能参数：制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 134 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 138  | 030701003035 | 低静压风管式室内机 V71H 制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V71H<br>2. 主要性能参数：制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 135 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求             |      |       |       |    |       |       |     |
| 139  | 030701003036 | 低静压风管式室内机 V80H 制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V80H<br>2. 主要性能参数：制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 136 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 140  | 030701003037 | 低静压风管式室内机 V90H 制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V90H<br>2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足                                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 137 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 141  | 030701003038 | 低静压风管式室内机 | 1. 名称：低静压风管式室内机                                                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 138 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | V100H 制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW | V100H<br>2. 主要性能参数：制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 139 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 142  | 030701003039 | 低静压风管式室内机 V112H 制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V112H<br>2. 主要性能参数：制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 140 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 143  | 030701003040 | 低静压风管式室内机 V125H 制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V125H<br>2. 主要性能参数：制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 141 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求               |      |       |       |    |       |       |     |
| 144  | 030701003041 | 壁挂式多联式空调室内机V90B 制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V90B<br>2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 142 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 145  | 030701003042 | 壁挂式多联式空调室内机V112B 制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V112B<br>2. 主要性能参数：制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满                                                                                                | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 143 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 146  | 030701003043 | 壁挂式多联式空调室内 | 1. 名称：壁挂式多联式空调室                                                                                                                                                                                                                      | 台    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 144 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 机V125B 制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW | 内机V125B<br>2. 主要性能参数：制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 145 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 147  | 030701003044 | 壁挂式多联式空调室内机V140B 制冷量：14W，制热量：16.3kW | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V140B<br>2. 主要性能参数：制冷量：14W，制热量：16.3kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 146 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 148  | 030701003045 | 1P分体式空调(挂机) 制冷量:2.6KW，制热量:4.1KW | 1. 名称：1P分体式空调(挂机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:2.6KW，制热量:4.1KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 147 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 149  | 030701003046 | 1. 5P分体式空调(挂机)<br>制冷量:3.5KW，制热量:4.8KW | 1. 名称：1. 5P分体式空调(挂机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:3.5KW，制热量:4.8KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 148 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 150  | 030701003047 | 2P分体式空调(挂机) 制冷量:5.1KW，制热量:6.6KW | 1. 名称：2P分体式空调(挂机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:5.1KW，制热量:6.6KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 149 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 151  | 030701003048 | 3P分体式空调(柜机) 制冷量:7.25KW，制热量:9.1KW | 1. 名称：3P分体式空调(柜机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:7.25KW，制热量:9.1KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 150 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 152  | 030701003049 | 3P(L)分体式空调(单冷型-柜机) 制冷量:7.25KW, 额定制冷功率:2.08KW | 1. 名称：3P(L)分体式空调(单冷型-柜机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:7.25KW, 额定制冷功率:2.08KW, 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地, 电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 151 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 153  | 030701003050 | 5P分体式空调(柜机) 制冷量:12.0KW，制热量:13.8KW | 1. 名称：5P分体式空调(柜机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:12.0KW，制热量:13.8KW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 152 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 154  | 030701003051 | 5P (L) 分体式空调(单冷型-柜机) 制冷量:12.00KW, 额定制冷功率:3.80KW | 1. 名称：5P (L) 分体式空调(单冷型-柜机)（含室外机）<br>2. 规格：制冷量:12.00KW, 额定制冷功率:3.80KW, 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 含成套设备供货、吊装就位、安装、支吊架的制作与安装、支架的除锈刷油防腐、开关、温控器、机组与室内控制面板之间的配管配线等<br>4. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试, 本体设备包括整套设备及安装且包括了所需要 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 153 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 的全部配件<br>5. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件              |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 155  | 030703001038 | 电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 156  | 030703001039 | 电动对开多叶调节阀           | 1. 名称：电动对开多叶调节阀                                                                                                                 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 154 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2800mm<周长≤4000mm               | 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 157  | 030703001040 | 70℃防火阀（FD）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 155 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                          |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                            |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 158  | 030702001013 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 | m²   | 38.440 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 156 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 157 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 159  | 030702001014 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.75mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求 | m²   | 65.440 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 158 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 159 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 160  | 030702001015 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空                                                                                                                   | m²   | 86.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 160 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 161 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 162 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 161  | 030704002002 | 风管漏风、漏光试验       | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                               | m²   | 190.070 |       |    |       |       |     |
| 162  | 031208003004 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | m³   | 55.600  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 水管              |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 163  | 031001004001 | 铜管 φ≤6.35mm     | 1. 安装部位：室内外<br>2. 材质：铜，铜的种类综合考虑                                                                                                              | m    | 51.020  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 163 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 3. 型号、规格: $\Phi \leq 6.35\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式: 综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑<br>8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 164  | 031001004002 | 铜管 $6.35\text{mm} < \Phi \leq 9.53\text{mm}$ | 1. 安装部位: 室内外<br>2. 材质: 铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格: $6.35\text{mm} < \Phi \leq$                                                                                                                                                    | m    | 31.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 164 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 9. 53mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 165  | 031001004003 | 铜管 9. 53mm< φ ≤ 12. 7mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:9. 53mm< φ ≤                                                                                                                                    | m    | 43. 960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 165 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 12.7mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 166  | 031001004004 | 铜管 12.7mm<φ≤15.88mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:12.7mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 45.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 166 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 15.88mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 167  | 031001004005 | 铜管 15.88mm<φ≤19.05mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:15.88mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 136.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 167 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 19.05mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 168  | 031001004006 | 铜管 19.05mm<φ≤22.2mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:19.05mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 61.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 168 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 22.2mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 169  | 031001004007 | 铜管 22.2mm<φ≤25.4mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:22.2mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 12.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 169 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 25.4mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 170  | 031001004008 | 铜管 25.4mm<φ≤28.6mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:25.4mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 15.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 170 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 28.6mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 171  | 031001004009 | 铜管 28.6mm<φ≤31.75mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:28.6mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 20.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 171 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 31.75mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 172  | 031001004010 | 铜管 31.75mm<φ≤34.9mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:31.75mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 11.330 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 172 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 34.9mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 173  | 031001004011 | 铜管 34.9mm<φ≤38.1mm | 1. 安装部位:室内外<br>2. 材质:铜，铜的种类综合考虑<br>3. 型号、规格:34.9mm<φ≤                                                                                                                                      | m    | 23.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 173 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 38.1mm，壁厚满足验收规范要求<br>4. 连接方式:综合考虑<br>5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑<br>7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 174  | 031001001028 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN32 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管                                                                                                                                | m    | 100.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 174 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 型号、规格：DN32<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |                |       |       |    |       |       |     |
| 175  | 031208002003 | 柔性泡沫橡塑保温（水管） | 1. 名称：柔性泡沫橡塑保温（水管）<br>2. 参数：材料密度不超过50kg/                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 4.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 175 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m.K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m.K，湿阻因子≥15000。燃烧性能达GB8624-2012难燃B1级，氧指数>39，烟密度<50。不得含有甲醛、CFC、HCFD等破坏性物质，不得含有短链氯化石蜡等高毒物质<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 管径：综合考虑<br>5. 包含所需的各类附件<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 176  | 031208007001 | 金属铝制保护层 | 1. 名称：金属铝制保护层<br>2. 厚度：综合考虑<br>3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                                                                                                                                   | m²   | 16.010 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 176 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 人防暖通工程                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 177  | 030108003017 | 低噪壁式轴流风机 DFBZ-A-2.8B, P=41Pa, G=950m/h3, N=40w(配防火阀) | 1. 名称：低噪壁式轴流风机<br>2. 型号、规格：DFBZ-A-2.8B, P=41Pa, G=950m/h3, N=40w(配防火阀)<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 设置长度为200mm的软接头，采用不燃材料，法兰连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 177 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 178  | 030701015001 | 过滤吸收器 RFP-1000型    | 1. 名称：过滤吸收器<br>2. 型号，规格：RFP-1000型，风量综合考虑，防毒种类与指标满足防化规范要求<br>3. 含橡胶减震垫、支吊架<br>4. 包含支、吊架制作，安装，除锈，刷油（支、吊架材质综合考虑）<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 179  | 030703024001 | 管道式油网滤尘器 LWP-X(4块) | 1. 名称：管道式油网滤尘器<br>2. 型号，规格：LWP-X(4块)，风量综合考虑<br>3. 含橡胶减震垫、支吊架<br>4. 包含支、吊架制作，安装，除                                                             | 台    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 178 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 锈, 刷油(支、吊架材质综合考虑)<br>5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 180  | 030703024002 | 油网滤尘器 LWP-X       | 1. 名称: 油网滤尘器<br>2. 型号, 规格: LWP-X<br>3. 含橡胶减震垫、支吊架<br>4. 包含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷油(支、吊架材质综合考虑)<br>5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 块    | 45.000 |       |    |       |       |     |
| 181  | 030703022001 | 自动超压排气活门 YF-Dg250 | 1. 名称: 自动超压排气活门<br>2. 型号、规格: YF-Dg250<br>3. 安装部位及方式: 综合考虑<br>4. 含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷防锈漆<br>5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 179 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 182  | 030703023001 | 手电动双连杆密闭阀 DN400 | 1. 名称：手电动双连杆密闭阀<br>2. 规格、型号：DMF40 DN400<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 183  | 030703023002 | 手电动双连杆密闭阀 DN500 | 1. 名称：手电动双连杆密闭阀<br>2. 规格、型号：DMF50 DN500<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 184  | 030703023003 | 手电动双连杆密闭阀 DN800 | 1. 名称：手电动双连杆密闭阀<br>2. 规格、型号：DMF80 DN800<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 185  | 030703024003 | 压差测量管 DN15      | 1. 名称：压差测量管<br>2. 材质：热镀锌钢管<br>3. 规格：DN15<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 根    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 186  | 030703024004 | 尾气监测取样管 DN15    | 1. 名称：尾气监测取样管                                                           | 根    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 180 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 材质：热镀锌钢管<br>3. 规格：DN15<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 187  | 030703024005 | 放射性监测取样管 DN32 | 1. 名称：放射性监测取样管<br>2. 材质：热镀锌钢管<br>3. 规格：DN32<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 188  | 031003003087 | 球阀 DN15       | 1. 名称：球阀<br>2. 压力等级、规格：1.0MPa DN15<br>3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式综合考虑<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 57.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 181 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 189  | 031003003088 | 球阀 DN32  | 1. 名称：球阀<br>2. 压力等级、规格：1.0MPa DN32<br>3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式综合考虑<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 190  | 031003002042 | 截止阀 DN15 | 1. 名称：截止阀<br>2. 型号、规格：DN15<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 182 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 191  | 030703024006 | 换气堵头 D400 | 1. 名称：换气堵头<br>2. 型号、规格：D400<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷防锈漆<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 192  | 030703024007 | 洗消管 DN75  | 1. 名称：洗消管<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 规格：DN75<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 193  | 030703024008 | 预埋短管 D250 | 1. 名称：预埋短管<br>2. 规格、型号：D250 含密闭肋<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 194  | 030703024009 | 预埋短管 D280 | 1. 名称：预埋短管<br>2. 规格、型号：D280 含密闭肋                                                                          | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 183 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 195  | 030703024010 | 预埋短管 D400          | 1. 名称：预埋短管<br>2. 规格、型号：D400 含密闭肋<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 196  | 030703024011 | 预埋短管 D500          | 1. 名称：预埋短管<br>2. 规格、型号：D500 含密闭肋<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 197  | 030703024012 | 预埋短管 D900          | 1. 名称：预埋短管<br>2. 规格、型号：D900 含密闭肋<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 198  | 030703001041 | 70℃防火调节阀 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 184 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 199  | 030703001042 | 70℃防火阀 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 200  | 030703001043 | 对开多叶调节阀 2800mm   | 1. 名称：对开多叶调节阀                                                                                                                                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 185 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 201  | 030703011017 | 双层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 202  | 030703011018 | 双层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 186 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                    |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                    |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                        |                |       |       |    |       |       |     |
| 203  | 030703011019 | 防火风口 1280mm<周长≤1800mm  | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  | 个              | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 204  | 030702001016 | 钢板风管 直径或边长≤320 δ=3.0mm | 1. 名称：钢板风管<br>2. 形状：圆形、矩形综合考虑<br>3. 规格：直径或边长≤320<br>4. 厚度：3.0mm<br>5. 接口形式：综合考虑<br>6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑<br>7. 风管穿墙、楼板及风管与竖 | m <sup>2</sup> | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                    |                |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 187 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                   |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》<br>8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔、90° 下弯头制作安装，弯头导流叶片制作安装<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |        |       |    |       |       |     |
| 205  | 030702001017 | 钢板风管 320<直径或边长≤450 δ=3.0mm | 1. 名称:钢板风管<br>2. 形状:圆形、矩形综合考虑<br>3. 规格:320<直径或边长≤450<br>4. 厚度:3.0mm<br>5. 接口形式:综合考虑<br>6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆. 支吊架间距按照相关国标图集               | m <sup>2</sup> | 60.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                   |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 188 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 设置, 支吊架材质及固定方式综合考虑<br>7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》<br>8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔、90° 下弯头制作安装，弯头导流叶片制作安装<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 206  | 030702001018 | 钢板风管 450<直径或边长≤1000 δ=3.0mm | 1. 名称: 钢板风管<br>2. 形状: 圆形、矩形综合考虑<br>3. 规格: 450<直径或边长≤1000<br>4. 厚度: 3.0mm<br>5. 接口形式: 综合考虑                                                                                              | m <sup>2</sup> | 110.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 189 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装, 除锈、刷漆. 支吊架间距按照相关国标图集设置, 支吊架材质及固定方式综合考虑<br>7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》<br>8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔、90° 下弯头制作安装，弯头导流叶片制作安装<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 207  | 030704002003 | 风管漏风、漏光试验 | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关                                                                                                                                                                                                  | m²   | 170.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 190 页 共 190 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 图集、标准及招标技术要求                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 208  | 031301017006 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 209  | 030704001001 | 暖通系统调试   | 1. 暖通系统调试<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【暖通工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001007 | 安全文明施工费    |                     |           | 702413.48 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 25086.20  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 148236.61 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 337523.36 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 191567.31 |             |              |    |
| 2   | 031302002006 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003006 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004006 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005006 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006006 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【暖通工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008006 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 1087971.50 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
| 合 计 |             | 1087971.50 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 1087971.50  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 1087971.5   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                 | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 防火风口1280mm<周长≤1800mm                     | 个  | 5.05    |             |             |             |                     |    |
| 2  | 电动对开多叶调节阀2800mm<周长≤4000mm                | 个  | 20.20   |             |             |             |                     |    |
| 3  | 环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板                          | m³ | 119.42  |             |             |             |                     |    |
| 4  | 酚醛防锈漆各种颜色                                | kg | 509.63  |             |             |             |                     |    |
| 5  | 304不锈钢板 δ =1.2mm                         | m² | 1303.30 |             |             |             |                     |    |
| 6  | 轴流风机9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa        | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 轴流风机20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa       | 台  | 29.00   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa       | 台  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 消防高温排烟轴流风机17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 消防高温排烟轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 消防高温排烟轴流风机33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 12 | 低噪声柜式离心风机箱风量<2500m³/h，全压300-500Pa        | 台  | 13.00   |             |             |             |                     |    |
| 13 | 低噪声柜式离心风机箱2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa   | 台  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 低噪声柜式离心风机箱4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa   | 台  | 6.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                             | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 15 | 低噪声柜式离心风机箱7000≤风量<10000m³/h，全压300-450Pa              | 台  | 6.00  |             |             |             |                     |    |
| 16 | 低噪声柜式离心风机箱24000≤风量<28000m³/h，全压400-600Pa             | 台  | 14.00 |             |             |             |                     |    |
| 17 | 低噪声柜式离心风机箱28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa             | 台  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 18 | 消防排烟通风两用低噪声柜式离心风机箱（单速）32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa | 台  | 17.00 |             |             |             |                     |    |
| 19 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）风量<3000m³/h，全压300-600Pa                | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 20 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa           | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 21 | 壁式轴流风机风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025kW                     | 台  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 22 | 常闭式多叶送风口2600mm<周长≤3200mm                             | 个  | 2.02  |             |             |             |                     |    |
| 23 | 常闭式多叶送风口3800mm<周长≤4400mm                             | 个  | 8.08  |             |             |             |                     |    |
| 24 | 防火风口1800mm<周长≤2500mm                                 | 个  | 8.08  |             |             |             |                     |    |
| 25 | 防火风口3300mm<周长≤4800mm                                 | 个  | 13.13 |             |             |             |                     |    |
| 26 | 单层百叶风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm                          | 个  | 12.12 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 蛋格风口1280mm<周长≤1800mm                                 | 个  | 20.20 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 蛋格风口1800mm<周长≤2500mm                                 | 个  | 32.32 |             |             |             |                     |    |
| 29 | 蛋格风口2500mm<周长≤3300mm                                 | 个  | 80.80 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|----|---------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 30 | 蛋格风口3300mm<周长≤4800mm            | 个  | 23.23  |             |             |             |                     |    |
| 31 | 蛋格风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm       | 个  | 13.13  |             |             |             |                     |    |
| 32 | 蛋格风口（带风阀）2500mm<周长≤3300mm       | 个  | 111.10 |             |             |             |                     |    |
| 33 | 蛋格风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm       | 个  | 14.14  |             |             |             |                     |    |
| 34 | 蛋格风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm       | 个  | 20.20  |             |             |             |                     |    |
| 35 | 防雨百叶3300mm<周长≤4800mm            | 个  | 3.03   |             |             |             |                     |    |
| 36 | 止回风阀周长≤800mm                    | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 37 | 止回风阀周长>4000mm                   | 个  | 19.19  |             |             |             |                     |    |
| 38 | 70℃防火阀（FD）3600mm<周长≤5400mm      | 个  | 3.03   |             |             |             |                     |    |
| 39 | 150℃防火阀（FDM）2200mm<周长≤3600mm    | 个  | 6.06   |             |             |             |                     |    |
| 40 | 150℃防火阀（FDM）3600mm<周长≤5400mm    | 个  | 6.06   |             |             |             |                     |    |
| 41 | 280℃排烟防火阀（FDH）2200mm<周长≤3600mm  | 个  | 6.06   |             |             |             |                     |    |
| 42 | 280℃排烟防火阀（FDH）5400mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 43 | 280℃排烟防火阀（FDEH）周长≤2200mm        | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 44 | 280℃排烟防火阀（FDEH）3600mm<周长≤5400mm | 个  | 20.20  |             |             |             |                     |    |
| 45 | 280℃排烟防火阀（FDEH）5400mm<周长≤8000mm | 个  | 15.15  |             |             |             |                     |    |
| 46 | 排烟阀（远控）（BECH）周长≤2200mm          | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 47 | 排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm   | 个  | 8.08  |             |             |             |                     |    |
| 48 | 常闭送风阀（远控）（BECS）周长≤2200mm        | 个  | 3.03  |             |             |             |                     |    |
| 49 | 常闭送风阀（远控）（BECS）2200mm<周长≤3600mm | 个  | 21.21 |             |             |             |                     |    |
| 50 | 70℃防烟防火阀（MEE）2200mm<周长≤3600mm   | 个  | 6.06  |             |             |             |                     |    |
| 51 | 70℃防烟防火阀（MEES）2200mm<周长≤3600mm  | 个  | 6.06  |             |             |             |                     |    |
| 52 | 70℃防烟防火阀（MEES）3600mm<周长≤5400mm  | 个  | 10.10 |             |             |             |                     |    |
| 53 | 阻抗复合型消声器周长≤2200mm               | 节  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 54 | 阻抗复合型消声器2200mm<周长≤2400mm        | 节  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 55 | 阻抗复合型消声器4000mm<周长≤5800mm        | 节  | 50.00 |             |             |             |                     |    |
| 56 | 扁形消声器周长≤2200mm                  | 节  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 57 | 扁形消声器2400mm<周长≤3000mm           | 节  | 14.00 |             |             |             |                     |    |
| 58 | 扁形消声器3000mm<周长≤4000mm           | 节  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 59 | 扁形消声器4000mm<周长≤5800mm           | 节  | 23.00 |             |             |             |                     |    |
| 60 | 预制式不锈钢柴发烟卤Φ400mm                | m  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 61 | 预制式不锈钢柴发烟卤Φ500mm                | m  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 62 | 预制式不锈钢柴发烟卤Φ600mm                | m  | 60.00 |             |             |             |                     |    |
| 63 | 预制式不锈钢柴发烟卤Φ700mm                | m  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 64 | 多联式空调室外机8HP制冷量：22.4KW，制热量：25.0KW  | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 65 | 多联式空调室外机10HP制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 66 | 多联式空调室外机12HP制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 67 | 多联式空调室外机14HP制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 68 | 多联式空调室外机16HP制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 69 | 多联式空调室外机18HP制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 70 | 多联式空调室外机20HP制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 71 | 多联式空调室外机22HP制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 72 | 多联式空调室外机24HP制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 73 | 多联式空调室外机26HP制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 74 | 多联式空调室外机28HP制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 75 | 多联式空调室外机30HP制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                 | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 76 | 多联式空调室外机32HP制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW       | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 77 | 多联式空调室外机34HP制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW       | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 78 | 多联式空调室外机36HP制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 79 | 多联式空调室外机38HP制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 80 | 多联式空调室外机40HP制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 81 | 多联式空调室外机42HP制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 82 | 多联式空调新风室内机800标准静压型制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 83 | 多联式空调新风室内机1080标准静压型制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 84 | 多联式空调新风室内机1680标准静压型制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 85 | 多联式空调新风室内机2100标准静压型制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 86 | 多联式空调新风室内机3000标准静压型制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 87 | 多联式空调新风室内机4200标准静压型制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 7 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                 | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 88 | 多联式空调新风室内机5000标准静压型制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 89 | 多联式空调新风室内机6000标准静压型制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 90 | 低静压风管式室内机V22H制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 91 | 低静压风管式室内机V28H制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 92 | 低静压风管式室内机V36H制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 93 | 低静压风管式室内机V40H制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 94 | 低静压风管式室内机V45H制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 95 | 低静压风管式室内机V50H制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 96 | 低静压风管式室内机V56H制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 97 | 低静压风管式室内机V63H制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 98 | 低静压风管式室内机V71H制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 99 | 低静压风管式室内机V80H制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 8 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                   | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 100 | 低静压风管式室内机V90H制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW          | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 101 | 低静压风管式室内机V100H制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW        | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 102 | 低静压风管式室内机V112H制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW        | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 103 | 低静压风管式室内机V125H制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW        | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 104 | 壁挂式多联式空调室内机V90B制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW        | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 105 | 壁挂式多联式空调室内机V112B制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW      | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 106 | 壁挂式多联式空调室内机V125B制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW      | 台  | 9.00  |             |             |             |                     |    |
| 107 | 壁挂式多联式空调室内机V140B制冷量：14W，制热量：16.3kW         | 台  | 9.00  |             |             |             |                     |    |
| 108 | 1P分体式空调(挂机)制冷量:2.6KW，制热量:4.1KW             | 套  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 109 | 1.5P分体式空调(挂机)制冷量:3.5KW，制热量:4.8KW           | 套  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 110 | 2P分体式空调(挂机)制冷量:5.1KW，制热量:6.6KW             | 套  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 111 | 3P分体式空调(柜机)制冷量:7.25KW，制热量:9.1KW            | 套  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 112 | 3P(L)分体式空调(单冷型-柜机)制冷量:7.25KW，额定制冷功率:2.08KW | 套  | 14.00 |             |             |             |                     |    |
| 113 | 5P分体式空调(柜机)制冷量:12.0KW，制热量:13.8KW           | 套  | 12.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
二标段地下室
【暖通工程】
标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                       | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 114 | 5P(L)分体式空调(单冷型-柜机)制冷量:12.00KW, 额定制冷功率:3.80KW   | 套  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 115 | 铜管 $\phi \leq 6.35\text{mm}$                   | m  | 52.30  |             |             |             |                     |    |
| 116 | 铜管 $6.35\text{mm} < \phi \leq 9.53\text{mm}$   | m  | 31.99  |             |             |             |                     |    |
| 117 | 分歧管 $\phi \leq 9.5\text{mm}$                   | 个  | 3.18   |             |             |             |                     |    |
| 118 | 分歧管 $\phi \leq 12.7\text{mm}$ .                | 个  | 4.49   |             |             |             |                     |    |
| 119 | 铜管 $9.53\text{mm} < \phi \leq 12.7\text{mm}$   | m  | 44.84  |             |             |             |                     |    |
| 120 | 铜管 $12.7\text{mm} < \phi \leq 15.88\text{mm}$  | m  | 46.18  |             |             |             |                     |    |
| 121 | 分歧管 $\phi \leq 15.9\text{mm}$                  | 个  | 4.62   |             |             |             |                     |    |
| 122 | 铜管 $15.88\text{mm} < \phi \leq 19.05\text{mm}$ | m  | 137.85 |             |             |             |                     |    |
| 123 | 分歧管 $\phi \leq 19.1\text{mm}$                  | 个  | 13.89  |             |             |             |                     |    |
| 124 | 铜管 $19.05\text{mm} < \phi \leq 22.2\text{mm}$  | m  | 62.58  |             |             |             |                     |    |
| 125 | 分歧管 $\phi \leq 22.2\text{mm}$                  | 个  | 6.30   |             |             |             |                     |    |
| 126 | 铜管 $22.2\text{mm} < \phi \leq 25.4\text{mm}$   | m  | 12.59  |             |             |             |                     |    |
| 127 | 分歧管 $\phi \leq 25.4\text{mm}$                  | 个  | 1.28   |             |             |             |                     |    |
| 128 | 铜管 $25.4\text{mm} < \phi \leq 28.6\text{mm}$   | m  | 15.79  |             |             |             |                     |    |
| 129 | 分歧管 $\phi \leq 28.6\text{mm}$                  | 个  | 1.59   |             |             |             |                     |    |
| 130 | 铜管 $28.6\text{mm} < \phi \leq 31.75\text{mm}$  | m  | 21.05  |             |             |             |                     |    |
| 131 | 分歧管 $\phi \leq 31.75\text{mm}$                 | 个  | 2.12   |             |             |             |                     |    |
| 132 | 铜管 $31.75\text{mm} < \phi \leq 34.9\text{mm}$  | m  | 11.44  |             |             |             |                     |    |
| 133 | 分歧管 $\phi \leq 34.9\text{mm}$                  | 个  | 1.15   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室【暖通工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Pt | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 电桥架抗震支架         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 030411003033 | 桥架侧向支架 宽度≤300mm | 1. 名称：桥架侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 312.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411003034 | 桥架侧向支架 300mm<   | 1. 名称：桥架侧向支架                                                                                                                                                                                                                        | 套    | 94.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 宽度≤600mm               | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411003035 | 桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm | 1. 名称：桥架侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                                 | 套    | 72.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411003036 | 桥架双向支架 宽度≤300mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算                                                                                                                       | 套    | 166.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003037 | 桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                               | 套    | 165.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003038 | 桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 41.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 水系统抗震支架     |                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 7    | 031002001001 | 水管侧向支架 DN40 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN40穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 299.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 031002001002 | 水管侧向支架 DN50 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN50穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合 | 套    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 031002001003 | 水管侧向支架 DN65 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN65穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 | 套    | 255.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 10   | 031002001004 | 水管侧向支架 DN80 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN80穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 161.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 031002001005 | 水管侧向支架 DN100 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN100穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范 | 套    | 176.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 12   | 031002001006 | 水管侧向支架 DN125 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN125穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 111.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 13   | 031002001007 | 水管侧向支架 DN150 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN150穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门 | 套    | 131.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 031002001008 | 水管侧向支架 DN200 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN200穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 | 套    | 50.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 15   | 031002001009 | 水管双向支架 DN40 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN40穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 236.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 031002001010 | 水管双向支架 DN50 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN50穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 17   | 031002001011 | 水管双向支架 DN65 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN65穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 194.000 |       |    |       |       |     |
| 18   | 031002001012 | 水管双向支架 DN80 | 1. 名称：水管双向支架                                                                                                                                                                                                                                         | 套    | 129.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN80穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 19   | 031002001013 | 水管双向支架 DN100 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满                                                                                                                                                                                                      | 套    | 197.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN100穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 20   | 031002001014 | 水管双向支架 DN125 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                              | 套    | 132.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：按DN125穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 21   | 031002001015 | 水管双向支架 DN150 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN150穿管管径                                                                                                                                            | 套    | 152.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 22   | 031002001016 | 水管双向支架 DN200 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN200穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                                                                     | 套    | 257.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风系统抗震支架 |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 23   | 031002001017 | 设备支架    | 1. 名称：设备支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：综合考虑                                                                                                                 | 套    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 24   | 031002001018 | 风管侧向支架 300<边长≤500mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                                | 套    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 031002001019 | 风管侧向支架 500<边长≤800mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 62.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 26   | 031002001020 | 风管侧向支架 800<边长≤1100mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 171.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 031002001021 | 风管侧向支架 1100<边长≤1400mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 54.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 28   | 031002001022 | 风管侧向支架 1400<边长≤1700mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 | 套    | 64.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 29   | 031002001023 | 风管侧向支架 1700<边长≤2000mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 111.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 30   | 031002001024 | 风管双向支架 300<边长≤500mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 31   | 031002001025 | 风管双向支架 500<边长≤800mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满                                                                                                                                                                                                          | 套    | 90.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 足相关标准、规范要求<br>3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 32   | 031002001026 | 风管双向支架 800<边长≤1100mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：800<边长≤1100mm，                                                                                                                                         | 套    | 118.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 33   | 031002001027 | 风管双向支架 1100<边长≤1400mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                                        | 套    | 48.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 34   | 031002001028 | 风管双向支架 1400<边长≤1700mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、           | 套    | 151.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 35   | 031002001029 | 风管双向支架 1700<边长≤2000mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 152.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                       | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |          |                                                                                              |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      |          | 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br><br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计     |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 单价措施项目清单 |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计     |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【抗震支架工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001008 | 安全文明施工费    |                     |           | 80763.30  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2884.40   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 17044.20  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 38808.34  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 22026.36  |             |              |    |
| 2   | 031302002007 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003007 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004007 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005007 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006007 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下室 【抗震支架工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008007 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 123963.05   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 123963.05   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下室 【抗震 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 支架工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm | 付  | 72.00  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm | 付  | 41.00  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 水管侧向支架DN65            | 付  | 255.00 |             |             |             |                     |    |
| 4  | 水管双向支架DN100           | 付  | 197.00 |             |             |             |                     |    |
| 5  | 水管双向支架DN125           | 付  | 132.00 |             |             |             |                     |    |
| 6  | 水管双向支架DN150           | 付  | 152.00 |             |             |             |                     |    |
| 7  | 水管双向支架DN200           | 付  | 257.00 |             |             |             |                     |    |
| 8  | 水管侧向支架DN40            | 付  | 299.00 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 水管双向支架DN40            | 付  | 236.00 |             |             |             |                     |    |
| 10 | 风管侧向支架500<边长≤800mm    | 付  | 62.00  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 风管双向支架500<边长≤800mm    | 付  | 90.00  |             |             |             |                     |    |
| 12 | 水管侧向支架DN200           | 付  | 50.00  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 水管侧向支架DN50            | 付  | 8.00   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 水管双向支架DN50            | 付  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |        |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                     |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                     |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      | 0104         | 砌筑工程   |                                                                                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 010401003002 | 页岩实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑<br>2. 墙体类型：室内墙、地垄墙综合考虑<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑<br>5. 高度：综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 817.590   |       |    |       |       |     |
| 2    | 010401004005 | 页岩多孔砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综                                                                                                                                                                      | m³   | 13795.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                              |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                              |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑<br>2. 墙体类型：综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑<br>5. 高度：综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 3    | 010514002001 | 蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 200mm厚 | 1. 隔墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC板）<br>2. 粘结材料强度等级、配合比：综合<br>3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合                                                                                | m <sup>2</sup> | 6863.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                              |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 考虑<br>4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中<br>5. 其他: 满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程<br>6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合<br>7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求，<br>8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中<br>9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 010401004006 | 耐火砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合<br>2. 砂浆强度等级、配合比:砂浆类型及强度等级满足设计及规范要求<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 114.000 |       |    |       |       |     |
| 5    | 010401012002 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位：综合<br>2. 砖品种、规格、强度等级:综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干                                                                     | m³   | 29.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程    |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 010501006003 | 设备基础 商品混凝土 C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 80.370 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 7    | 010502001003 | 柱 商品混凝土C60 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C60<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 1764.090 |       |    |       |       |     |
| 8    | 010502001004 | 柱 商品混凝土C55 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C55<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                          | m³   | 94.560   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 010502001005 | 柱 商品混凝土C50 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C50<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 564.600 |       |    |       |       |     |
| 10   | 010502001006 | 柱 商品混凝土C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求                                                                                                      | m³   | 326.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 11   | 010502001007 | 柱 商品混凝土C35   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 160.530  |       |    |       |       |     |
| 12   | 010502002002 | 构造柱 门(窗)垛 商品 | 1. 混凝土种类：商品混凝土                                                                                                                                                 | m³   | 1796.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 混凝土C25       | 2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 010503002005 | 矩形梁 商品混凝土C50 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C50<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价              | m³   | 37.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 010503002006 | 矩形梁 商品混凝土C40        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 47.910 |       |    |       |       |     |
| 15   | 010503002007 | 反坎、门槛、墙带 细石商品混凝土C20 | 1. 混凝土种类：细石商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综                                                                                 | m³   | 28.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 010503002008 | 反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 46.120 |       |    |       |       |     |
| 17   | 010503002009 | 反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20                                                                                                                               | m³   | 46.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 18   | 010503004002 | 圈梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 900.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 19   | 010503005002 | 过梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 56.890   |       |    |       |       |     |
| 20   | 010504001004 | 墙 商品混凝土C60  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C60<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                          | m³   | 3491.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 21   | 010504001005 | 墙 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 210.970 |       |    |       |       |     |
| 22   | 010504004002 | 墙 商品混凝土C55 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C55<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求                                                                                                      | m³   | 140.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 010504004003 | 墙 商品混凝土C50 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C50<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 899.960 |       |    |       |       |     |
| 24   | 010504004004 | 墙 商品混凝土C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土                                                                                                                                                 | m³   | 512.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 25   | 010505001003 | 有梁板 商品混凝土C40 | 1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C40<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、              | m³   | 15225.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项<br>8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算<br>9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑；<br>10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 26   | 010505001004 | 有梁板 商品混凝土C35 | 1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C35<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项<br>8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算<br>9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔 | m³   | 2544.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑；<br>10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 27   | 010506001002 | 直形楼梯 商品混凝土 C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 5347.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28   | 010506001003 | 直形楼梯 商品混凝土 C35 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 556.030 |       |    |       |       |     |
| 29   | 010507001001 | 坡道 细石商品混凝土 C20 | 1. 混凝土种类：细石商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                        | m <sup>3</sup> | 5.300   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
| 30   | 010507007005 | 混凝土添加膨胀剂增加费 | 1. 膨胀剂种类:综合，按设计及规范要求<br>2. 膨胀剂掺入量:按规范或设计要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价<br>3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。<br>4. 因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合<br>5. 其他：满足技术规范、施工 | m³   | 16598.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 验收规范及招标文件要求                                                                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
| 31   | 010507007006 | 混凝土添加合成纤维增加费   | 1. 纤维剂种类:合成纤维综合,按设计及规范要求<br>2. 纤维剂掺入量:按规范或设计要求,不得因掺入量的变化而调整综合单价<br>3. 清单工程量计算规则: 根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑,不另计算。<br>4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中,混凝土强度等级综合<br>5. 其他: 满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m³   | 17414.400 |       |    |       |       |     |
| 32   | 010507007007 | 其它构件 商品混凝土 C30 | 1. 部位: 集水坑上口预埋件处、截水沟上口预埋件处、设备用                                                                                                                                                                                        | m³   | 32.380    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 房排水沟预埋件处<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 33   | 010508001007 | 有梁板后浇带 商品混凝土C45 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C45<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综                                                                    | m³   | 1373.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 010509001001 | 装配式混凝土柱 C60 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C60<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据                                        | m³   | 83.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 010509001002 | 装配式混凝土柱 C55 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C55<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的 | m³   | 26.790 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 36   | 010509001003 | 装配式混凝土柱 C50 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱                                                                                                                                                                                                                | m³   | 209.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C50<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 37   | 010509001004 | 装配式混凝土柱 C40 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C40<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求           | m³   | 292.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 38   | 010512001001 | 装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) | 1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C40<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预 | m³   | 3522.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 39   | 010512002001 | C20钢筋混凝土盖板 | 1. 盖板材质：C20钢筋混凝土盖板<br>2. 盖板厚度：综合考虑                                                                                                                                                                                      | m³   | 510.990 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 3. 配筋：受力筋 $\Phi 8@150$ ，分布筋 $\Phi 6@200$<br>4. 现浇和预制盖板综合考虑<br>5. 综合单价包含盖板制作、模板、运输、安装、预埋件等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 40   | 010515001018 | 现浇构件钢筋 HPB300<br>圆钢 直径 $\leq \Phi 6.5$ | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\leq \Phi 6.5$<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其 | t    | 79.275 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 41   | 010515001019 | 现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等 | t    | 106.336 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 010515001020 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算                         | t    | 20.813 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 43   | 010515001021 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 8 \sim \Phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 8 \sim \Phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括                                                    | t    | 1345.866 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 44   | 010515001022 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在                                                                                                   | t    | 857.468 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 010515001023 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑                                                                                                                                                                                | t    | 89.310 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 46   | 010515001024 | 现浇构件钢筋 HRB400 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 120.895 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 螺纹钢 直径Φ18～Φ22 | 纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 47   | 010515001025 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 76.426 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 010515001026 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在 | t    | 1.802 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 49   | 010515001027 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式， | t    | 111.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 50   | 010515001028 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其 | t    | 17.278 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求        |      |        |       |    |       |       |     |
| 51   | 010515001029 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 | t    | 50.774 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 52   | 010515001030 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 16$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单                                     | t    | 36.364 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 53   | 010515001031 | 现浇构件钢筋 HRB500<br>螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭                                                                         | t    | 200.239 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 54   | 010515001032 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施                                                                                                                               | t    | 347.984 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 55   | 010515001033 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗                                                                                                                                                                                                    | t    | 243.418 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 56   | 010515001034 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | t    | 1437.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 57   | 010515001035 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi$ 28- $\phi$ 32 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi$ 28- $\phi$ 32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 113.682 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 58   | 010515001036 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在 | t    | 162.397 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 59   | 010515001037 | 砌体加固钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 112.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 010516002002 | 预埋铁件   | 1. 钢材种类、规格：钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合<br>2. 铁件尺寸：综合考虑<br>3. 防护层：镀锌处理、刷防锈漆综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | t    | 99.884 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      | 0106         | 金属结构工程 |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 61   | 010603001002 | 劲性钢柱   | 1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑<br>2. 单构件质量：综合考虑<br>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求<br>4. 探伤要求：满足设计及规范要求                  | t    | 61.372 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、栓钉（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；<br>6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中<br>7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中<br>8. 其他：满足设计、技术规范、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 62   | 010603001003 | 钢柱   | 1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑<br>2. 单构件质量：综合考虑<br>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求<br>4. 探伤要求：满足设计及规范要求<br>5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、底漆、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及 | t    | 126.742 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 设计自行考虑，中标后不调整；<br>6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中<br>7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中<br>8. 防护材料及种类：中间漆、面漆、防火涂料均另计<br>9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 63   | 010603001004 | 屋面隔声措施用钢构件 | 1. 钢材品种、规格：Q235镀锌型钢，规格综合考虑<br>2. 单构件质量：综合考虑<br>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求<br>4. 探伤要求：满足设计及规范要求<br>5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、                         | t    | 17.139 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 除锈、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；<br>6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中<br>7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中<br>8. 防护材料及种类：现场施焊焊缝处刷涂2遍防锈漆+1遍面漆防腐；<br>9. 其他：满足设计、技术规范、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 64   | 010604001001 | 钢梁   | 1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑<br>2. 单构件质量：综合考虑<br>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求<br>4. 探伤要求：满足设计及规范要求<br>5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、除锈、底漆、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及 | t    | 107.984 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 设计自行考虑，中标后不调整；<br>6. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中<br>7. 吊装等措施费用综合考虑在投标报价中<br>8. 防护材料及种类：中间漆、面漆、防火涂料均另计<br>9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 65   | 010605001001 | 钢筋桁架楼承板T-120 | 1. 材质、型号:钢筋桁架楼承板T-120<br>2. 包含上下弦钢筋、腹杆钢筋及镀锌钢板底模<br>3. 附加上弦钢筋、上部钢筋、下部钢筋另计<br>4. 综合单价包含剪力钉、螺栓（综合考虑）等所有固定件费用                                     | m²   | 872.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 钢筋桁架楼承板与剪力墙、梁连接处的型钢连接件费用综合考虑在综合单价中<br>6. 工程量按水平投影面积计算<br>7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定         |      |         |       |    |       |       |     |
| 66   | 010605001002 | 楼地面镀锌钢板整铺<br>2mm厚 | 1. 材质、型号：镀锌钢板 2mm厚<br>2. 工程量按水平投影面积计算<br>3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定                            | m²   | 239.200 |       |    |       |       |     |
| 67   | 010606008002 | 钢爬梯               | 1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计<br>2. 钢材品种、规格：综合考虑<br>3. 单构件质量：综合<br>4. 连接方式：综合<br>5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊 | t    | 2.550   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 装费用<br>6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中<br>7. 探伤要求：满足规范要求<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 68   | 010606008003 | 屋面检修通道 | 1. 构件类型：检修通道步道（梯步）、检修通道、检修平台、平台上型钢栏杆等屋面与检修通道相关的型钢构件<br>2. 钢材品种、规格：综合考虑<br>3. 单构件质量：综合<br>4. 连接方式：综合<br>5. 综合单价包含钢结构的除锈、油漆防腐、镀锌防腐、制作、运输、安装、吊装费用<br>6. 固定方式：高强螺栓、普通螺栓、预埋焊接等综合考虑在 | t    | 37.568 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                              |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                              |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 本次投标综合单价中<br>7. 探伤要求：满足规范要求<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |
| 69   | 010606013002 | 零星钢构件 | 1. 钢材品种、规格：冷、热轧型钢综合，尺寸规格综合考虑<br>2. 金属面油漆：二道防锈漆，三道醇酸磁漆，除锈、防火、防锈、面漆满足设计要求<br>3. 综合单价中应包含制作、安装、运输，除锈、防火、防锈、面漆等费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | t    | 1.550     |       |    |       |       |     |
| 70   | 010607005002 | 镀锌钢丝网 | 1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合<br>2. 钢丝网宽度：综合考虑<br>3. 楼梯间及人流通道填充墙处、                                                                     | m²   | 57288.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带处等。<br>4. 固定方式:综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 71   | 011405001001 | 外露金属面环氧云铁中间漆   | 1. 基层类型: 金属构件外露面<br>2. 腻子要求: 满足设计及规范要求<br>3. 防护材料种类: 环氧云铁漆<br>4. 油漆厚度、刷漆遍数: 中间漆100um, 遍数综合考虑<br>5. 油漆固体含量: 体积固体含量≥80%<br>6. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m²   | 1616.850 |       |    |       |       |     |
| 72   | 011405001002 | 外露金属面丙烯酸聚硅氧烷面漆 | 1. 基层类型: 金属构件外露面<br>2. 腻子要求: 满足设计及规范                                                                                                                    | m²   | 1616.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                          |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                          |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 要求<br>3. 防护材料种类：丙烯酸聚硅氧烷<br>4. 油漆厚度、刷漆遍数：中间漆80um, 遍数综合考虑<br>5. 油漆含量要求：不含异氰酸酯，涂料中硅氧键含量不低于15%，体积固体含量不小于60%<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 73   | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 耐火时限1.5h | 1. 喷刷防火涂料构件名称：综合考虑<br>2. 基层类型：防腐涂层、找平腻子具有良好相容性，综合考虑<br>3. 防火等级要求：耐火时限1.5h<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：综合考虑，涂层厚度不小于20mm                               | m <sup>2</sup> | 872.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                          |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 74   | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 耐火时限2.0h | 1. 喷刷防火涂料构件名称：综合考虑<br>2. 基层类型：防腐涂层、找平腻子具有良好相容性，综合考虑<br>3. 防火等级要求：耐火时限2.0h<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：综合考虑，涂层厚度不小于20mm<br>5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m²   | 612.000  |       |    |       |       |     |
| 75   | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 耐火时限3.0h | 1. 喷刷防火涂料构件名称：综合考虑<br>2. 基层类型：防腐涂层、找平腻子具有良好相容性，综合考虑<br>3. 防火等级要求：耐火时限                                                                       | m²   | 1004.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 3. 0h<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：综合考虑，涂层厚度不小于20mm<br>5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0108         | 门窗工程  |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 76   | 010802001002 | 普通钢质门 | 1. 门类型:普通钢质门<br>2. 门框或扇外围尺寸、材质：综合<br>3. 开启方式:综合<br>4. 所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、门磁开关、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 | m²   | 1246.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 77   | 010802001003 | 金属隔声门     | 1. 门代号及洞口尺寸:尺寸:2000*1000mm;<br>2. 专业金属隔声门（含门锁）供应及安装. 隔声量不少于35dB;<br>3. 门框或扇外围尺寸: 综合考虑<br>4. 工程量按门洞口外围面积计算<br>5. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求 | m²   | 27.560  |       |    |       |       |     |
| 78   | 010802003004 | 成品钢质甲级防火门 | 1. 门类型：成品钢制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价                                                       | m²   | 844.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                              |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                              |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 79   | 010802003005 | 成品钢质乙级防火门 | 1. 门类型：成品钢制乙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1449.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                              |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 80   | 010802003006 | 成品钢质丙级防火门 | 1. 门类型：成品钢制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合                                                                                                                                                          | m²   | 60.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |           |       |    |       |       |     |
| 81   | 010803002003 | 单轨钢质防火卷帘(3h) | 1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑<br>2. 材质;单轨无机纤维复合特级                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10509.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                |                |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 防火卷帘(3h)<br>3. 启动方式:包含控制箱及卷帘按钮、控制箱到按钮的控制线缆等成套安装<br>4. 投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑<br>5. 五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中<br>6. 耐火极限：耐火时间不低于3小时<br>7. 防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑<br>8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算<br>9. 其它：满足设计、招标技术 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 82   | 010807005003 | 铝合金百叶窗（有防鼠网） | 1. 尺寸:综合<br>2. 框外围尺寸:综合<br>3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合<br>4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定头、插销等综合考虑在投标报价中<br>5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 623.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0109         | 屋面及防水工程      |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                           |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                           |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 83   | 010902001007 | 屋面卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | 1. 部位：屋面、地下室顶板、地下室底板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 34781.300 |       |    |       |       |     |
| 84   | 010902001008 | 墙面卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | 1. 部位：墙面<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑                                            | m²   | 4592.140  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                      |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                      |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                          |                |          |       |    |       |       |     |
| 85   | 010902001009 | 屋面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型PE膜） | 1. 部位：屋面、地下室顶板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：4. 0mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型PE膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 2895.290 |       |    |       |       |     |
| 86   | 010902001010 | 墙面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型PE膜） | 1. 部位：墙面<br>2. 卷材品种、规格、厚度：4. 0mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型PE膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标                                               | m <sup>2</sup> | 105.550  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                      |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
| 87   | 010902001011 | 楼地面4厚SBSI型改性沥青防水卷材(聚酯胎)隔离保护层 | 1. 部位：屋面、地下室顶板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：I型SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4.0mm厚<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 239.200   |       |    |       |       |     |
| 88   | 010902002003 | 屋面、顶板涂膜防水<br>2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | 1. 部位：屋面、顶板<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍                                                         | m²   | 17390.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                     |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                     |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理<br>费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                    |                |           |       |    |       |       |     |
| 89   | 010902002004 | 墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | 1. 部位：墙面<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理<br>费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 2296.070  |       |    |       |       |     |
| 90   | 010902003003 | 最薄50mm厚 C25细石砼         | 1. 刚性层厚度：最薄50mm厚，坡                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 12060.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                     |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 保护层兼找坡层(有筋)            | 度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25<br>细石混凝土, 内配Φ6@150钢筋网单层双向, 表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑<br>4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 91   | 010902003004 | LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填      | 1. 材料品种、规格: 强度等级综合, 最薄处详设计综合, 坡度详设计综合<br>2. 容重: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定<br>3. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                 | m³   | 2496.120 |       |    |       |       |     |
| 92   | 010902003005 | 楼地面泡沫混凝土回填(容重400kg/m³) | 1. 基层处理: 刷纯水泥浆一道, 水灰比4~0.5(内掺建筑胶)                                                                                                       | m³   | 23.920   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 2. 材料品种、规格：泡沫混凝土，强度等级综合<br>3. 容重：容重400kg/m³<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 93   | 010902008001 | 屋面变形缝  | 1. 部位：屋面<br>2. 变形缝具体做法：详参参14J936-AW4-1<br>3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻火带、止水带等费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m    | 80.350  |       |    |       |       |     |
| 94   | 010902008002 | 外墙面变形缝 | 1. 部位：外墙面<br>2. 变形缝具体做法：详参西南18J516-69-1<br>3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻火带、止水带等费用                               | m    | 110.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 95   | 010902008003 | 内墙面变形缝 | 1. 部位：内墙面<br>2. 变形缝具体做法：详参参14J936-AN2-1<br>3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m    | 661.200 |       |    |       |       |     |
| 96   | 010902008004 | 楼地面变形缝 | 1. 部位：楼地面<br>2. 变形缝具体做法：详参西南18J312-78-4<br>3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m    | 401.750 |       |    |       |       |     |
| 97   | 010902008005 | 天棚变形缝  | 1. 部位：天棚                                                                                                        | m    | 401.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 2. 变形缝具体做法：详参14J936-AN2-1<br>3. 综合单价综合考虑预埋件、二次浇筑槽口、嵌缝胶条、阻燃带、止水带等费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                              |                |          |       |    |       |       |     |
| 98   | 010903002007 | 屋面、楼面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：屋面、楼面<br>2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 2069.390 |       |    |       |       |     |
| 99   | 010903002008 | 顶棚 1.0mm厚JS-III聚合           | 1. 部位：顶棚                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1703.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                 |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                 |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 物水泥防水涂料                  | 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 100  | 010903002009 | 墙面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：墙面<br>2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术       | m <sup>2</sup> | 6333.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                 |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                          |      |           |       |    |       |       |     |
| 101  | 010903002010 | 墙面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料          | 1. 部位：墙面<br>2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 13695.390 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0110         | 保温、隔热、防腐工程                        |                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
| 102  | 011001001003 | 保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm | 1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求<br>2. 保温隔热材料厚度：120mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：                                                   | m²   | 14850.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                     |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                     |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |
| 103  | 011001001004 | 保温隔热天棚 不燃型聚苯颗粒复合板[A级]<br>95mm | 1. 保温隔热材料品种：不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 他满足节能设计要求<br>2. 保温隔热材料厚度：95mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 332.370   |       |    |       |       |     |
| 104  | 011001003002 | 保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm       | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 保温材料型号、厚度、厚度：                                                                            | m²   | 21612.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 改性气凝胶复合涂膏（一型）<br>17mm（两次成活）<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 105  | 011001003003 | 隔声板    | 1. 背板：1.0mm镀锌钢板；<br>2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布包裹，48K超细离心玻璃棉；<br>3. 面板：1.0mm铝穿孔板<br>4. 隔声板性能要求：板材隔声量>30dB（A）<br>5. 屋面隔声板面层需具备排水防雨功能<br>6. 按现场长度*高度计算面积，扣除钢结构所占面积<br>7. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m²   | 369.660 |       |    |       |       |     |
| 106  | 011001003004 | 排风口隔声板 | 1. 背板：1.0mm镀锌钢板；                                                                                                                                                                       | m²   | 18.570  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                    |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                    |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布包裹，48K超细离心玻璃棉；<br>3. 面板：1.0mm铝穿孔板<br>4. 隔声板性能要求：板材隔声量>30dB（A）<br>5. 屋面隔声板面层需具备排水防雨功能<br>6. 按现场长度*高度计算面积，扣除钢结构所占面积<br>7. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 107  | 011001003005 | 墙体隔声板 | 1. 背板：1.0mm镀锌板；<br>2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布；<br>3. 包裹，48K超细离心玻璃棉；<br>4. 面板：1.0mm镀锌穿孔板；<br>5. 板材隔声量>25dB（A）<br>6. 隔声罩内不限于用于灯具照明的配电箱、开关、电源引入所                                | m <sup>2</sup> | 904.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                    |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 需管线等一切工作内容。<br>7. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 108  | 011001003006 | 屋顶隔声板 | 1. 背板：1.0mm镀锌板；<br>2. 吸声材料：憎水性玻璃纤维布；<br>3. 包裹，48K超细离心玻璃棉；<br>4. 面板：1.0mm镀锌穿孔板；<br>5. 板材隔声量>25dB（A）<br>6. 隔声罩内不限于用于灯具照明的配电箱. 开关. 电源引入所需管线等一切工作内容。<br>7. 其他：满足设计. 技术规范. 施工验收规范及招标文件要求 | m²   | 274.510 |       |    |       |       |     |
| 109  | 011001003007 | 排风消声器 | 1、消声器由消声插片及消声护板组成；<br>2、双面均须进行静电喷涂工艺处理，涂层厚度≥60 μ m；<br>3、消声器消声量>20dB（A）；                                                                                                            | m²   | 77.600  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 4、面板：1.0mm镀锌穿孔板；<br>5、消声器支架采用矩形管；<br>6、按单片长度*高度计算单片面积，根据现场总片数计算最终面积，不含四周墙体收边部分；<br>7、其他：满足设计.技术规范.施工验收规范及招标文件要求                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 110  | 011001003008 | 通风消声器 | 1、消声器变径段由1.5mm镀锌板喷塑构成；<br>2、消声器由消声插片及消声护板组成<br>3、双面均须进行静电喷涂工艺处理，涂层厚度≥60 μ m；<br>4、消声器消声量>20dB（A）<br>5、消声器支架采用矩形管；<br>6、按单片长度*高度计算单片面积，根据现场总片数计算最终面积，不含四周墙体收边部 | m²   | 47.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                         |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                         |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 分；<br>7、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
| 111  | 011001003009 | 管道包扎金属隔声板                         | 1. 龙骨类型：50*50*3钢构，间距综合<br>2. 隔声材料：金属隔声板100mm<br>3. 屋面隔声板面层需具备排水防水功能<br>4. 工程量按风管尺寸计算面积<br>5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m²   | 151.900   |       |    |       |       |     |
| 112  | 011001005002 | 减震楼面 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚 | 1. 材料品种：单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³） 5mm厚<br>2. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                               | m²   | 1065.800  |       |    |       |       |     |
| 113  | 011003001005 | 无纺布隔离层                            | 1. 隔离层材料品种：无纺布，                                                                                                         | m²   | 15548.130 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                         |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 容重综合<br>2. 隔离层做法:综合，搭接工程量综合考虑在报价内<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                        |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0111         | 楼地面装饰工程                     |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 114  | 011101001009 | 屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层 | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆找平层及保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 21954.350 |       |    |       |       |     |
| 115  | 011101001010 | 楼地面 最薄处20mm厚                | 1. 基层：硬基及填充材料综合                                                                                                                 | m²   | 217.380   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | M20水泥砂浆保护层，按2%找坡   | 考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 116  | 011101001011 | 楼地面10mm厚1:4石灰砂浆隔离层 | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 隔离层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:4石灰砂浆隔离层<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                             | m²   | 239.200 |       |    |       |       |     |
| 117  | 011101001012 | 楼地面 20厚1:3水泥砂浆找平层  | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层                                                              | m²   | 239.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 118  | 011101001013 | 50厚隔振胶垫填充隔音玻璃棉 | 1. 基层：基层处理综合考虑，满足设计要求<br>2. 减震材料：浮筑地板减震块50mm*50mm*50mm<br>3. 填充材料：减震块之间缝隙填充隔音玻璃棉<br>4. 收边处理：靠墙设10mm厚周边胶片，并采用弹性密封胶与PU胶条并用封堵<br>5. 清单工程量按浮筑楼面的面积计算<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 239.200 |       |    |       |       |     |
| 119  | 011101001014 | 屋面及楼地面 20mm厚   | 1. 基层：硬基及填充材料综合                                                                                                                                                                 | m²   | 633.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                             |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                             |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | M15水泥砂浆保护层、找平层            | 考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆找平层及保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求            |      |           |       |    |       |       |     |
| 120  | 011101001015 | 楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平        | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层；<br>2. 面层厚度：30mm<br>3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层，<br>4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 82338.240 |       |    |       |       |     |
| 121  | 011101003006 | 屋面 70mm厚C25细石混凝土保护层兼找坡层(有 | 1. 面层厚度：70mm（坡度不小于2%）                                                                                                       | m²   | 3487.170  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 筋)                       | 2. 混凝土种类：C25细石混凝土，内配Φ6@150单层双向钢筋网<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求，缝内改性沥青嵌缝，综合单价综合考虑<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中，坡度满足设计要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 122  | 011101003007 | 楼地面100mm厚C25细石混凝土找平层(有筋) | 1. 面层厚度:100mm<br>2. 混凝土种类：C25细石混凝土，内配Φ6@200单层双向钢筋网<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求，缝内改性沥青嵌缝，综合单价综合考虑<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用                                 | m²   | 239.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 均包含在综合单价中，坡度满足设计要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 123  | 011101003008 | 楼地面 70mm厚C30细石砼刚性层(有筋Φ6@150) | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层<br>2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土70mm厚, 内配Φ6@150单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m)<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝，综合单价综合考虑<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中，坡度满足设计要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 9.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 124  | 011101003009 | 楼地面 100mm厚C30细石砼垫层(有筋) | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层<br>2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土，100mm厚，内配Φ6@200单层双向钢筋网<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中，坡度满足设计要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 9.250    |       |    |       |       |     |
| 125  | 011101003010 | 屋面、楼面 50mm厚C25细石混凝土找平层 | 1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25细石混凝土, 表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度                                                                                                                | m²   | 1553.950 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 126  | 011101003011 | 屋面、楼面 40mm厚C25<br>细石混凝土找平层        | 1. 刚性层厚度:最薄40mm厚, 坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25<br>细石混凝土, 表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1065.800 |       |    |       |       |     |
| 127  | 011101006001 | 屋面及楼地面 最薄处<br>20mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑, 基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆保护层兼找坡层<br>3. 拉毛、压光、分仓、嵌缝等                                             | m²   | 2344.110 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                      |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                      |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |                |          |       |    |       |       |     |
| 128  | 011102003003 | 墙面 10mm厚瓷砖胶粘接<br>300×600面砖 | 1. 粘结层厚度、材料种类：10mm厚瓷砖胶粘接<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：300×600面砖，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求<br>4. 界面处理、切割、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 1083.350 |       |    |       |       |     |
| 129  | 011102003004 | 防滑地砖楼面 300X300             | 1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2775.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                      |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求<br>4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中<br>5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 130  | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 基层处理：界面剂一道<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆找平，压实赶光<br>4. 踢脚线高度，综合                                                   | m²   | 3400.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 131  | 011105003003 | 防滑地砖踢脚 | 1. 基层处理：界面剂一道<br>2. 踢脚线高度：综合<br>3. 找平层厚度、配合比：5厚M15水泥砂浆找平打底扫毛<br>4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶<br>5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 394.420 |       |    |       |       |     |
| 132  | 011105003004 | 不锈钢踢脚  | 1. 基层处理：水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）<br>2. 结合层：10厚M15水泥砂浆找平打底扫毛<br>3. 基层：10厚水泥纤维板基层在墙上固定                                                                                               | m²   | 16.360  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 面层材料品种、规格、颜色：<br>1. 2厚80宽不锈钢踢脚线，颜色综合<br>5. 踢脚线高度、固定方式：综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 133  | 011106002002 | 防滑地砖楼梯面<br>300X300 | 1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求<br>4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中<br>5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、 | m²   | 2902.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 134  | 040309004002 | 楼梯滑动支座         | 1. 材质：5mm厚聚四氟乙烯板<br>2. 规格、型号：综合考虑，满足设计规范要求<br>3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用<br>4. 清单工程量按5mm厚聚四氟乙烯板实施区域水平投影面积计算<br>5. 其他：满足施工验收及规范要求 | m²   | 99.660   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0112         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 135  | 011201004010 | 墙面 15mm厚聚合物水泥  | 1. 基层类型:综合                                                                                                                                       | m²   | 1637.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 防水砂浆找平                           | 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚聚合物水泥防水砂浆找平，标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                |      |          |       |    |       |       |     |
| 136  | 011201004011 | 墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维 | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 6333.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 137  | 011201004012 | 墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度: 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布, 标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类: 满足相关规范要求<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 6333.570 |       |    |       |       |     |
| 138  | 011201004013 | 墙面 5厚抗裂砂浆, 内压两道耐碱玻纤网格布       | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度: 5厚抗裂砂浆, 内压两道耐碱玻纤网格布, 标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类: 满                                              | m²   | 1576.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量        | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |            |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                           |      |            |       |    |       |       |     |
| 139  | 011201004014 | 墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 172761.760 |       |    |       |       |     |
| 140  | 011201004015 | 天然石粉墙面               | 1、基层类型:综合<br>2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底；<br>3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底；<br>4、基层做法：1.5mm 厚抹两遍天然石粉面层，阴阳角加成品                              | m²   | 10558.190  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |            |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 阴阳角条；<br>5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑；<br>6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 141  | 011207001002 | 隔声墙面 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚 | 1. 基层处理：凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6*75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距500；<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*4轻钢龙骨埋入墙体的钢螺栓固定, 中距500, 喷涂防腐涂料；<br>3. 隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡, 用专用胶粘剂粘贴于龙骨间, 玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面<br>4. 面层材料品种、规格、颜色： | m²   | 4061.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 1. 5mm厚穿孔吸声铝板, 0. 4mm背板, 自攻螺钉固定, 规格、颜色、穿孔率及孔径综合<br>5. 压条材料种类、规格: 铝装饰压条, 规格间距综合<br>6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                       |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0113         | 天棚工程   |                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
| 142  | 011301001003 | 天然石粉顶棚 | 1、基层处理: 结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平, 清理干净;<br>2、封底处理: 天然石粉涂料专用封底液封底;<br>3、打底做法: 8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底;<br>4、基层做法: 1. 5mm 厚抹两遍天然石粉面层, 阴阳角加成品阴阳角条; | m²   | 2244. 570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑；<br>6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 143  | 011301001004 | 天棚 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆，标号综合，内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m²）<br>4. 阴阳角加成品阴阳角条综合考虑在综合单价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 332.370  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                         |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0114         | 油漆、涂料、裱糊工程                   |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 144  | 011406001002 | 墙面与顶面涂刮外墙耐                   | 1. 部位：综合考虑                                                                                                                                               | m²   | 6969.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 水腻子两道       | 2. 基层类型：抹灰面或板面<br>3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求<br>4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 145  | 011407001003 | 墙面与顶面涂刷外墙涂料 | 1. 基层类型：综合<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合<br>3. 喷涂方式：综合<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                 | m²   | 3181.510 |       |    |       |       |     |
| 146  | 011407001004 | 墙面与顶面涂刷无机涂料 | 1. 基层类型：综合<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合                                                           | m²   | 3787.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                   |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 喷涂方式：综合<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                         |                |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
|      | 0115         | 其他装饰工程     |                                                                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
| 147  | 011503001003 | 楼梯栏杆（钢管扶手） | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图 | m <sup>2</sup> | 1614.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1，A3型<br>11. 按设计图示地面完成面以上高度*扶手中心线长度按面积计算<br>12. 其他：满足设计、招标技术 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
| 148  | 011503001004 | 楼梯靠墙扶手  | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：Φ76*3mm不锈钢管扶手<br>6. 具体做法：详图集西南18J412-60-2<br>7. 综合单价包含预埋件、支撑配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m    | 1793.400 |       |    |       |       |     |
| 149  | 011503001005 | 采光井玻璃栏板 | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手                                                                                                                                                                            | m²   | 470.520  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 栏杆材料种类、规格：60*5mm钢管立柱、20mm钢管立柱、40*30*2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1, PA38型<br>11. 其他: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单              |                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 脚手架工程                 |                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
| 150  | 011701001004 | 综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m | 1. 搭设方式: 投标人综合考虑.<br>2. 檐口高度 :檐高≤30m<br>3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、整体提升架等综合.<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式   | m²   | 76177.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 该综合单价结算不作调整.<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                |                |          |       |    |       |       |     |
| 151  | 011701001005 | 综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤100m | 1. 搭设方式：投标人综合考虑.<br>2. 檐口高度：檐高≤100m<br>3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合.<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整.<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 9352.600 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |                |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 混凝土模板及支架（撑）            |                                                                                                                                                            |                |          |       |    |       |       |     |
| 152  | 011702001004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础      | 1. 基础类型：设备基础<br>2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 200.920  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量        | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |            |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                |      |            |       |    |       |       |     |
| 153  | 011702014003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板） | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡 | m²   | 115464.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |      |            |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                              |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                              |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                                                |                |           |       |    |       |       |     |
| 154  | 011702002002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 柱 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 16656.380 |       |    |       |       |     |
| 155  | 011702011003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 40131.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                              |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                               |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                               |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 156  | 011702006002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 555.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                               |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                            |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                            |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                |                |          |       |    |       |       |     |
| 157  | 011702024002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m <sup>2</sup> | 7239.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                            |                |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                               |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                               |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |
| 158  | 011702003003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 20268.010 |       |    |       |       |     |
| 159  | 011702008002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁     | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合                                                                                                                   | m²   | 11161.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                               |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 160  | 011702009002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 过梁    | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1117.220 |       |    |       |       |     |
| 161  | 011702006003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模                                                                                                                        | m²   | 959.490  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 162  | 011702025002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 496.440 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 163  | 011702014004 | 有梁板（平板）高支模<br>支架费 8米≤支模高度≤10米 | 1. 支撑高度：8米≤支模高度≤10米<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：碗扣架、钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 清单工程量按高支模空间水平投影面积计算，该项目不和有梁板支撑高度超高费项目重复计算<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 278.690 |       |    |       |       |     |
| 164  | 011702014005 | 有梁板（平板）高支模<br>支架费 10米<支模高度    | 1. 支撑高度：10米<支模高度≤20米                                                                                                                                                                                                 | m²   | 872.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | ≤20米                | 2. 模板类型：综合考虑（另计）<br>3. 支架材料：碗扣架、钢管架、竹木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 清单工程量按高支模空间水平投影面积计算，该项目不和有梁板支撑高度超高费项目重复计算<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 165  | 011702030004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合                                                                                                       | m²   | 7614.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量        | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                            |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                            |      |            |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                       |      |            |       |    |       |       |     |
| 166  | 011702014006 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费 | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡 | m²   | 290018.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                            |      |            |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                |                |           |       |    |       |       |     |
| 167  | 011702003004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费<br>每增加1m增加模板费 | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 柱类型：矩形、异形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 40738.050 |       |    |       |       |     |
| 168  | 011702011004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费               | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 65156.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 每增加1m增加模板费                         | 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 169  | 011702006004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费 | 1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经                                                               | m²   | 1389.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                     |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                     |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                        |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 垂直运输             |                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |
| 170  | 011703001004 | 垂直运输 20m<檐高 ≤30m | 1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤30m<br>2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考虑<br>4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 76177.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 130 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 171  | 011703001005 | 垂直运输 20m<檐高 ≤60m | 1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m<br>2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考虑<br>4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 9352.600 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |                  |                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价（不含总价措施费） |           |            |             |              |    |
| 1   | 011707001002 | 安全文明施工费            |                   |           | 9228934.64 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 329604.81  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 1947664.78 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 4434682.88 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 2516982.17 |             |              |    |
| 2   | 011707002002 | 夜间施工增加费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 3   | 011707003002 | 非夜间施工照明            |                   |           |            |             |              |    |
| 4   | 011707004002 | 二次搬运费              | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 5   | 011707005002 | 冬雨季施工增加费           | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 6   | 011707006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                   |           |            |             |              |    |
| 7   | 011707007002 | 已完工程及设备保护费         |                   |           |            |             |              |    |
| 8   | 011707008002 | 工程定位复测费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
| 合计  |              |                    |                   |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)   | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 14229060.76 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |             |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -           |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |             |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |             |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |             |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -           |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |
| 合 计 |             | 14229060.76 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 14229060.76 |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 14229060.76 | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。



总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑与装饰工程】

二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号                               | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | m² | 51165.84 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 25*1mm钢管                               | kg | 1342.90  |             |             |             |                     |    |
| 3  | HPB300 圆钢直径Φ8~10                       | t  | 113.78   |             |             |             |                     |    |
| 4  | SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 4mm厚（II型PE膜）         | m² | 3899.63  |             |             |             |                     |    |
| 5  | 标准砖                                    | 千匹 | 452.60   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 掺抗裂纤维                                  | kg | 6.33     |             |             |             |                     |    |
| 7  | 成品钢板H形钢梁                               | t  | 43.19    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 成品钢板箱形钢梁                               | t  | 64.79    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 醇酸磁漆                                   | kg | 235.58   |             |             |             |                     |    |
| 10 | 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）5mm厚            | m² | 1097.77  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 垫铁                                     | kg | 542.29   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内               | 套  | 3088.45  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 对拉螺栓                                   | kg | 11309.05 |             |             |             |                     |    |
| 14 | 对拉螺栓塑料管                                | m  | 72001.22 |             |             |             |                     |    |
| 15 | 防滑地砖踢脚10厚                              | m² | 402.29   |             |             |             |                     |    |
| 16 | 干粉型粘结剂                                 | kg | 4561.11  |             |             |             |                     |    |
| 17 | 干混地面砂浆M15                              | t  | 546.37   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 干混地面砂浆M20                              | t  | 5639.88  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 干混砌筑砂浆M5                               | t  | 4170.68  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 第 2 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 20 | 干混砌筑砂浆M7.5             | t  | 470.91   |             |             |             |                     |    |
| 21 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm  | m² | 15147.71 |             |             |             |                     |    |
| 22 | 聚合物抗裂砂浆M15             | kg | 50639.20 |             |             |             |                     |    |
| 23 | 聚合物抗裂砂浆M20             | t  | 3432.05  |             |             |             |                     |    |
| 24 | 聚合物水泥防水砂浆M20           | t  | 42.77    |             |             |             |                     |    |
| 25 | 聚合物粘接砂浆                | t  | 1.53     |             |             |             |                     |    |
| 26 | 螺栓                     | 个  | 14429.31 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14 | t  | 913.20   |             |             |             |                     |    |
| 28 | 螺纹钢HRB400直径 φ 16       | t  | 95.12    |             |             |             |                     |    |
| 29 | 螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22 | t  | 126.94   |             |             |             |                     |    |
| 30 | 螺纹钢HRB400直径 φ 25       | t  | 80.25    |             |             |             |                     |    |
| 31 | 螺纹钢HRB400直径 φ 6        | t  | 22.27    |             |             |             |                     |    |
| 32 | 螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10  | t  | 1440.08  |             |             |             |                     |    |
| 33 | 螺纹钢HRB500 φ 28- φ 32   | t  | 119.37   |             |             |             |                     |    |
| 34 | 螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14 | t  | 118.60   |             |             |             |                     |    |
| 35 | 螺纹钢HRB500直径 φ 16       | t  | 54.07    |             |             |             |                     |    |
| 36 | 螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22 | t  | 210.25   |             |             |             |                     |    |
| 37 | 螺纹钢HRB500直径 φ 25       | t  | 255.59   |             |             |             |                     |    |
| 38 | 螺纹钢HRB500直径 φ 8~ φ 10  | t  | 1.92     |             |             |             |                     |    |
| 39 | 面砖300×600              | m² | 1121.32  |             |             |             |                     |    |
| 40 | 耐碱玻纤网格布（加强）            | m² | 7283.64  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 41 | 膨胀螺栓M12×105         | 套  | 1994.40  |             |             |             |                     |    |
| 42 | 汽油(机械)              | L  | 55.65    |             |             |             |                     |    |
| 43 | 商品混凝土C20            | m³ | 92.70    |             |             |             |                     |    |
| 44 | 商品混凝土C30            | m³ | 26.57    |             |             |             |                     |    |
| 45 | 商品混凝土C35            | m³ | 2816.94  |             |             |             |                     |    |
| 46 | 商品混凝土C40            | m³ | 17140.26 |             |             |             |                     |    |
| 47 | 商品混凝土C50            | m³ | 1509.70  |             |             |             |                     |    |
| 48 | 商品混凝土C60            | m³ | 5281.38  |             |             |             |                     |    |
| 49 | 商品细石混凝土C25          | m³ | 1123.91  |             |             |             |                     |    |
| 50 | 商品细石混凝土C30          | m³ | 1.69     |             |             |             |                     |    |
| 51 | 烧结多孔砖200×115×90     | 千匹 | 5118.09  |             |             |             |                     |    |
| 52 | 石灰膏                 | m³ | 0.68     |             |             |             |                     |    |
| 53 | 双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20 | t  | 165.43   |             |             |             |                     |    |
| 54 | 天然石粉基底粗骨料及浆料        | kg | 46736.69 |             |             |             |                     |    |
| 55 | 外露钢柱Q355b           | t  | 126.74   |             |             |             |                     |    |
| 56 | 外墙涂料                | kg | 1254.47  |             |             |             |                     |    |
| 57 | 万能胶                 | kg | 2.62     |             |             |             |                     |    |
| 58 | 无机涂料底漆              | kg | 542.84   |             |             |             |                     |    |
| 59 | 无机涂料面漆              | kg | 1299.21  |             |             |             |                     |    |
| 60 | 无收缩水泥砂浆             | t  | 31.22    |             |             |             |                     |    |
| 61 | 细石商品混凝土C20          | m³ | 62.48    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 62 | 细石商品混凝土C30        | m³ | 32.54    |             |             |             |                     |    |
| 63 | 橡胶止水带             | m  | 115.71   |             |             |             |                     |    |
| 64 | 型钢综合              | kg | 18503.07 |             |             |             |                     |    |
| 65 | 纸筋                | kg | 25.26    |             |             |             |                     |    |
| 66 | 装配式钢筋混凝土预制柱C40    | m³ | 292.42   |             |             |             |                     |    |
| 67 | 装配式钢筋混凝土预制柱C50    | m³ | 209.82   |             |             |             |                     |    |
| 68 | 装配式钢筋混凝土预制柱C55    | m³ | 26.79    |             |             |             |                     |    |
| 69 | 装配式钢筋混凝土预制柱C60    | m³ | 83.03    |             |             |             |                     |    |
| 70 | 普通钢质门             | m² | 1206.61  |             |             |             |                     |    |
| 71 | 商品混凝土C55          | m³ | 236.41   |             |             |             |                     |    |
| 72 | HG6/C钢筋直径 Φ12~Φ14 | t  | 18.40    |             |             |             |                     |    |
| 73 | HG6/C钢筋直径 Φ16     | t  | 38.73    |             |             |             |                     |    |
| 74 | HG6/C钢筋直径 Φ18~Φ22 | t  | 365.38   |             |             |             |                     |    |
| 75 | HG6/C钢筋直径 Φ25     | t  | 1509.21  |             |             |             |                     |    |
| 76 | 聚苯乙烯泡沫塑料板         | m³ | 1.48     |             |             |             |                     |    |
| 77 | 金属胀锚螺栓            | 个  | 111.53   |             |             |             |                     |    |
| 78 | 乙丙橡胶垫圈            | 个  | 418.56   |             |             |             |                     |    |
| 79 | 钢筋桁架楼承板T-120      | m² | 872.00   |             |             |             |                     |    |
| 80 | 单轨钢质防火卷帘(3h)      | m² | 10509.70 |             |             |             |                     |    |
| 81 | 圆钢 Φ>10           | t  | 1.79     |             |             |             |                     |    |
| 82 | 镀锌法兰DN50          | 个  | 1990.67  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 7 页

| 序号  | 名称、规格、型号                    | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 83  | 铝合金板1mm                     | kg | 1682.30  |             |             |             |                     |    |
| 84  | 不锈钢管扶手 φ 76*3mm             | m  | 1901.00  |             |             |             |                     |    |
| 85  | 镀锌铁皮24#                     | m² | 611.02   |             |             |             |                     |    |
| 86  | 钢板 δ 5mm                    | t  | 3.82     |             |             |             |                     |    |
| 87  | 木砖                          | m³ | 0.80     |             |             |             |                     |    |
| 88  | 铝合金板1.2mm                   | kg | 158.03   |             |             |             |                     |    |
| 89  | 不锈钢板6mm                     | m² | 49.78    |             |             |             |                     |    |
| 90  | 结构植筋胶                       | L  | 1.84     |             |             |             |                     |    |
| 91  | 合金钢钻头综合                     | 个  | 2.33     |             |             |             |                     |    |
| 92  | 成品镀锌型钢构件综合                  | t  | 17.14    |             |             |             |                     |    |
| 93  | 镀锌钢板1.0mm                   | m² | 1646.09  |             |             |             |                     |    |
| 94  | 穿孔铝板1.0mm                   | m² | 407.72   |             |             |             |                     |    |
| 95  | 48K超细离心玻璃棉（憎水性玻璃纤维布包裹）厚30mm | m² | 1606.89  |             |             |             |                     |    |
| 96  | 沥青玻璃棉                       | m³ | 12.74    |             |             |             |                     |    |
| 97  | 钢板 δ 12mm                   | kg | 18227.76 |             |             |             |                     |    |
| 98  | 专业金属隔声门（含门锁）                | m² | 26.72    |             |             |             |                     |    |
| 99  | 穿孔镀锌钢板1.0mm                 | m² | 1369.94  |             |             |             |                     |    |
| 100 | 细石商品混凝土C25                  | m³ | 24.16    |             |             |             |                     |    |
| 101 | 松香                          | kg | 4.64     |             |             |             |                     |    |
| 102 | 骨胶                          | kg | 8.54     |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 7 页

| 序号  | 名称、规格、型号                 | 单位  | 数量        | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 103 | 碳酸钠(纯碱)                  | kg  | 1.71      |             |             |             |                     |    |
| 104 | 镀锌钢板2mm厚                 | m²  | 239.20    |             |             |             |                     |    |
| 105 | 浮筑地板减震块50mm*50mm*50mm    | cm³ | 308750.00 |             |             |             |                     |    |
| 106 | 乳胶                       | kg  | 5.32      |             |             |             |                     |    |
| 107 | 金属隔声板100mm厚              | m²  | 156.46    |             |             |             |                     |    |
| 108 | 轻质耐火砖                    | 千匹  | 60.88     |             |             |             |                     |    |
| 109 | 60*5mm钢管                 | kg  | 3882.26   |             |             |             |                     |    |
| 110 | 20*2mm钢管                 | kg  | 839.88    |             |             |             |                     |    |
| 111 | 商品混凝土C45                 | m³  | 1400.48   |             |             |             |                     |    |
| 112 | 干混抹灰砂浆M15                | t   | 0.33      |             |             |             |                     |    |
| 113 | 5mm厚聚四氟乙烯板               | m²  | 99.66     |             |             |             |                     |    |
| 114 | 环氧云铁中间漆                  | kg  | 1878.78   |             |             |             |                     |    |
| 115 | 丙烯酸聚硅氧烷面漆                | kg  | 1878.78   |             |             |             |                     |    |
| 116 | 防火漆                      | kg  | 7222.06   |             |             |             |                     |    |
| 117 | 油漆溶剂油200#                | kg  | 1949.10   |             |             |             |                     |    |
| 118 | HG6/C钢筋直径 Φ 28- Φ 32     | t   | 170.52    |             |             |             |                     |    |
| 119 | 改性气凝胶复合涂膏（一型）            | t   | 181.54    |             |             |             |                     |    |
| 120 | 玻璃胶300ml/支               | 支   | 16.01     |             |             |             |                     |    |
| 121 | 轻钢龙骨75×50                | m   | 7432.00   |             |             |             |                     |    |
| 122 | 轻钢龙骨75×40                | m   | 13036.45  |             |             |             |                     |    |
| 123 | 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚0.4mm背板 | m²  | 4304.87   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【建筑 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 配电箱（动力）                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030404017145 | 配电箱 3APfgrf1、4APfgrf1、5APfgrf1、8APfgrf1 | 1. 名称：配电箱 3APfgrf1、4APfgrf1、5APfgrf1、8APfgrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030404017146 | 配电箱 3AL1m041、                           | 1. 名称：配电箱 3AL1m041、                                                                                                                                                                                                                                 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 5AL1m041、6AL1m041、8AL1m041                        | 5AL1m041、6AL1m041、8AL1m041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030404017147 | 配电箱 3APhd011、4APhd011、5APhd011、6APhd011、7APhd011、 | 1. 名称：配电箱 3APhd011、4APhd011、5APhd011、6APhd011、7APhd011、                                                                                                                                                                          | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 8APhd011      | 8APhd011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030404017148 | 配电箱 4APdhlrf1 | 1. 名称：配电箱 4APdhlrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030404017149 | 配电箱 ALs12 | 1. 名称：配电箱 ALs12<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                           | 台    | 46.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030404017150 | 配电箱 ALs15 | 1. 名称：配电箱 ALs15<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 030404017151 | 配电箱 ALs20 | 1. 名称：配电箱 ALs20<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 8    | 030404017152 | 配电箱 ALs25 | 1. 名称：配电箱 ALs25                                                                                                                                                                                                       | 台    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030404017153 | 配电箱 ALs30 | 1. 名称：配电箱 ALs30<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                          | 台    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 030404017154 | 配电箱 ALs35 | 1. 名称：配电箱 ALs35<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 030404017155 | 配电箱 ALs40 | 1. 名称：配电箱 ALs40<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 030404017156 | 配电箱 ALs45 | 1. 名称：配电箱 ALs45<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 13   | 030404017157 | 配电箱 ALs50 | 1. 名称：配电箱 ALs50<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030404017158 | 配电箱 ALs55 | 1. 名称：配电箱 ALs55<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                       | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 030404017159 | 配电箱 ALs60 | 1. 名称：配电箱 ALs60<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 030404017160 | 配电箱 ALs65 | 1. 名称：配电箱 ALs65<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 17   | 030404017161 | 配电箱 ALs70 | 1. 名称：配电箱 ALs70<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 18   | 030404017162 | 配电箱 ALs75 | 1. 名称：配电箱 ALs75<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 030404017163 | 配电箱 ALs80 | 1. 名称：配电箱 ALs80<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                                     | 台    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 20   | 030404017164 | 配电箱 ALs85 | 1. 名称：配电箱 ALs85<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 030404017165 | 配电箱 ALs90 | 1. 名称：配电箱 ALs90<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22   | 030404017166 | 配电箱 ALs100 | 1. 名称：配电箱 ALs100<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 23   | 030404017167 | 配电箱 ALs115 | 1. 名称：配电箱 ALs115<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 24   | 030404017168 | 配电箱 ALs120 | 1. 名称：配电箱 ALs120<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                          | 台    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 030404017169 | 配电箱 ALs130 | 1. 名称：配电箱 ALs130<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 26   | 030404017170 | 配电箱 ALs135 | 1. 名称：配电箱 ALs135<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 27   | 030404017171 | 配电箱 ALs140 | 1. 名称：配电箱 ALs140                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 28   | 030404017172 | 配电箱 ALs145 | 1. 名称：配电箱 ALs145<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                         | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   |      |        |       |    |       |       |     |
| 29   | 030404017173 | 配电箱 ALs160 | 1. 名称：配电箱 ALs160<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 30   | 030404017174 | 配电箱 ALs200 | 1. 名称：配电箱 ALs200<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 030404017175 | 配电箱 ALs250    | 1. 名称：配电箱 ALs250<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 32   | 030404017176 | 控制箱 ACE-SP-15 | 1. 名称：控制箱 ACE-SP-15<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                    | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 33   | 030404017177 | 控制箱 AC | 1. 名称：控制箱 AC<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                          | 台    | 185.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 34   | 030404017178 | 配电箱 3AW011 | 1. 名称：配电箱 3AW011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 35   | 030404017179 | 配电箱 3AW021 | 1. 名称：配电箱 3AW021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 36   | 030404017180 | 配电箱 3AW031 | 1. 名称：配电箱 3AW031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 37   | 030404017181 | 配电箱 3AW032 | 1. 名称：配电箱 3AW032<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 38   | 030404017182 | 配电箱 3AW041 | 1. 名称：配电箱 3AW041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 39   | 030404017183 | 配电箱 3AW051 | 1. 名称：配电箱 3AW051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 40   | 030404017184 | 配电箱 3APkt011 | 1. 名称：配电箱 3APkt011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 41   | 030404017185 | 配电箱 3APkt021 | 1. 名称：配电箱 3APkt021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 42   | 030404017186 | 配电箱 3APkt031 | 1. 名称：配电箱 3APkt031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 43   | 030404017187 | 配电箱 3APkt041 | 1. 名称：配电箱 3APkt041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 44   | 030404017188 | 配电箱 3APkt051 | 1. 名称：配电箱 3APkt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 45   | 030404017189 | 配电箱 3APktrf1 | 1. 名称：配电箱 3APktrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 46   | 030404017190 | 配电箱 3APpyrf1 | 1. 名称：配电箱 3APpyrf1                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 47   | 030404017191 | 配电箱 3APsg021 | 1. 名称：配电箱 3APsg021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 030404017192 | 配电箱 3APEdt051 | 1. 名称：配电箱 3APEdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 49   | 030404017193 | 配电箱 3APE011 | 1. 名称：配电箱 3APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 50   | 030404017194 | 配电箱 3APE021 | 1. 名称：配电箱 3APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 51   | 030404017195 | 配电箱 3APE031 | 1. 名称：配电箱 3APE031<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 52   | 030404017196 | 配电箱 3APE041 | 1. 名称：配电箱 3APE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 53   | 030404017197 | 配电箱 3APE051 | 1. 名称：配电箱 3APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 54   | 030404017198 | 配电箱 3APEgzrf1、3APEbyrf1 | 1. 名称：配电箱 3APEgzrf1、3APEbyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 55   | 030404017199 | 配电箱 3APEfj051   | 1. 名称：配电箱 3APEfj051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 56   | 030404017200 | 配电箱 3APEfjrf052 | 1. 名称：配电箱 3APEfjrf052<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 57   | 030404017201 | 配电箱 3APEfjrf1 | 1. 名称：配电箱 3APEfjrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 58   | 030404017202 | 配电箱 3APEfjrf2 | 1. 名称：配电箱 3APEfjrf2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 59   | 030404017203 | 配电箱 3APEfjrf3 | 1. 名称：配电箱 3APEfjrf3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 60   | 030404017204 | 配电箱 3APEfjrf4 | 1. 名称：配电箱 3APEfjrf4<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 61   | 030404017205 | 配电箱 3APEfjrf5 | 1. 名称：配电箱 3APEfjrf5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 62   | 030404017206 | 配电箱 3APFLRBrf1 | 1. 名称：配电箱 3APFLRBrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 030404017207 | 配电箱 3APFLRBrf2 | 1. 名称：配电箱 3APFLRBrf2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 64   | 030404017208 | 配电箱 3APFLRBrf3 | 1. 名称：配电箱 3APFLRBrf3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 65   | 030404017209 | 配电箱 3APFLRBrf4 | 1. 名称：配电箱 3APFLRBrf4<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 66   | 030404017210 | 配电箱 4AW011     | 1. 名称：配电箱 4AW011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 67   | 030404017211 | 配电箱 4AW012 | 1. 名称：配电箱 4AW012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 68   | 030404017212 | 配电箱 4AW021 | 1. 名称：配电箱 4AW021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 69   | 030404017213 | 配电箱 4AW031 | 1. 名称：配电箱 4AW031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 70   | 030404017214 | 配电箱 4AW041 | 1. 名称：配电箱 4AW041                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 71   | 030404017215 | 配电箱 4AW042 | 1. 名称：配电箱 4AW042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   |      |       |       |    |       |       |     |
| 72   | 030404017216 | 配电箱 4AW051 | 1. 名称：配电箱 4AW051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 73   | 030404017217 | 配电箱 4AW052 | 1. 名称：配电箱 4AW052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 74   | 030404017218 | 配电箱 4AW061   | 1. 名称：配电箱 4AW061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 75   | 030404017219 | 配电箱 4APft011 | 1. 名称：配电箱 4APft011<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 76   | 030404017220 | 配电箱 4APft031 | 1. 名称：配电箱 4APft031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 77   | 030404017221 | 配电箱 4APEdt051 | 1. 名称：配电箱 4APEdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 78   | 030404017222 | 配电箱 4APkt011 | 1. 名称：配电箱 4APkt011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 79   | 030404017223 | 配电箱 4APkt021 | 1. 名称：配电箱 4APkt021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 80   | 030404017224 | 配电箱 4APkt031 | 1. 名称：配电箱 4APkt031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 81   | 030404017225 | 配电箱 4APkt041 | 1. 名称：配电箱 4APkt041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 82   | 030404017226 | 配电箱 4APkt051 | 1. 名称：配电箱 4APkt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 83   | 030404017227 | 配电箱 4Apktrf1 | 1. 名称：配电箱 4Apktrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 84   | 030404017228 | 配电箱 4APpyrf1 | 1. 名称：配电箱 4APpyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 85   | 030404017229 | 配电箱 4APsg021 | 1. 名称：配电箱 4APsg021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 86   | 030404017230 | 配电箱 4APE011 | 1. 名称：配电箱 4APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 87   | 030404017231 | 配电箱 4APE021 | 1. 名称：配电箱 4APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 88   | 030404017232 | 配电箱 4APE031 | 1. 名称：配电箱 4APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 89   | 030404017233 | 配电箱 4APE041 | 1. 名称：配电箱 4APE041                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 90   | 030404017234 | 配电箱 4APE051 | 1. 名称：配电箱 4APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       |      |       |       |    |       |       |     |
| 91   | 030404017235 | 配电箱 ZT-4APE011 | 1. 名称：配电箱 ZT-4APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 92   | 030404017236 | 配电箱 ZT-4APE021 | 1. 名称：配电箱 ZT-4APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 93   | 030404017237 | 配电箱 ZT-4APE031 | 1. 名称：配电箱 ZT-4APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 94   | 030404017238 | 配电箱 ZT-4APE041 | 1. 名称：配电箱 ZT-4APE041<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 95   | 030404017239 | 配电箱 ZT-4APE051 | 1. 名称：配电箱 ZT-4APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 96   | 030404017240 | 配电箱 4APEgzrf1、4APEbyrf1 | 1. 名称：配电箱 4APEgzrf1、4APEbyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 97   | 030404017241 | 配电箱 4APerf1 | 1. 名称：配电箱 4APerf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 98   | 030404017242 | 配电箱 4APEfjrf2 | 1. 名称：配电箱 4APEfjrf2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 99   | 030404017243 | 配电箱 4APEfjrf3 | 1. 名称：配电箱 4APEfjrf3<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 100  | 030404017244 | 配电箱 4APEfjrf4 | 1. 名称：配电箱 4APEfjrf4<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 101  | 030404017245 | 配电箱 4APEfjrf5 | 1. 名称：配电箱 4APEfjrf5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 102  | 030404017246 | 配电箱 4AP1qtrf1 | 1. 名称：配电箱 4AP1qtrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 103  | 030404017247 | 配电箱 4APglrf1 | 1. 名称：配电箱 4APglrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 104  | 030404017248 | 配电箱 5AW011   | 1. 名称：配电箱 5AW011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 105  | 030404017249 | 配电箱 5AW021 | 1. 名称：配电箱 5AW021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 106  | 030404017250 | 配电箱 5AW031 | 1. 名称：配电箱 5AW031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 107  | 030404017251 | 配电箱 5AW041 | 1. 名称：配电箱 5AW041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 108  | 030404017252 | 配电箱 5AW042、5AW043 | 1. 名称：配电箱 5AW042、5AW043<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 109  | 030404017253 | 配电箱 5AW051        | 1. 名称：配电箱 5AW051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 110  | 030404017254 | 配电箱 5AW052 | 1. 名称：配电箱 5AW052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 111  | 030404017255 | 配电箱 5APdt051 | 1. 名称：配电箱 5APdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 112  | 030404017256 | 配电箱 5APEdt051 | 1. 名称：配电箱 5APEdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 113  | 030404017257 | 配电箱 5APkt011、5APkt021、5APkt031、5APkt041、5APkt051（空箱） | 1. 名称：配电箱 5APkt011、5APkt021、5APkt031、5APkt041、5APkt051（空箱）<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 114  | 030404017258 | 配电箱 5APktrf1                                         | 1. 名称：配电箱 5APktrf1<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 115  | 030404017259 | 配电箱 5APpyrf1 | 1. 名称：配电箱 5APpyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 116  | 030404017260 | 配电箱 5APsg021 | 1. 名称：配电箱 5APsg021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 117  | 030404017261 | 配电箱 5APE011 | 1. 名称：配电箱 5APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 118  | 030404017262 | 配电箱 5APE021 | 1. 名称：配电箱 5APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 119  | 030404017263 | 配电箱 5APE031 | 1. 名称：配电箱 5APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 120  | 030404017264 | 配电箱 5APE041 | 1. 名称：配电箱 5APE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 121  | 030404017265 | 配电箱 5APE051 | 1. 名称：配电箱 5APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 122  | 030404017266 | 配电箱 5APEgzrf1、5APEbyrf1 | 1. 名称：配电箱 5APEgzrf1、5APEbyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 123  | 030404017267 | 配电箱 5APEfjrf1 | 1. 名称：配电箱 5APEfjrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 124  | 030404017268 | 配电箱 5APEfjrf2 | 1. 名称：配电箱 5APEfjrf2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 125  | 030404017269 | 配电箱 5APEfjrf3 | 1. 名称：配电箱 5APEfjrf3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 126  | 030404017270 | 配电箱 5APEfjrf4 | 1. 名称：配电箱 5APEfjrf4<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 127  | 030404017271 | 配电箱 6AW011 | 1. 名称：配电箱 6AW011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 128  | 030404017272 | 配电箱 6AW012 | 1. 名称：配电箱 6AW012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 129  | 030404017273 | 配电箱 6AW021 | 1. 名称：配电箱 6AW021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 130  | 030404017274 | 配电箱 6AW022、6AW032 | 1. 名称：配电箱 6AW022、6AW032<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 131  | 030404017275 | 配电箱 6AW031 | 1. 名称：配电箱 6AW031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 132  | 030404017276 | 配电箱 6AW041 | 1. 名称：配电箱 6AW041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 133  | 030404017277 | 配电箱 6AW042 | 1. 名称：配电箱 6AW042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 134  | 030404017278 | 配电箱 6AW051 | 1. 名称：配电箱 6AW051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 135  | 030404017279 | 配电箱 6AW052 | 1. 名称：配电箱 6AW052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 136  | 030404017280 | 配电箱 6APEdt051 | 1. 名称：配电箱 6APEdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 137  | 030404017281 | 配电箱 6APkt011、6APkt021、6APkt031、6APkt041（空箱） | 1. 名称：配电箱 6APkt011、6APkt021、6APkt031、6APkt041（空箱）<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 138  | 030404017282 | 配电箱 6APkt051 | 1. 名称：配电箱 6APkt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 139  | 030404017283 | 配电箱 6APsg021 | 1. 名称：配电箱 6APsg021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 140  | 030404017284 | 配电箱 6APE011 | 1. 名称：配电箱 6APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 141  | 030404017285 | 配电箱 6APE021 | 1. 名称：配电箱 6APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 142  | 030404017286 | 配电箱 6APE031 | 1. 名称：配电箱 6APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 143  | 030404017287 | 配电箱 6APE041 | 1. 名称：配电箱 6APE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 144  | 030404017288 | 配电箱 6APE051 | 1. 名称：配电箱 6APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 145  | 030404017289 | 配电箱 6APEgz061、6APEby061 | 1. 名称：配电箱 6APEgz061、6APEby061<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                          | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 146  | 030404017290 | 配电箱 6APE011 | 1. 名称：配电箱 6APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 147  | 030404017291 | 配电箱 6APE012 | 1. 名称：配电箱 6APE012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 148  | 030404017292 | 配电箱 6APE013 | 1. 名称：配电箱 6APE013<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 149  | 030404017293 | 配电箱 6APE014 | 1. 名称：配电箱 6APE014<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 150  | 030404017294 | 配电箱 7AW011 | 1. 名称：配电箱 7AW011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 151  | 030404017295 | 配电箱 7AW012 | 1. 名称：配电箱 7AW012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 152  | 030404017296 | 配电箱 7AW021 | 1. 名称：配电箱 7AW021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 153  | 030404017297 | 配电箱 7AW031 | 1. 名称：配电箱 7AW031                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 154  | 030404017298 | 配电箱 7AW032 | 1. 名称：配电箱 7AW032<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   |      |       |       |    |       |       |     |
| 155  | 030404017299 | 配电箱 7AW041 | 1. 名称：配电箱 7AW041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 156  | 030404017300 | 配电箱 7AW042 | 1. 名称：配电箱 7AW042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 157  | 030404017301 | 配电箱 7AW051 | 1. 名称：配电箱 7AW051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 158  | 030404017302 | 配电箱 7AW052 | 1. 名称：配电箱 7AW052<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 159  | 030404017303 | 配电箱 7APft011 | 1. 名称：配电箱 7APft011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 160  | 030404017304 | 配电箱 7APdt021 | 1. 名称：配电箱 7APdt021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 161  | 030404017305 | 配电箱 7APEdt011 | 1. 名称：配电箱 7APEdt011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 162  | 030404017306 | 配电箱 7APkt011 | 1. 名称：配电箱 7APkt011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 163  | 030404017307 | 配电箱 7APkt021 | 1. 名称：配电箱 7APkt021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 164  | 030404017308 | 配电箱 7APkt031 | 1. 名称：配电箱 7APkt031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 131 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 165  | 030404017309 | 配电箱 7APkt041 | 1. 名称：配电箱 7APkt041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 132 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 166  | 030404017310 | 配电箱 7APkt051 | 1. 名称：配电箱 7APkt051（空箱）<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 133 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 167  | 030404017311 | 配电箱 7APsg021 | 1. 名称：配电箱 配电箱<br>7APsg021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 168  | 030404017312 | 配电箱 2APE011  | 1. 名称：配电箱 2APE011<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 134 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 169  | 030404017313 | 配电箱 2APE021 | 1. 名称：配电箱 2APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 135 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 170  | 030404017314 | 配电箱 2APE031 | 1. 名称：配电箱 2APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 136 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 171  | 030404017315 | 配电箱 2APE041 | 1. 名称：配电箱 2APE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 137 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 172  | 030404017316 | 配电箱 ZT-7APE011 | 1. 名称：配电箱 ZT-7APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 173  | 030404017317 | 配电箱 ZT-7APE021 | 1. 名称：配电箱 ZT-7APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 138 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 174  | 030404017318 | 配电箱 ZT-7APE031 | 1. 名称：配电箱 ZT-7APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 139 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 175  | 030404017319 | 配电箱 ZT-7APE041 | 1. 名称：配电箱 ZT-7APE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 140 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 176  | 030404017320 | 配电箱 ZT-7APE021 | 1. 名称：配电箱 ZT-7APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 141 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 177  | 030404017321 | 配电箱 8AW011 | 1. 名称：配电箱 8AW011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 178  | 030404017322 | 配电箱 8AW021 | 1. 名称：配电箱 8AW021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 142 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 179  | 030404017323 | 配电箱 8AW031 | 1. 名称：配电箱 8AW031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 143 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 180  | 030404017324 | 配电箱 8AW041 | 1. 名称：配电箱 8AW041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 144 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 181  | 030404017325 | 配电箱 8AW051 | 1. 名称：配电箱 8AW051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 182  | 030404017326 | 配电箱 8AW052 | 1. 名称：配电箱 8AW052                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 145 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 183  | 030404017327 | 配电箱 8APdt051 | 1. 名称：配电箱 8APdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 146 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      |      |       |       |    |       |       |     |
| 184  | 030404017328 | 配电箱 8APEdt051 | 1. 名称：配电箱 8APEdt051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 147 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                      | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 185  | 030404017329 | 配电箱 8APkt011、8APkt021、8APkt031、8APkt041、8APkt051（空箱） | 1. 名称：配电箱 8APkt011、8APkt021、8APkt031、8APkt041、8APkt051（空箱）<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 148 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 186  | 030404017330 | 配电箱 8APktrf1 | 1. 名称：配电箱 8APktrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 149 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 187  | 030404017331 | 配电箱 8APpyrf1 | 1. 名称：配电箱 8APpyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 188  | 030404017332 | 配电箱 8APsg021 | 1. 名称：配电箱 8APsg021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 150 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 189  | 030404017333 | 配电箱 8APE011 | 1. 名称：配电箱 8APE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 151 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 190  | 030404017334 | 配电箱 8APE021 | 1. 名称：配电箱 8APE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 152 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 191  | 030404017335 | 配电箱 8APE031 | 1. 名称：配电箱 8APE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 192  | 030404017336 | 配电箱 8APE041 | 1. 名称：配电箱 8APE041                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 153 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 193  | 030404017337 | 配电箱 8APE051 | 1. 名称：配电箱 8APE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 154 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   |      |       |       |    |       |       |     |
| 194  | 030404017338 | 配电箱 8APEgzrf1、8APEbyrf1 | 1. 名称：配电箱 8APEgzrf1、8APEbyrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（ | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 155 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 195  | 030404017339 | 配电箱 8APEgz0511、8APEby051 | 1. 名称：配电箱 8APEgz0511、8APEby051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 156 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 196  | 030404017340 | 配电箱 8APEfj051 | 1. 名称：配电箱 8APEfj051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 157 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 197  | 030404017341 | 配电箱 8APEfj052 | 1. 名称：配电箱 8APEfj052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 198  | 030404017342 | 配电箱 8APEfj053 | 1. 名称：配电箱 8APEfj053<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 158 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 199  | 030404017343 | 配电箱 8APEfjrf1、8APEfjrf2 | 1. 名称：配电箱 8APEfjrf1、8APEfjrf2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                          | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 159 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 200  | 030404017344 | 配电箱 8APEfjrf3、8APEfjrf4 | 1. 名称：配电箱 8APEfjrf3、8APEfjrf4<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 160 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 201  | 030404017345 | 配电箱 3ALB011 | 1. 名称：配电箱 3ALB011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 161 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 202  | 030404017346 | 配电箱 3ALB021 | 1. 名称：配电箱 3ALB021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 203  | 030404017347 | 配电箱 3ALB031 | 1. 名称：配电箱 3ALB031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 162 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 204  | 030404017348 | 配电箱 3ALB041 | 1. 名称：配电箱 3ALB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 163 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 205  | 030404017349 | 配电箱 3ALB051 | 1. 名称：配电箱 3ALB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 164 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 206  | 030404017350 | A型集中控制型应急照明电源 3ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 3ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 165 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 207  | 030404017351 | A型集中控制型应急照明电源 3ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 3ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 208  | 030404017352 | A型集中控制型应急照明电源 3ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 3ALE031                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 166 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 209  | 030404017353 | A型集中控制型应急照明电源 3ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 3ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 167 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 210  | 030404017354 | A型集中控制型应急照明电源 3ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 3ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 168 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 211  | 030404017355 | 配电箱 4ALB011 | 1. 名称：配电箱 4ALB011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 169 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 212  | 030404017356 | 配电箱 4ALB021 | 1. 名称：配电箱 4ALB021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 170 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 213  | 030404017357 | 配电箱 4ALB031 | 1. 名称：配电箱 4ALB031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 214  | 030404017358 | 配电箱 4ALB041 | 1. 名称：配电箱 4ALB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 171 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 215  | 030404017359 | 配电箱 4ALB051 | 1. 名称：配电箱 4ALB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 172 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 216  | 030404017360 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE022 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE022<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 173 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 217  | 030404017361 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 174 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 218  | 030404017362 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 219  | 030404017363 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE031                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 175 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 220  | 030404017364 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 176 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 221  | 030404017365 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 177 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 222  | 030404017366 | A型集中控制型应急照明电源 4ALE012 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 4ALE012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 178 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 223  | 030404017367 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 179 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 224  | 030404017368 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 225  | 030404017369 | A型集中控制型应急照明              | 1. 名称：A型集中控制型应急照                                                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 180 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 电源 ZT-4ALE031            | 明电源 ZT-4ALE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 226  | 030404017370 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 181 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 227  | 030404017371 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 182 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 228  | 030404017372 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE012 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 183 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 229  | 030404017373 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE022 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE022<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 184 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 230  | 030404017374 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE032 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE032<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 185 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 231  | 030404017375 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE042 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 232  | 030404017376 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE052 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-4ALE052<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 186 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 233  | 030404017377 | 配电箱 5ALB011 | 1. 名称：配电箱 5ALB011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 187 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 234  | 030404017378 | 配电箱 5ALB021 | 1. 名称：配电箱 5ALB021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 188 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 235  | 030404017379 | 配电箱 5ALB031 | 1. 名称：配电箱 5ALB031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 189 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 236  | 030404017380 | 配电箱 5ALB041 | 1. 名称：配电箱 5ALB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 237  | 030404017381 | 配电箱 5ALB051 | 1. 名称：配电箱 5ALB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 190 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 238  | 030404017382 | A型集中控制型应急照明电源 5ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 5ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 191 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 239  | 030404017383 | A型集中控制型应急照明电源 5ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 5ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 192 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 240  | 030404017384 | A型集中控制型应急照明电源 5ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 5ALE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 193 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 241  | 030404017385 | A型集中控制型应急照明电源 5ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 5ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 194 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 242  | 030404017386 | A型集中控制型应急照明电源 5ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 5ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 243  | 030404017387 | 配电箱 6ALB011           | 1. 名称：配电箱 6ALB011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 195 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 244  | 030404017388 | 配电箱 6ALB021 | 1. 名称：配电箱 6ALB021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 196 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 245  | 030404017389 | 配电箱 6ALB031 | 1. 名称：配电箱 6ALB031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 197 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 246  | 030404017390 | 配电箱 6ALB041 | 1. 名称：配电箱 6ALB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 198 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 247  | 030404017391 | 配电箱 6ALB051           | 1. 名称：配电箱 6ALB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 248  | 030404017392 | A型集中控制型应急照明电源 6ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 6ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 199 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 249  | 030404017393 | A型集中控制型应急照明电源 6ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 6ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 200 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 250  | 030404017394 | A型集中控制型应急照明电源 6ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 6ALE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 201 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 251  | 030404017395 | A型集中控制型应急照明电源 6ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 6ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 202 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 252  | 030404017396 | A型集中控制型应急照明电源 6ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 6ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 203 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 253  | 030404017397 | A型集中控制型应急照明电源 6ALE012 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 6ALE012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 254  | 030404017398 | 配电箱 7ALB011           | 1. 名称：配电箱 7ALB011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 204 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 255  | 030404017399 | 配电箱 7ALB021 | 1. 名称：配电箱 7ALB021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 205 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 256  | 030404017400 | 配电箱 7ALB031 | 1. 名称：配电箱 7ALB031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 206 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 257  | 030404017401 | 配电箱 7ALB041 | 1. 名称：配电箱 7ALB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 207 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 258  | 030404017402 | 配电箱 7ALB051           | 1. 名称：配电箱 7ALB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 259  | 030404017403 | A型集中控制型应急照明电源 7ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 7ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 208 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 260  | 030404017404 | A型集中控制型应急照明电源 7ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 7ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 209 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 261  | 030404017405 | A型集中控制型应急照明电源 7ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 7ALE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 210 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 262  | 030404017406 | A型集中控制型应急照明电源 7ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 7ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 211 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 263  | 030404017407 | A型集中控制型应急照明电源 7ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 7ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 212 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 264  | 030404017408 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 265  | 030404017409 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE021<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 213 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 266  | 030404017410 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 214 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    |      |       |       |    |       |       |     |
| 267  | 030404017411 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（ | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 215 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 268  | 030404017412 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 216 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 269  | 030404017413 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE012 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 217 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 270  | 030404017414 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE022 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE022<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 271  | 030404017415 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE032 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE032                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 218 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 272  | 030404017416 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE042 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE042<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 219 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 273  | 030404017417 | A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE052 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 ZT-7ALE052<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 220 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 274  | 030404017418 | 配电箱 8ALB011 | 1. 名称：配电箱 8ALB011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 221 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 275  | 030404017419 | 配电箱 8ALB021 | 1. 名称：配电箱 8ALB021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 222 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 276  | 030404017420 | 配电箱 8ALB031 | 1. 名称：配电箱 8ALB031<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 277  | 030404017421 | 配电箱 8ALB041 | 1. 名称：配电箱 8ALB041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 223 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 278  | 030404017422 | 配电箱 8ALB051 | 1. 名称：配电箱 8ALB051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 224 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 279  | 030404017423 | A型集中控制型应急照明电源 8ALE012 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 8ALE012<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 225 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 280  | 030404017424 | A型集中控制型应急照明电源 8ALE011 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 8ALE011<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 226 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 281  | 030404017425 | A型集中控制型应急照明电源 8ALE021 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 8ALE021<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 282  | 030404017426 | A型集中控制型应急照明电源 8ALE031 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 8ALE031                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 227 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 283  | 030404017427 | A型集中控制型应急照明电源 8ALE041 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 8ALE041<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 228 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 284  | 030404017428 | A型集中控制型应急照明电源 8ALE051 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 8ALE051<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 229 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 285  | 030404017429 | 配电箱 -1AW311 | 1. 名称：配电箱 -1AW311<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 230 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 286  | 030404017430 | 配电箱 -1AW151 | 1. 名称：配电箱 -1AW151<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 231 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 287  | 030404017431 | 配电箱 -1AW121   | 1. 名称：配电箱 -1AW121<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 288  | 030404017432 | 配电箱 -1APft281 | 1. 名称：配电箱 -1APft281<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 232 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 289  | 030404017433 | 配电箱 1APtd331 | 1. 名称：配电箱 1APtd331<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 233 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 290  | 030404017434 | 配电箱 -1APE321 | 1. 名称：配电箱 -1APE321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 234 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 291  | 030404017435 | 配电箱 -1APE311 | 1. 名称：配电箱 -1APE311<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 292  | 030404017436 | 配电箱 -1APE301 | 1. 名称：配电箱 -1APE301                                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 235 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 293  | 030404017437 | 配电箱 -1APE282 | 1. 名称：配电箱 -1APE282<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 236 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     |      |       |       |    |       |       |     |
| 294  | 030404017438 | 配电箱 -1APE251 | 1. 名称：配电箱 -1APE251<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 237 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 295  | 030404017439 | 配电箱 -1APE241 | 1. 名称：配电箱 -1APE241<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 238 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 296  | 030404017440 | 配电箱 -1APE161 | 1. 名称：配电箱 -1APE161<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 297  | 030404017441 | 配电箱 -1APE151 | 1. 名称：配电箱 -1APE151<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 239 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 298  | 030404017442 | 配电箱 -1APE33td1 | 1. 名称：配电箱 -1APE33td1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 240 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 299  | 030404017443 | 配电箱 -1AL311 | 1. 名称：配电箱 -1AL311<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 241 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 300  | 030404017444 | 配电箱 -1AL321 | 1. 名称：配电箱 -1AL321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 242 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 301  | 030404017445 | 配电箱 -1AL301 | 1. 名称：配电箱 -1AL301<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 302  | 030404017446 | 配电箱 -1AL282 | 1. 名称：配电箱 -1AL282<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 243 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 303  | 030404017447 | 配电箱 -1AL251 | 1. 名称：配电箱 -1AL251<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统<br>统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 244 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 304  | 030404017448 | 配电箱 -1AL241 | 1. 名称：配电箱 -1AL241<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 245 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 305  | 030404017449 | 配电箱 -1AL161 | 1. 名称：配电箱 -1AL161<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 246 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 306  | 030404017450 | 配电箱 -1AL151    | 1. 名称：配电箱 -1AL151<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 307  | 030404017451 | 配电箱 -1ALsby321 | 1. 名称：配电箱 -1ALsby321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 247 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 308  | 030404017452 | 配电箱 -1ALsgz321 | 1. 名称：配电箱 -1ALsgz321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 248 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 309  | 030404017453 | 配电箱 -1FP33td1 | 1. 名称：配电箱 -1FP33td1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 249 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 310  | 030404017454 | 配电箱 -2AP1d131 | 1. 名称：配电箱 -2AP1d131<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 311  | 030404017455 | 配电箱 -2AP1q131 | 1. 名称：配电箱 -2AP1q131                                                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 250 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 312  | 030404017456 | 配电箱 -2AP1d132 | 1. 名称：配电箱 -2AP1d132<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 251 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      |      |       |       |    |       |       |     |
| 313  | 030404017457 | 配电箱 -2AP1q132 | 1. 名称：配电箱 -2AP1q132<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 252 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 314  | 030404017458 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB151 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB151<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 253 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 315  | 030404017459 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB161 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB161<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 254 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 316  | 030404017460 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB241 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB241<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 317  | 030404017461 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB251 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB251<br>2. 型号、规格：详设计                                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 255 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 318  | 030404017462 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB282 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB282<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 256 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  |      |       |       |    |       |       |     |
| 319  | 030404017463 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB301 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB301<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（ | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 257 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 320  | 030404017464 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB311 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB311<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 258 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 321  | 030404017465 | A型集中控制型应急照明电源 -1FPB321 | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 -1FPB321<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 259 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 322  | 030404017466 | 控制箱 ACE-SP-15 | 1. 名称：控制箱 ACE-SP-15<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 5.000   |       |    |       |       |     |
| 323  | 030404017467 | 电缆T接箱         | 1. 名称：电缆T接箱<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑                                                                                                                                                                            | 台    | 134.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 260 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 母线            |                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 324  | 030403006008 | 三相五线密集型母线630A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：630A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 6.190 |       |    |       |       |     |
| 325  | 030403006009 | 三相五线密集型母线     | 1. 名称：三相五线密集型母线                                                                                                          | m    | 4.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 261 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 800A               | 2. 型号、规格：800A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 326  | 030403006010 | 三相五线密集型母线<br>1000A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：1000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 378.360 |       |    |       |       |     |
| 327  | 030403006011 | 三相五线密集型母线<br>1250A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：1250A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地                                                        | m    | 274.760 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 262 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 328  | 030403006012 | 三相五线密集型母线<br>1600A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：1600A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 137.840 |       |    |       |       |     |
| 329  | 030403006013 | 三相五线密集型母线<br>2000A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：2000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关             | m    | 964.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 263 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 330  | 030403006014 | 三相五线密集型母线<br>2500A  | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：2500A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 205.560 |       |    |       |       |     |
| 331  | 030403006015 | 三相五线密集型母线<br>4000A  | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：4000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 130.230 |       |    |       |       |     |
| 332  | 030403006016 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线                                                                                                       | m    | 2.060   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 264 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 2. 型号、规格：2000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 333  | 030403006017 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 3200A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：3200A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 3.090 |       |    |       |       |     |
| 334  | 030403006018 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 1600A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：1600A                                                                                         | m    | 3.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 265 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 335  | 030403006019 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：2000A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 2.060 |       |    |       |       |     |
| 336  | 030403006020 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2500A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：2500A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、                                                                     | m    | 2.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 266 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 337  | 030403006021 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 3200A | 1. 名称：三相五线密集型矿物绝缘母线<br>2. 型号、规格：3200A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1.230 |       |    |       |       |     |
| 338  | 030403007008 | 母线槽始/终端箱 630A       | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：630A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计                                         | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 267 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 339  | 030403007009 | 母线槽始/终端箱 800A  | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：800A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 340  | 030403007010 | 母线槽始/终端箱 1000A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：1000A                                                                                | 台    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 268 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 341  | 030403007011 | 母线槽始/终端箱 1250A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：1250A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 342  | 030403007012 | 母线槽始/终端箱 1600A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求                                                                                                     | 台    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 269 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 额定电流（A）：1600A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 343  | 030403007013 | 母线槽始/终端箱 2000A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 30.000 |       |    |       |       |     |
| 344  | 030403007014 | 母线槽始/终端箱 2500A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求                                                                                                                     | 台    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 270 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2500A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 345  | 030403007015 | 母线槽始/终端箱 3200A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：3200A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 346  | 030403007016 | 母线槽始/终端箱 4000A | 1. 名称：母线始端箱/始端箱                                                                                                                                     | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 271 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：4000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求           |      |       |       |    |       |       |     |
| 347  | 030403007017 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2000A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 272 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 348  | 030403007018 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 3200A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：3200A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 349  | 030403007019 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 1600A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：1600A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求                                                       | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 273 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 350  | 030403007020 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2000A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：2000A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 351  | 030403007021 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 2500A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求                                                                                                     | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 274 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 额定电流（A）：2500A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 352  | 030403007022 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱 3200A | 1. 名称：矿物绝缘母线槽始/终端箱<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：3200A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 353  | 030404017468 | 母线插接箱 1000A        | 1. 名称：母线插接箱 1000A                                                                                                                                      | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 275 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 354  | 030404017469 | 母线插接箱 1250A | 1. 名称：母线插接箱 1250A<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 276 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 355  | 030404017470 | 母线插接箱 1600A | 1. 名称：母线插接箱 1600A<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 356  | 030404017471 | 母线插接箱 2000A | 1. 名称：母线插接箱 2000A<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关             | 台    | 31.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 277 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 357  | 030404017472 | 母线插接箱 2500A         | 1. 名称：母线插接箱 2500A<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 5.000   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 管网、桥架               |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 358  | 030411003039 | 强电槽式桥架<br>100x100mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架 100x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                        | m    | 162.050 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 278 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |          |       |    |       |       |     |
| 359  | 030411003040 | 强电槽式桥架<br>200x150mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架200x150mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                               | m    | 1319.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 279 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 360  | 030411003041 | 强电槽式桥架<br>200x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架200x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 21.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 280 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |          |       |    |       |       |     |
| 361  | 030411003042 | 强电槽式桥架<br>300x150mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架300x150mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 1991.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 281 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 362  | 030411003043 | 强电槽式桥架<br>300x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架300x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 52.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 282 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 363  | 030411003044 | 强电槽式桥架<br>400x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架400x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 234.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 283 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 364  | 030411003045 | 强电槽式桥架<br>600x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架600x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 561.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 284 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |       |       |    |       |       |     |
| 365  | 030411003046 | 强电槽式桥架<br>700x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架700x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 3.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 285 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 366  | 030411003047 | 强电槽式桥架<br>800x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架800x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 30.470 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 286 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 367  | 030411003048 | 消防槽式桥架<br>200x100mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 20.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 287 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 368  | 030411003049 | 消防槽式桥架<br>200x150mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架200x150mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 443.090 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 288 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 369  | 030411003050 | 消防槽式桥架<br>300x150mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架<br>300x150mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                               | m    | 38.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 289 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 370  | 030411003051 | 强电槽式桥架<br>500x200mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架500x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 525.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 290 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 371  | 030411003052 | 消防电缆梯架<br>200x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架200x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                              | m    | 89.690 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 291 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 372  | 030411003053 | 消防电缆梯架<br>300x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架300x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 11.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 292 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 373  | 030411003054 | 消防电缆梯架<br>400x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架400x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 111.170 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 293 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |       |       |    |       |       |     |
| 374  | 030411003055 | 消防电缆梯架<br>500x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架500x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 1.070 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 294 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 375  | 030411003056 | 消防电缆梯架<br>600x200mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架600x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 29.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 295 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |          |       |    |       |       |     |
| 376  | 030409002011 | 热镀锌接地母线 25*4 | 1. 名称：接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨                                                                                                  | m    | 5646.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 296 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
| 377  | 030411001023 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒 | m    | 8677.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 297 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 378  | 030411001024 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） | m    | 3855.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 298 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 379  | 030411001025 | 电气配管 SC32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 531.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 299 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 380  | 030411001026 | 电气配管 SC40 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC40<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                            | m    | 2231.110 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 300 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 381  | 030411001027 | 电气配管 SC50 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC50<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考                                                                                                                                                   | m    | 1835.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 301 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 382  | 030411001028 | 电气配管 SC65 | 1. 名称：电气配管                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 931.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 302 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 材质、规格：SC65<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 303 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 383  | 030411001029 | 电气配管 SC80 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC80<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉 | m    | 223.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 304 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 384  | 030411001030 | 电气配管 SC100 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC100<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过 | m    | 768.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 305 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 385  | 030411001031 | 电气配管 SC125 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC125<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、 | m    | 241.080 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 306 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 人防密闭套管除外)<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 386  | 030411001032 | 电气配管 JDG16 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG16<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊                      | m    | 586.930 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 307 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 387  | 030411001033 | 电气配管 JDG20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留                                                                                                     | m    | 30011.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 308 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 388  | 030411001034 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构                                                                                                                                                                            | m    | 3133.470 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 309 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 310 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 389  | 030411001035 | 电气配管 JDG32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工 | m    | 957.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 311 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 线缆                                |                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |
| 390  | 030411004035 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 63165.830 |       |    |       |       |     |
| 391  | 030411004036 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup>   | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综                                                                                                                                                    | m    | 2178.030  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 312 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                   |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                   |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 392  | 030411004037 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-6mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他          | m    | 12498.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 313 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 393  | 030411004038 | 电气配线 WDZB1-BYJ-10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 509.940 |       |    |       |       |     |
| 394  | 030411004039 | 电气配线 WDZB1-BYJ-16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-                                                                                                                         | m    | 10.500  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 314 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 16mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 395  | 030411004040 | 电气配线 WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 22.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 315 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 396  | 030411004041 | 电气配线 WDZB1-BYJ-35mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-35mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 111.400 |       |    |       |       |     |
| 397  | 030411004042 | 电气配线 WDZB1-BYJ-50mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-50mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线                                                                                        | m    | 5.600   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 316 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |
| 398  | 030411004043 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 55546.830 |       |    |       |       |     |
| 399  | 030411004044 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-       | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                                            | m    | 4975.140  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 317 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 4mm <sup>2</sup>                 | 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 400  | 030411004045 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落                                       | m    | 1662.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 318 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 401  | 030411004046 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1742.400 |       |    |       |       |     |
| 402  | 030411004047 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑                                                                                                                                     | m    | 425.660  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 319 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      |      |         |       |    |       |       |     |
| 403  | 030411004048 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 216.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 320 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 404  | 030411004049 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-35mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 118.630 |       |    |       |       |     |
| 405  | 030411004050 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-50mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-50mm <sup>2</sup>                                                                                                        | m    | 22.060  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 321 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 406  | 030411004051 | 电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 44.310   |       |    |       |       |     |
| 407  | 030408001044 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3*                     | 1. 名称：电力电缆                                                                                                                                                           | m    | 1106.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 322 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 4mm <sup>2</sup>                         | 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 408  | 030408001045 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3*150+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*150+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电                                                      | m    | 198.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 323 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 409  | 030408001046 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1527.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 324 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 410  | 030408001047 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1111.610 |       |    |       |       |     |
| 411  | 030408001048 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑                                                                                              | m    | 3203.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 325 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 412  | 030408001049 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 1426.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 326 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 413  | 030408001050 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 3068.530 |       |    |       |       |     |
| 414  | 030408001051 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷                                                                                                  | m    | 1875.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 327 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 415  | 030408001052 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 911.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 328 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 416  | 030408001053 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 4023.370 |       |    |       |       |     |
| 417  | 030408001054 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*240+1*120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*240+1*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                                                                               | m    | 721.890  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 329 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 418  | 030408001055 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 2351.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 330 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 419  | 030408001056 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 4641.750 |       |    |       |       |     |
| 420  | 030408001057 | 电力电缆 WDZB1-YJY-1*95mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-1*95mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | m    | 391.020  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 331 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     |      |          |       |    |       |       |     |
| 421  | 030408001058 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 4517.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 332 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 422  | 030408001059 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 381.350  |       |    |       |       |     |
| 423  | 030408001060 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm <sup>2</sup>       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*                                                                                                                                                              | m    | 3899.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 333 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 424  | 030408001061 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护                                   | m    | 88.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 334 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 425  | 030408001062 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 2364.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 335 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 426  | 030408001063 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm² | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm²<br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 899.910  |       |    |       |       |     |
| 427  | 030408001064 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm² | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm²<br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑                                                                                                                       | m    | 1290.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 336 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 428  | 030408001065 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 1034.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 337 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
| 429  | 030408001066 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm² | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²<br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1562.670 |       |    |       |       |     |
| 430  | 030408001067 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ                      | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆                                                                                                                                                                                           | m    | 24.380   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 338 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | -0.6/1kV-4*120+1*70mm <sup>2</sup>        | 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 431  | 030408001068 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆                                                                                      | m    | 1502.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 339 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 432  | 030408001069 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 3949.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 340 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
| 433  | 030408001070 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 27.460    |       |    |       |       |     |
| 434  | 030408001071 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1                                                                                                                                                                        | m    | 11431.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 341 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | *150mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 435  | 030408001072 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*185mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*185mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做                                              | m    | 4368.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 342 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 436  | 030408001073 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 373.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 343 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 437  | 030408001074 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 274.820 |       |    |       |       |     |
| 438  | 030408001075 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷                                                                                                   | m    | 339.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 344 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 439  | 030408002016 | 控制电缆 KGGR-450/750V-2×2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：KGGR-450/750V-2×2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 含电缆头的制作及安装，电缆头的形式综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 3133.090 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 345 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 440  | 030408002017 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 148.830 |       |    |       |       |     |
| 441  | 030408002018 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-4*                                                                                                                                                          | m    | 137.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 346 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 1. 5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 442  | 030408006017 | 电力电缆头 四芯及以下<br>电缆截面≤10mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm <sup>2</sup><br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 347 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 443  | 030408006018 | 电力电缆头 四芯及以下<br>电缆截面≤150mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤150mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 444  | 030408006019 | 电力电缆头 五芯 电缆<br>截面≤10mm²    | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 个    | 580.000 |       |    |       |       |     |
| 445  | 030408006020 | 电力电缆头 五芯 电缆<br>截面≤16mm²    | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²                                                                                         | 个    | 36.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 348 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 446  | 030408006021 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 167.000 |       |    |       |       |     |
| 447  | 030408006022 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV                                | 个    | 182.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 349 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 448  | 030408006023 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²  | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 45.000  |       |    |       |       |     |
| 449  | 030408006024 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 274.000 |       |    |       |       |     |
| 450  | 030408006025 | 电力电缆头 五芯 电缆          | 1. 名称：电力电缆头                                                                                                                | 个    | 392.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 350 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 截面≤240mm²            | 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |        |       |    |       |       |     |
| 451  | 030408006026 | 电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 452  | 030408007010 | 控制电缆头 ≤6芯            | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤6芯<br>3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关                                                                | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 351 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 453  | 030408006027 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000  |       |    |       |       |     |
| 454  | 030408006028 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 18.000  |       |    |       |       |     |
| 455  | 030408006029 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面                                                                                           | 个    | 313.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 352 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | ≤35mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 456  | 030408006030 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²  | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 110.000 |       |    |       |       |     |
| 457  | 030408006031 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑                                                   | 个    | 252.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 353 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 458  | 030408006032 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 52.000  |       |    |       |       |     |
| 459  | 030408006033 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯 电缆截面≤240mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：单芯 电缆截面≤240mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 600.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 354 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 开关插座灯具        |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 460  | 030412001007 | 吸顶灯 1x18W     | 1. 名称：吸顶灯<br>2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 461  | 030412001008 | 红外一体吸顶灯 1x18W | 1. 名称：红外一体吸顶灯<br>2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 灯具自带节能延时开关, 其他综合考虑                                                                                                                                   | 套    | 298.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 355 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 462  | 030412001009 | 防水防尘壁灯 1x18W | 1. 名称：防水防尘壁灯<br>2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：壁装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等                  | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 356 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 463  | 030412001010 | 壁灯（密闭型）1x10W | 1. 名称：壁灯（密闭型）<br>2. 型号、规格：1x10W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：壁装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 52.000 |       |    |       |       |     |
| 464  | 030412001011 | 壁灯 1x10W     | 1. 名称：壁灯<br>2. 型号、规格：1x10W, LED灯,                                                                                                                                                                | 套    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 357 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 其他综合考虑<br>3. 安装方式：壁装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 465  | 030412001012 | 节能灯头 | 1. 名称：节能灯头<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等                                           | 套    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 358 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 466  | 030412005009 | 单管LED灯 1x10W | 1. 名称：单管LED灯<br>2. 规格、型号：1x10W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 467  | 030412005010 | 单管LED灯 1x18W | 1. 名称：单管LED灯<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯,                                                                                                                                                             | 套    | 69.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 359 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 468  | 030412005011 | 单管LED(密闭型) 1x18W | 1. 名称：单管LED(密闭型)<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、                           | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 360 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 469  | 030412005012 | 单管LED灯(防爆型)<br>1x18W | 1. 名称：单管LED灯(防爆型)<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 470  | 030412005013 | 双管LED灯 2x18W         | 1. 名称：双管LED灯                                                                                                                                                                                           | 套    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 361 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 471  | 030412005014 | 双管LED灯(密闭型)<br>2x18W | 1. 名称：双管LED灯(密闭型)<br>2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、                                                               | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 362 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 472  | 030412005015 | 双管LED灯(防爆型)<br>2x18W | 1. 名称：双管LED灯(防爆型)<br>2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 363 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 473  | 030412005016 | 单管LED壁灯 1x18W      | 1. 名称：单管LED壁灯<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 82.000 |       |    |       |       |     |
| 474  | 030412005017 | 单管LED壁灯(密闭型) 1x18W | 1. 名称：单管LED壁灯(密闭型)<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属                                                                                             | 套    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 364 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 475  | 030412005018 | 单管LED壁灯(防爆型)<br>1x18W | 1. 名称：单管LED壁灯(防爆型)<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 365 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 476  | 030412005019 | 双管格栅灯 2x18W | 1. 名称：双管格栅灯<br>2. 规格、型号：2x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 477  | 030412005020 | 三管格栅灯 3x18W | 1. 名称：三管格栅灯<br>2. 规格、型号：3x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑                                                                                                                     | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 366 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 478  | 030412001013 | 紫外线消毒灯 1x18W | 1. 名称：紫外线消毒灯<br>2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 367 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 479  | 030412004009 | 车库线条灯 8.5W/米 | 1. 名称：车库线条灯<br>2. 规格、型号：8.5W/米<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊接接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型及功率和接线盒综合考虑<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 36.220 |       |    |       |       |     |
| 480  | 030412004010 | 车库线条灯 10W/米  | 1. 名称：车库线条灯<br>2. 规格、型号：10W/米<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑                                                                                                                                   | m    | 24.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 368 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型及功率和接线盒综合考虑<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 481  | 030412004011 | 车库线条灯 15W/米 | 1. 名称：车库线条灯<br>2. 规格、型号：15W/米<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含开关电源、变压器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、金属软管、光源、接地等，光源类型及功率和接线盒综合考虑<br>6. 满足招标人使用功能要求(材 | m    | 26.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 369 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 482  | 030404034010 | 红外感应延时开关 10A/250V | 1. 名称：红外感应延时开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 483  | 030404034011 | 无障碍卫生间开关 10A/250V | 1. 名称：无障碍卫生间开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 370 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 484  | 030404034012 | 单联单控开关 10A/250V | 1. 名称：单联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 146.000 |       |    |       |       |     |
| 485  | 030404034013 | 防爆开关 10A/250V   | 1. 名称：防爆开关 10A/250V<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000   |       |    |       |       |     |
| 486  | 030404034014 | 双联单控开关 10A/250V | 1. 名称：双联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑                                                                    | 个    | 19.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 371 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 487  | 030404034015 | 三联单控开关 10A/250V | 1. 名称：三联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 488  | 030404034016 | 四联单控开关 10A/250V | 1. 名称：四联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定                                | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 372 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 489  | 030404034017 | 单联双控开关 10A/250V      | 1. 名称：单联双控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 490  | 030404034018 | 单联单控开关(密闭型) 10A/250V | 1. 名称：单联单控开关(密闭型)<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 491  | 030404034019 | 双联单控开关(密闭型)          | 1. 名称：双联单控开关(密闭型)                                                                                                         | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 373 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 10A/250V                | 2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 492  | 030404034020 | 三联单控开关(密闭型)<br>10A/250V | 1. 名称：三联单控开关(密闭型)<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 493  | 030404035008 | 单相二、三极插座 10A/250V       | 1. 名称：单相二、三极插座<br>2. 型号、规格：10A/250V 带安全门                                                                                  | 个    | 132.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 374 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 494  | 030404035009 | 单相二、三极插座(密闭型) 10A/250V | 1. 名称：单相二、三极插座(密闭型)<br>2. 型号、规格： 10A/250V 带安全门<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 495  | 030404035010 | 单相三孔（带开关）16A/250V      | 1. 名称：单相三孔（带开关）<br>2. 型号、规格：16A/250V、带安全门、带开关                                                                                     | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 375 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 496  | 030411006007 | 钢制接线盒    | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 个    | 3574.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 智能疏散系统   |                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 497  | 030412001014 | 应急灯 1x3W | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x3W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑     | 套    | 4.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 376 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 498  | 030412001015 | 应急灯 1x3W（防护等级IP67） | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x3W, DC24V/36V, 防护等级IP67, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 499  | 030412001016 | 应急灯 1x5W           | 1. 名称：应急灯                                                                                                                                                               | 套    | 624.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 377 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 型号、规格：1x5W, DC24V/<br>36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 500  | 030412001017 | 应急灯 1x7W | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x7W, DC24V/<br>36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等                     | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 378 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 501  | 030412001018 | 应急灯 1x9W  | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 497.000 |       |    |       |       |     |
| 502  | 030412001019 | 应急灯 1x15W | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x15W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属                                                               | 套    | 3.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 379 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 503  | 030412001020 | 壁装应急灯 1x5W           | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸壁<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1255.000 |       |    |       |       |     |
| 504  | 030412001021 | 壁装应急灯 1x5W（防护等级IP67） | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 防护等级IP67, 其他综合考                                                                                                        | 套    | 2.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 380 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 虑<br>3. 安装方式：吸壁<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 505  | 030412001022 | 壁装应急灯 1x9W | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸壁<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 381 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 506  | 030412001023 | 吊装应急灯 1x5W     | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：管吊<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 151.000 |       |    |       |       |     |
| 507  | 030412001024 | 吊装应急灯（密闭型）1x5W | 1. 名称：吊装应急灯（密闭型）<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：管吊<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、                                             | 套    | 90.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 382 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 508  | 030412001025 | 吊装应急灯 1x9W   | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：管吊<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 4.000   |       |    |       |       |     |
| 509  | 030412004012 | 小型疏散出口指示灯 1W | 1. 名称：小型疏散出口指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑                                                                                               | 套    | 673.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 383 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 510  | 030412004013 | 小型疏散出口/禁止入内指示灯 1W | 1. 名称：小型疏散出口/禁止入内指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 384 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 511  | 030412004014 | 小型方向标志灯 1W   | 1. 名称：小型方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 692.000 |       |    |       |       |     |
| 512  | 030412004015 | 小型双向方向标志灯 1W | 1. 名称：小型双向方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、                                 | 套    | 42.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 385 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 513  | 030412004016 | 小型双面方向标志灯 1W | 1. 名称：小型双面方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 3.000   |       |    |       |       |     |
| 514  | 030412004017 | 小型楼层指示灯 1W   | 1. 名称：小型楼层指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑                                                                                     | 套    | 200.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 386 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 515  | 030412004018 | 大型疏散出口指示灯 3W      | 1. 名称：大型疏散出口指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 516  | 030412004019 | 大型疏散出口/禁止入内指示灯 3W | 1. 名称：大型疏散出口/禁止入内指示灯                                                                                                                                                | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 387 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 型号、规格、功率：LDE光源<br>3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 517  | 030412004020 | 大型方向标志灯 3W | 1. 名称：大型方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源<br>3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等               | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 388 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 518  | 030412004021 | 大型双向方向标志灯 3W | 1. 名称：大型双向方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 519  | 030412004022 | 大型双面方向标志灯 3W | 1. 名称：大型双面方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属                                                                 | 套    | 140.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 389 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 520  | 030412004023 | 大型双面多信息复合标志灯 3W | 1. 名称：大型双面多信息复合标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 149.000 |       |    |       |       |     |
| 521  | 030412004024 | 大型安全出口指示灯 3W    | 1. 名称：大型安全出口指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源                                                                                                                                   | 套    | 3.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 390 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 3W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |      |          |       |    |       |       |     |
| 522  | 030412004025 | 地面疏散指示灯 1W（防护等级IP67） | 1. 名称：地面疏散指示灯（防护等级IP67）<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：埋地安装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 | 套    | 1064.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 391 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 523  | 030411006008 | 钢制接线盒             | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  | 个    | 5635.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 防雷接地              |                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 524  | 030409002012 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-40x4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 792.430  |       |    |       |       |     |
| 525  | 030409002013 | 户内接地母线 热镀锌扁       | 1. 名称：户内接地母线                                                                                                   | m    | 2116.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 392 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 钢 25*4     | 2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    |      |          |       |    |       |       |     |
| 526  | 030409008004 | 辅助等电位联结端子箱 | 1. 名称：辅助等电位联结端子箱<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 安装部位及方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 46.000   |       |    |       |       |     |
| 527  | 030409003001 | 避雷引下线      | 1. 名称：避雷引下线<br>2. 相关要求详见设计图纸<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       | m    | 8589.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 393 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 528  | 030409005001 | 接闪带 Φ10                | 1. 名称：接闪带 Φ10<br>2. 包含接闪带的搭接、支架等<br>3. 敷设方式综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            | m    | 906.510 |       |    |       |       |     |
| 529  | 030413001003 | 预埋接地连接板 -100*100*5     | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：热镀锌钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 块    | 36.000  |       |    |       |       |     |
| 530  | 030413001004 | 不锈钢管预埋接地连接板 -100*100*5 | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：不锈钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑                                                      | 块    | 12.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 394 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 531  | 030414011002 | 防雷接地系统调试   | 1. 名称:防雷接地系统调试<br>2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  | 系统   | 1.000   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 调试及其他      |                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 532  | 030414007002 | 双电源箱切换装置调试 | 1. 名称：双电源箱切换装置调试<br>2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 系统   | 68.000  |       |    |       |       |     |
| 533  | 080801013002 | 防鼠板        | 1. 名称 防鼠板<br>2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求                                   | 个    | 224.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 395 页 共 395 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 材质：不低于设计及规范要求情况下材质及厚度综合考虑<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 534  | 031301017007 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |            |             |              |    |
| 1   | 031302001009 | 安全文明施工费    |                     |           | 2520997.64 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 90035.63   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 532028.72  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1211388.48 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 687544.81  |             |              |    |
| 2   | 031302002008 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 3   | 031302003008 | 非夜间施工增加    |                     |           |            |             |              |    |
| 4   | 031302004008 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 5   | 031302005008 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 6   | 031302006008 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008008 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
天街A馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 3940769.38 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
| 合 计 |             | 3940769.38 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 3940769.38  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 3940769.38  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

### 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电工程】 二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 强电工程】 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 1 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                 | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|--------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 电气配线WDZB1-BYJ-10mm²      | m  | 535.44  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 电气配线WDZB1N-BYJ-10mm²     | m  | 1829.52 |             |             |             |                     |    |
| 3  | 电气配线WDZB1-RYJSP-2*1.5mm² | m  | 47.86   |             |             |             |                     |    |
| 4  | 吸顶灯1x18W                 | 套  | 6.06    |             |             |             |                     |    |
| 5  | 防水防尘壁灯1x18W              | 套  | 4.04    |             |             |             |                     |    |
| 6  | 单管LED灯(防爆型)1x18W         | 套  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 双管LED灯(防爆型)2x18W         | 套  | 3.03    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 壁装应急灯1x9W                | 套  | 19.19   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 吊装应急灯（密闭型）1x5W           | 套  | 90.90   |             |             |             |                     |    |
| 10 | 强电槽式桥架200x150mm          | m  | 1332.35 |             |             |             |                     |    |
| 11 | 10#槽钢                    | m  | 176.95  |             |             |             |                     |    |
| 12 | 配电箱3AW011                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 配电箱3AW021                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 配电箱3AW031                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 配电箱3AW032                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 16 | 配电箱3AW041                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 配电箱3AW051                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 18 | 配电箱3APpyrf1              | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 19 | 配电箱3APEgzrf1、3APEbyrf1   | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 20 | 配电箱3APFLRBrf1            | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 21 | 配电箱3APFLRBrf2            | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 2 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 配电箱3APFLRBrf3          | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 23 | 配电箱3APFLRBrf4          | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 24 | 配电箱4AW011              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 25 | 配电箱4AW012              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 26 | 配电箱4AW021              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 配电箱4AW031              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 配电箱4AW041              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 29 | 配电箱4AW042              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 30 | 配电箱4AW051              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 31 | 配电箱4AW052              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 32 | 配电箱4AW061              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 33 | 配电箱4APpyrf1            | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 34 | 配电箱4APEgzrf1、4APEbyrf1 | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 35 | 配电箱4APEfjrf2           | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 36 | 配电箱4APglrf1            | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 37 | 配电箱5AW011              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 38 | 配电箱5AW021              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 39 | 配电箱5AW031              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 40 | 配电箱5AW041              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 41 | 配电箱5AW042、5AW043       | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 42 | 配电箱5AW051              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 3 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 43 | 配电箱5AW052              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 44 | 配电箱5APpyyrf1           | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 45 | 配电箱5APEgzrf1、5APEbyrf1 | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 46 | 配电箱6APEgz061、6APEby061 | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 47 | 配电箱7AW011              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 48 | 配电箱7AW012              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 49 | 配电箱7AW021              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 50 | 配电箱7AW031              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 51 | 配电箱7AW032              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 52 | 配电箱7AW041              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 53 | 配电箱7AW042              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 54 | 配电箱7AW051              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 55 | 配电箱7AW052              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 56 | 配电箱8AW011              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 57 | 配电箱8AW021              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 58 | 配电箱8AW031              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 59 | 配电箱8AW041              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 60 | 配电箱8AW051              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 61 | 配电箱8AW052              | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 62 | 配电箱8APpyyrf1           | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 63 | 配电箱8APEgzrf1、8APEbyrf1 | 台  | 2.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号                     | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 64 | 配电箱8APEgz0511、8APEby051      | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 65 | 配电箱-1AW311                   | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 66 | 配电箱-1AW151                   | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 67 | 配电箱-1AW121                   | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 68 | 配电箱-1APft281                 | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 69 | 强电槽式桥架300x150mm              | m  | 2010.94 |             |             |             |                     |    |
| 70 | 消防槽式桥架200x150mm              | m  | 447.52  |             |             |             |                     |    |
| 71 | 消防槽式桥架300x150mm              | m  | 38.67   |             |             |             |                     |    |
| 72 | 电缆T接线                        | 个  | 134.00  |             |             |             |                     |    |
| 73 | 电力电缆WDZB1-YJY-3*150+1*70mm²  | m  | 200.04  |             |             |             |                     |    |
| 74 | 配电箱-1ALsby321                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 75 | 配电箱-1ALsgz321                | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 76 | 配电箱-1APE151                  | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 77 | 配电箱-1APE161                  | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 78 | 配电箱-1APE321                  | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 79 | 配电箱1APtd331                  | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 80 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*6mm²  | m  | 376.75  |             |             |             |                     |    |
| 81 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*16mm² | m  | 342.40  |             |             |             |                     |    |
| 82 | 电力电缆WDZB1-YJY-1*95mm²        | m  | 394.93  |             |             |             |                     |    |
| 83 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16mm²   | m  | 1542.68 |             |             |             |                     |    |
| 84 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm²   | m  | 1122.73 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【弱电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】

第 5 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                      | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 85  | 电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>        | m  | 3235.81  |             |             |             |                     |    |
| 86  | 电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup>        | m  | 1440.51  |             |             |             |                     |    |
| 87  | 电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup>        | m  | 3099.22  |             |             |             |                     |    |
| 88  | 电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup>       | m  | 1894.21  |             |             |             |                     |    |
| 89  | 电力电缆WDZB1-YJY-5*6mm <sup>2</sup>              | m  | 2375.23  |             |             |             |                     |    |
| 90  | 电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm <sup>2</sup>             | m  | 4688.17  |             |             |             |                     |    |
| 91  | 电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm <sup>2</sup>             | m  | 4562.96  |             |             |             |                     |    |
| 92  | 电力电缆WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup>       | m  | 385.16   |             |             |             |                     |    |
| 93  | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*4mm <sup>2</sup>             | m  | 3938.68  |             |             |             |                     |    |
| 94  | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*10mm <sup>2</sup>            | m  | 89.17    |             |             |             |                     |    |
| 95  | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm <sup>2</sup> | m  | 1303.20  |             |             |             |                     |    |
| 96  | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | m  | 1044.90  |             |             |             |                     |    |
| 97  | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup>      | m  | 277.57   |             |             |             |                     |    |
| 98  | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*95mm <sup>2</sup>      | m  | 3989.39  |             |             |             |                     |    |
| 99  | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*150mm <sup>2</sup>     | m  | 11545.87 |             |             |             |                     |    |
| 100 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*185mm <sup>2</sup>     | m  | 4411.74  |             |             |             |                     |    |
| 101 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤240mm <sup>2</sup>           | 套  | 612.00   |             |             |             |                     |    |
| 102 | 红外一体吸顶灯1x18W                                  | 套  | 300.98   |             |             |             |                     |    |
| 103 | 单管LED灯1x18W                                   | 套  | 69.69    |             |             |             |                     |    |
| 104 | 单管LED(密闭型)1x18W                               | 套  | 3.03     |             |             |             |                     |    |
| 105 | 双管LED灯2x18W                                   | 套  | 6.06     |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 6 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 106 | 双管LED灯(密闭型)2x18W       | 套  | 2.02     |             |             |             |                     |    |
| 107 | 单管LED壁灯1x18W           | 套  | 82.82    |             |             |             |                     |    |
| 108 | 双联单控开关10A/250V         | 只  | 19.38    |             |             |             |                     |    |
| 109 | 三联单控开关10A/250V         | 只  | 6.12     |             |             |             |                     |    |
| 110 | 壁装应急灯1x5W              | 套  | 1267.55  |             |             |             |                     |    |
| 111 | 吊装应急灯1x5W              | 套  | 152.51   |             |             |             |                     |    |
| 112 | 电气配线WDZB1-BYJ-6mm²     | m  | 13748.50 |             |             |             |                     |    |
| 113 | 地面疏散指示灯 1W(防护等级IP67)   | 套  | 1074.64  |             |             |             |                     |    |
| 114 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯电缆截面≤70mm² | 套  | 110.00   |             |             |             |                     |    |
| 115 | 电力电缆头 四芯及以下电缆截面≤150mm² | 套  | 6.12     |             |             |             |                     |    |
| 116 | 电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²    | 套  | 14.28    |             |             |             |                     |    |
| 117 | 强电槽式桥架200x200mm        | m  | 22.06    |             |             |             |                     |    |
| 118 | 强电槽式桥架300x200mm        | m  | 53.25    |             |             |             |                     |    |
| 119 | 强电槽式桥架400x200mm        | m  | 236.63   |             |             |             |                     |    |
| 120 | 强电槽式桥架500x200mm        | m  | 530.47   |             |             |             |                     |    |
| 121 | 强电槽式桥架600x200mm        | m  | 567.16   |             |             |             |                     |    |
| 122 | 强电槽式桥架700x200mm        | m  | 3.24     |             |             |             |                     |    |
| 123 | 强电槽式桥架800x200mm        | m  | 30.78    |             |             |             |                     |    |
| 124 | 消防槽式桥架200x100mm        | m  | 21.06    |             |             |             |                     |    |
| 125 | 消防电缆梯架200x200mm        | m  | 90.59    |             |             |             |                     |    |
| 126 | 消防电缆梯架300x200mm        | m  | 11.52    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 7 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 127 | 消防电缆梯架400x200mm      | m  | 112.28  |             |             |             |                     |    |
| 128 | 消防电缆梯架500x200mm      | m  | 1.08    |             |             |             |                     |    |
| 129 | 消防电缆梯架600x200mm      | m  | 30.17   |             |             |             |                     |    |
| 130 | 电气配线WDZB1-BYJ-16mm²  | m  | 11.03   |             |             |             |                     |    |
| 131 | 电气配线WDZB1-BYJ-25mm²  | m  | 23.73   |             |             |             |                     |    |
| 132 | 电气配线WDZB1-BYJ-35mm²  | m  | 116.97  |             |             |             |                     |    |
| 133 | 电气配线WDZB1-BYJ-50mm²  | m  | 5.88    |             |             |             |                     |    |
| 134 | 电气配线WDZB1N-BYJ-6mm²  | m  | 1828.53 |             |             |             |                     |    |
| 135 | 电气配线WDZB1N-BYJ-16mm² | m  | 446.94  |             |             |             |                     |    |
| 136 | 电气配线WDZB1N-BYJ-25mm² | m  | 227.20  |             |             |             |                     |    |
| 137 | 电气配线WDZB1N-BYJ-35mm² | m  | 124.56  |             |             |             |                     |    |
| 138 | 电气配线WDZB1N-BYJ-50mm² | m  | 23.16   |             |             |             |                     |    |
| 139 | 单管LED灯1x10W          | 套  | 6.06    |             |             |             |                     |    |
| 140 | 单管LED壁灯(密闭型)1x18W    | 套  | 4.04    |             |             |             |                     |    |
| 141 | 壁装应急灯 1x5W(防护等级IP67) | 套  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 142 | 母线插接箱2500A           | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 143 | 母线插接箱1000A           | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 144 | 母线插接箱1250A           | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 145 | 母线插接箱1600A           | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 146 | 母线插接箱2000A           | 个  | 31.00   |             |             |             |                     |    |
| 147 | 母线槽始/终端箱630A         | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 8 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量     | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 148 | 母线槽始/终端箱800A       | 台  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 149 | 母线槽始/终端箱1000A      | 台  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
| 150 | 母线槽始/终端箱1250A      | 台  | 10.00  |             |             |             |                     |    |
| 151 | 母线槽始/终端箱1600A      | 台  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 152 | 母线槽始/终端箱2000A      | 台  | 30.00  |             |             |             |                     |    |
| 153 | 母线槽始/终端箱2500A      | 台  | 8.00   |             |             |             |                     |    |
| 154 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱2000A  | 台  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 155 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱3200A  | 台  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 156 | 单管LED壁灯(防爆型)1x18W  | 套  | 16.16  |             |             |             |                     |    |
| 157 | 双管格栅灯2x18W         | 套  | 6.06   |             |             |             |                     |    |
| 158 | 三管格栅灯3x18W         | 套  | 4.04   |             |             |             |                     |    |
| 159 | 紫外线消毒灯1x18W        | 套  | 2.02   |             |             |             |                     |    |
| 160 | 车库线条灯8.5W/米        | m  | 36.22  |             |             |             |                     |    |
| 161 | 车库线条灯10W/米         | m  | 24.63  |             |             |             |                     |    |
| 162 | 车库线条灯15W/米         | m  | 26.50  |             |             |             |                     |    |
| 163 | 四联单控开关10A/250V     | 只  | 3.06   |             |             |             |                     |    |
| 164 | 单联双控开关10A/250V     | 只  | 4.08   |             |             |             |                     |    |
| 165 | 应急灯1x3W            | 套  | 4.04   |             |             |             |                     |    |
| 166 | 应急灯 1x3W(防护等级IP67) | 套  | 2.02   |             |             |             |                     |    |
| 167 | 应急灯1x7W            | 套  | 3.03   |             |             |             |                     |    |
| 168 | 应急灯1x9W            | 套  | 501.97 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 9 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 169 | 应急灯1x15W               | 套  | 3.03    |             |             |             |                     |    |
| 170 | 吊装应急灯1x9W              | 套  | 4.04    |             |             |             |                     |    |
| 171 | 应急灯1x5W                | 套  | 630.24  |             |             |             |                     |    |
| 172 | 电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²   | m  | 1117.33 |             |             |             |                     |    |
| 173 | 三相五线密集型母线2500A         | m  | 205.56  |             |             |             |                     |    |
| 174 | 节能灯头                   | 套  | 5.05    |             |             |             |                     |    |
| 175 | 三相五线密集型矿物绝缘母线1600A     | m  | 3.61    |             |             |             |                     |    |
| 176 | 三相五线密集型矿物绝缘母线 2000A/5P | m  | 2.06    |             |             |             |                     |    |
| 177 | 三相五线密集型矿物绝缘母线3200A     | m  | 4.32    |             |             |             |                     |    |
| 178 | 母线槽始/终端箱3200A          | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 179 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱1600A      | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 180 | 矿物绝缘母线槽始/终端箱2500A      | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 181 | 三相五线密集型矿物绝缘母线2500A     | m  | 2.97    |             |             |             |                     |    |
| 182 | 三相五线密集型矿物绝缘母线2000A     | m  | 2.06    |             |             |             |                     |    |
| 183 | 三相五线密集型母线630A          | m  | 6.19    |             |             |             |                     |    |
| 184 | 三相五线密集型母线800A          | m  | 4.64    |             |             |             |                     |    |
| 185 | 三相五线密集型母线1000A         | m  | 378.36  |             |             |             |                     |    |
| 186 | 三相五线密集型母线1250A         | m  | 274.76  |             |             |             |                     |    |
| 187 | 三相五线密集型母线1600A         | m  | 137.84  |             |             |             |                     |    |
| 188 | 三相五线密集型母线2000A         | m  | 964.58  |             |             |             |                     |    |
| 189 | 三相五线密集型母线4000A         | m  | 130.23  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【强电 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 10 页 共 10 页

| 序号  | 名称、规格、型号                           | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 190 | 母线槽始/终端箱4000A                      | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 191 | 矿物绝缘电力电缆头 单芯电缆截面≤120mm²            | 套  | 53.04   |             |             |             |                     |    |
| 192 | 不锈钢预埋接地连接板-100x100x5               | kg | 12.60   |             |             |             |                     |    |
| 193 | 防鼠板                                | 个  | 224.00  |             |             |             |                     |    |
| 194 | 电气配管SC20                           | m  | 8938.30 |             |             |             |                     |    |
| 195 | 电气配管SC32                           | m  | 547.90  |             |             |             |                     |    |
| 196 | 电气配管SC65                           | m  | 959.09  |             |             |             |                     |    |
| 197 | 电气配管SC80                           | m  | 230.15  |             |             |             |                     |    |
| 198 | 电气配管SC100                          | m  | 791.53  |             |             |             |                     |    |
| 199 | 电气配管SC125                          | m  | 248.31  |             |             |             |                     |    |
| 200 | 电气配管JDG32                          | m  | 985.72  |             |             |             |                     |    |
| 201 | 电气配管JDG25                          | m  | 3227.47 |             |             |             |                     |    |
| 202 | 热镀锌预埋接地连接板-100x100x5               | kg | 37.80   |             |             |             |                     |    |
| 203 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*70mm²       | m  | 1517.89 |             |             |             |                     |    |
| 204 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm² | m  | 24.62   |             |             |             |                     |    |
| 205 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-1*120mm²      | m  | 27.74   |             |             |             |                     |    |
|     |                                    |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                                    |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                                    |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |                                    |    |         |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002014 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | m    | 2727.180  |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001036 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 34579.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411001037 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                           | m    | 21497.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                         |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411001038 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考                                                                                                                                                   | m    | 371.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411001039 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 270.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003057 | 消防桥架 100x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应 | m    | 463.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411003058 | 消防桥架 150x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架<br>150x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含 | m    | 30.090 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411003059 | 消防桥架 200x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸 | m    | 1976.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 030411003060 | 消防桥架 300x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 300x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、 | m    | 116.620 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要  |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030411003061 | 消防桥架 400x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 400x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 | m    | 37.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 030411003062 | 消防桥架 500x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 500x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                     | m    | 0.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 030411001040 | 金属软管 DN20 | 1. 名称：金属软管<br>2. 材质、规格：DN20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关                                                                                                    | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 13   | 030411006009 | 钢制接线盒     | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     | 个    | 8656.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 火灾自动报警系统  |                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 14   | 030404032004 | 消防端子箱 50对 | 1. 名称：消防端子箱 50对<br>2. 材质：钢制<br>3. 配置形式及部位：综合考虑<br>4. 支架制作、安装、刷漆<br>5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 43.000   |       |    |       |       |     |
| 15   | 030404031004 | 中间继电器     | 1. 名称：中间继电器                                                                                                                       | 台    | 77.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 含金属软管、接线盒<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |           |       |    |       |       |     |
| 16   | 030408002019 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 15518.920 |       |    |       |       |     |
| 17   | 030408007011 | 控制电缆头 电缆芯数（                           | 1. 名称：控制电缆头                                                                                                                                                                                | 个    | 94.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 芯) ≤6                  | 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |
| 18   | 030411004052 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 17080.060 |       |    |       |       |     |
| 19   | 030411004053 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-       | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                                            | m    | 2035.510  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2.5mm <sup>2</sup>               | 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 20   | 030411004054 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落                                         | m    | 21171.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                              |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                              |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |           |       |    |       |       |     |
| 21   | 030411004055 | 电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 12261.170 |       |    |       |       |     |
| 22   | 030411004056 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落             | m    | 37832.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 23   | 030411004057 | 电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 75.990 |       |    |       |       |     |
| 24   | 030507014002 | 楼层显示器                                  | 1. 名称：楼层显示器<br>2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点<br>3. 需有满足系统需求的全部设                                                                                                      | 台    | 28.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 备及软件<br>4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 25   | 030904001008 | 智能感温探测器 | 1. 名称：智能感温探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 604.000  |       |    |       |       |     |
| 26   | 030904001009 | 智能感烟探测器 | 1. 名称：智能感烟探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合                                                        | 个    | 4374.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 27   | 030904003005 | 编址手动报警按钮（带电话插孔） | 1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔）<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒<br>4. 内容：安装，校接线，调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 428.000 |       |    |       |       |     |
| 28   | 030904003006 | 编址消火栓按钮         | 1. 名称：编址消火栓按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，本体调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             | 个    | 428.000 |       |    |       |       |     |
| 29   | 030904005004 | 声光警报器           | 1. 名称：声光警报器                                                                                                     | 只    | 518.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 规格：24伏,75烛光度,红色<br>3. 安装高度：综合考虑<br>4. 内容：安装，校接线，调试<br>5. 含电源模块<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 030904006004 | 火警电话分机       | 1. 名称：火警电话分机<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      | 部    | 41.000  |       |    |       |       |     |
| 31   | 030904006005 | 电话模块(编码电话插孔) | 1. 名称：电话模块(编码电话插孔)<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                | 部    | 428.000 |       |    |       |       |     |
| 32   | 030904008008 | 双输入双输出模块     | 1. 名称：双输入双输出模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求                                                   | 个    | 125.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 33   | 030904008009 | 回路隔离器模块 | 1. 名称：回路隔离器模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 个    | 557.000 |       |    |       |       |     |
| 34   | 030904008010 | 模块箱     | 1. 名称：模块箱<br>2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 77.000  |       |    |       |       |     |
| 35   | 030904008011 | 输入模块    | 1. 名称：输入模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               | 个    | 342.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 36   | 030904008012 | 输入输出模块               | 1. 名称：输入输出模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               | 个    | 441.000 |       |    |       |       |     |
| 37   | 030404019002 | 非消防电源切断              | 1. 名称：非消防电源切断<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                              | 个    | 40.000  |       |    |       |       |     |
| 38   | 030905001008 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 点    | 433.000 |       |    |       |       |     |
| 39   | 030905003007 | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试   | 1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试                                                                  | 部    | 40.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 40   | 030905003008 | 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 点    | 77.000  |       |    |       |       |     |
| 41   | 030905003009 | 防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁        | 1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关                    | 点    | 213.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 图集、标准及招标技术要求                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 030905003010 | 防火控制装置调试 电梯调试    | 1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试<br>2. 类型：系统调试<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求        | 部    | 13.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动跟踪定位射流灭火装置控制系统 |                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 43   | 030503004001 | 水炮现场控制箱          | 1. 名称：水炮现场控制箱<br>2. 性能最低要求：满足本项目使用要求<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。    | 台    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 44   | 030503005003 | 智能接口单元           | 1. 名称：智能接口单元<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 030501010004 | 光端机 4路  | 1. 名称:光端机<br>2. 类别:光端机<br>3. 参数: 4路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 46   | 030503004002 | 水炮现场控制箱 | 1. 名称: 水炮现场控制箱<br>2. 性能最低要求: 满足本项目使用要求<br>3. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                                                          | 台    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 47   | 030904010004 | 现场手动控制盘 | 1. 名称: 现场手动控制盘<br>2. 参数: 满足本项目使用要求<br>4. 安装方式;综合<br>5. 控制点数量: 满足使用要求                                                            | 台    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 6. 显示器类型：满足使用要求<br>7. 接线端子压线, 单体调试<br>8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 48   | 030904010005 | 中继信号箱 | 1. 名称：中继信号箱<br>2. 参数：满足本项目使用要求<br>4. 安装方式;综合<br>5. 控制点数量：满足使用要求<br>6. 显示器类型：满足使用要求<br>7. 接线端子压线, 单体调试<br>8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 49   | 030507012001 | 解码器   | 1. 名称：解码器<br>2. 类别：视频监控<br>3. 性能最低要求：满足本项目使用要求<br>4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线                                            | 台    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 50   | 030501010005 | 光端机 4路                 | 1. 名称:光端机<br>2. 类别:光端机<br>3. 参数: 4路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 36.000   |       |    |       |       |     |
| 51   | 030411004058 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | 1. 名称: 电气配线<br>2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格: WDZB1N-BYJ-2.5mm²<br>4. 材质: 铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位: 综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落          | m    | 2585.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 52   | 030411004059 | 电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1292.760 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 图像探测系统                                |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 53   | 030502007001 | 4芯铠装单模光缆                              | 1. 名称：4芯铠装单模光缆                                                                                                                                                       | m    | 265.970  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 规格：4芯<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线<br>5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 54   | 030502007002 | 2芯铠装单模光缆 | 1. 名称：2芯铠装单模光缆<br>2. 规格：2芯<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线<br>5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 12.710 |       |    |       |       |     |
| 55   | 030502010001 | 12口光纤配线架 | 1. 名称：12口光纤配线架<br>2. 类别：12口光纤配线架                                                                                                   | 块    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 3. 性能最低要求：12芯LC接口，含光纤接续盘<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        |      |        |       |    |       |       |     |
| 56   | 030502015001 | 4口光纤终端盒 | 1. 名称：4口光纤终端盒<br>2. 类别：综合考虑<br>3. 规格：4口<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。        | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 57   | 030502016001 | 光纤尾纤    | 1. 名称：光纤尾纤<br>2. 规格：LC接口，含熔接<br>3. 安装方式：箱内布放及熔接<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 根    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 58   | 030502020001 | 光纤测试    | 1. 名称：光纤测试<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      | 链路   | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 59   | 030404016004 | 现场设备控制箱 | 1. 名称：现场设备控制箱<br>2. 参数：满足本项目使用要求<br>4. 安装方式：综合<br>5. 控制点数量：满足使用要求<br>6. 显示器类型：满足使用要求<br>7. 接线端子压线，单体调试<br>8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                              | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 60   | 030904016003 | 配套电源    | 1. 名称：配套电源<br>2. 规格：AC220V输入/输出，含机架式UPS1套，专用内置蓄电池，由厂家配套<br>3. 容量：满足要求<br>4. 安装方式：安装在消控室内<br>5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防广播系统                    |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 61   | 030411004060 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 9485.840 |       |    |       |       |     |
| 62   | 030411004061 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑                                                                        | m    | 5617.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求      |      |         |       |    |       |       |     |
| 63   | 030506004002 | 壁挂音箱 6W | 1. 名称：壁挂音箱<br>2. 规格、技术参数：6W<br>3. 安装方式：壁挂<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 只    | 538.000 |       |    |       |       |     |
| 64   | 030904007006 | 吸顶喇叭 3W | 1. 名称：吸顶喇叭<br>2. 规格、技术参数：3W<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 只    | 449.000 |       |    |       |       |     |
| 65   | 030904007007 | 广播区域控制盘 | 1. 名称：广播区域控制盘<br>2. 规格、型号：最大支持不少于16路分区广播                                 | 个    | 72.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 防火门监控系统                |                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |
| 66   | 030405001003 | 防火门监控分机(内置蓄电池)         | 1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池)<br>2. 安装形式：2个回路, 每回路不小于200个地址点<br>3. 本体安装，单体调试，接地<br>4. 包括电源、监控软件及主机箱<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 30.000    |       |    |       |       |     |
| 67   | 030411004062 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综                                                                                             | m    | 13804.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                           |      |           |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 68   | 030411004063 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑                | m    | 11644.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 69   | 030905003011 | 防火门监控系统调试及试运行     | 1. 名称：防火门监控系统调试及试运行<br>2. 工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等            | 个    | 318.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 可燃气体报警系统          |                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 70   | 030904001010 | 可燃气体、助燃气体、有毒气体探测器 | 1. 名称：可燃气体、助燃气体、有毒气体探测器<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含底座安装<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 | 个    | 282.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 收要求                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 71   | 080905002001 | 气体探测控制器（2通道） | 1. 名称：气体探测控制器（2通道）<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含本体安装及调试<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 套    | 43.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 余压监控系统       |                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 72   | 030404022004 | 余压控制器        | 1. 名称：余压控制器<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜<br>5. 其它：满足设计、相关图集、    | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 标准及招标技术要求                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 73   | 030904001011 | 压差式余压探测器                   | 1. 名称：压差式余压探测器<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜<br>5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 74   | 030411004064 | 电气配线 WDZB1N-RYJS -2*2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 1223.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 75   | 030503006004 | 压力传感器               | 1. 名称：压力传感器<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 气体灭火系统              |                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 76   | 030904010006 | 气体灭火控制盘             | 1. 名称：气体灭火控制盘<br>2. 规格、型号：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 77   | 030904003007 | 紧急启、停按钮（含手动、自动转化开关） | 1. 名称：紧急启、停按钮（含手动、自动转化开关）                                                                             | 只    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 2. 型号规格：综合<br>3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 应急照明控制系统                  |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 78   | 030411004065 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1223.670 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防电源监控系统                  |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 79   | 030411004066 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1223.670 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 电气火灾监控系统                              |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 80   | 030411004067 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑                                                                        | m    | 1223.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 43 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |          |                                                                     |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 措施项目     |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
| 81   | 031301017008 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |          |                                                                     |          |       |          |    |           |           |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001010 | 安全文明施工费    |                     |           | 275279.66 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 9831.42   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 58094.73  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 132277.24 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 75076.27  |             |              |    |
| 2   | 031302002009 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003009 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004009 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005009 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006009 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008009 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 420087.80 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 420087.80 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 420087.80   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 420087.8    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【消防电气工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|        |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合    计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

### 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防电工程】 二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 消防电工程】 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 电工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号                     | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 楼层显示器                        | 台  | 28.00    |             |             |             |                     |    |
| 2  | 智能接口单元                       | 台  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 3  | 水炮现场控制箱                      | 台  | 37.00    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 现场设备控制箱                      | 台  | 2.00     |             |             |             |                     |    |
| 5  | 配套电源                         | 套  | 2.00     |             |             |             |                     |    |
| 6  | 电气配线WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²    | m  | 82.07    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 中间继电器                        | 台  | 77.00    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm² | m  | 13242.06 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 气体探测控制器（2通道）                 | 套  | 43.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 光端机4路                        | 台  | 39.00    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 12口光纤配线架                     | 块  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 12 | 4口光纤终端盒                      | 个  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 13 | 光纤尾纤                         | 根  | 12.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 壁挂音箱6W                       | 只  | 538.00   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 现场手动控制盘                      | 台  | 36.00    |             |             |             |                     |    |
| 16 | 中继信号箱                        | 台  | 36.00    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 消防桥架300x100mm                | m  | 117.79   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 电气配管JDG25                    | m  | 22141.92 |             |             |             |                     |    |
| 19 | 电气配管SC20                     | m  | 382.96   |             |             |             |                     |    |
|    |                              |    |          |             |             |             |                     |    |
|    |                              |    |          |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002015 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | m    | 10508.320 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001041 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 2597.560  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411001042 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                           | m    | 3.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411001043 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考                                                                                                                                                   | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003063 | 弱电桥架 100x100mm | 1. 名称：弱电桥架                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 93.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：100x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003064 | 弱电桥架 200x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：200x100mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 9288.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411003065 | 弱电桥架 300x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：300x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑                                                                                                                                                                     | m    | 346.960 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411003066 | 弱电桥架 300x150mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：300x150mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                               | m    | 348.370 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030411003067 | 弱电桥架 400x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：400x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 36.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |       |                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |       |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              |       | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |  |
| 10   | 030411006010 | 钢制接线盒 | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            | 个    | 564.000 |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |  |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 措施项目     |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 031301017009 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街A馆 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001011 | 安全文明施工费    |                     |           | 68105.04  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2432.32   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 14372.82  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 32725.80  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 18574.10  |             |              |    |
| 2   | 031302002010 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003010 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004010 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005010 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006010 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街A馆 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008010 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 103387.20 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 103387.20 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能化预留预埋】

二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【智能 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
化预留预埋】 A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 给水系统        |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 031001003010 | 薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN15<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 297.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2    | 031001003011 | 薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 321.250  |       |    |       |       |     |
| 3    | 031001003012 | 薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：薄壁不锈钢管                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1318.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN25<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 4    | 031001003013 | 薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                    | m    | 4559.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 规格：DN32<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 031001003014 | 薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40                                                                                                                                                                           | m    | 101.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                   |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                   |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 6    | 031001003015 | 薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑                                                                                                                                             | m    | 19109.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 7    | 031001003016 | 薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合                                                                                                          | m    | 1958.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 8    | 031001003017 | 薄壁不锈钢管 DN80 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢                                                                              | m    | 1694.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 031001003018 | 薄壁不锈钢管 DN100 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复                                                               | m    | 232.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 031001003019 | 薄壁不锈钢管 DN150 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管                                       | m    | 93.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 031001003020 | 薄壁不锈钢管 DN200 | 1. 名称：薄壁不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识                     | m    | 195.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 031003003089 | 弹性座封闸阀 DN200 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 13   | 031003002043 | 弹性座封闸阀 DN150 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 14   | 031003002044 | 弹性座封闸阀 DN100 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 031003002045 | 弹性座封闸阀 DN80 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 73.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 031003002046 | 弹性座封闸阀 DN65 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 65.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 17   | 031003002047 | 弹性座封闸阀 DN50 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 18   | 031003001011 | 弹性座封闸阀 DN32 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 40.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 19   | 031003001012 | 弹性座封闸阀 DN25 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 20   | 031003001013 | 弹性座封闸阀 DN20 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN20<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 031003003090 | Y型过滤器 DN25 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 22   | 031003003091 | Y型过滤器 DN32 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 23   | 031003003092 | Y型过滤器 DN50 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 24   | 031003003093 | Y型过滤器 DN65 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 031003003094 | Y型过滤器 DN80  | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 26   | 031003003095 | Y型过滤器 DN100 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                        | 个    | 27.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 031003003096 | Y型过滤器 DN150   | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 28   | 031003010017 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN150                                                                                                          | 个    | 67.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 29   | 031003010018 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 30   | 031003010019 | 可曲挠橡胶接头 DN80  | 1. 名称：可曲挠橡胶接头                                                                                                                           | 个    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 031003010020 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 32   | 031003010021 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 33   | 031003010022 | 可曲挠橡胶接头 DN32 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 031003010023 | 可曲挠橡胶接头 DN25 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 35   | 031003013004 | 远传水表 DN15    | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN15<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 36   | 031003013005 | 远传水表 DN20    | 1. 名称：远传水表                                                                                                                             | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 规格、型号：DN20<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 031003013006 | 远传水表 DN25 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN25<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 55.000 |       |    |       |       |     |
| 38   | 031003013007 | 远传水表 DN32 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN32<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 39   | 031003013008 | 远传水表 DN40 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN40<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 40   | 031003013009 | 远传水表 DN50 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN50<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 283.000 |       |    |       |       |     |
| 41   | 031003013010 | 远传水表 DN65 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN65<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                           | 个    | 12.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 031003013011 | 远传水表 DN80  | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN80<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 43   | 031003013012 | 远传水表 DN100 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN100<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 44   | 031003013013 | 远传水表 DN150 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN150                                                                          | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 45   | 031003013014 | 远传水表 DN200 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN200<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 46   | 031003013015 | 远传水表 DN250 | 1. 名称：远传水表<br>2. 规格、型号：DN250<br>3. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4. 含检测费<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 47   | 031003003097 | 止回阀 DN50 | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 48   | 031003001014 | 截止阀 DN50 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 267.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 49   | 031003001015 | 截止阀 DN32 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 93.000 |       |    |       |       |     |
| 50   | 031003001016 | 截止阀 DN25 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 55.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 51   | 031003003098 | 蝶阀 DN100 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 52   | 031003002048 | 电动阀 DN50 | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                       | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 53   | 031003002049 | 电动阀 DN100          | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 54   | 031003001017 | 液压水位控制阀（带浮球阀） DN50 | 1. 名称：遥控水力控制阀（带浮球阀）<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 55   | 031003006003 | 减压阀组 DN15 | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN15<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 56   | 031003006004 | 减压阀组 DN20 | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN20                                                                                                                                    | 组    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 57   | 031003006005 | 减压阀组 DN25 | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合      | 组    | 34.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 58   | 031003006006 | 减压阀组 DN32 | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 59   | 031003006007 | 减压阀组 DN40 | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                                            | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 031003006008 | 减压阀组 DN50 | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | 组    | 59.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 61   | 031003006009 | 减压阀组 DN65  | 1. 名称：减压阀组<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接、2个压力表<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 62   | 031003012004 | 倒流防止器 DN20 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN20<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 031003012005 | 倒流防止器 DN32 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 64   | 031003012006 | 倒流防止器 DN40 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 65   | 031003012007 | 倒流防止器 DN50 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 66   | 031003001018 | 倒流防止器 DN65 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 67   | 031003012008 | 倒流防止器 DN100 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 68   | 031003012009 | 倒流防止器 DN125 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 69   | 031003012010 | 倒流防止器 DN200 | 1. 名称：倒流防止器<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 70   | 031003001019 | 自动排气阀 DN15  | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑                                                                                                             | 组    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 型号、规格：DN15<br>4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 71   | 031003001020 | 自动排气阀 DN20 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 9.000  |       |    |       |       |     |
| 72   | 031003001021 | 自动排气阀 DN25 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件                                               | 组    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 73   | 031004014018 | 真空破坏器 DN15 | 1. 名称：真空破坏器<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN15<br>4. 连接方式 ： 螺纹连接，含所有配件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 74   | 031004014019 | 真空破坏器 DN20 | 1. 名称：真空破坏器<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式 ： 螺纹连接，含所有配件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 72.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 污水水系统             |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 75   | 031001005002 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN150 | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：污废水<br>3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN150<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等<br>7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>9. 通球、灌水试验按设计要求 | m    | 7974.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                         |      |           |       |    |       |       |     |
| 76   | 031001005003 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：污废水<br>3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等<br>7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 | m    | 16863.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 9. 通球、灌水试验按设计要求<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 77   | 031001005004 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN75 | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：污废水<br>3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN75<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵等<br>7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 | m    | 24.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 9. 通球、灌水试验按设计要求<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 78   | 031001005005 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN50 | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：污废水<br>3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口、管堵等<br>7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 | m    | 888.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 9. 通球、灌水试验按设计要求<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 79   | 031001006006 | UPVC排水管 DN100 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯、大弯管等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管 | m    | 3956.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 80   | 031001006007 | UPVC排水管 DN75 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN75<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑，且含通气帽 | m    | 344.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 81   | 031001006008 | UPVC排水管 DN50 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑                                                        | m    | 994.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 82   | 031001001029 | 热镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑                                                                                                                                                                       | m    | 1400.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 83   | 031001001030 | 热镀锌钢管 DN75 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN75<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 | m    | 1100.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 84   | 031004014020 | 铜制地漏 DN50 | 1. 名称：铜制地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 85   | 031004014021 | 铸铁地漏 DN50 | 1. 名称：铸铁地漏<br>2. 材质：铸铁<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 156.000 |       |    |       |       |     |
| 86   | 031004014022 | 塑料地漏 DN50 | 1. 名称：塑料地漏<br>2. 材质：塑料<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 87   | 031004014023 | 铜制地漏 DN100 | 1. 名称：铜制地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 88   | 031004014024 | 铸铁地漏 DN100 | 1. 名称：铸铁地漏<br>2. 材质：铸铁<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 95.000 |       |    |       |       |     |
| 89   | 031004014025 | 塑料地漏 DN100 | 1. 名称：塑料地漏<br>2. 材质：塑料<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 90   | 031004014026 | 铜制地漏 DN150 | 1. 名称：铜制地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN150<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 91   | 031004014027 | 铸铁地漏 DN150 | 1. 名称：铸铁地漏<br>2. 材质：铸铁<br>3. 型号、规格：DN150<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 92   | 031004014028 | 塑料地漏 DN150 | 1. 名称：塑料地漏<br>2. 材质：塑料<br>3. 型号、规格：DN150<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 93   | 031004014029 | 铜制防爆波地漏 DN100 | 1. 名称：铜制防爆波地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 94   | 031004014030 | 铸铁防爆波地漏 DN100 | 1. 名称：铸铁防爆波地漏<br>2. 材质：铸铁<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 35.000 |       |    |       |       |     |
| 95   | 031004014031 | 排水漏斗 DN50     | 1. 名称：排水漏斗<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关               | 个    | 23.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 96   | 031004014032 | 排水漏斗 DN75  | 1. 名称：排水漏斗<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN75<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 114.000 |       |    |       |       |     |
| 97   | 031004014033 | 排水漏斗 DN100 | 1. 名称：排水漏斗<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 50.000  |       |    |       |       |     |
| 98   | 031004014034 | 清扫口 DN100  | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关              | 个    | 5.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 99   | 031004014035 | 清扫口 DN150   | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN150<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                          | 个    | 60.000   |       |    |       |       |     |
| 100  | 030601002030 | 流量计 DN100   | 1. 名称：流量计 DN100<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：详设计<br>4. 连接方式：综合考虑<br>5. 含所需法兰及安装配套附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000    |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 雨水排水系统      |                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 101  | 031001001031 | 热镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内                                                                                        | m    | 5212.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 102  | 031001001032 | 热镀锌钢管 DN150 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试 | m    | 5252.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 103  | 031001001033 | 热镀锌钢管 DN125 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN125<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 8.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 104  | 031001001034 | 热镀锌钢管 DN65 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN65<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 | m    | 9.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 105  | 031001001035 | 热镀锌钢管 DN50 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支 | m    | 11.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 106  | 031001001036 | 热镀锌钢管 DN200 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN200<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞       | m    | 12.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 107  | 031001001037 | 热镀锌钢管 DN250 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN250<br>6. 连接形式：综合考虑                                                                                  | m    | 11.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 108  | 031004014036 | 87型雨水斗 DN200 | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                                                                                                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：DN200<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 109  | 031004014037 | 87型雨水斗 DN150 | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：DN150<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 60.000  |       |    |       |       |     |
| 110  | 031004014038 | 87型雨水斗 DN100 | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：DN100<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 106.000 |       |    |       |       |     |
| 111  | 031004014039 | 侧入式雨水斗 DN75  | 1. 名称：侧入式雨水斗                                                                                      | 个    | 25.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 2. 规格：DN75<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 112  | 031004014040 | 侧入式雨水斗 DN100      | 1. 名称：侧入式雨水斗<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 虹吸雨水系统            |                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 113  | 031001006009 | 虹吸专用HDPE排水管 De315 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水                                                     | m    | 96.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De315<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 114  | 031001006010 | 虹吸专用HDPE排水管De250 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水<br>4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De250<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 416.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 115  | 031001006011 | 虹吸专用HDPE排水管De200 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水<br>4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De200<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求 | m    | 1105.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 116  | 031001006012 | 虹吸专用HDPE排水管<br>De160 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水<br>4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De160<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管 | m    | 298.710 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 117  | 031001006013 | 虹吸专用HDPE排水管<br>De125 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水<br>4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De125<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑，且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻 | m    | 429.490 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 118  | 031001006014 | 虹吸专用HDPE排水管<br>De110 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水<br>4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De110<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的        | m    | 10.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 119  | 031001006015 | 虹吸专用HDPE排水管<br>De90 | 1. 名称：虹吸专用HDPE排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：虹吸雨水<br>4. 材质：虹吸专用HDPE排水管<br>5. 型号、规格：De90                                                                                              | m    | 101.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑,且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 120  | 031004014041 | 虹吸雨水斗TY110 | 1. 名称：虹吸雨水斗TY110<br>2. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                                                                                                                         | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及招标要求<br>3. 规格：详图纸<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 121  | 031004014042 | 虹吸雨水斗TY90  | 1. 名称：虹吸雨水斗TY90<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：详图纸<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 71.000 |       |    |       |       |     |
| 122  | 031004014043 | 虹吸雨水斗YD160 | 1. 名称：虹吸雨水斗YD160<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：详图纸<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 123  | 031004014044 | 虹吸雨水斗YD125 | 1. 名称：虹吸雨水斗YD125<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：详图纸<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 124  | 031004014045 | 虹吸雨水斗YD110 | 1. 名称：虹吸雨水斗YD110<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：详图纸<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 125  | 031004014046 | 虹吸雨水斗YD90  | 1. 名称：虹吸雨水斗YD90<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：详图纸<br>4. 含防水、防腐处理                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 冷却循环系统          |                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 126  | 030113017001 | 冷却塔 处理水量373m³/h | 1. 名称：冷却塔 处理水量373m³/h<br>2. 型号：处理水量373m³/h，其他详设计<br>3. 减震降噪措施综合考虑<br>4. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，含基础支架制作安装及除锈刷油漆<br>5. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 127  | 031003003099 | 温度调节阀 DN700 | 1. 名称：温度调节阀<br>2. 规格： DN700<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 128  | 031003003100 | 蝶阀 DN100    | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关              | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 129  | 031003003101 | 蝶阀 DN150 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 130  | 031003003102 | 蝶阀 DN200 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 131  | 031003003103 | 蝶阀 DN250  | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格： DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 29.000 |       |    |       |       |     |
| 132  | 031003003104 | 电动阀 DN250 | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格： DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                   | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 133  | 031003003105 | 电动阀 DN400 | 1. 名称：电动阀<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 134  | 031003003106 | 闸阀 DN100  | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                  | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 135  | 030601002031 | 温度传感器 DN700  | 1. 名称：温度传感器<br>2. 规格、型号：DN700<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      | 台    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 136  | 031001001038 | 螺旋焊接钢管 DN700 | 1. 名称：螺旋焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN700<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节 | m    | 220.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 137  | 031001001039 | 螺旋焊接钢管 DN400 | 1. 名称：螺旋焊接钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN400<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞             | m    | 132.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 通球、灌水试验按设计要求<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 138  | 031003010024 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                                 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 139  | 031003010025 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN150 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 140  | 031003010026 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN200 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 141  | 031003010027 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN250 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 142  | 031003010028 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN400 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 55.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 143  | 031003001022 | 自动排气阀 DN25 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 144  | 030601002032 | 压力表        | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       | 台    | 11.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 套管及其他        |                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 145  | 031208002004 | 管道保温（泡沫橡塑保温） | 1. 名称：管道保温（泡沫橡塑保温）<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 保温材料采用泡沫橡塑保温材料, 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m³   | 17.280  |       |    |       |       |     |
| 146  | 031208002005 | 隔音棉包裹        | 1. 名称：管道保温（隔音棉）<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                    | m²   | 11.500  |       |    |       |       |     |
| 147  | 031208007002 | 金属铝制保护层      | 1. 名称：金属铝制保护层                                                                                                           | m²   | 100.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                            |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                            |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 2. 厚度：综合考虑<br>3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                                    |                |         |       |    |       |       |     |
| 148  | 031208002006 | B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 | 1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m <sup>3</sup> | 434.800 |       |    |       |       |     |
| 149  | 030817008022 | 柔性防水套管制作安装DN150 | 1. 名称：柔性防水套管制作安装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN150<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              | 个              | 90.000  |       |    |       |       |     |
| 150  | 030817008023 | 柔性防水套管制作安装      | 1. 名称：柔性防水套管制作安                                                                                            | 个              | 290.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                            |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 92 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                         | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                                                |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |          |                                                                                |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              | DN100    | 装<br>2. 材质：焊接钢管<br>3. 规格：DN100<br>4. 填料材质：详设计要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
| 151  | 031301017010 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |          |                                                                                |          |       |          |    |           |           |     |



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001012 | 安全文明施工费    |                     |           | 971434.01 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 34694.07  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 205010.42 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 466792.97 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 264936.55 |             |              |    |
| 2   | 031302002011 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003011 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004011 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005011 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006011 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街A馆 【给排水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008011 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 1497308.90 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
| 合 计 |             | 1497308.90 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 1497308.90  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 1497308.9   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 碳钢平焊法兰DN65        | 片  | 202.00 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 碳钢平焊法兰DN50        | 片  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 膜片减压阀DN20         | 个  | 5.00   |             |             |             |                     |    |
| 4  | Y型过滤器DN20         | 个  | 5.00   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 碳钢平焊法兰DN200       | 片  | 18.00  |             |             |             |                     |    |
| 6  | 电动阀DN100          | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 7  | 弹性座封闸阀DN150       | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 弹性座封闸阀DN50        | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 弹性座封闸阀DN65        | 个  | 65.00  |             |             |             |                     |    |
| 10 | 弹性座封闸阀DN80        | 个  | 73.00  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 弹性座封闸阀DN100       | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 12 | Y型过滤器DN50         | 个  | 61.02  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 止回阀DN50           | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 碳钢平焊法兰DN400       | 片  | 132.00 |             |             |             |                     |    |
| 15 | 碳钢平焊法兰DN250       | 片  | 86.00  |             |             |             |                     |    |
| 16 | 电动阀DN50           | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 液压水位控制阀（带浮球阀）DN50 | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 弹簧膜片式减压阀DN50      | 个  | 59.00  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 软接头DN50           | 个  | 59.59  |             |             |             |                     |    |
| 20 | Y型过滤器DN65         | 个  | 29.00  |             |             |             |                     |    |
| 21 | 自动排气阀DN20         | 个  | 9.00   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 第 2 页 共 8 页
 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 名称、规格、型号       | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 87型雨水斗DN150    | 套  | 60.00  |             |             |             |                     |    |
| 23 | 冷却塔处理水量373m³/h | 台  | 11.00  |             |             |             |                     |    |
| 24 | 碳钢平焊法兰DN32     | 片  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 25 | 碳钢平焊法兰DN25     | 片  | 8.00   |             |             |             |                     |    |
| 26 | 倒流防止器DN32      | 个  | 3.03   |             |             |             |                     |    |
| 27 | 倒流防止器DN50      | 个  | 3.03   |             |             |             |                     |    |
| 28 | 倒流防止器DN100     | 个  | 9.00   |             |             |             |                     |    |
| 29 | 软接头DN20        | 个  | 5.05   |             |             |             |                     |    |
| 30 | 自动排气阀DN25      | 个  | 18.00  |             |             |             |                     |    |
| 31 | 真空破坏器DN20      | 个  | 72.72  |             |             |             |                     |    |
| 32 | 可曲挠橡胶接头DN150   | 个  | 67.00  |             |             |             |                     |    |
| 33 | 可曲挠橡胶接头DN65    | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 34 | 可曲挠橡胶接头DN50    | 个  | 6.00   |             |             |             |                     |    |
| 35 | 可曲挠橡胶接头DN32    | 个  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 36 | 可曲挠橡胶接头DN25    | 个  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 37 | 排水漏斗DN75       | 个  | 115.14 |             |             |             |                     |    |
| 38 | 温度调节阀DN700     | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 39 | 碳钢平焊法兰DN700    | 片  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 40 | 蝶阀DN150        | 个  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 41 | 蝶阀DN200        | 个  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 42 | 蝶阀DN250        | 个  | 29.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号      | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 43 | 电动阀DN250      | 个  | 11.00   |             |             |             |                     |    |
| 44 | 电动阀DN400      | 个  | 11.00   |             |             |             |                     |    |
| 45 | 温度传感器DN700    | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 46 | 焊接钢管DN250     | m  | 4.17    |             |             |             |                     |    |
| 47 | 弹性座封闸阀DN200   | 个  | 3.00    |             |             |             |                     |    |
| 48 | 虹吸雨水斗TY110    | 套  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 49 | 热镀锌钢管DN100    | m  | 6401.14 |             |             |             |                     |    |
| 50 | 热镀锌钢管管件DN100  | 个  | 2380.59 |             |             |             |                     |    |
| 51 | 排水漏斗DN100     | 个  | 50.50   |             |             |             |                     |    |
| 52 | 清扫口DN150      | 个  | 60.60   |             |             |             |                     |    |
| 53 | 虹吸雨水斗YD110    | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 54 | 虹吸雨水斗YD125    | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 55 | 虹吸雨水斗YD160    | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 56 | 弹簧膜片式减压阀DN65  | 个  | 7.00    |             |             |             |                     |    |
| 57 | 截止阀DN65       | 个  | 14.14   |             |             |             |                     |    |
| 58 | 软接头DN65       | 个  | 7.07    |             |             |             |                     |    |
| 59 | 焊接钢管DN300     | m  | 1.30    |             |             |             |                     |    |
| 60 | 可曲挠橡胶软接头DN400 | 个  | 55.00   |             |             |             |                     |    |
| 61 | 铜制地漏DN100     | 个  | 10.10   |             |             |             |                     |    |
| 62 | 塑料地漏DN100     | 个  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 63 | 铸铁地漏DN100     | 个  | 95.95   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 第 4 页 共 8 页
 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 64 | 铸铁防爆波地漏DN100    | 个  | 35.35  |             |             |             |                     |    |
| 65 | 铜制防爆波地漏DN100    | 个  | 5.05   |             |             |             |                     |    |
| 66 | 清扫口DN100        | 个  | 5.05   |             |             |             |                     |    |
| 67 | 远传水表DN20        | 个  | 10.00  |             |             |             |                     |    |
| 68 | 远传水表DN25        | 个  | 55.00  |             |             |             |                     |    |
| 69 | 远传水表DN32        | 个  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
| 70 | 远传水表DN40        | 个  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 71 | 远传水表DN50        | 个  | 283.00 |             |             |             |                     |    |
| 72 | 远传水表DN65        | 个  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
| 73 | 远传水表DN80        | 个  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
| 74 | 远传水表DN100       | 个  | 5.00   |             |             |             |                     |    |
| 75 | 远传水表DN150       | 个  | 3.00   |             |             |             |                     |    |
| 76 | 隔音棉包裹           | m² | 11.85  |             |             |             |                     |    |
| 77 | B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 | m³ | 447.84 |             |             |             |                     |    |
| 78 | 闸阀DN100         | 个  | 11.00  |             |             |             |                     |    |
| 79 | Y型过滤器DN32       | 个  | 2.01   |             |             |             |                     |    |
| 80 | Y型过滤器DN80       | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 81 | Y型过滤器DN100      | 个  | 27.00  |             |             |             |                     |    |
| 82 | Y型过滤器DN150      | 个  | 20.00  |             |             |             |                     |    |
| 83 | 金属铝制保护层         | m² | 100.00 |             |             |             |                     |    |
| 84 | 铜制地漏DN150       | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号    | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 85  | 铸铁地漏DN150   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 86  | 塑料地漏DN150   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 87  | 远传水表DN15    | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 88  | 远传水表DN200   | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 89  | 远传水表DN250   | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 90  | 弹性座封闸阀DN25  | 个  | 2.02 |             |             |             |                     |    |
| 91  | 弹性座封闸阀DN20  | 个  | 2.02 |             |             |             |                     |    |
| 92  | 87型雨水斗DN200 | 套  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 93  | 真空破坏器DN15   | 个  | 2.02 |             |             |             |                     |    |
| 94  | 倒流防止器DN20   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 95  | 倒流防止器DN40   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 96  | 倒流防止器DN125  | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 97  | 倒流防止器DN200  | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 98  | 膜片减压阀DN15   | 个  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 99  | Y型过滤器DN15   | 个  | 2.00 |             |             |             |                     |    |
| 100 | 软接头DN15     | 个  | 2.02 |             |             |             |                     |    |
| 101 | 膜片减压阀DN32   | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 102 | 软接头DN32     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 103 | 膜片减压阀DN40   | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 104 | Y型过滤器DN40   | 个  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 105 | 截止阀DN40     | 个  | 3.03 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 106 | 软接头DN40           | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 107 | 碳钢平焊法兰DN125       | 片  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 108 | 倒流防止器DN65         | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 109 | 可曲挠橡胶软接头DN100     | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 110 | 可曲挠橡胶软接头DN200     | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 111 | 可曲挠橡胶软接头DN250     | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 112 | 薄壁不锈钢管DN20        | m  | 316.75  |             |             |             |                     |    |
| 113 | 薄壁不锈钢管管件DN20      | 个  | 358.52  |             |             |             |                     |    |
| 114 | 薄壁不锈钢管DN25        | m  | 1299.55 |             |             |             |                     |    |
| 115 | 薄壁不锈钢管管件DN25      | 个  | 1416.85 |             |             |             |                     |    |
| 116 | 薄壁不锈钢管DN32        | m  | 4495.17 |             |             |             |                     |    |
| 117 | 薄壁不锈钢管管件DN32      | 个  | 4271.78 |             |             |             |                     |    |
| 118 | 焊接钢管DN50          | m  | 125.93  |             |             |             |                     |    |
| 119 | 薄壁不锈钢管DN65        | m  | 1932.84 |             |             |             |                     |    |
| 120 | 薄壁不锈钢管管件DN65      | 个  | 1030.07 |             |             |             |                     |    |
| 121 | 薄壁不锈钢管DN200       | m  | 190.97  |             |             |             |                     |    |
| 122 | 薄壁不锈钢管管件DN200     | 个  | 32.61   |             |             |             |                     |    |
| 123 | 卡箍连接件（含胶圈）DN200   | 套  | 86.66   |             |             |             |                     |    |
| 124 | 柔性铸铁排水管（含胶圈）DN150 | m  | 7535.43 |             |             |             |                     |    |
| 125 | 柔性接口机制排水铸铁管件DN150 | 个  | 3556.40 |             |             |             |                     |    |
| 126 | 柔性铸铁排水管（含胶圈）DN75  | m  | 23.78   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 7 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 127 | 柔性接口机制排水铸铁管件DN75   | 个  | 16.88   |             |             |             |                     |    |
| 128 | 柔性铸铁排水管（含胶圈）DN50   | m  | 868.90  |             |             |             |                     |    |
| 129 | 柔性接口机制排水铸铁管件DN50   | 个  | 589.93  |             |             |             |                     |    |
| 130 | 热镀锌钢管DN150         | m  | 5137.29 |             |             |             |                     |    |
| 131 | 镀锌钢管管件DN150        | 个  | 987.54  |             |             |             |                     |    |
| 132 | 法兰连接件（含胶圈）DN150    | 套  | 2576.00 |             |             |             |                     |    |
| 133 | 热镀锌钢管DN125         | m  | 8.35    |             |             |             |                     |    |
| 134 | 热镀锌钢管管件DN125       | 个  | 2.05    |             |             |             |                     |    |
| 135 | 热镀锌钢管管件DN65        | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 136 | 热镀锌钢管DN200         | m  | 12.23   |             |             |             |                     |    |
| 137 | 镀锌钢管管件DN200        | 个  | 2.09    |             |             |             |                     |    |
| 138 | 法兰连接件（含胶圈）DN200    | 套  | 5.55    |             |             |             |                     |    |
| 139 | 热镀锌钢管DN250         | m  | 11.00   |             |             |             |                     |    |
| 140 | 镀锌钢管管件DN250        | 个  | 1.81    |             |             |             |                     |    |
| 141 | 法兰连接件（含胶圈）DN250    | 套  | 4.79    |             |             |             |                     |    |
| 142 | 阻火圈De315           | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 143 | 虹吸专用HDPE排水管De315   | m  | 91.74   |             |             |             |                     |    |
| 144 | 虹吸专用HDPE排水管管件De315 | 个  | 35.65   |             |             |             |                     |    |
| 145 | 焊接钢管DN350          | m  | 0.32    |             |             |             |                     |    |
| 146 | 阻火圈De250           | 个  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 147 | 虹吸专用HDPE排水管De250   | m  | 394.41  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【给排水工程】标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 8 页 共 8 页

| 序号  | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 148 | 虹吸专用HDPE排水管道管De250 | 个  | 153.27  |             |             |             |                     |    |
| 149 | 阻火圈De200           | 个  | 22.00   |             |             |             |                     |    |
| 150 | 虹吸专用HDPE排水管道管De200 | m  | 1068.04 |             |             |             |                     |    |
| 151 | 虹吸专用HDPE排水管道管De200 | 个  | 427.88  |             |             |             |                     |    |
| 152 | 阻火圈De160           | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 153 | 虹吸专用HDPE排水管道管De160 | m  | 291.54  |             |             |             |                     |    |
| 154 | 虹吸专用HDPE排水管道管De160 | 个  | 120.08  |             |             |             |                     |    |
| 155 | 阻火圈De125           | 个  | 9.00    |             |             |             |                     |    |
| 156 | 虹吸专用HDPE排水管道管De125 | m  | 419.18  |             |             |             |                     |    |
| 157 | 虹吸专用HDPE排水管道管De125 | 个  | 172.66  |             |             |             |                     |    |
| 158 | 阻火圈De110           | 个  | 0.20    |             |             |             |                     |    |
| 159 | 虹吸专用HDPE排水管道管De110 | m  | 10.64   |             |             |             |                     |    |
| 160 | 虹吸专用HDPE排水管道管De110 | 个  | 4.45    |             |             |             |                     |    |
| 161 | 阻火圈De90            | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 162 | 虹吸专用HDPE排水管道管De90  | m  | 100.81  |             |             |             |                     |    |
| 163 | 虹吸专用HDPE排水管道管De90  | 个  | 42.19   |             |             |             |                     |    |
| 164 | 螺旋焊接钢管管De700       | 个  | 21.34   |             |             |             |                     |    |
| 165 | 螺旋焊接钢管管De400       | 个  | 12.80   |             |             |             |                     |    |
| 166 | 螺旋焊接钢管管De700       | m  | 209.00  |             |             |             |                     |    |
| 167 | 螺旋焊接钢管管De400       | m  | 125.40  |             |             |             |                     |    |
|     |                    |    |         |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期)A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 消火栓系统                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 030901010007 | 减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑 | 套    | 514.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 2    | 030901010008 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要 | 套    | 294.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 3    | 030901010009 | 试验消火栓箱                | 1. 名称：试验消火栓箱<br>2. 型号、规格：240x650x800，安装详国标15S202-54页，其余综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 套    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 4    | 030901010010 | 减压稳压试验消火栓箱            | 1. 名称：减压稳压试验消火栓箱<br>2. 型号、规格：240x650x800，安装详国标15S202-54页，其余综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 5    | 030901002011 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合                                                  | m    | 4152.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030901002012 | 热浸镀锌钢管(消火栓管) DN100 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                   | m    | 26.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 7    | 030901002013 | 热浸镀锌钢管(消火栓管) | 1. 名称：热浸镀锌钢管                                                                                                                                                                                                                                | m    | 4180.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN65 | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 8    | 030901002014 | 热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 99.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030901002015 | 热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN100 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 15.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 10   | 030901002016 | 热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 104.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
| 11   | 030901002017 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 16608.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 030901002018 | 热浸镀锌无缝钢管（消防栓管）DN100 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 46.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |           |       |    |       |       |     |
| 13   | 030901002019 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 16723.530 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 14   | 031003003107 | 蝶阀 DN150   | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 351.000 |       |    |       |       |     |
| 15   | 031003002050 | 带锁具蝶阀 DN50 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                       | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 031003002051 | 带锁具蝶阀 DN100 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 17   | 030807003001 | 流量开关 DN100  | 1. 名称：流量开关 DN100<br>2. 规格：DN100                                                                                                          | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 18   | 031003003108 | 旋流防止器 DN100  | 1. 名称：旋流防止器<br>2. 规格： DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 19   | 031006015004 | 高位消防水箱 6*6*3 | 1. 名称：高位消防水箱<br>2. 型号、规格：6*6*3 有效容                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 积：50m³<br>3. 含型钢基础、水位计、通气管、溢流管、溢流喇叭口、泄水管、放空管、防虫网罩、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、磁翻板液位计、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件<br>4. 高位消防水箱设置保温措施，采用材料燃烧性能等级为B1或A级,做法详《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401，均考虑在综合单价内<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 20   | 031003010029 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                                                                                  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 030601002033 | 压力表     | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 22   | 031003002052 | 闸阀 DN50 | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 031003003109 | 旋启式止回阀 DN100 | 1. 名称：旋启式止回阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 24   | 031003010030 | 金属波纹管 DN65   | 1. 名称：金属波纹管<br>2. 规格、型号：DN65<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            | 个    | 30.000  |       |    |       |       |     |
| 25   | 031003010031 | 金属波纹管 DN150  | 1. 名称：金属波纹管<br>2. 规格、型号：DN150                                                                                                          | 个    | 237.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 26   | 031003001023 | 自动排气阀 DN25       | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 27   | 031002003029 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 28   | 031002003030 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN150                                                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动喷淋系统       |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 29   | 030901001031 | 内外涂覆钢管 DN150 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 1455.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 030901001032 | 内外涂覆钢管 DN100 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 395.370 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 31   | 030901001033 | 内外涂覆钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 174.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 32   | 030901001034 | 内外涂覆钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 372.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 33   | 030901001035 | 内外涂覆钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复             | m    | 542.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 34   | 031001001040 | 内外涂覆钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                                       | m    | 1575.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 35   | 030901001036 | 内外涂覆钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接                                                                         | m    | 1806.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 36   | 031001001041 | 内外涂覆钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑                                                                                                        | m    | 5929.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 030901001037 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，                                                                                                                         | m    | 45.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 030901001038 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑                                                                                                                                                         | m    | 29.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 030901001039 | 内外涂覆加厚钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合                                                                                                                                                                           | m    | 35.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 40   | 030901001040 | 内外涂覆加厚钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                      | m    | 50.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 41   | 030901001041 | 内外涂覆加厚钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 46.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 42   | 031001001042 | 内外涂覆加厚钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 99.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 43   | 030901001042 | 内外涂覆加厚钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 101.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 44   | 031001001043 | 内外涂覆加厚钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 95.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 45   | 030901001043 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 5821.620 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 46   | 030901001044 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 1581.490 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 47   | 030901001045 | 内外涂覆无缝钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 698.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 48   | 030901001046 | 内外涂覆无缝钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 1489.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 49   | 030901001047 | 内外涂覆无缝钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 2170.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 50   | 031001001044 | 内外涂覆无缝钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 6301.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 51   | 030901001048 | 内外涂覆无缝钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 7226.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 52   | 031001001045 | 内外涂覆无缝钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复         | m    | 21226.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 53   | 030901003003 | 快速响应闭式玻璃球喷头 68° C | 1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        | 个    | 16349.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 54   | 030901003004 | 快速响应闭式玻璃球喷头 93° C       | 1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 93° C<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       | 个    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 55   | 030901003005 | 快速相应齐平式下垂 V2906型闭式玻璃球喷头 | 1. 名称：快速相应齐平式下垂 V2906型闭式玻璃球喷头<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 514.000 |       |    |       |       |     |
| 56   | 030901003006 | 快速响应闭式洒水喷头 K=80         | 1. 名称：快速响应闭式洒水喷头 K=80<br>2. 规格：综合考虑                                                                           | 个    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 57   | 030901003007 | 快速响应闭式洒水喷头 K=115 | 1. 名称：快速响应闭式洒水喷头 K=115<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 58   | 030901003008 | 快速响应闭式洒水喷头 K=161 | 1. 名称：快速响应闭式洒水喷头 K=161<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑                                | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 59   | 031003002053 | 带锁具蝶阀 DN100 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 60   | 031003003110 | 带锁具蝶阀 DN150 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 61   | 031003003111 | 旋流防止器 DN100   | 1. 名称：旋流防止器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 62   | 031003010032 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 63   | 030807003002 | 流量开关 DN100 | 1. 名称：流量开关 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 64   | 031003003112 | 信号蝶阀 DN150 | 1. 名称：信号蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 65   | 031003003113 | 旋启式止回阀 DN100 | 1. 名称：旋启式止回阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 66   | 030901006002 | 水流指示器 DN150  | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关                                                           | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 67   | 031003003114 | 信号蝶阀 DN200  | 1. 名称：信号蝶阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 68   | 030901006003 | 水流指示器 DN200 | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN200<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 69   | 031003006010 | 减压孔板 DN50   | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN50                                                                                                                | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 70   | 031003006011 | 减压孔板 DN65  | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN65<br>3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 71   | 031003006012 | 减压孔板 DN80  | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN80<br>3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 72   | 031003006013 | 减压孔板 DN100 | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN100<br>3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 73   | 031003006014 | 减压孔板 DN150    | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN150<br>3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 74   | 031003001024 | 自动排气阀 DN25    | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 75   | 030901008004 | 智能末端试水装置 DN25 | 试1. 名称：智能末端试水装置<br>2. 规格：DN25<br>3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关                                     | 组    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 76   | 030901008005 | 智能末端试水阀 DN25     | 1. 名称：智能末端试水阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 77   | 030901008006 | 末端试水阀 DN25       | 1. 名称：末端试水阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 78   | 031002003031 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 防护冷却系统       |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 79   | 030901001049 | 内外涂覆钢管 DN150 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 22.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 80   | 030901001050 | 内外涂覆钢管 DN100 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 817.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 81   | 031001001046 | 内外涂覆钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 122.170 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 82   | 031001001047 | 内外涂覆钢管 DN20 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 911.260 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 83   | 030901001051 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 15.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 84   | 030901001052 | 内外涂覆加厚钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 95.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 85   | 031001001048 | 内外涂覆加厚钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 57.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 86   | 031001001049 | 内外涂覆加厚钢管 DN20 | 1. 名称：内外涂覆加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复           | m    | 101.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 87   | 030901001053 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN150 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                               | m    | 89.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                               |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 88   | 030901001054 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接                                                                 | m    | 3268.930 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 89   | 031001001050 | 内外涂覆无缝钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑                                                                                                     | m    | 488.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 90   | 031001001051 | 内外涂覆无缝钢管 DN20 | 1. 名称：内内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度                                                                                                                         | m    | 3645.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒<br>综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 91   | 030901003009 | 边墙型喷头 | 1. 名称：边墙型喷头<br>2. 规格：满设计及规范要求下综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，集热盘、                                                                                                                                                   | 个    | 1988.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 92   | 031003003115 | 安全信号阀 DN100 | 1. 名称：安全信号阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 93   | 030901006004 | 水流指示器 DN100 | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 94   | 031003010033 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 95   | 031003003116 | 旋启式止回阀 DN100  | 1. 名称：旋启式止回阀<br>2. 规格： DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 96   | 030807003003 | 流量开关 DN100  | 1. 名称：流量开关 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 97   | 031003003117 | 旋流防止器 DN100 | 1. 名称：旋流防止器<br>2. 规格： DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 98   | 031003002054 | 带锁具蝶阀 DN100 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 99   | 030901008007 | 末端试水阀 DN25  | 1. 名称：末端试水阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                          | 组    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 100  | 031003001025 | 自动排气阀 DN20  | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑                                                                                                                | 组    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式： 螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动跟踪定位射流灭火系统 |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 101  | 030901014001 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 1. 名称：自动跟踪定位射流灭火装置<br>2. 规格： 额定工作压力0.6MPa，Q=10L/s，其他综合考虑<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 台    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 102  | 030901002020 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 598.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 103  | 030901002021 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN100 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 3128.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 104  | 031003003118 | 安全信号阀 DN100 | 1. 名称：安全信号阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 105  | 031003003119 | 安全信号阀 DN150 | 1. 名称：安全信号阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 66.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 106  | 030901006005 | 水流指示器 DN100 | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 107  | 031003001026 | 电磁阀 DN100   | 1. 名称：电磁阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 108  | 030901008008 | 模拟末端试水装置    | 试1. 名称：模拟末端试水装置<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 109  | 030601002034 | 压力表         | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               | 台    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 110  | 031003010034 | 金属波纹管 DN100 | 1. 名称：金属波纹管<br>2. 规格、型号：DN100<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 111  | 031003010035 | 金属波纹管 DN150 | 1. 名称：金属波纹管                                                                                | 个    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 规格、型号：DN150<br>3. 连接形式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 112  | 031003001027 | 自动排气阀 DN25    | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 113  | 031003010036 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1. 名称：可曲挠橡胶接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 114  | 031003003120 | 旋启式止回阀 DN100 | 1. 名称：旋启式止回阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 115  | 030807003004 | 流量开关 DN100   | 1. 名称：流量开关 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 116  | 031003003121 | 旋流防止器 DN100 | 1. 名称：旋流防止器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 117  | 031003002055 | 带锁具蝶阀 DN100 | 1. 名称：带锁具蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 118  | 031003001028 | 自动排气阀 DN20           | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 1.000    |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 建筑灭火器                |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 119  | 030901013004 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 型号、规格：MF/ABC5<br>3. 含灭火器配置箱                                                               | 具    | 3330.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 120  | 030901013005 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 型号、规格：MF/ABC4<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 具    | 30.000  |       |    |       |       |     |
| 121  | 030901013006 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 型号、规格：MF/ABC3<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 具    | 100.000 |       |    |       |       |     |
| 122  | 030901013007 | MTT20推车式二氧化碳灭火器      | 1. 名称：推车式二氧化碳灭火器<br>2. 型号、规格：MTT20<br>3. 含灭火器配置箱                                    | 具    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 123  | 030901013008 | MT7二氧化碳灭火器       | 1. 名称：二氧化碳灭火器<br>2. 型号、规格：MT7<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 具    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 124  | 030901013009 | 悬挂式超细干粉灭火装置 10kg | 1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置<br>2. 型号、规格：10kg<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          | 具    | 12.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单         |                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目           |                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 125  | 031301017011 | 脚手架搭拆            | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关                               | 项    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 85 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 分部小计 |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 分部小计 |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |
| 合 计  |      |      |              |      |     |       |    |       |       |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |            |             |              |    |
| 1   | 031302001013 | 安全文明施工费    |                     |           | 1472253.75 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 52580.49   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 310702.90  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 707446.61  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 401523.75  |             |              |    |
| 2   | 031302002012 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 3   | 031302003012 | 非夜间施工增加    |                     |           |            |             |              |    |
| 4   | 031302004012 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 5   | 031302005012 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 6   | 031302006012 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街A馆 【消防水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008012 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 2265415.14 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
| 合 计 |              | 2265415.14 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 2265415.14  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 2265415.14  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 消防水工程】 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）水工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 灭火器手提式MF/ABC5   | 个  | 1616.00 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 流量开关DN100       | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 3  | 旋流防止器DN100      | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 沟槽法兰            | 片  | 84.00   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 自动跟踪定位射流灭火装置    | 套  | 36.00   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 模拟末端试水装置        | 套  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 自动排气阀DN25       | 个  | 17.00   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 金属波纹管DN65       | 个  | 30.00   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 金属波纹管DN150      | 个  | 250.00  |             |             |             |                     |    |
| 10 | 法兰DN65          | 片  | 60.00   |             |             |             |                     |    |
| 11 | 法兰DN150         | 片  | 500.00  |             |             |             |                     |    |
| 12 | 悬挂式超细干粉灭火装置10kg | 个  | 12.00   |             |             |             |                     |    |
| 13 | 灭火器专用支架         | 个  | 12.00   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 焊接钢管DN50        | m  | 28.94   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 焊接钢管DN40        | m  | 103.35  |             |             |             |                     |    |
| 16 | 旋启式止回阀DN100     | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 自动排气阀DN20       | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 18 | 水流指示器DN100      | 个  | 54.00   |             |             |             |                     |    |
| 19 | 沟槽法兰DN100       | 片  | 108.00  |             |             |             |                     |    |
| 20 | 安全信号阀DN150      | 个  | 66.00   |             |             |             |                     |    |
| 21 | 电磁阀DN100        | 个  | 38.00   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号         | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 金属波纹管DN100       | 个  | 12.00    |             |             |             |                     |    |
| 23 | 法兰DN100          | 片  | 24.00    |             |             |             |                     |    |
| 24 | 高位消防水箱6*6*3      | 个  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 25 | 闸阀DN50           | 个  | 1.01     |             |             |             |                     |    |
| 26 | 基础槽（角）钢          | m  | 24.24    |             |             |             |                     |    |
| 27 | 带锁具蝶阀DN50        | 个  | 1.01     |             |             |             |                     |    |
| 28 | 减压孔板DN50         | 个  | 4.00     |             |             |             |                     |    |
| 29 | 减压孔板DN65         | 个  | 4.00     |             |             |             |                     |    |
| 30 | 平焊法兰DN65         | 片  | 8.00     |             |             |             |                     |    |
| 31 | 减压孔板DN80         | 个  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 32 | 平焊法兰DN80         | 片  | 2.00     |             |             |             |                     |    |
| 33 | 减压孔板DN100        | 个  | 2.00     |             |             |             |                     |    |
| 34 | 碳钢平焊法兰DN200      | 片  | 2.00     |             |             |             |                     |    |
| 35 | 水流指示器DN200       | 个  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 36 | 沟槽法兰DN200        | 片  | 2.00     |             |             |             |                     |    |
| 37 | 信号蝶阀DN200        | 个  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 38 | 平焊法兰DN100        | 片  | 4.00     |             |             |             |                     |    |
| 39 | 平焊法兰DN50         | 片  | 8.00     |             |             |             |                     |    |
| 40 | MTT20推车式二氧化碳灭火器  | 组  | 10.00    |             |             |             |                     |    |
| 41 | 快速响应闭式玻璃球喷头68° C | 个  | 16512.49 |             |             |             |                     |    |
| 42 | 快速响应闭式玻璃球喷头93° C | 个  | 10.10    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【消防 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目(二期) 水工程】 A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 通风、防排烟系统                     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 通风设备                         |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030108003018 | 轴流风机 风量<9000m³/h，全压500-600Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：风量<9000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 2    | 030108003019 | 轴流风机 9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030108003020 | 轴流风机 11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030108003021 | 轴流风机 13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试       | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 030108003022 | 轴流风机 15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 6    | 030108003023 | 轴流风机 17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa，                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 7    | 030108003024 | 轴流风机 20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 030108003025 | 轴流风机 23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030108003026 | 轴流风机 26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求： | 台    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 030108003027 | 轴流风机 33000≤风量<36000m³/h，全压600-850Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：33000≤风量<36000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 030108003028 | 轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 030108003029 | 轴流风机 36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 030108003030 | 轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压600- | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：41000≤风量<                                                                                                                                                                                                             | 台    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 800Pa | 46000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030108003031 | 轴流风机 41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 030108003032 | 轴流风机 46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 030108003033 | 轴流风机 53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 17   | 030108003034 | 轴流风机 53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 18   | 030108003035 | 轴流风机 60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                                                                                          | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 19   | 030108003036 | 轴流风机 60000≤风量≤70000m³/h，全压801-1100Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：60000≤风量≤70000m³/h，全压801-1100Pa，                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 20   | 030108003037 | 轴流风机 70000<风量≤90000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：70000<风量≤90000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 030108003038 | 轴流风机 70000<风量≤90000m³/h，全压801-1100Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：70000<风量≤90000m³/h，全压801-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 22   | 030108003039 | 轴流风机 90000<风量≤100000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：90000<风量≤100000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求： | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 23   | 030108003040 | 轴流风机 110000<风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：110000<风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 24   | 030108003041 | 消防高温排烟轴流风机<br>9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 030108003042 | 消防高温排烟轴流风机<br>11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa，                                                                                                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 26   | 030108003043 | 消防高温排烟轴流风机<br>13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 27   | 030108003044 | 消防高温排烟轴流风机<br>15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 28   | 030108003045 | 消防高温排烟轴流风机<br>17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                             | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                  | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 030108003046 | 消防高温排烟轴流风机<br><br>20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                  |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 30   | 030108003047 | 消防高温排烟轴流风机<br>23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa，                                                                                                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 31   | 030108003048 | 消防高温排烟轴流风机<br>26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 32   | 030108003049 | 消防高温排烟轴流风机<br>33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 33   | 030108003050 | 消防高温排烟轴流风机<br>36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 34   | 030108003051 | 消防高温排烟轴流风机<br>36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 35   | 030108003052 | 消防高温排烟轴流风机<br>41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa，                                                                                                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 36   | 030108003053 | 消防高温排烟轴流风机<br>41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢 | 台    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 37   | 030108003054 | 消防高温排烟轴流风机<br>46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 38   | 030108003055 | 消防高温排烟轴流风机<br>53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                              | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                   | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 39   | 030108003056 | 消防高温排烟轴流风机<br><br>53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                       | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                   |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 40   | 030108003057 | 消防高温排烟轴流风机<br>60000≤风量<70000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：60000≤风量<70000m³/h，全压800-1100Pa，                                                                                                                                               | 台    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 41   | 030108003058 | 消防高温排烟轴流风机<br>70000≤风量<80000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：70000≤风量<80000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                             | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 42   | 030108003059 | 消防高温排烟轴流风机<br><br>110000≤风量≤<br>120000m³/h，全压800-<br>1100Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：110000≤风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 43   | 030108003060 | 低噪声柜式离心风机箱<br>风量<2500m³/h，全压300-500Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：风量<2500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 44   | 030108003061 | 低噪声柜式离心风机箱<br>2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 030108003062 | 低噪声柜式离心风机箱<br>4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：4500≤风量<                                                                                                                                                                                          | 台    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 7000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 46   | 030108003063 | 低噪声柜式离心风机箱<br>7000≤风量<10000m³/h<br>，全压300-450Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压300-450Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 47   | 030108003064 | 低噪声柜式离心风机箱<br>7000≤风量<10000m³/h，全压451-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压451-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 030108003065 | 低噪声柜式离心风机箱<br>10000≤风量<13000m³/h，全压400-600PaPa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：10000≤风量<13000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 49   | 030108003066 | 低噪声柜式离心风机箱<br>13000≤风量<16000m³/h，全压400-600PaPa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：13000≤风量<                                                                                                                                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 16000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 50   | 030108003067 | 低噪声柜式离心风机箱<br>16000≤风量<20000m³/h，全压400-600PaPa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：16000≤风量<20000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 51   | 030108003068 | 低噪声柜式离心风机箱<br>20000≤风量<24000m³/h，全压400-600PaPa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：20000≤风量<24000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 52   | 030108003069 | 低噪声柜式离心风机箱<br>24000≤风量<28000m³/h，全压400-600PaPa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：24000≤风量<28000m³/h，全压400-600PaPa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 53   | 030108003070 | 低噪声柜式离心风机箱<br>28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：28000≤风量<                                                                                                                                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 32000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 54   | 030108003071 | 低噪声柜式离心风机箱<br>32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 55   | 030108003072 | 低噪声柜式离心风机箱<br>36000≤风量<40000m³/h，全压400-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：36000≤风量<40000m³/h，全压400-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 56   | 030108003073 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 风量<3000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）<br>2. 型号、规格：风量<3000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 57   | 030108003074 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）<br>2. 型号、规格：3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa，其                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 58   | 030108003075 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 7000≤风量<10000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）<br>2. 型号、规格：7000≤风量<10000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 59   | 030108003076 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 10000≤风量<13000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）<br>2. 型号、规格：10000≤风量<13000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 60   | 030108003077 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆） 13000≤风量<16000m³/h，全压300-600Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（防爆）<br>2. 型号、规格：13000≤风量<16000m³/h，全压300-600Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 61   | 030108003078 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 12000≤风量<15000m³/h，全压600- | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）<br>2. 型号、规格：12000≤风量<                                                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 1000Pa | 15000m³/h，全压600-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 62   | 030108003079 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 15000≤风量<17000m³/h，全压700-1000Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）<br>2. 型号、规格：15000≤风量<17000m³/h，全压700-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 030108003080 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 17000≤风量<21000m³/h，全压700-1000Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）<br>2. 型号、规格：17000≤风量<21000m³/h，全压700-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线          | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 64   | 030108003081 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 21000≤风量 | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）                                                                                                                                                                                                                      | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | <26000m³/h，全压800-1100Pa | 2. 型号、规格：21000≤风量<26000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 65   | 030108003082 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 26000≤风量<31000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）<br>2. 型号、规格：26000≤风量<31000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 66   | 030108003083 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）<br>2. 型号、规格：31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                    | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 67   | 030108003084 | 低噪声柜式离心风机箱 | 1. 名称：低噪声柜式离心风机                                                                                                                                                                                                                                        | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | (变频) 37000≤风量<45000m³/h, 全压800-1100Pa | 箱（变频）<br>2. 型号、规格：37000≤风量<45000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                                                    | 时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 68   | 030108003085 | 低噪声柜式离心风机箱（双速） 低速：10000≤风量<18000m³/h，全压250-500Pa；高速：15000≤风量<27000m³/h，全压500-800Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（双速）<br>2. 型号、规格：低速：10000≤风量<18000m³/h，全压250-500Pa；高速：15000≤风量<27000m³/h，全压500-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                                | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                                                     | 9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 69   | 030108003086 | 低噪声柜式离心风机箱（双速） 低速：18000≤风量<25000m³/h，全压300-600Pa；高速：27000≤风量<37000m³/h，全压700-1000Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（双速）<br>2. 型号、规格：低速：18000≤风量<25000m³/h，全压300-600Pa；高速：27000≤风量<37000m³/h，全压700-1000Pa，其余参数在满足设计要求下综                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 70   | 030108003087 | 低噪声管道式离心风机箱GDF-1.8型 风量：160m³/h，全压：122Pa | 1. 名称：低噪声管道式离心风机箱GDF-1.8型<br>2. 型号、规格：风量：160m³/h，全压：122Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 71   | 030108003088 | 低噪声管道式离心风机箱GDF-2.5型 风量：550m³/h，全压：90Pa | 1. 名称：低噪声管道式离心风机箱GDF-2.5型<br>2. 型号、规格：风量：550m³/h，全压：90Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 72   | 030108003089 | 管道离心风机 1500≤风量≤3000m³/h，全压300-500Pa | 1. 名称：管道离心风机<br>2. 型号、规格：1500≤风量≤3000m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 73   | 030108003090 | 电风幕 风量3500m³/h | 1. 名称：电风幕<br>2. 型号、规格：风量3500m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 与风管采用直接连接，不设置软接<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 74   | 030108003091 | 新风换气机 风量200m³/h | 1. 名称：新风换气机<br>2. 型号、规格：风量200m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计                                                                                           | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 75   | 030108003092 | 新风换气机 风量500m³/h | 1. 名称：新风换气机<br>2. 型号、规格：风量500m³/h，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 76   | 030108003093 | 静音风机 100≤风量<500m³/h，静压100- | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：100≤风量<                                                                                                                                                                                                               | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 250Pa | 500m³/h，静压100-250Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 77   | 030108003094 | 静音风机 500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 78   | 030108003095 | 静音风机 1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 95 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 79   | 030108003096 | 静音风机 1500≤风量<2000m³/h，静压150-350Pa | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：1500≤风量<2000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 96 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 80   | 030108003097 | 静音风机 2000≤风量<3000m³/h，静压150-350Pa | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：2000≤风量<3000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试         | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 97 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 81   | 030108003098 | 静音风机 3000≤风量<4000m³/h，静压150-350Pa | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：3000≤风量<4000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                                                                                            | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 98 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 82   | 030701010001 | 油烟净化装置EP-1 风量：4000~5000m³/h | 1. 名称：油烟净化装置EP-1<br>2. 型号、规格：风量：4000~5000m³/h，采用静电过滤技术，                                                                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 99 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 配集油盘，配FUV高效除味灯，<br>功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量:详设计<br>4. 安装形式:详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作<br>11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 100 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 83   | 030701010002 | 油烟净化装置EP-2 风量：8000~10000m³/h | 1. 名称：油烟净化装置EP-2<br>2. 型号、规格：风量：8000~10000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量:详设计<br>4. 安装形式:详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 101 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作<br>11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 84   | 030701010003 | 油烟净化装置EP-3 风量：12000~15000m³/h | 1. 名称：油烟净化装置EP-3<br>2. 型号、规格：风量：12000~15000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量: 详设计<br>4. 安装形式: 详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要 | 台    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 102 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作<br>11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 85   | 030701010004 | 油烟净化装置EP-4 风量：16000~20000m³/h | 1. 名称：油烟净化装置EP-4<br>2. 型号、规格：风量：16000~20000m³/h，采用静电过滤技术，配集油盘，配FUV高效除味灯，功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                        | 台    | 29.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 103 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 安装形式:详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作<br>11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 86   | 030701010005 | 油烟净化装置EP-5 风量：20000~25000m³/h | 1. 名称：油烟净化装置EP-5<br>2. 型号、规格：风量：20000~25000m³/h，采用静电过滤技术，                                                                                                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 104 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 配集油盘，配FUV高效除味灯，<br>功能段：静电油烟净化+活性炭净化模块，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量:详设计<br>4. 安装形式:详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 设置长度为150~200mm的软接头，采用不燃材料制作<br>11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 105 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                       |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件                     |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 87   | 030703011020 | 多叶排烟口（远控） 周长≤1200mm        | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：周长≤1200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 88   | 030703011021 | 多叶排烟口（远控） 1200mm<周长≤2000mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：1200mm<周长≤2000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 89   | 030703011022 | 多叶排烟口（远控） 2000mm<周长≤2600mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：2000mm<周长≤2600mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 106 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 90   | 030703011023 | 多叶排烟口（远控）<br>2600mm<周长≤3200mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：2600mm<周长≤3200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 91   | 030703011024 | 多叶排烟口（远控）<br>3200mm<周长≤3800mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：3200mm<周长≤3800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 92   | 030703011025 | 多叶排烟口（远控）<br>3800mm<周长≤4400mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：3800mm<周长≤4400mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 107 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 93   | 030703011026 | 多叶排烟口（远控）<br>4400mm<周长≤4800mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：4400mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 94   | 030703011027 | 多叶排烟口（远控）<br>4800mm<周长≤5200mm | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：4800mm<周长≤5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 95   | 030703011028 | 多叶排烟口（远控） 周<br>长>5200mm       | 1. 名称：多叶排烟口（远控）<br>2. 规格：周长>5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 108 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 96   | 030703011029 | 多叶排烟口 周长≤1200mm        | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：周长≤1200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 97   | 030703011030 | 多叶排烟口 1200mm<周长≤2000mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：1200mm<周长≤2000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 98   | 030703011031 | 多叶排烟口 2000mm<周长≤2600mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：2000mm<周长≤2600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 109 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 99   | 030703011032 | 多叶排烟口 2600mm<周长≤3200mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：2600mm<周长≤3200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 100  | 030703011033 | 多叶排烟口 3200mm<周长≤3800mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：3200mm<周长≤3800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 101  | 030703011034 | 多叶排烟口 3800mm<周长≤4400mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：3800mm<周长≤4400mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 110 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 102  | 030703011035 | 多叶排烟口 4400mm<周长≤4800mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：4400mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 103  | 030703011036 | 多叶排烟口 4800mm<周长≤5200mm | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：4800mm<周长≤5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 104  | 030703011037 | 多叶排烟口 周长>5200mm        | 1. 名称：多叶排烟口<br>2. 规格：周长>5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 105  | 030703011038 | 常闭式多叶送风口（远             | 1. 名称：常闭式多叶送风口（                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 111 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 遥控）<br>2. 规格：周长≤1200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 106  | 030703011039 | 常闭式多叶送风口（遥控） 1200mm<周长≤2000mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（遥控）<br>2. 规格：1200mm<周长≤2000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 107  | 030703011040 | 常闭式多叶送风口（遥控） 2000mm<周长≤2600mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（遥控）<br>2. 规格：2000mm<周长≤2600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 112 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 108  | 030703011041 | 常闭式多叶送风口（远控） 2600mm<周长≤3200mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）<br>2. 规格：2600mm<周长≤3200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 109  | 030703011042 | 常闭式多叶送风口（远控） 3200mm<周长≤3800mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）<br>2. 规格：3200mm<周长≤3800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 110  | 030703011043 | 常闭式多叶送风口（远控） 3800mm<周长≤4400mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）<br>2. 规格：3800mm<周长≤4400mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 113 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 111  | 030703011044 | 常闭式多叶送风口（远控） 4400mm<周长≤4800mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）<br>2. 规格：4400mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 112  | 030703011045 | 常闭式多叶送风口（远控） 4800mm<周长≤5200mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）<br>2. 规格：4800mm<周长≤5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 113  | 030703011046 | 常闭式多叶送风口（远控） 周长>5200mm        | 1. 名称：常闭式多叶送风口（远控）<br>2. 规格：周长>5200mm                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 114 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 114  | 030703011047 | 常闭式多叶送风口 周长≤1200mm        | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：周长≤1200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 115  | 030703011048 | 常闭式多叶送风口 1200mm<周长≤2000mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：1200mm<周长≤2000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 116  | 030703011049 | 常闭式多叶送风口 2000mm<周长≤2600mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：2000mm<周长≤2600mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 115 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 117  | 030703011050 | 常闭式多叶送风口<br>2600mm<周长≤3200mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：2600mm<周长≤3200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 118  | 030703011051 | 常闭式多叶送风口<br>3200mm<周长≤3800mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：3200mm<周长≤3800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 119  | 030703011052 | 常闭式多叶送风口<br>3800mm<周长≤4400mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：3800mm<周长≤4400mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 59.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 116 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 120  | 030703011053 | 常闭式多叶送风口<br>4400mm<周长≤4800mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：4400mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 121  | 030703011054 | 常闭式多叶送风口<br>4800mm<周长≤5200mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 122  | 030703011055 | 常闭式多叶送风口 周长>5200mm           | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：周长>5200mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关                    | 个    | 29.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 117 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 123  | 030703011056 | 自垂式百叶风口 周长≤900mm         | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求         | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 124  | 030703011057 | 自垂式百叶风口 900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 125  | 030703011058 | 自垂式百叶风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 126  | 030703011059 | 自垂式百叶风口 1800mm           | 1. 名称：自垂式百叶风口                                                                        | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 118 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | <周长≤2500mm               | 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 127  | 030703011060 | 自垂式百叶风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 128.000 |       |    |       |       |     |
| 128  | 030703011061 | 自垂式百叶风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 24.000  |       |    |       |       |     |
| 129  | 030703011062 | 自垂式百叶风口 4800mm           | 1. 名称：自垂式百叶风口                                                                        | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 119 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | <周长≤6000mm               | 2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 130  | 030703011063 | 自垂式百叶风口 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 131  | 030703011064 | 自垂式百叶风口 周长>7000mm        | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 132  | 030703011065 | 防火风口 周长≤900mm            | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：周长≤900mm                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 120 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 133  | 030703011066 | 防火风口 900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 134  | 030703011067 | 防火风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 135  | 030703011068 | 防火风口 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 121 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 136  | 030703011069 | 防火风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 137  | 030703011070 | 防火风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 138  | 030703011071 | 防火风口 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 122 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 139  | 030703011072 | 防火风口 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 140  | 030703011073 | 防火风口 周长>7000mm        | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 141  | 030703011074 | 防烟防火风口 周长≤900mm       | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 123 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 142  | 030703011075 | 防烟防火风口 900mm&ltltbr>周长≤1280mm  | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：900mm&ltltbr>周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 143  | 030703011076 | 防烟防火风口 1280mm&ltltbr>周长≤1800mm | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：1280mm&ltltbr>周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 144  | 030703011077 | 防烟防火风口 1800mm&ltltbr>周长≤2500mm | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：1800mm&ltltbr>周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 145  | 030703011078 | 防烟防火风口 2500mm&ltltbr>          | 1. 名称：防烟防火风口                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 124 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 周长≤3300mm               | 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 146  | 030703011079 | 防烟防火风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 147  | 030703011080 | 防烟防火风口 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 148  | 030703011081 | 防烟防火风口 6000mm<          | 1. 名称：防烟防火风口                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 125 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 周长≤7000mm              | 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          |      |          |       |    |       |       |     |
| 149  | 030703011082 | 防烟防火风口 周长>7000mm       | 1. 名称：防烟防火风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 150  | 030703011083 | 单层百叶风口 周长≤900mm        | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1277.000 |       |    |       |       |     |
| 151  | 030703011084 | 单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑                          | 个    | 104.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 126 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 152  | 030703011085 | 单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 153  | 030703011086 | 单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 154  | 030703011087 | 单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 453.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 127 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 155  | 030703011088 | 单层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 45.000 |       |    |       |       |     |
| 156  | 030703011089 | 单层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 157  | 030703011090 | 单层百叶风口 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 128 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 158  | 030703011091 | 单层百叶风口 周长>7000mm            | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 159  | 030703011092 | 单层百叶风口（带风阀） 周长≤900mm        | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 160  | 030703011093 | 单层百叶风口（带风阀） 900mm<周长≤1280mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 129 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 图集、标准及招标技术要求                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 161  | 030703011094 | 单层百叶风口（带风阀）<br>1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 162  | 030703011095 | 单层百叶风口（带风阀）<br>1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 163  | 030703011096 | 单层百叶风口（带风阀）<br>2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 130 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 164  | 030703011097 | 单层百叶风口（带风阀）<br>3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 28.000 |       |    |       |       |     |
| 165  | 030703011098 | 单层百叶风口（带风阀）<br>4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 166  | 030703011099 | 单层百叶风口（带风阀）<br>6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）                                                                        | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 131 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |      |       |       |    |       |       |     |
| 167  | 030703011100 | 单层百叶风口（带风阀） 周长>7000mm  | 1. 名称：单层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 168  | 030703011101 | 双层百叶风口 周长≤900mm        | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 169  | 030703011102 | 双层百叶风口 900mm<周长≤1280mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 132 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 170  | 030703011103 | 双层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 171  | 030703011104 | 双层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 172  | 030703011105 | 双层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm                                              | 个    | 29.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 133 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 173  | 030703011106 | 双层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 48.000 |       |    |       |       |     |
| 174  | 030703011107 | 双层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 175  | 030703011108 | 双层百叶风口 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm                                              | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 134 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 176  | 030703011109 | 双层百叶风口 周长>7000mm     | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 177  | 030703011110 | 蛋格风口 周长≤900mm        | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 178  | 030703011111 | 蛋格风口 900mm<周长≤1280mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 135 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 179  | 030703011112 | 蛋格风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 180  | 030703011113 | 蛋格风口 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 181  | 030703011114 | 蛋格风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 136 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 182  | 030703011115 | 蛋格风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 183  | 030703011116 | 蛋格风口 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 184  | 030703011117 | 蛋格风口 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 137 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 185  | 030703011118 | 蛋格风口 周长>7000mm             | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 186  | 030703011119 | 蛋格风口（带风阀） 周长≤900mm         | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 187  | 030703011120 | 蛋格风口（带风阀） 900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 188  | 030703011121 | 蛋格风口（带风阀） 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 138 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 189  | 030703011122 | 蛋格风口（带风阀）<br>1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 190  | 030703011123 | 蛋格风口（带风阀）<br>2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 191  | 030703011124 | 蛋格风口（带风阀）<br>3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 139 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 192  | 030703011125 | 蛋格风口（带风阀）<br>4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 193  | 030703011126 | 蛋格风口（带风阀）<br>6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 194  | 030703011127 | 蛋格风口（带风阀） 周长>7000mm           | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑                                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 140 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 195  | 030703011128 | 防雨百叶 周长≤900mm         | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 196  | 030703011129 | 防雨百叶 900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 197  | 030703011130 | 防雨百叶 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 141 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 198  | 030703011131 | 防雨百叶 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 199  | 030703011132 | 防雨百叶 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 200  | 030703011133 | 防雨百叶 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 142 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 201  | 030703011134 | 防雨百叶 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 202  | 030703011135 | 防雨百叶 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 203  | 030703011136 | 防雨百叶 周长>7000mm        | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 204  | 030703011137 | 固定旋流风口 直径Φ≤           | 1. 名称：固定旋流风口                                                                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 143 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 320mm                                    | 2. 规格：直径 $\Phi \leq 320\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 205  | 030703011138 | 固定旋流风口 320mm<直径 $\Phi \leq 450\text{mm}$ | 1. 名称：固定旋流风口<br>2. 规格：320mm<直径 $\Phi \leq 450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 206  | 030703011139 | 固定旋流风口 直径 $\Phi > 450\text{mm}$          | 1. 名称：固定旋流风口<br>2. 规格：直径 $\Phi > 450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求          | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 144 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 207  | 030703011140 | 变流态旋流风口 直径 $\phi\leq 320\text{mm}$       | 1. 名称：变流态旋流风口<br>2. 规格：直径 $\phi\leq 320\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 208  | 030703011141 | 变流态旋流风口 320mm<直径 $\phi\leq 450\text{mm}$ | 1. 名称：变流态旋流风口<br>2. 规格：320mm<直径 $\phi\leq 450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 209  | 030703011142 | 变流态旋流风口 直径 $\phi>450\text{mm}$           | 1. 名称：变流态旋流风口<br>2. 规格：直径 $\phi>450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 145 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                               | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                    |                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                    |                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                    | 收要求                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 210  | 030703011143 | 球形喷口 直径 $\phi\leq 320\text{mm}$                    | 1. 名称：球形喷口<br>2. 规格：直径 $\phi\leq 320\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 211  | 030703011144 | 球形喷口 $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$ | 1. 名称：球形喷口<br>2. 规格： $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 212  | 030703011145 | 球形喷口 直径 $\phi> 450\text{mm}$                       | 1. 名称：球形喷口<br>2. 规格：直径 $\phi>450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                    |                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 146 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 213  | 030703011146 | 条缝型风口 周长≤400mm       | 1. 名称：条缝型风口<br>2. 规格：周长≤400mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 214  | 030703011147 | 条缝型风口 400mm<周长≤600mm | 1. 名称：条缝型风口<br>2. 规格：400mm<周长≤600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 215  | 030703011148 | 条缝型风口 600mm<周长≤800mm | 1. 名称：条缝型风口<br>2. 规格：600mm<周长≤800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 147 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 216  | 030703011149 | 条缝型风口 周长>800mm          | 1. 名称：条缝型风口<br>2. 规格：周长>800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 217  | 030703011150 | 固定百叶回风口 周长≤900mm        | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 218  | 030703011151 | 固定百叶回风口 900mm<周长≤1280mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 148 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 219  | 030703011152 | 固定百叶回风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 220  | 030703011153 | 固定百叶回风口 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 221  | 030703011154 | 固定百叶回风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 149 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 222  | 030703011155 | 固定百叶回风口 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 223  | 030703011156 | 固定百叶回风口 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 224  | 030703011157 | 固定百叶回风口 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 150 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 225  | 030703011158 | 固定百叶回风口 周长>7000mm     | 1. 名称：固定百叶回风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 226  | 030703011159 | 网式风口 周长≤900mm         | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 227  | 030703011160 | 网式风口 900mm<周长≤1500mm  | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 228  | 030703011161 | 网式风口 1500mm<周长≤2000mm | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：1500mm<周长≤2000mm                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 151 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 229  | 030703011162 | 网式风口 2000mm<周长≤2600mm | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：2000mm<周长≤2600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 230  | 030703011163 | 网式风口 周长>2600mm        | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：周长>2600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 231  | 030703001044 | 插板阀 直径Φ≤140mm         | 1. 名称：插板阀<br>2. 型号、规格：直径Φ≤140mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 152 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 232  | 030703001045 | 插板阀 140mm<直径Φ≤280mm | 1. 名称：插板阀<br>2. 型号、规格：140mm<直径Φ≤280mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 233  | 030703001046 | 插板阀 280mm<直径Φ≤340mm | 1. 名称：插板阀<br>2. 型号、规格：280mm<直径Φ≤340mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 153 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 234  | 030703001047 | 插板阀 直径Φ>340mm | 1. 名称：插板阀<br>2. 型号、规格：直径Φ>340mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 235  | 030703001048 | 风管蝶阀 周长≤800mm | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：周长≤800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计                                                        | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 154 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 236  | 030703001049 | 风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm  | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：800mm<周长≤1600mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 237  | 030703001050 | 风管蝶阀 1600mm<周长≤2400mm | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：1600mm<周长≤2400mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                              | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 155 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 238  | 030703001051 | 风管蝶阀 2400mm<周长≤3200mm | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：2400mm<周长≤3200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 239  | 030703001052 | 风管蝶阀 3200mm<周长≤4000mm | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：3200mm<周长≤4000mm                                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 156 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 240  | 030703001053 | 风管蝶阀 周长>4000mm      | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：周长>4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 241  | 030703001054 | 手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                          | 个    | 64.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 157 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 242  | 030703001055 | 手动对开多叶调节阀<br>2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 243  | 030703001056 | 手动对开多叶调节阀<br>4000mm<周长≤5200mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 158 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 244  | 030703001057 | 手动对开多叶调节阀<br>5200mm<周长≤6500mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 245  | 030703001058 | 手动对开多叶调节阀<br>6500mm<周长≤8000mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：6500mm<周长                                                                                                  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 159 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | ≤8000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 246  | 030703001059 | 手动对开多叶调节阀   | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：8000mm<周长≤10000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 247  | 030703001060 | 手动对开多叶调节阀 周 | 1. 名称：手动对开多叶调节阀                                                                                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 160 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 长>10000mm                  | 2. 型号、规格：周长>10000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 248  | 030703001061 | 电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm        | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 249  | 030703001062 | 电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 161 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | ≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 250  | 030703001063 | 电动对开多叶调节阀<br>4000mm<周长≤5200mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 251  | 030703001064 | 电动对开多叶调节阀                     | 1. 名称：电动对开多叶调节阀                                                                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 162 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 5200mm<周长≤6500mm              | 2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 252  | 030703001065 | 电动对开多叶调节阀<br>6500mm<周长≤8000mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：6500mm<周长≤8000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 163 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 253  | 030703001066 | 电动对开多叶调节阀<br>8000mm<周长≤10000mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：8000mm<周长≤10000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 254  | 030703001067 | 电动对开多叶调节阀 周<br>长>10000mm       | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长>10000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 164 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 255  | 030703001068 | 电动双位阀 周长≤2800mm        | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 256  | 030703001069 | 电动双位阀 2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 165 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 257  | 030703001070 | 电动双位阀 4000mm<周长≤5200mm | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：4000mm<周长≤5200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 258  | 030703001071 | 电动双位阀 5200mm<周长≤6500mm | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：5200mm<周长≤6500mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 166 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 259  | 030703001072 | 电动双位阀 6500mm<周长≤8000mm  | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：6500mm<周长≤8000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 260  | 030703001073 | 电动双位阀 8000mm<周长≤10000mm | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：8000mm<周长≤10000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 167 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 261  | 030703001074 | 电动双位阀 周长>10000mm | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：周长>10000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 262  | 030703001075 | 止回风阀 周长≤800mm    | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：周长≤800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 168 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 263  | 030703001076 | 止回风阀 800mm<周长≤1200mm  | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 264  | 030703001077 | 止回风阀 1200mm<周长≤2000mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：1200mm<周长≤2000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油                               | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 169 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 265  | 030703001078 | 止回风阀 2000mm<周长≤3200mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：2000mm<周长≤3200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 266  | 030703001079 | 止回风阀 3200mm<周长≤4000mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：3200mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除                                    | 个    | 9.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 170 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 267  | 030703001080 | 止回风阀 周长>4000mm       | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：周长>4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 268  | 030703001081 | 70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除                 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 171 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 269  | 030703001082 | 70℃防火阀（FD）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 30.000 |       |    |       |       |     |
| 270  | 030703001083 | 70℃防火阀（FD）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关                                                                                                              | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 172 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 271  | 030703001084 | 70℃防火阀（FD）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 173 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 272  | 030703001085 | 70℃防火阀（FD） 周长>8000mm  | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 273  | 030703001086 | 70℃防火阀（FVD） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FVD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考                                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 174 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 274  | 030703001087 | 70℃防火阀（FVD）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FVD）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 275  | 030703001088 | 70℃防火阀（FVD）                     | 1. 名称：70℃防火阀（FVD）                                                                                                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 175 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 3600mm<周长≤5400mm                | 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 276  | 030703001089 | 70℃防火阀（FVD）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：70℃防火阀（FVD）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 176 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 277  | 030703001090 | 70℃防火阀（FVD） 周长>8000mm | 1. 名称：70℃防火阀（FVD）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 278  | 030703001091 | 70℃防火阀（FDS） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C时熔断关闭，消防                                                                                                                 | 个    | 66.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 177 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 279  | 030703001092 | 70℃防火阀（FDS）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 32.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 178 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 280  | 030703001093 | 70℃防火阀（FDS）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 281  | 030703001094 | 70℃防火阀（FDS）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，70° C时熔断                                                                                                                             | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 179 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            |      |       |       |    |       |       |     |
| 282  | 030703001095 | 70℃防火阀（FDS） 周长>8000mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 180 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 283  | 030703001096 | 150℃防火阀（FDM）周<br>长≤2200mm        | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 284  | 030703001097 | 150℃防火阀（FDM）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                                      | 个    | 49.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 181 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 285  | 030703001098 | 150℃防火阀（FDM）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 28.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 182 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 286  | 030703001099 | 150℃防火阀（FDM）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 287  | 030703001100 | 150℃防火阀（FDM）周<br>长>8000mm        | 1. 名称：150℃防火阀（FDM）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，150° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除                                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 183 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 288  | 030703001101 | 280℃排烟防火阀（FDH） 周长≤2200mm        | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 289  | 030703001102 | 280℃排烟防火阀（FDH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）                                                                                                                                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 184 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 290  | 030703001103 | 280℃排烟防火阀（FDH）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑                                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 185 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 291  | 030703001104 | 280℃排烟防火阀（FDH）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 186 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 292  | 030703001105 | 280℃排烟防火阀（FDH）<br>） 周长>8000mm  | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 293  | 030703001106 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>） 周长≤2200mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启                                                                                                                         | 个    | 296.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 187 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 294  | 030703001107 | 280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑                             | 个    | 772.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 188 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 295  | 030703001108 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 72.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 189 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 296  | 030703001109 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 297  | 030703001110 | 280℃排烟防火阀（FDEH                      | 1. 名称：280℃排烟防火阀（                                                                                                                                                                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 190 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | FDEH)<br>2. 型号、规格：周长>8000mm<br>，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 298  | 030703001111 | 排烟阀（电远控）（BEEC） 周长≤2200mm | 1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm<br>，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀                                                                                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 191 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 体远程电动开启功能(带电控按钮)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 299  | 030703001112 | 排烟阀（电远控）（BEEC） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能（带电控按钮），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 192 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 300  | 030703001113 | 排烟阀（电远控）（BEEC） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能（带电控按钮），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 193 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 301  | 030703001114 | 排烟阀（电远控）（BEEC） 5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能（带电控按钮），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 194 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 302  | 030703001115 | 排烟阀（电远控）（BEEC） 周长>8000mm | 1. 名称：排烟阀（电远控）（BEEC）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体远程电动开启功能(带电控按钮)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 303  | 030703001116 | 排烟阀（远控）（BECH） 周长≤2200mm  | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，                                                                                                                                                                 | 个    | 72.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 195 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 304  | 030703001117 | 排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电                                                              | 个    | 504.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 196 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 305  | 030703001118 | 排烟阀（远控）（BECH） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考 | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 197 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 306  | 030703001119 | 排烟阀（远控）（BECH） 5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 198 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 307  | 030703001120 | 排烟阀（远控）（BECH） 周长>8000mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 308  | 030703001121 | 排烟阀（MECH） 周长≤           | 1. 名称：排烟阀（MECH）                                                                                                                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 199 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2200mm                     | 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 309  | 030703001122 | 排烟阀（MECH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（MECH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号                                                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 200 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 310  | 030703001123 | 排烟阀（MECH） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：排烟阀（MECH）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 201 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 311  | 030703001124 | 排烟阀（MECH） 5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：排烟阀（MECH）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 312  | 030703001125 | 排烟阀（MECH） 周长>8000mm        | 1. 名称：排烟阀（MECH）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，                                                                                                                                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 202 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 313  | 030703001126 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 周长≤2200mm | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后输出电信号                                                        | 个    | 28.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 203 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 314  | 030703001127 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 204 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 315  | 030703001128 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢丝绳及控制盒），开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 316  | 030703001129 | 常闭送风阀（远控）（                       | 1. 名称：常闭送风阀（远控）                                                                                                                                                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 205 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | BECS） 5400mm<周长≤8000mm    | （BECS）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 317  | 030703001130 | 常闭送风阀（远控）（BECS） 周长>8000mm | 1. 名称：常闭送风阀（远控）（BECS）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远                                                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 206 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 318  | 030703001131 | 常闭送风阀（MECS） 周长≤2200mm | 1. 名称：常闭送风阀（MECS）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 207 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 319  | 030703001132 | 常闭送风阀（MECS）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：常闭送风阀（MECS）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 320  | 030703001133 | 常闭送风阀（MECS）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：常闭送风阀（MECS）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，消防控制室                                                                                                                               | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 208 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   |      |       |       |    |       |       |     |
| 321  | 030703001134 | 常闭送风阀（MECS）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：常闭送风阀（MECS）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 209 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 322  | 030703001135 | 常闭送风阀（MECS）周长>8000mm  | 1. 名称：常闭送风阀（MECS）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能，开启后输出电信号<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 323  | 030703001136 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 周长≤ | 1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC）                                                                                                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 210 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2200mm                             | 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常闭，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后70℃熔断关闭<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 324  | 030703001137 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后70℃熔断关闭<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑                                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 211 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 325  | 030703001138 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常闭，具有远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，开启后70℃熔断关闭<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 326  | 030703001139 | 70℃常闭风阀（手动远                        | 1. 名称：70℃常闭风阀（手动                                                                                                                                                                   | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 212 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 控）（BC） 5400mm<周长≤8000mm     | 远控）（BC）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常闭，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后70℃熔断关闭<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 327  | 030703001140 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC） 周长>8000mm | 1. 名称：70℃常闭风阀（手动远控）（BC）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常闭，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），开启后70℃熔断关闭<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考                                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 213 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 328  | 030703001141 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 214 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 329  | 030703001142 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 330  | 030703001143 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70                                                                                                                  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 215 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | ℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 331  | 030703001144 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 216 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 332  | 030703001145 | 70℃防烟防火阀（MEE）<br>周长>8000mm  | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEE）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 333  | 030703001146 | 70℃防烟防火阀（MEES）<br>周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）                                                                                                                                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 217 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 334  | 030703001147 | 70℃防烟防火阀（MEES） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，                                                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 218 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             |      |       |       |    |       |       |     |
| 335  | 030703001148 | 70℃防烟防火阀（MEES）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 219 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 336  | 030703001149 | 70℃防烟防火阀（MEES）<br>5400mm<周长≤8000mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）<br>2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 220 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 337  | 030703001150 | 70℃防烟防火阀（MEES） 周长>8000mm | 1. 名称：70℃防烟防火阀（MEES）<br>2. 型号、规格：周长>8000mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 338  | 030703020008 | 阻抗复合型消声器 周长≤2200mm       | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑                                                                                                                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 221 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 339  | 030703020009 | 阻抗复合型消声器<br>2200mm<周长≤2400mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 340  | 030703020010 | 阻抗复合型消声器<br>2400mm<周长≤3000mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑                                                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 222 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 341  | 030703020011 | 阻抗复合型消声器<br>3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 342  | 030703020012 | 阻抗复合型消声器<br>4000mm<周长≤5800mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑                                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 223 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 343  | 030703020013 | 阻抗复合型消声器 周长>5800mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：周长>5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 344  | 030703020014 | 微穿孔板消声器 周长≤1800mm  | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：周长≤1800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、                                           | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 224 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 345  | 030703020015 | 微穿孔板消声器 1800mm<周长≤2400mm | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：1800mm<周长≤2400mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 346  | 030703020016 | 微穿孔板消声器 2400mm<周长≤3200mm | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：2400mm<周长≤3200mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接                                | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 225 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 347  | 030703020017 | 微穿孔板消声器 3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 348  | 030703020018 | 微穿孔板消声器 4000mm<周长≤5000mm | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：4000mm<周长≤5000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 226 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 349  | 030703020019 | 微穿孔板消声器 5000mm<周长≤6000mm | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：5000mm<周长≤6000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 350  | 030703020020 | 微穿孔板消声器 周长>6000mm        | 1. 名称：微穿孔板消声器<br>2. 规格：周长>6000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 227 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 351  | 030703020021 | 片式消声器 周长≤2200mm        | 1. 名称：片式消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 352  | 030703020022 | 片式消声器 2200mm<周长≤2400mm | 1. 名称：片式消声器<br>2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 353  | 030703020023 | 片式消声器 2400mm<周         | 1. 名称：片式消声器                                                                                                                            | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 228 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 长≤3000mm               | 2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 354  | 030703020024 | 片式消声器 3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：片式消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 355  | 030703020025 | 片式消声器 4000mm<周长≤5800mm | 1. 名称：片式消声器<br>2. 规格：4000mm<周长≤                                                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 229 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 356  | 030703020026 | 片式消声器 周长>5800mm | 1. 名称：片式消声器<br>2. 规格：周长>5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 357  | 030703020027 | 扁形消声器 周长≤2200mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 230 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 358  | 030703020028 | 扁形消声器 2200mm<周长≤2400mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑<br>3. 支架形式：综合<br>4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 359  | 030703020029 | 扁形消声器 2400mm<周长≤3000mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑                                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 231 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 360  | 030703020030 | 扁形消声器 3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 361  | 030703020031 | 扁形消声器 4000mm<周长≤5800mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：4000mm<周长≤5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、                                          | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 232 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 362  | 030703020032 | 扁形消声器 周长>5800mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：周长>5800mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 363  | 030703021001 | 消声静压箱           | 1. 名称：消声静压箱<br>2. 规格：各尺寸综合考虑<br>3. 支吊架材质：满足设计要求<br>4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油<br>5. 按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关                        | m²   | 149.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 233 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 364  | 030703021002 | 静压箱                       | 1. 名称：静压箱<br>2. 规格：各尺寸综合考虑<br>3. 支吊架材质：满足设计要求<br>4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油<br>5. 按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求         | m²   | 795.540 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                        |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 365  | 030702001019 | 镀锌钢板风管 B≤320mm<br>δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） | m²   | 116.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 234 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 235 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                           |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |       |       |    |       |       |     |
| 366  | 030702001020 | 镀锌钢板风管 B≤320mm<br>δ=0.75mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.75mm, B≤320mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 236 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 237 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 238 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 367  | 030702001021 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，320mm<B≤450mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据 | m²   | 47.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 239 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 240 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                              |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                    |                |       |       |    |       |       |     |
| 368  | 030702001022 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.6mm，320mm<B≤450mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 | m <sup>2</sup> | 1.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 241 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 242 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 369  | 030702001023 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.75mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.75mm，320mm<B≤450mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求 | m²   | 98.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 243 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 244 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 370  | 030702001024 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空                                                                                                                    | m²   | 214.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 245 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 246 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 247 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 371  | 030702001025 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ =0.75mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据 | m²   | 2311.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 248 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 249 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |                |           |       |    |       |       |     |
| 372  | 030702001026 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.0mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 | m <sup>2</sup> | 11269.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 250 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 251 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 373  | 030702001027 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求 | m²   | 1243.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 252 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 253 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 374  | 030702001028 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.0mm, 1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空                                                                                                                 | m²   | 2.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 254 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 255 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 256 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 375  | 030702001029 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.2mm，1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据 | m²   | 10649.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 257 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 258 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 376  | 030702001030 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.2mm，1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 | m²   | 3338.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 259 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 260 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 377  | 030702001031 | 镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.2mm，2000mm<B≤4000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求 | m²   | 596.590 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 261 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 262 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 378  | 030702001032 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.5mm, 1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空                                                                                                                 | m²   | 2606.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 263 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 264 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 265 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 379  | 030702001033 | 镀锌钢板风管 2000mm<B≤4000mm δ=1.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.5mm，2000mm<B≤4000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据 | m²   | 5.490 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 266 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 267 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                         |                |       |       |    |       |       |     |
| 380  | 030702003008 | 201不锈钢板风管 200mm<B≤400mm δ=1.2mm | 1. 材质：201不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：200mm<B≤400mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据 | m <sup>2</sup> | 2.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 268 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 269 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 381  | 030702003009 | 201不锈钢板风管 400mm<B≤560mm δ=1.2mm | 1. 材质：201不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：400mm<B≤560mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求 | m²   | 8.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 270 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 271 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 382  | 030702003010 | 201不锈钢板风管 560mm<B≤700mm δ=1.2mm | 1. 材质：201不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：560mm<B≤700mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 3.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 272 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 273 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 383  | 030702003011 | 201不锈钢板风管 B>700mm δ=1.2mm | 1. 材质：201不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：B>700mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 | m²   | 3.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 274 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 275 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 384  | 030702003012 | 304不锈钢板风管 200mm<B≤400mm δ=1.2mm | 1. 材质：304不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：200mm<B≤400mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足 | m²   | 67.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 276 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 277 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                           |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                           |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |                |        |       |    |       |       |     |
| 385  | 030702003013 | 304不锈钢板风管 400mm<B≤560mm δ=1.2mm | 1. 材质：304不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：400mm<B≤560mm<br>4. 接口形式:氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 | m <sup>2</sup> | 47.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                           |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 278 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 279 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            |      |         |       |    |       |       |     |
| 386  | 030702003014 | 304不锈钢板风管 560mm<B≤700mm δ=1.2mm | 1. 材质: 304不锈钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 规格: 560mm<B≤700mm<br>4. 接口形式: 氩弧焊<br>5. 板材厚度: 1.2mm<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔, | m²   | 217.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 280 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 281 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 387  | 030702003015 | 304不锈钢板风管 B>700mm δ=1.2mm | 1. 材质：304不锈钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 规格：B>700mm<br>4. 接口形式：氩弧焊<br>5. 板材厚度：1.2mm<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求                                      | m²   | 6232.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 282 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 283 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 388  | 030702001034 | 镀锌钢板风管 450mm<Φ≤1000mm δ=0.75mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：圆形<br>3. 尺寸：δ=0.75mm，450mm<Φ≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防                                                        | m²   | 194.740 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 284 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 285 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 389  | 030702001035 | 镀锌钢板风管 450mm<Φ≤1000mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：圆形                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 104.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 286 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 尺寸：δ=1.0mm，450mm<Φ≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 287 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作 , 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 288 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 390  | 030702001036 | 镀锌钢板风管 1000mm<Φ≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：圆形<br>3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<Φ≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求 | m²   | 49.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 289 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 290 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 2. 0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 391  | 030702001037 | 镀锌钢板风管 1000mm<Φ≤1500mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：圆形<br>3. 尺寸：δ=1.2mm, 1000mm<Φ≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求： | m²   | 5.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 291 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 292 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 392  | 030702003016 | 预制式不锈钢锅炉烟囱<br>Φ450mm | 1. 名称：预制式不锈钢锅炉烟囱<br>2. 规格：Φ450mm，预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹50mm厚硅酸铝棉保温材料                                                                  | m    | 65.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 293 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 包含烟囱附件：调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、消声材料、补偿器、防雨风帽等装置<br>4. 管道支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足设计及招标要求<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  |      |          |       |    |       |       |     |
| 393  | 010803002004 | 固定挡烟垂壁-镀锌钢板 | 1. 名称：固定挡烟垂壁<br>2. 规格、材质：壁厚不小于0.8mm的镀锌钢板，且满足消防验收要求，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 2928.530 |       |    |       |       |     |
| 394  | 010803002005 | 固定挡烟垂壁-防火玻璃 | 1. 名称：固定挡烟垂壁<br>2. 规格、材质：壁厚不小于6mm                                                                                | m    | 40.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 294 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 的防火玻璃，且满足消防验收要求，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                      |      |           |       |    |       |       |     |
| 395  | 030702001038 | 电动挡烟垂壁-无机纤维织物 | 1. 名称:电动挡烟垂壁<br>2. 规格、材质：无机纤维织物材质的柔性卷帘式，含控制盒，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 含控制箱、电动装置及其配套的管线<br>5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 | m²   | 5.870     |       |    |       |       |     |
| 396  | 030704002004 | 风管漏风、漏光试验     | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     | m²   | 39441.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 295 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                              |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                              |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 397  | 031208003005 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板                          | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | m³   | 328.250   |       |    |       |       |     |
| 398  | 031208003006 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，  | m²   | 25028.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 296 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑<br>4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容<br>5. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 399  | 031208003007 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：>1.0h及以上 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：>1.0h及以上，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑 | m²   | 30.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 297 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容<br>5. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 400  | 031208003008 | 防火保温包裹 离心玻璃棉 耐火极限：≤1.0h及以下 | 1. 材质：防火保温包裹 离心玻璃棉<br>2. 规格、技术参数：耐火极限：≤1.0h及以下，满足设计及耐火极限要求，并取得国家认可的耐火极限合格检测报告<br>3. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m³   | 3.540 |       |    |       |       |     |
| 401  | 031208002007 | 防火板包覆，耐火极限：>1.0h及以上        | 1. 材质：防火板包覆，耐火极限：>1.0h及以上<br>2. 规格、技术参数：防火板、                                                                                      | m²   | 6.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 298 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 隔热材料、龙骨框架的材质、厚度应满足设计及耐火极限要求，并取得国家认可的耐火极限合格检测报告<br>3. 含防火板连配件制作及安装，密封加固型材、龙骨框架，管道支吊架、刷油，一二次结构穿墙防护套管、防火封堵、标识等<br>4. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 新风、空调系统     |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风机、设备       |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 402  | 030108003099 | 组合式空调机组 风量： | 1. 名称：组合式空调机组                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 299 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 8000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW | 2. 型号、规格：风量：8000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4） |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 300 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | +袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 403  | 030108003100 | 组合式空调机组 风量：12000m³/h，制冷量：89.8kW，制热量：129.3kW | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：12000m³/h，制冷量：89.8kW，制热量：129.3kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 301 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 404  | 030108003101 | 组合式空调机组 风量：15000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：15000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试      | 台    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 302 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 405  | 030108003102 | 组合式空调机组 风量：16000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量： | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：16000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量                                                                                                                                                                           | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 303 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 158.5kW | ：158.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 304 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 406  | 030108003103 | 组合式空调机组 风量：18000m³/h，制冷量：126.4kW，制热量：191.8kW | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：18000m³/h，制冷量：126.4kW，制热量：191.8kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 305 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 407  | 030108003104 | 组合式空调机组 风量：22000m³/h，制冷量：158.8kW，制热量：235.1kW | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：22000m³/h，制冷量：158.8kW，制热量：235.1kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 306 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 408  | 030108003105 | 组合式空调机组 风量：25000m³/h，制冷量：185.2kW，制热量：269.0kW | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：25000m³/h，制冷量：185.2kW，制热量：269.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 307 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 308 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 409  | 030108003106 | 组合式空调机组 风量：28000m³/h，制冷量：208.4kW，制热量：301.6kW | 1. 名称：组合式空调机组<br>2. 型号、规格：风量：28000m³/h，制冷量：208.4kW，制热量：301.6kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 309 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 410  | 030108003107 | 组合式空调新风机组 风量：8000m³/h，制冷量：126.5kW，制热量：122.8kW | 1. 名称：组合式空调新风机组<br>2. 型号、规格：风量：8000m³/h，制冷量：126.5kW，制热量：122.8kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 310 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 411  | 030108003108 | 组合式空调新风机组 风量：15000m³/h，制冷量：248.7kW，制热量：222.6kW | 1. 名称：组合式空调新风机组<br>2. 型号、规格：风量：15000m³/h，制冷量：248.7kW，制热量：222.6kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计                                                                                    | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 311 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 312 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 412  | 030108003109 | 组合式空调新风机组 风量：18000m³/h，制冷量：302.1kW，制热量：268.8kW | 1. 名称：组合式空调新风机组<br>2. 型号、规格：风量：18000m³/h，制冷量：302.1kW，制热量：268.8kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 313 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 413  | 030108003110 | 组合式空调新风机组 风量：20000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW | 1. 名称：组合式空调新风机组<br>2. 型号、规格：风量：20000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求： | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 314 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 414  | 030108003111 | 组合式空调新风机组 风量：23000m³/h，制冷量：426.5kW，制热量：375.5kW | 1. 名称：组合式空调新风机组<br>2. 型号、规格：风量：23000m³/h，制冷量：426.5kW，制热量：375.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线                              | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 315 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 415  | 030108003112 | 组合式空调新风机组 风量：28000m³/h，制冷量 | 1. 名称：组合式空调新风机组<br>2. 型号、规格：风量：28000m³                                                                                                                                                                                                        | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 316 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | /h，制冷量：478.6kW，制热量：421.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 采用板式粗效过滤器（G4）+袋式中效过滤器（F7），机组 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 317 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                  | 内设置UV-C紫外线灯<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 416  | 030108003113 | 地面空调器DMKT2000 风量：900m³/h，制冷量：3.378kW，制热量：4.174kW | 1. 名称：地面空调器DMKT2000<br>2. 型号、规格：风量：900m³/h，制冷量：3.378kW，制热量：4.174kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | 台    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 318 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 417  | 030113001001 | 离心式冷水机组 制冷量：5274kW | 1. 名称：离心式冷水机组<br>2. 型号、规格等参数：制冷量：5274kW，冷冻水流量变化范围15%~100%，每分钟变化率不小于40%，机组自带橡胶减震垫、水流开关、启动柜、冷媒隔离阀，设置端盖式小球在线清洗装置，型号随冷机型号，机组可读取运行电流，开放通讯协议。变频，10KV供电，含配套冷媒回收装置(能回收最大一台设备的冷媒量)。采用环境友好型冷媒, 设备自带制冷机房空气 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 319 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 冷媒浓度检测装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆<br>5. 减振形式、数量：详设计<br>6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试<br>7. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 418  | 030113001002 | 磁悬浮离心式冷水机组 | 1. 名称：磁悬浮离心式冷水机组<br>2. 型号、规格等参数：制冷量：3165kW，冷冻水流量变化范围                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 320 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 15%~100%，每分钟变化率不小于40%，机组自带橡胶减震垫、水流开关、启动柜、冷媒隔离阀，设置端盖式小球在线清洗装置，型号随冷机型号，机组可读取运行电流，开放通讯协议。变频，380V，含配套冷媒回收装置（能回收最大一台设备的冷媒量）。采用环境友好型冷媒,设备自带制冷机房空气冷媒浓度检测装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆<br>5. 减振形式、数量：详设计<br>6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 321 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 7. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 419  | 030225003001 | 一体式冷凝真空热水锅炉 制热量：2340kW，氮氧化物排放浓度不大于15mg/m³ | 1. 名称：一体式冷凝真空热水锅炉<br>2. 参数：制热量：2340kW，氮氧化物排放浓度不大于15mg/m³，自带气候补偿器(电源:220V/50Hz, 工作环境:0~40℃, 控制精度:0.5℃, 输入参数:供/回水温度、室外环境温度、阀门开度反馈)，燃烧器带安全保护自动控制功能, 开放通讯协议, 配套提供水流开关及启动柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：落地安装 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 322 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆<br>5. 减振形式、数量：详设计<br>6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试<br>7. 含燃气管道接驳口接至锅炉设备的软管连接<br>8. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 420  | 030225003002 | 一体式冷凝真空热水锅炉 制热量：1750kW，氮氧化物排放浓度不大于15mg/m³ | 1. 名称：一体式冷凝真空热水锅炉<br>2. 参数：制热量：1750kW，氮氧化物排放浓度不大于15mg/m³，自带气候补偿器(电源:220V/                                                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 323 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 50Hz, 工作环境:0~40℃, 控制精度:0.5℃, 输入参数: 供/回水温度、室外环境温度、阀门开度反馈), 燃烧器带安全保护自动控制功能, 开放通讯协议, 配套提供水流开关及启动柜, 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式: 落地安装<br>4. 设备型钢基础: 含所需的型钢制作安装, 表面除锈后刷防腐漆<br>5. 减振形式、数量: 详设计<br>6. 成套配置: 配套控制箱、水流开关, 成套设备及配件安装, 包含电机检查接线及调试<br>7. 含燃气管道接驳口接至锅炉设备的软管连接<br>8. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 324 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 421  | 030225003003 | 一体式冷凝真空热水锅炉 制热量：2340kW，氮氧化物排放浓度不大于30mg/m³ | 1. 名称：一体式冷凝真空热水锅炉<br>2. 参数：制热量：2340kW，氮氧化物排放浓度不大于30mg/m³，自带气候补偿器(电源:220V/50Hz, 工作环境:0~40℃, 控制精度:0.5℃, 输入参数:供/回水温度、室外环境温度、阀门开度反馈)，燃烧器带安全保护自动控制功能, 开放通讯协议, 配套提供水流开关及启动柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 325 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 油漆<br>5. 减振形式、数量：详设计<br>6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试<br>7. 含燃气管道接驳口接至锅炉设备的软管连接<br>8. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 422  | 030225003004 | 一体式冷凝真空热水锅炉 制热量：1750kW，氮氧化物排放浓度不大于30mg/m³ | 1. 名称：一体式冷凝真空热水锅炉<br>2. 参数：制热量：1750kW，氮氧化物排放浓度不大于30mg/m³，自带气候补偿器(电源:220V/50Hz, 工作环境:0~40℃, 控制精度:0.5℃, 输入参数: 供/回水温                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 326 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 度、室外环境温度、阀门开度反馈)，燃烧器带安全保护自动控制功能, 开放通讯协议, 配套提供水流开关及启动柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆<br>5. 减振形式、数量：详设计<br>6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试<br>7. 含燃气管道接驳口接至锅炉设备的软管连接<br>8. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 327 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 423  | 030113001003 | 模块式空气源热泵机组（变频）制冷量：130kW，制热量：136kW | 1. 名称：模块式空气源热泵机组（变频）<br>2. 型号、规格等参数：制冷量：130kW，制热量：136kW，能量调节范围25%~100%，机组自带橡胶减震垫、水流开关、启动柜、冷媒隔离阀，自带控制器，控制器带数据接口，采用环境友好型冷媒，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆<br>5. 减振形式、数量：详设计<br>6. 成套配置：配套控制箱、水流开关，成套设备及配件安装，包含电机检查接线及调试 | 套    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 328 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 7. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 424  | 030109001024 | 自动补水脱气定压一体机(膨胀罐定压) 最大补水量：10m³/h，补水泵扬程：600kPa | 1. 名称:自动补水脱气定压一体机(膨胀罐定压)<br>2. 技术参数:循环水量：最大补水量：10m³/h，补水泵扬程：600kPa，带自动脱气功能,单罐两泵,自带电控柜，控制可连入楼宇控制系统，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 329 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 425  | 030109001025 | 全自动软水器 处理水量：10T/h | 1. 名称:全自动软水器<br>2. 技术参数:循环水量：处理水量：10T/h，总硬度要求≤30mg/L (CaCO3) ;单阀双罐,连续供水，一用一备,自带电控柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管， | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 330 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 426  | 030109001026 | 全自动软水器（室外型） 处理水量：1T/h | 1. 名称:全自动软水器（室外型）<br>2. 技术参数:循环水量：处理水量：1T/h，总硬度要求≤30mg/L(CaCO3)；单阀双罐,连续供水,一用一备,自带电控柜，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 配减振台座、启动柜/控制柜               | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 331 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | ，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管, 成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 427  | 031006015005 | 膨胀水箱 1.1m*1.1m*1.1m | 1. 名称:膨胀水箱<br>2. 型号、规格：公称容积1m³,有效容积1m³,箱体尺寸1.1m*1.1m*1.1m<br>3. 材质：综合考虑                                                                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 332 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 含型钢基础、减震器、水箱玻璃管液位计、磁耦合液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、管道口防虫网、导流装置、检修口、爬梯、避雷针制作安装、清洗、消毒、保温、保温保护层、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 428  | 031006015006 | 软化水箱 2m*2m*1m | 1. 名称:软化水箱<br>2. 型号、规格：公称容积4m³，箱体尺寸2m*2m*1m<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 含型钢基础、减震器、水箱                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 333 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 玻璃管液位计、磁耦合液位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、管道口防虫网、导流装置、检修口、爬梯、避雷针制作安装、清洗、消毒、保温、保温保护层、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 429  | 030221001001 | 全自动加药装置 最大加药量10L/h | 1. 名称：全自动加药装置<br>2. 主要配置、参数：最大加药量10L/h，双桶双泵，单桶容积200L，成套配置水质在线监测电导率、PH仪，根据水质实时添加阻垢剂和缓蚀剂，控制可连入                                                                      | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 334 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 楼宇控制系统，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备<br>安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 430  | 030221001002 | 全自动加药装置（室外型） 最大加药量10L/h | 1. 名称：全自动加药装置（室外型）<br>2. 主要配置、参数：最大加药量10L/h，双桶双泵，单桶容积200L，成套配置水质在线监测电导率、PH仪，根据水质实时添                                                                                    | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 335 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 加阻垢剂和缓蚀剂, 控制可连入楼宇控制系统, 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 包括: 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 431  | 030108006001 | 真空脱气机 最大处理水系容积: 230m³ | 1. 名称: 真空脱气机<br>2. 型号、规格: 最大处理水系容积: 230m³, 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 包括: 成套设备供货、吊装                                                                                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 336 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求            |      |       |       |    |       |       |     |
| 432  | 030108006002 | 真空脱气机（室外型）<br>最大处理水系容积：<br>200m³ | 1. 名称：真空脱气机（室外型）<br>2. 型号、规格：最大处理水系容积：200m³，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 337 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 备成套所有相关附件<br>4. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 433  | 031006008001 | 分水器 D=1000mm，L=7920mm | 1. 名称：分水器<br>2. 型号、规格：D=1000mm，L=7920mm，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备<br>安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 338 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                         |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                         |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 434  | 031006008002 | 集水器 D=1000mm，L=7920mm                                   | 1. 名称：集水器<br>2. 型号、规格：D=1000mm，L=7920mm，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 435  | 030109001027 | 卧式端吸离心泵(变频;双吸;空调冷冻水泵) 循环水量：800m³/h，扬程：350kPa，转速：1485rpm | 1. 名称:卧式端吸离心泵(变频;双吸;空调冷冻水泵)<br>2. 技术参数:循环水量：800m³/h，扬程：350kPa，转速：1485rpm，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                  | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                         |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 339 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                    | 3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 436  | 030109001028 | 卧式端吸离心泵(变频;双吸;空调冷冻水泵) 循环水量：575m³/h, 扬程：350kPa, 转速： | 1. 名称:卧式端吸离心泵(变频;双吸;空调冷冻水泵)<br>2. 技术参数:循环水量：575m³/h, 扬程：350kPa, 转速：                                                                                                                                   | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 340 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 1485rpm                 | 1485rpm，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 含地脚螺栓、二次灌浆、找平找标高等<br>6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 437  | 030109001029 | 卧式端吸离心泵(变频;单吸;空调热水泵) 循环 | 1. 名称:卧式端吸离心泵(变频;单吸;空调热水泵)                                                                                                                                                                                                        | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 341 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 水量：210m³/h，扬程：260kPa，转速：1470rpm | 2. 技术参数:循环水量：循环水量：210m³/h，扬程：260kPa，转速：1470rpm，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 438  | 030109001030 | 卧式端吸离心泵(变频;单吸;空调热水泵) 循环         | 1. 名称:卧式端吸离心泵(变频;单吸;空调热水泵)                                                                                                                                                                                                                       | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 342 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 水量：270m³/h，扬程：260kPa，转速：1470rpm | 2. 技术参数:循环水量：循环水量：270m³/h，扬程：260kPa，转速：1470rpm，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 配减振台座、启动柜/控制柜，变频电机，自带变频控制柜<br>4. 包括：包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管,成套设备供货（含控制柜）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、支架除锈刷油、接地、单机试运转等设备安装相关工作及设备成套所有相关附件<br>5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 439  | 030701003052 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT02D 冷量：13kW     | 1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT02D                                                                                                                                                                                                                        | 台    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 343 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 主要性能参数：冷量：13kW，热量：20.5kW，风量：2000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 344 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                         | 软管;综合考虑<br>8. 配备板式中效过滤器F5<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 440  | 030701003053 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT03D<br>冷量：20.5kW，热量：31.99kW，风量：3000m³/h | 1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT03D<br>2. 主要性能参数：冷量：20.5kW，热量：31.99kW，风量：3000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥 | 台    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 345 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                      |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                      | 控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管<br>;综合考虑<br>8. 配备板式中效过滤器F5<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 441  | 030701003054 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT04D 冷量：27.5kW，热量：42.99kW，风量：4000m³/h | 1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT04D<br>2. 主要性能参数：冷量：27.5kW，热量：42.99kW，风量：4000m³/h，电机直联传动，                                                                                              | 台    | 89.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                      |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 346 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 配备板式中效过滤器F5 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 347 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 442  | 030701003055 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT06D 冷量：40kW，热量：65kW，风量：6000m³/h | 1. 名称：标准吊顶型空调器(回风工况)KT06D<br>2. 主要性能参数：冷量：40kW，热量：65kW，风量：6000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 348 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                  | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                       |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                       |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                       | 线等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 配备板式中效过滤器F5<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 443  | 030701003056 | 标准吊顶型空调器(新风工况)XKT02D 冷量：30.49kW，热量：28.7kW，风量：2000m³/h | 1. 名称：标准吊顶型空调器(新风工况)XKT02D<br>2. 主要性能参数：冷量：30.49kW，热量：28.7kW，风量：2000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                       |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 349 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 配备板式中效过滤器F5<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 350 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                     | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 444  | 030701003057 | 标准吊顶型空调器(新风工况)XKT03D 冷量：47kW，热量：43.59kW，风量：3000m³/h | 1. 名称：标准吊顶型空调器(新风工况)XKT03D<br>2. 主要性能参数：冷量：47kW，热量：43.59kW，风量：3000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等<br>6. 包括设备进出口与风管连接 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 351 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                     |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                     |                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                     | 时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 配备板式中效过滤器F5<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 445  | 030701003058 | 标准吊顶型空调器(新风工况)XKT04D 冷量：61.59kW，热量：59kW，风量：4000m³/h | 1. 名称：标准吊顶型空调器(新风工况)XKT04D<br>2. 主要性能参数：冷量：61.59kW，热量：59kW，风量：4000m³/h，电机直联传动，机组自带板式中效F5过滤装置，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作 | 台    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                     |                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 352 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br><br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、线控面板及遥控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置、配套控制器及连接控制器的管线等<br><br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br><br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br><br>8. 配备板式中效过滤器F5<br><br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 446  | 030701003059 | 卧式暗装风机盘管03H3 | 1. 名称：卧式暗装风机盘管                                                                                                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 353 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 高档风量：520m³/h，冷量：3.26kW，热量：5.32kW | 03H3<br>2. 主要性能参数：高档风量：520m³/h，冷量：3.26kW，热量：5.32kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 354 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                  | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 447  | 030701003060 | 卧式暗装风机盘管04H3<br>高档风量：680m³/h，冷量：4.17kW，热量：6.68kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管04H3<br>2. 主要性能参数：高档风量：680m³/h，冷量：4.17kW，热量：6.68kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 355 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                 | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                      |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                      |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                      | 差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 448  | 030701003061 | 卧式暗装风机盘管05H3<br><br>高档风量：850m³/h，冷量：4.84kW，热量：7.84kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管05H3<br>2. 主要性能参数：高档风量：850m³/h，冷量：4.84kW，热量：7.84kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                      |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 356 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 357 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 449  | 030701003062 | 卧式暗装风机盘管06H3<br>高档风量：1020m³/h，<br>冷量：5.81kW，热量：9.38kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管06H3<br>2. 主要性能参数：高档风量：1020m³/h，冷量：5.81kW，热量：9.38kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 | 台    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 358 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                    | 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 450  | 030701003063 | 卧式暗装风机盘管08U3<br>高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管08U3<br>2. 主要性能参数：高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其 | 台    | 733.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                    |                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 359 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                               | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                    | 连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 451  | 030701003064 | 卧式暗装风机盘管10U3<br>高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管10U3<br>2. 主要性能参数：高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                    | 台    | 868.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                    |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 360 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 361 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 452  | 030701003065 | 壁挂式风机盘管10B 高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW | 1. 名称：壁挂式风机盘管10B<br>2. 主要性能参数：高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管 | 台    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 362 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 453  | 030701003066 | 多联式空调室外机8HP<br>制冷量：22.4KW，制热量：25.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机8HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：22.4KW，制热量：25KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 363 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 454  | 030701003067 | 多联式空调室外机10HP<br>制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机10HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 364 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 455  | 030701003068 | 多联式空调室外机12HP<br>制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机12HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 365 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 456  | 030701003069 | 多联式空调室外机14HP<br>制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机14HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 366 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求    |      |       |       |    |       |       |     |
| 457  | 030701003070 | 多联式空调室外机16HP<br>制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机16HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 367 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 458  | 030701003071 | 多联式空调室外机18HP<br>制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机18HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑                              | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 368 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 459  | 030701003072 | 多联式空调室外机20HP<br><br>制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机20HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 369 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 460  | 030701003073 | 多联式空调室外机22HP<br>制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机22HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综                                                                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 370 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 461  | 030701003074 | 多联式空调室外机24HP<br>制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机24HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，                                                                                                          | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 371 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 462  | 030701003075 | 多联式空调室外机26HP<br>制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机26HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW，控                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 372 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 463  | 030701003076 | 多联式空调室外机28HP<br>制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机28HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：                                                                                                                                                                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 373 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 78.5KW，制热量：87.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 464  | 030701003077 | 多联式空调室外机30HP<br>制冷量：85.0KW，制热 | 1. 名称：多联式空调室外机30HP                                                                                                                                                                                                            | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 374 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 量：95.0KW     | 2. 规格、性能参数：制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 465  | 030701003078 | 多联式空调室外机32HP | 1. 名称：多联式空调室外机                                                                                                                                                                                                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 375 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW | 32HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 376 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 466  | 030701003079 | 多联式空调室外机34HP<br>制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机34HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 377 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 467  | 030701003080 | 多联式空调室外机36HP<br>制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机36HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 378 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 468  | 030701003081 | 多联式空调室外机38HP<br>制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机38HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 379 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 469  | 030701003082 | 多联式空调室外机40HP<br>制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW | 1. 名称：多联式空调室外机40HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 380 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 软管;综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 470  | 030701003083 | 多联式空调室外机42HP<br>制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW | 1. 名称：多联式空调室外机42HP<br>2. 规格、性能参数：制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW，控制方式：火灾报警，切断电源，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂<br>6. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 381 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                            | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 471  | 030701003084 | 多联式空调新风室内机<br>800标准静压型 制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机800标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 382 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 472  | 030701003085 | 多联式空调新风室内机<br>1080标准静压型 制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机1080标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 383 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 473  | 030701003086 | 多联式空调新风室内机<br>1680标准静压型 制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机1680标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 384 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 474  | 030701003087 | 多联式空调新风室内机 2100标准静压型 制冷量 | 1. 名称：多联式空调新风室内机 2100标准静压型                                                                                                                                                                                             | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 385 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | ：28.0kW，制热量：24.5kW | 2. 主要性能参数：制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 386 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 收要求                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 475  | 030701003088 | 多联式空调新风室内机<br>3000标准静压型 制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机3000标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 387 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 476  | 030701003089 | 多联式空调新风室内机<br>4200标准静压型 制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机4200标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 388 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 477  | 030701003090 | 多联式空调新风室内机<br>5000标准静压型 制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机5000标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 389 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 478  | 030701003091 | 多联式空调新风室内机<br>6000标准静压型 制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 1. 名称：多联式空调新风室内机6000标准静压型<br>2. 主要性能参数：制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 390 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 479  | 030701003092 | 低静压风管式室内机 V22H 制冷量：2.2kW， | 1. 名称：低静压风管式室内机 V22H                                                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 391 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 制热量：2.8kW | 2. 主要性能参数：制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 392 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 收要求                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 480  | 030701003093 | 低静压风管式室内机 V28H 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V28H<br>2. 主要性能参数：制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 393 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 481  | 030701003094 | 低静压风管式室内机 V36H 制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V36H<br>2. 主要性能参数：制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 394 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 482  | 030701003095 | 低静压风管式室内机 V40H 制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V40H<br>2. 主要性能参数：制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 395 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 483  | 030701003096 | 低静压风管式室内机 V45H 制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V45H<br>2. 主要性能参数：制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 396 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 484  | 030701003097 | 低静压风管式室内机 V50H 制冷量：5.0kW， | 1. 名称：低静压风管式室内机 V50H                                                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 397 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 制热量：5.6kW | 2. 主要性能参数：制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 398 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 收要求                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 485  | 030701003098 | 低静压风管式室内机 V56H 制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V56H<br>2. 主要性能参数：制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 399 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 486  | 030701003099 | 低静压风管式室内机 V63H 制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V63H<br>2. 主要性能参数：制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 400 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 487  | 030701003100 | 低静压风管式室内机 V71H 制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V71H<br>2. 主要性能参数：制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 401 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 488  | 030701003101 | 低静压风管式室内机<br>V80H 制冷量：8.4kW，<br>制热量：9.6kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V80H<br>2. 主要性能参数：制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 402 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 489  | 030701003102 | 低静压风管式室内机 V90H 制冷量：9.0kW， | 1. 名称：低静压风管式室内机 V90H                                                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 403 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 制热量：10.0kW | 2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 404 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 490  | 030701003103 | 低静压风管式室内机 V100H 制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V100H<br>2. 主要性能参数：制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 405 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 491  | 030701003104 | 低静压风管式室内机 V112H 制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V112H<br>2. 主要性能参数：制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 406 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 492  | 030701003105 | 低静压风管式室内机 V125H 制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW | 1. 名称：低静压风管式室内机 V125H<br>2. 主要性能参数：制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 407 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 493  | 030701003106 | 壁挂式多联式空调室内机V90B 制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V90B<br>2. 主要性能参数：制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 408 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 494  | 030701003107 | 壁挂式多联式空调室内机V112B 制冷量： | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V112B                                                                                                                                                                                                 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 409 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 11.2kW，制热量：12.5kW | 2. 主要性能参数：制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 410 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 收要求                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 495  | 030701003108 | 壁挂式多联式空调室内机V125B 制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V125B<br>2. 主要性能参数：制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 411 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 496  | 030701003109 | 壁挂式多联式空调室内机V140B 制冷量：14W，制热量：16.3kW | 1. 名称：壁挂式多联式空调室内机V140B<br>2. 主要性能参数：制冷量：14W，制热量：16.3kW，带凝结水提升泵，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、温控器、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 412 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 497  | 030608007001 | 机房群控系统 | 1. 名称：机房群控系统<br>2. 冷热源系统的各设备采用群集控制, 根据实时的负荷需求确定设备的启停台数、出力及设定参数, 以系统综合能效最高作为控制目标, 具体要求详见系统流程图中的说明, 含满足以上要求所需要的软件、设备、管线、调试等全部内容。<br>3. 包含但不限于配套监控软件、 | 系统   | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 413 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              |          | 群控监控电脑、水管温度传感器、压力传感器、液位开关、电导率传感器、室外温湿度传感器、控制柜、系统集成管理模块、网关集成管理模块、锅炉网关集成管理模块、超市网关集成管理模块、冷机Modbus协议转换器、控制器、扩展控制器、水流开关等成套设备及配件安装，含配套线管、支架等完成该项功能的全部内容<br>3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 |      |       |       |    |       |       |     |  |
| 498  | 030225002001 | 干式烟尘处理装置 | 1. 名称：干式烟尘处理装置<br>2. 参数：综合考虑<br>3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                                                                                                                      | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 414 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 风口、阀部件                      |                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 499  | 030703011164 | 单层百叶风口 900mm&ltlt周长≤1280mm  | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：900mm&ltlt周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 84.000  |       |    |       |       |     |
| 500  | 030703011165 | 单层百叶风口 1280mm&ltlt周长≤1800mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：1280mm&ltlt周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 517.000 |       |    |       |       |     |
| 501  | 030703011166 | 单层百叶风口 1800mm&ltlt周长≤2500mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：1800mm&ltlt周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 268.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 415 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 502  | 030703011167 | 单层百叶风口 2500mm&ltltbr>周长≤3300mm | 1. 名称：单层百叶风口<br>2. 规格：2500mm&ltltbr>3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 104.000  |       |    |       |       |     |
| 503  | 030703011168 | 双层百叶风口 2500mm&ltltbr>周长≤3300mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：2500mm&ltltbr>3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1555.000 |       |    |       |       |     |
| 504  | 030703011169 | 双层百叶风口（带风阀） 周长≤900mm           | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 16.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 416 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 505  | 030703011170 | 双层百叶风口（带风阀）<br>900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 506  | 030703011171 | 双层百叶风口（带风阀）<br>1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 507  | 030703011172 | 双层百叶风口（带风阀）<br>1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 417 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 图集、标准及招标技术要求                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 508  | 030703011173 | 双层百叶风口（带风阀）<br>2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 509  | 030703011174 | 双层百叶风口（带风阀）<br>3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 510  | 030703011175 | 双层百叶风口（带风阀）<br>4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 418 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 511  | 030703011176 | 双层百叶风口（带风阀）<br>6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 512  | 030703011177 | 双层百叶风口（带风阀）<br>周长>7000mm        | 1. 名称：双层百叶风口（带风阀）<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 513  | 030703001151 | 电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm             | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 419 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 514  | 030703001152 | 电动对开多叶调节阀<br>2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 515  | 030703011178 | 蛋格风口（带过滤网）<br>周长≤900mm        | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑                                                                                       | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 420 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 516  | 030703011179 | 蛋格风口（带过滤网）<br>900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 517  | 030703011180 | 蛋格风口（带过滤网）<br>1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 518  | 030703011181 | 蛋格风口（带过滤网）<br>1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 421 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 519  | 030703011182 | 蛋格风口（带过滤网）<br>2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 520  | 030703011183 | 蛋格风口（带过滤网）<br>3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 521  | 030703011184 | 蛋格风口（带过滤网）<br>4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 422 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 522  | 030703011185 | 蛋格风口（带过滤网）<br>6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 523  | 030703011186 | 蛋格风口（带过滤网）<br>周长>7000mm        | 1. 名称：蛋格风口（带过滤网）<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 40.000 |       |    |       |       |     |
| 524  | 030703011187 | 防雨百叶 2500mm<周长≤3300mm          | 1. 名称：防雨百叶<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 423 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                       | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                            |                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                            |                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 525  | 030703011188 | 球形喷口（带电动控制阀） 直径 $\phi\leq 320\text{mm}$                    | 1. 名称：球形喷口（带电动控制阀）<br>2. 规格：直径 $\phi\leq 320\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                     | 个    | 95.000 |       |    |       |       |     |
| 526  | 030703011189 | 球形喷口（带电动控制阀） $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$ | 1. 名称：球形喷口（带电动控制阀）<br>2. 规格： $320\text{mm}<\text{直径}\phi\leq 450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 527  | 030703011190 | 球形喷口（带电动控制阀） 直径 $\phi>450\text{mm}$                        | 1. 名称：球形喷口（带电动控制阀）<br>2. 规格：直径 $\phi>450\text{mm}$<br>3. 材质：综合考虑                                                            | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                            |                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 424 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 528  | 030703011191 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀） 周长≤400mm       | 1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）<br>2. 规格：周长≤400mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 529  | 030703011192 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀） 400mm<周长≤600mm | 1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）<br>2. 规格：400mm<周长≤600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 530  | 030703011193 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀） 600mm<周        | 1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）                                                                          | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 425 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 长≤800mm                   | 2. 规格：600mm<周长≤800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 531  | 030703011194 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀） 周长>800mm | 1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）<br>2. 规格：周长>800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 104.000 |       |    |       |       |     |
| 532  | 030703011195 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀） 周长≤400mm | 1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀）<br>2. 规格：周长≤400mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 426 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 533  | 030703011196 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀） 400mm<周长≤600mm | 1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀）<br>2. 规格：400mm<周长≤600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 534  | 030703011197 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀） 600mm<周长≤800mm | 1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀）<br>2. 规格：600mm<周长≤800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 535  | 030703011198 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀） 周长>800mm       | 1. 名称：可变条形散流器/3缝（带调节阀）<br>2. 规格：周长>800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 427 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 准、相关标准图集、规范及验收要求                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 536  | 030703011199 | 可开铰链式百叶风口 周长≤900mm         | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 537  | 030703011200 | 可开铰链式百叶风口 900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 538  | 030703011201 | 可开铰链式百叶风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 428 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 539  | 030703011202 | 可开铰链式百叶风口<br>1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 540  | 030703011203 | 可开铰链式百叶风口<br>2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1018.000 |       |    |       |       |     |
| 541  | 030703011204 | 可开铰链式百叶风口<br>3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 32.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 429 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 542  | 030703011205 | 可开铰链式百叶风口<br>4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 543  | 030703011206 | 可开铰链式百叶风口<br>6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 544  | 030703011207 | 可开铰链式百叶风口 周<br>长>7000mm       | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：周长>7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 545  | 030703011208 | 可开铰链式百叶风口（                    | 1. 名称：可开铰链式百叶风口                                                                        | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 430 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 带过滤网） 周长≤900mm                   | （带过滤网）<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 546  | 030703011209 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 900mm<周长≤1280mm  | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 547  | 030703011210 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 431 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 548  | 030703011211 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 1800mm<周长≤2500mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：1800mm<周长≤2500mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 549  | 030703011212 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 550  | 030703011213 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 3300mm<周长≤4800mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：3300mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 432 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 551  | 030703011214 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 4800mm<周长≤6000mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：4800mm<周长≤6000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 552  | 030703011215 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 6000mm<周长≤7000mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：6000mm<周长≤7000mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 553  | 030703011216 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网） 周长>7000mm        | 1. 名称：可开铰链式百叶风口（带过滤网）<br>2. 规格：周长>7000mm                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 433 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 554  | 030703011217 | 网式风口 周长≤900mm        | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 555  | 030703001153 | 风管蝶阀 周长≤800mm        | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：周长≤800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 176.000 |       |    |       |       |     |
| 556  | 030703001154 | 风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：800mm<周长≤                                                                                              | 个    | 226.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 434 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 1600mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 557  | 030703001155 | 手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 1. 名称：手动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 638.000 |       |    |       |       |     |
| 558  | 030703001156 | 电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm                                                                                           | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 435 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 559  | 030703001157 | 电动对开多叶调节阀<br>2800mm<周长≤4000mm | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：2800mm<周长≤4000mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 560  | 030703001158 | 电动双位阀 周长≤2800mm               | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm                                                                                                      | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 436 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 561  | 030703001159 | 70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 117.000 |       |    |       |       |     |
| 562  | 030703001160 | 70℃防火阀（FD）           | 1. 名称：70℃防火阀（FD）                                                                                                                                                | 个    | 234.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 437 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2200mm<周长≤3600mm               | 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 563  | 030703001161 | 70℃防火阀（FD）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除                                  | 个    | 27.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 438 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 564  | 030703001162 | 70℃防火阀（FVD） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FVD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭，带风量调节功能<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 40.000  |       |    |       |       |     |
| 565  | 030703020033 | 阻抗复合型消声器 周长≤2200mm    | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑                                                                                                                                 | 个    | 161.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 439 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 566  | 030703020034 | 阻抗复合型消声器<br>2200mm<周长≤2400mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：2200mm<周长≤2400mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 567  | 030703020035 | 阻抗复合型消声器<br>3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：阻抗复合型消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑                                                                             | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 440 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 568  | 030703020036 | 扁形消声器 周长≤2200mm        | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：周长≤2200mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 569  | 030703020037 | 扁形消声器 2400mm<周长≤3000mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：2400mm<周长≤3000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑                                                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 441 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 570  | 030703020038 | 扁形消声器 3000mm<周长≤4000mm | 1. 名称：扁形消声器<br>2. 规格：3000mm<周长≤4000mm，长度综合考虑<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 支架形式：综合考虑<br>5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油及防火软接<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 7.000   |       |    |       |       |     |
| 571  | 030703021003 | 消声静压箱                  | 1. 名称：消声静压箱<br>2. 规格：各尺寸综合考虑<br>3. 支吊架材质：满足设计要求<br>4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油<br>5. 按展开面积计算                                                  | m²   | 416.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 442 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 572  | 030703021004 | 静压箱                       | 1. 名称：静压箱<br>2. 规格：各尺寸综合考虑<br>3. 支吊架材质：满足设计要求<br>4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油<br>5. 按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m²   | 766.740  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                        |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 573  | 030702001039 | 镀锌钢板风管 B≤320mm<br>δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（      | m²   | 1445.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 443 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 444 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 574  | 030702001040 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.5mm，320mm<B                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3715.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 445 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ≤450mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 446 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 447 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 575  | 030702001041 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 6371.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 448 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 449 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 576  | 030702001042 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=0.75mm, 450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 1832.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 450 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 451 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 577  | 030702001043 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质:镀锌钢板<br>2. 形状:矩形<br>3. 尺寸: δ=1.0mm, 1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(                              | m²   | 18528.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 452 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 453 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 578  | 030702001044 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.0mm，1500mm<B                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 774.310 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 454 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 455 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 456 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 579  | 030704002005 | 风管漏风、漏光试验       | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                               | m²   | 32668.010 |       |    |       |       |     |
| 580  | 031208003009 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | m³   | 1306.720  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 水阀              |                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |
| 581  | 031003010037 | 可曲挠橡胶软接头DN100   | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN100                                                                                                                | 个    | 1.000     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |      |           |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 457 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 582  | 031003010038 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN150 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 583  | 031003010039 | 可曲挠橡胶软接头          | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头                                                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 458 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | DN200             | 2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 584  | 031003010040 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN250 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 459 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 585  | 031003010041 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN300 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 586  | 031003010042 | 可曲挠橡胶软接头<br>DN350 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 460 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 587  | 030601002035 | 压力表     | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        | 台    | 571.000 |       |    |       |       |     |
| 588  | 030601001002 | 温度计     | 1. 名称：温度计<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 支    | 363.000 |       |    |       |       |     |
| 589  | 030601001003 | 超声波热计量表 | 1. 名称：超声波热计量表<br>2. 规格、技术参数：包括超声波流量传感器、温度传感器、积算器,带信号传输功能及开放通讯协议,精度±10%;具备流量及水温监测、冷热量实时计算            | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 461 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 及累计、参数储存及积累功能。<br>输出内容包括累计流量、累计热量、瞬时流量、瞬时供回水温度等;供电电压:220V，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 590  | 030503006005 | 压力传感器 | 1. 名称：压力传感器<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                             | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 591  | 030503006006 | 温度传感器 | 1. 名称：温度传感器                                                                                                                                       | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 462 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求              |      |       |       |    |       |       |     |
| 592  | 030503006007 | 能量计  | 1. 名称：能量计<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 593  | 031003001029 | 水流开关 | 1. 名称：水流开关<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试<br>5. 其他要求：满足规范、相关            | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 463 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 594  | 031003001030 | 自动排气阀（含截止阀） DN15 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN15<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 595  | 031003001031 | 自动排气阀（含截止阀） DN20 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 596  | 031003001032 | 自动排气阀（含截止阀） DN25 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑                                                                                          | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 464 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 597  | 031003003122 | 止回阀 DN80  | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 598  | 031003003123 | 止回阀 DN150 | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                        | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 465 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 599  | 031003003124 | 止回阀 DN200 | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 600  | 031003003125 | 止回阀 DN250 | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN250                                                                                                            | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 466 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 601  | 031003003126 | 止回阀 DN300 | 1. 名称：止回阀<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 602  | 031003003127 | 止回阀 DN350 | 1. 名称：止回阀                                                                                                                           | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 467 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 603  | 031003003128 | 限流止回阀 DN200 | 1. 名称：限流止回阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 468 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 604  | 031003003129 | 限流止回阀 DN250 | 1. 名称：限流止回阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 605  | 031003003130 | 限流止回阀 DN300 | 1. 名称：限流止回阀<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 469 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 606  | 031003003131 | 限流止回阀 DN350    | 1. 名称：限流止回阀<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 607  | 031003003132 | 数字锁定静态平衡阀 DN40 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 470 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 608  | 031003003133 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN50 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 609  | 031003003134 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN65 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 471 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 610  | 031003003135 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN80  | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 611  | 031003003136 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN100 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 472 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 612  | 031003003137 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN125 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 613  | 031003003138 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN150 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 473 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 614  | 031003003139 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN200 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 615  | 031003003140 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN250 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 474 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 616  | 031003003141 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN300 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 617  | 031003003142 | 数字锁定静态平衡阀<br>DN350 | 1. 名称：数字锁定静态平衡阀<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 475 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 618  | 031003003143 | 自力式压差平衡阀 DN32 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 619  | 031003003144 | 自力式压差平衡阀 DN40 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN40                                                                                                            | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 476 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 620  | 031003003145 | 自力式压差平衡阀 DN50 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 621  | 031003003146 | 自力式压差平衡阀 DN65 | 1. 名称：自力式压差平衡阀                                                                                                                          | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 477 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 622  | 031003003147 | 自力式压差平衡阀 DN80 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 478 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 623  | 031003003148 | 自力式压差平衡阀<br>DN100 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 45.000 |       |    |       |       |     |
| 624  | 031003003149 | 自力式压差平衡阀<br>DN125 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 43.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 479 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 625  | 031003003150 | 自力式压差平衡阀<br>DN150 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 626  | 031003003151 | 自力式压差平衡阀<br>DN200 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 480 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 627  | 031003003152 | 自力式压差平衡阀<br>DN250 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 628  | 031003003153 | 自力式压差平衡阀<br>DN300 | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 481 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 629  | 031003003154 | 自力式压差平衡阀<br>DN350  | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 630  | 031003003155 | 压差平衡/电动调节一体阀 DN200 | 1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 482 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 631  | 031003003156 | 压差平衡/电动调节一体阀 DN250 | 1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 632  | 031003003157 | 压差平衡/电动调节一体阀 DN300 | 1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀<br>2. 规格：DN300                                                                                                            | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 483 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 633  | 031003003158 | 压差平衡/电动调节一体阀 DN350 | 1. 名称：压差平衡/电动调节一体阀<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 484 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 634  | 031003003159 | 压差旁通阀组 DN125 | 1. 名称：压差旁通阀组<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 635  | 031003003160 | 压差旁通阀组 DN200 | 1. 名称：压差旁通阀组<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 485 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 及其安装<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 636  | 031003003161 | 压差旁通阀组 DN250 | 1. 名称：压差旁通阀组<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 637  | 031003003162 | 压差旁通阀组 DN300 | 1. 名称：压差旁通阀组<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含压差控制器、旁通电动调                                                                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 486 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 节阀、变压器以及三个蝶阀<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 638  | 031003003163 | 压差旁通阀组 DN350 | 1. 名称：压差旁通阀组<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 含压差控制器、旁通电动调节阀、变压器以及三个蝶阀<br>6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 639  | 031003003164 | Y型过滤器 DN20   | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN20                                                                                                                                        | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 487 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 640  | 031003003165 | Y型过滤器 DN25 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1634.000 |       |    |       |       |     |
| 641  | 031003003166 | Y型过滤器 DN32 | 1. 名称：Y型过滤器                                                                                                                          | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 488 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 规格： DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求               |      |       |       |    |       |       |     |
| 642  | 031003003167 | Y型过滤器 DN40 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 489 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 643  | 031003003168 | Y型过滤器 DN50 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格： DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 644  | 031003003169 | Y型过滤器 DN65 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格： DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 90.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 490 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 645  | 031003003170 | Y型过滤器 DN80  | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格： DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 646  | 031003003171 | Y型过滤器 DN100 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 491 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 647  | 031003003172 | Y型过滤器 DN125 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 648  | 031003003173 | Y型过滤器 DN150 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 492 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 649  | 031003003174 | Y型过滤器 DN200 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 650  | 031003003175 | Y型过滤器 DN250 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 493 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 651  | 031003003176 | Y型过滤器 DN300 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 652  | 031003003177 | Y型过滤器 DN350 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 494 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 653  | 031003003178 | Y型过滤器 DN600 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN600<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 654  | 031004014047 | 堵头 DN250    | 1. 名称：堵头<br>2. 材质：满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN250<br>4. 其他要求：满足设计、相关                                                                      | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 495 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 655  | 031004014048 | 堵头 DN300   | 1. 名称：堵头<br>2. 材质：满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN300<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 656  | 031004014049 | 堵头 DN350   | 1. 名称：堵头<br>2. 材质：满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN350<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 657  | 031004014050 | 堵头 DN600   | 1. 名称：堵头<br>2. 材质：满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN600<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 658  | 031003003179 | 金属软接头 DN20 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN20                                                    | 个    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 496 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 659  | 031003003180 | 金属软接头 DN25 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3268.000 |       |    |       |       |     |
| 660  | 031003003181 | 金属软接头 DN32 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 1652.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 497 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 661  | 031003003182 | 金属软接头 DN40 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 662  | 031003003183 | 金属软接头 DN50 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 498 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 663  | 031003003184 | 金属软接头 DN65 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 180.000 |       |    |       |       |     |
| 664  | 031003003185 | 金属软接头 DN80 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 22.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 499 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 665  | 031003003186 | 金属软接头 DN100 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 666  | 031003003187 | 金属软接头 DN125 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 30.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 500 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 667  | 031003003188 | 金属软接头 DN150 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 668  | 031003003189 | 金属软接头 DN200 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 501 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 669  | 031003003190 | 金属软接头 DN250 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 670  | 031003003191 | 金属软接头 DN300 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 502 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 671  | 031003003192 | 金属软接头 DN350 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 672  | 031003003193 | 橡胶软接头 DN100 | 1. 名称：橡胶软接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 66.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 503 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 673  | 031003003194 | 橡胶软接头 DN200 | 1. 名称：橡胶软接头<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 674  | 031003003195 | 橡胶软接头 DN250 | 1. 名称：橡胶软接头<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 675  | 031003003196 | 橡胶软接头 DN300 | 1. 名称：橡胶软接头                                                                                                                      | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 504 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 676  | 031003003197 | 橡胶软接头 DN350 | 1. 名称：橡胶软接头<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 677  | 031003003198 | 波纹补偿器 DN200 | 1. 名称：波纹补偿器<br>2. 规格：DN200                                                                                                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 505 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 678  | 031003003199 | 波纹补偿器 DN250 | 1. 名称：波纹补偿器<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 679  | 031003003200 | 波纹补偿器 DN300 | 1. 名称：波纹补偿器<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 506 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 680  | 031003003201 | 波纹补偿器 DN350 | 1. 名称：波纹补偿器<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 681  | 031003002056 | 安全阀 DN200   | 1. 名称：安全阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 507 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 682  | 031003002057 | 安全阀 DN250 | 1. 名称：安全阀<br>2. 型号、规格：DN250<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 683  | 031003002058 | 安全阀 DN300 | 1. 名称：安全阀<br>2. 型号、规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 508 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 684  | 031003002059 | 安全阀 DN350 | 1. 名称：安全阀<br>2. 型号、规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 685  | 031003003202 | 蝶阀 DN50   | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                              | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 509 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 686  | 031003003203 | 蝶阀 DN65 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 687  | 031003003204 | 蝶阀 DN80 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                         | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 510 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 688  | 031003003205 | 蝶阀 DN100 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 66.000 |       |    |       |       |     |
| 689  | 031003002060 | 蝶阀 DN125 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN125<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                      | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 511 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 690  | 031003003206 | 蝶阀 DN150 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 691  | 031003003207 | 蝶阀 DN200 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 512 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 692  | 031003003208 | 蝶阀 DN250 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 693  | 031003002061 | 蝶阀 DN300 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                      | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 513 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 694  | 031003002062 | 蝶阀 DN350 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 695  | 031003002063 | 蝶阀 DN500 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 规格：DN500<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                  | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 514 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 696  | 031003002064 | 蝶阀 DN600 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN600<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 697  | 031003002065 | 闸阀 DN15  | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN15<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                     | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 515 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 698  | 031003002066 | 闸阀 DN50  | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 699  | 031003003209 | 闸阀 DN150 | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                   | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 516 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 700  | 031003002067 | 闸阀 DN200 | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 701  | 031003002068 | 闸阀 DN250 | 1. 名称：闸阀<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 517 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 702  | 031003002069 | 闸阀 DN300 | 1. 名称：闸阀<br>2. 型号、规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 703  | 031003002070 | 闸阀 DN350 | 1. 名称：闸阀<br>2. 型号、规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 518 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 704  | 031003002071 | 截止阀 DN15 | 1. 名称：截止阀<br>2. 型号、规格：DN15<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 705  | 031003001033 | 截止阀 DN20 | 1. 名称：截止阀<br>2. 型号、规格：DN20<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 36.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 519 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 706  | 031003001034 | 截止阀 DN25 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3268.000 |       |    |       |       |     |
| 707  | 031003001035 | 截止阀 DN32 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 520 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 708  | 031003002072 | 截止阀 DN40 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 18.000  |       |    |       |       |     |
| 709  | 031003001036 | 截止阀 DN50 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 148.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 521 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 710  | 031003001037 | 截止阀 DN65 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 443.000 |       |    |       |       |     |
| 711  | 031003001038 | 截止阀 DN80 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 140.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 522 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 712  | 031003001039 | 截止阀 DN100 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 130.000 |       |    |       |       |     |
| 713  | 031003001040 | 截止阀 DN125 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                         | 个    | 70.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 523 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 714  | 031003001041 | 截止阀 DN150     | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 715  | 031003003210 | T型导流过滤器 DN150 | 1. 名称：T型导流过滤器<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                             | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 524 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 716  | 031003003211 | T型导流过滤器 DN200 | 1. 名称：T型导流过滤器<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 717  | 031003003212 | T型导流过滤器 DN250 | 1. 名称：T型导流过滤器<br>2. 规格：DN250<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 525 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 718  | 031003003213 | T型导流过滤器 DN300 | 1. 名称：T型导流过滤器<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 719  | 031003003214 | T型导流过滤器 DN350 | 1. 名称：T型导流过滤器<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 526 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 720  | 031003001042 | 电动调节阀 DN15 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN15，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 721  | 031003001043 | 电动调节阀 DN20 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN20，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 527 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 722  | 031003001044 | 电动调节阀 DN25 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN25，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1634.000 |       |    |       |       |     |
| 723  | 031003001045 | 电动调节阀 DN32 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN32，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 528 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 724  | 031003001046 | 电动调节阀 DN40 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN40，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 725  | 031003001047 | 电动调节阀 DN50 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN50，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 726  | 031003003215 | 电动调节阀 DN65 | 1. 名称：电动调节阀                                                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 529 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：DN65，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |        |       |    |       |       |     |
| 727  | 031003003216 | 电动调节阀 DN80  | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN80，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 728  | 031003003217 | 电动调节阀 DN100 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN100，带执行机构                                                                                                      | 个    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 530 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 729  | 031003003218 | 电动调节阀 DN125 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN125，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 730  | 031003003219 | 电动调节阀 DN150 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN150，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 531 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 731  | 031003003220 | 电动调节阀 DN200 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN200，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 732  | 031003003221 | 电动调节阀 DN250 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN250，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 532 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 733  | 031003003222 | 电动调节阀 DN300 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN300，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 734  | 031003003223 | 电动调节阀 DN350 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN350，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 533 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 735  | 031003003224 | 电动调节阀 DN400 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN400，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 736  | 031003003225 | 电动调节阀 DN500 | 1. 名称：电动调节阀<br>2. 规格：DN500，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 534 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 737  | 031003001048 | 电动二通阀 DN15 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN15，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 738  | 031003001049 | 电动二通阀 DN20 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN20，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 535 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 739  | 031003001050 | 电动二通阀 DN25 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN25，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1623.000 |       |    |       |       |     |
| 740  | 031003001051 | 电动二通阀 DN32 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN32，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 536 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 741  | 031003001052 | 电动二通阀 DN40 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN40，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 742  | 031003001053 | 电动二通阀 DN50 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN50，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 537 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 743  | 031003003226 | 电动二通阀 DN65  | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN65，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 744  | 031003003227 | 电动二通阀 DN80  | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN80，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 745  | 031003003228 | 电动二通阀 DN100 | 1. 名称：电动二通阀                                                                                                                           | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 538 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：DN100，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 746  | 031003003229 | 电动二通阀 DN125 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN125，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 747  | 031003003230 | 电动二通阀 DN150 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN150，带执行机构                                                                                                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 539 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 748  | 031003003231 | 电动二通阀 DN200 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN200，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 749  | 031003003232 | 电动二通阀 DN250 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN250，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 540 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 750  | 031003003233 | 电动二通阀 DN300 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN300，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 751  | 031003003234 | 电动二通阀 DN350 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN350，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 541 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 752  | 031003003235 | 电动二通阀 DN400 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN400，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 753  | 031003003236 | 电动二通阀 DN500 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN500，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合                                                 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 542 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 754  | 031003003237 | 电动双位阀 DN15 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN15<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 755  | 031003003238 | 电动双位阀 DN20 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN20<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 543 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 756  | 031003003239 | 电动双位阀 DN25 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 757  | 031003003240 | 电动双位阀 DN32 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装                                | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 544 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 758  | 031003003241 | 电动双位阀 DN40 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN40<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 759  | 031003003242 | 电动双位阀 DN50 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关             | 个    | 19.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 545 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 760  | 031003003243 | 电动双位阀 DN65 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 90.000 |       |    |       |       |     |
| 761  | 031003003244 | 电动双位阀 DN80 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 546 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 762  | 031003003245 | 电动双位阀 DN100 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 763  | 031003003246 | 电动双位阀 DN125 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN125<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 764  | 031003003247 | 电动双位阀 DN150 | 1. 名称：电动双位阀                                                                                                                      | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 547 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 2. 规格：DN150<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 765  | 031003003248 | 电动双位阀 DN200 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN200<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 766  | 031003003249 | 电动双位阀 DN250 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN250                                                                                                       | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 548 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 767  | 031003003250 | 电动双位阀 DN300 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN300<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 768  | 031003003251 | 电动双位阀 DN350 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN350<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 549 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 769  | 031003003252 | 电动双位阀 DN400 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN400<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 770  | 031003003253 | 电动双位阀 DN500 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN500<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑                                                                    | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 550 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 771  | 031003003254 | 电动双位阀 DN600    | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN600<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 水管             |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 772  | 031001001052 | 热镀锌钢管（空调水）DN15 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑                                                                                     | m    | 1.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 551 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN15<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 773  | 031001001053 | 热镀锌钢管（空调水）DN20 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内                                                                                                                                                                                                               | m    | 2.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 552 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN20<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 774  | 031001001054 | 热镀锌钢管（空调水） | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 299.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 553 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN25 | 2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN25<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 554 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 775  | 031001001055 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN32 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN32<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 | m    | 10018.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 555 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 776  | 031001001056 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN40 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN40<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 8763.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 556 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 777  | 031001001057 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN50 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 2531.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 557 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 778  | 030901002022 | 焊接钢管（空调水）<br>DN65 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN65<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 6407.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 558 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 779  | 030901002023 | 焊接钢管（空调水）<br>DN80 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN80<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 2115.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 559 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 780  | 030901002024 | 焊接钢管（空调水）<br>DN100 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 1569.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 560 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 781  | 030901002025 | 焊接钢管（空调水）<br>DN125 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN125<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑 | m    | 707.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 561 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 782  | 030901002026 | 焊接钢管（空调水）<br>DN150 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除 | m    | 397.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 562 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 783  | 030901002027 | 焊接钢管（空调水）<br>DN200 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN200<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支 | m    | 3.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 563 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 784  | 030901002028 | 螺旋焊接钢管（空调水） DN250 | 1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN250<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节 | m    | 2267.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 564 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 785  | 030901002029 | 螺旋焊接钢管（空调水） DN300 | 1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN300<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合                            | m    | 58.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 565 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑,且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 786  | 030901002030 | 螺旋焊接钢管（空调水） DN350 | 1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN350                                                                                              | m    | 60.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 566 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 787  | 030901002031 | 螺旋焊接钢管（空调水） DN400 | 1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑                                                                                                                                                                | m    | 1.050 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 567 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN400<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 788  | 030901002032 | 螺旋焊接钢管（空调水） DN500 | 1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水）                                                                                                                                                                                                                              | m    | 111.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 568 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN500<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 569 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 789  | 030901002033 | 螺旋焊接钢管（空调水） DN600 | 1. 名称：螺旋焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：螺旋焊接钢管<br>5. 型号、规格：DN600<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 | m    | 86.430 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 570 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 790  | 031208002008 | 柔性泡沫橡塑保温（水管） | 1. 名称：柔性泡沫橡塑保温（水管）<br>2. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m.K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m.K，湿阻因子≥15000。<br>。燃烧性能达GB8624-2012难燃B1级，氧指数>39，烟密度<50。<br>。不得含有甲醛、CFC、HCFD等破坏性物质，不得含有短链氯化石蜡等高毒物质<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 管径：综合考虑<br>5. 包含所需的各类附件<br>6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 | m³   | 426.170 |       |    |       |       |     |
| 791  | 031208007003 | 金属铝制保护层      | 1. 名称：金属铝制保护层                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 570.590 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 571 页 共 571 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 厚度：综合考虑<br>3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等                   |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 792  | 031301017012 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 793  | 030704001002 | 暖通系统调试   | 1. 暖通系统调试<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |            |             |              |    |
| 1   | 031302001014 | 安全文明施工费    |                     |           | 4031760.86 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 143991.46  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 850858.62  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1937339.64 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1099571.14 |             |              |    |
| 2   | 031302002013 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 3   | 031302003013 | 非夜间施工增加    |                     |           |            |             |              |    |
| 4   | 031302004013 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 5   | 031302005013 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |            |             |              |    |
| 6   | 031302006013 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008013 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 6248952.84 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
|     |              |            |             |             |
| 合 计 |              | 6248952.84 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 6248952.84  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 6248952.84  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】 二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>± （元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆【标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 42 页

| 序号 | 名称、规格、型号                   | 单位 | 数量      | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|----|----------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 单层百叶风口1280mm<周长≤1800mm     | 个  | 523.18  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 单层百叶风口1800mm<周长≤2500mm     | 个  | 271.69  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 单层百叶风口2500mm<周长≤3300mm     | 个  | 562.57  |             |             |             |                     |    |
| 4  | 70℃防火阀（FD）3600mm<周长≤5400mm | 个  | 28.28   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 防雨百叶2500mm<周长≤3300mm       | 个  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 6  | 网式风口周长≤900mm               | 个  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 风管蝶阀800mm<周长≤1600mm        | 个  | 249.47  |             |             |             |                     |    |
| 8  | 电动对开多叶调节阀2800mm<周长≤4000mm  | 个  | 20.20   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 阻抗复合型消声器周长≤2200mm          | 节  | 162.00  |             |             |             |                     |    |
| 10 | 阻抗复合型消声器2200mm<周长≤2400mm   | 节  | 21.00   |             |             |             |                     |    |
| 11 | 碳钢平焊法兰DN350                | 片  | 94.00   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 碳钢平焊法兰DN200                | 片  | 154.00  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 碳钢平焊法兰DN250                | 片  | 128.00  |             |             |             |                     |    |
| 14 | 碳钢平焊法兰DN300                | 片  | 82.00   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 扁形消声器周长≤2200mm             | 节  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 16 | 扁形消声器2400mm<周长≤3000mm      | 节  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 扁形消声器3000mm<周长≤4000mm      | 节  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 18 | 碳钢平焊法兰DN65                 | 片  | 1624.00 |             |             |             |                     |    |
| 19 | 碳钢平焊法兰DN80                 | 片  | 418.00  |             |             |             |                     |    |
| 20 | 碳钢平焊法兰DN100                | 片  | 780.00  |             |             |             |                     |    |
| 21 | 碳钢平焊法兰DN125                | 片  | 360.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 42 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                 | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 碳钢平焊法兰DN150                              | 片  | 198.00  |             |             |             |                     |    |
| 23 | 碳钢平焊法兰DN400                              | 片  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 24 | 碳钢平焊法兰DN500                              | 片  | 12.00   |             |             |             |                     |    |
| 25 | 碳钢平焊法兰DN600                              | 片  | 12.00   |             |             |             |                     |    |
| 26 | 截止阀DN25                                  | 个  | 3301.69 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 碳钢平焊法兰DN40                               | 片  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 28 | 轻油                                       | t  | 78.00   |             |             |             |                     |    |
| 29 | 201不锈钢板 δ =1.2mm                         | m² | 18.70   |             |             |             |                     |    |
| 30 | 304不锈钢板 δ =1.2mm                         | m² | 7090.19 |             |             |             |                     |    |
| 31 | 轴流风机9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa        | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 32 | 轴流风机20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa       | 台  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 33 | 轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa       | 台  | 16.00   |             |             |             |                     |    |
| 34 | 消防高温排烟轴流风机17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 35 | 消防高温排烟轴流风机26000≤风量<33000m³/h，全压600-850Pa | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 36 | 消防高温排烟轴流风机33000≤风量<36000m³/h，全压600-900Pa | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 42 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                   | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|--------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 37 | 低噪声柜式离心风机箱风量<2500m³/h，全压300-500Pa          | 台  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 38 | 低噪声柜式离心风机箱2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 39 | 低噪声柜式离心风机箱4500≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa     | 台  | 12.00 |             |             |             |                     |    |
| 40 | 低噪声柜式离心风机箱7000≤风量<10000m³/h，全压300-450Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 41 | 低噪声柜式离心风机箱28000≤风量<32000m³/h，全压400-600Pa   | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 42 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）风量<3000m³/h，全压300-600Pa      | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 43 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）3000≤风量<7000m³/h，全压300-600Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 44 | 常闭式多叶送风口2600mm<周长≤3200mm                   | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 45 | 常闭式多叶送风口3800mm<周长≤4400mm                   | 个  | 59.59 |             |             |             |                     |    |
| 46 | 防火风口1280mm<周长≤1800mm                       | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 47 | 防火风口1800mm<周长≤2500mm                       | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 48 | 防火风口3300mm<周长≤4800mm                       | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 49 | 单层百叶风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm                | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 50 | 蛋格风口1280mm<周长≤1800mm                       | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 51 | 蛋格风口1800mm<周长≤2500mm                       | 个  | 4.04  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 4 页 共 42 页

| 序号 | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 52 | 蛋格风口2500mm<周长≤3300mm            | 个  | 5.05   |             |             |             |                     |    |
| 53 | 蛋格风口3300mm<周长≤4800mm            | 个  | 20.20  |             |             |             |                     |    |
| 54 | 蛋格风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm       | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 55 | 蛋格风口（带风阀）2500mm<周长≤3300mm       | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 56 | 蛋格风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm       | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 57 | 蛋格风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm       | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 58 | 防雨百叶3300mm<周长≤4800mm            | 个  | 4.04   |             |             |             |                     |    |
| 59 | 止回风阀周长≤800mm                    | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 60 | 止回风阀周长>4000mm                   | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 61 | 150℃防火阀（FDM）2200mm<周长≤3600mm    | 个  | 49.49  |             |             |             |                     |    |
| 62 | 150℃防火阀（FDM）3600mm<周长≤5400mm    | 个  | 28.28  |             |             |             |                     |    |
| 63 | 280℃排烟防火阀（FDH）2200mm<周长≤3600mm  | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 64 | 280℃排烟防火阀（FDH）5400mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 65 | 280℃排烟防火阀（FDEH）周长≤2200mm        | 个  | 298.96 |             |             |             |                     |    |
| 66 | 280℃排烟防火阀（FDEH）3600mm<周长≤5400mm | 个  | 72.72  |             |             |             |                     |    |
| 67 | 280℃排烟防火阀（FDEH）5400mm<周长≤8000mm | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 68 | 排烟阀（远控）（BECH）周长≤2200mm          | 个  | 72.72  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 5 页 共 42 页

| 序号 | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 69 | 排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm     | 个  | 509.04  |             |             |             |                     |    |
| 70 | 常闭送风阀（远控）（BECS）周长≤2200mm          | 个  | 28.28   |             |             |             |                     |    |
| 71 | 常闭送风阀（远控）（BECS）2200mm<周长≤3600mm   | 个  | 16.16   |             |             |             |                     |    |
| 72 | 70℃防烟防火阀（MEE）2200mm<周长≤3600mm     | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 73 | 70℃防烟防火阀（MEES）2200mm<周长≤3600mm    | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 74 | 70℃防烟防火阀（MEES）3600mm<周长≤5400mm    | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 75 | 阻抗复合型消声器4000mm<周长≤5800mm          | 节  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 76 | 扁形消声器4000mm<周长≤5800mm             | 节  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 77 | 环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板                   | m³ | 1345.92 |             |             |             |                     |    |
| 78 | 多联式空调室外机8HP制冷量：22.4KW，制热量：25.0KW  | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 79 | 多联式空调室外机10HP制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 80 | 多联式空调室外机12HP制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 81 | 多联式空调室外机14HP制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 82 | 多联式空调室外机16HP制冷量：45.0KW，制热量：50.0KW | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 6 页 共 42 页

| 序号 | 名称、规格、型号                            | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 83 | 多联式空调室外机18HP制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 84 | 多联式空调室外机20HP制冷量：56.0KW，制热量：63.0KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 85 | 多联式空调室外机22HP制冷量：61.5KW，制热量：69.0KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 86 | 多联式空调室外机24HP制冷量：68.0KW，制热量：75.0KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 87 | 多联式空调室外机26HP制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 88 | 多联式空调室外机28HP制冷量：78.5KW，制热量：87.5KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 89 | 多联式空调室外机30HP制冷量：85.0KW，制热量：95.0KW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 90 | 多联式空调室外机32HP制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW  | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 91 | 多联式空调室外机34HP制冷量：95.4KW，制热量：106.5KW  | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 92 | 多联式空调室外机36HP制冷量：101.0KW，制热量：113.0KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 93 | 多联式空调室外机38HP制冷量：106.5KW，制热量：119.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 94 | 多联式空调室外机40HP制冷量：112.0KW，制热量：125.5KW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 二标段天街A馆
 【暖通
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                 | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 95  | 多联式空调室外机42HP制冷量：117.5KW，制热量：132.0KW      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 96  | 多联式空调新风室内机800标准静压型制冷量：9.0kW，制热量：8.6kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 97  | 多联式空调新风室内机1080标准静压型制冷量：14.0kW，制热量：13.7kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 98  | 多联式空调新风室内机1680标准静压型制冷量：22.4kW，制热量：21.9kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 99  | 多联式空调新风室内机2100标准静压型制冷量：28.0kW，制热量：24.5kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 100 | 多联式空调新风室内机3000标准静压型制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 101 | 多联式空调新风室内机4200标准静压型制冷量：45.0kW，制热量：35.2kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 102 | 多联式空调新风室内机5000标准静压型制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 103 | 多联式空调新风室内机6000标准静压型制冷量：56.0kW，制热量：44.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 104 | 低静压风管式室内机V22H制冷量：2.2kW，制热量：2.8kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 105 | 低静压风管式室内机V28H制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 106 | 低静压风管式室内机V36H制冷量：3.6kW，制热量：4.2kW         | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 8 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                            | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 107 | 低静压风管式室内机V40H制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 108 | 低静压风管式室内机V45H制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 109 | 低静压风管式室内机V50H制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 110 | 低静压风管式室内机V56H制冷量：5.6kW，制热量：6.5kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 111 | 低静压风管式室内机V63H制冷量：6.3kW，制热量：7.5kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 112 | 低静压风管式室内机V71H制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 113 | 低静压风管式室内机V80H制冷量：8.4kW，制热量：9.6kW    | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 114 | 低静压风管式室内机V90H制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 115 | 低静压风管式室内机V100H制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 116 | 低静压风管式室内机V112H制冷量：11.2kW，制热量：13.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 117 | 低静压风管式室内机V125H制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 118 | 壁挂式多联式空调室内机V90B制冷量：9.0kW，制热量：10.0kW | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 9 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                              | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 119 | 壁挂式多联式空调室内机V112B制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 120 | 壁挂式多联式空调室内机V125B制冷量：12.5kW，制热量：14.0kW | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 121 | 壁挂式多联式空调室内机V140B制冷量：14W，制热量：16.3kW    | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 122 | 热镀锌钢管DN32                             | m  | 9998.19 |             |             |             |                     |    |
| 123 | 热镀锌钢管管件DN32                           | 个  | 9106.57 |             |             |             |                     |    |
| 124 | 柔性泡沫橡塑保温（水管）                          | m³ | 438.96  |             |             |             |                     |    |
| 125 | 金属铝制保护层                               | m² | 570.59  |             |             |             |                     |    |
| 126 | 双层百叶风口1280mm<周长≤1800mm                | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 127 | 轴流风机风量<9000m³/h，全压500-600Pa           | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 128 | 轴流风机11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa    | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 129 | 轴流风机13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa    | 台  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 130 | 轴流风机15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa    | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 131 | 轴流风机17000≤风量<20000m³/h，全压600-800Pa    | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 132 | 轴流风机23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa    | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 10 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                            | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 133 | 轴流风机33000≤风量<36000m³/h，全压600-850Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 134 | 轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 135 | 轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 136 | 轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 33.00 |             |             |             |                     |    |
| 137 | 轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 138 | 轴流风机46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 13.00 |             |             |             |                     |    |
| 139 | 轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 140 | 轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 141 | 轴流风机60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 142 | 轴流风机60000≤风量≤70000m³/h，全压801-1100Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 143 | 轴流风机70000<风量≤90000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 144 | 轴流风机70000<风量≤90000m³/h，全压801-1100Pa | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 11 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                  | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 145 | 轴流风机90000<风量≤100000m³/h，全压800-1100Pa      | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 146 | 轴流风机110000<风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 147 | 消防高温排烟轴流风机9000≤风量<11000m³/h，全压500-600Pa   | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 148 | 消防高温排烟轴流风机11000≤风量<13000m³/h，全压500-600Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 149 | 消防高温排烟轴流风机13000≤风量<15000m³/h，全压500-700Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 150 | 消防高温排烟轴流风机15000≤风量<17000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 151 | 消防高温排烟轴流风机20000≤风量<23000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 152 | 消防高温排烟轴流风机23000≤风量<26000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 153 | 消防高温排烟轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 154 | 消防高温排烟轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压751-1000Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 155 | 消防高温排烟轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压600-800Pa  | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 156 | 消防高温排烟轴流风机41000≤风量<46000m³/h，全压801-1000Pa | 台  | 16.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 12 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                    | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 157 | 消防高温排烟轴流风机46000≤风量<53000m³/h，全压600-800Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 158 | 消防高温排烟轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压600-800Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 159 | 消防高温排烟轴流风机53000≤风量<60000m³/h，全压801-1000Pa   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 160 | 消防高温排烟轴流风机60000≤风量<70000m³/h，全压800-1100Pa   | 台  | 21.00 |             |             |             |                     |    |
| 161 | 消防高温排烟轴流风机70000≤风量<80000m³/h，全压800-1100Pa   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 162 | 消防高温排烟轴流风机110000≤风量≤120000m³/h，全压800-1100Pa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 163 | 低噪声柜式离心风机箱7000≤风量<10000m³/h，全压451-600Pa     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 164 | 低噪声柜式离心风机箱10000≤风量<13000m³/h，全压400-600Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 165 | 低噪声柜式离心风机箱13000≤风量<16000m³/h，全压400-600Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 166 | 低噪声柜式离心风机箱16000≤风量<20000m³/h，全压400-600Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 167 | 低噪声柜式离心风机箱20000≤风量<24000m³/h，全压400-600Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 168 | 低噪声柜式离心风机箱24000≤风量<28000m³/h，全压400-600Pa    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 13 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                      | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 169 | 低噪声柜式离心风机箱32000≤风量<36000m³/h，全压400-600Pa      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 170 | 低噪声柜式离心风机箱36000≤风量<40000m³/h，全压400-600Pa      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 171 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）7000≤风量<10000m³/h，全压300-600Pa   | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 172 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）10000≤风量<13000m³/h，全压300-600Pa  | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 173 | 低噪声柜式离心风机箱（防爆）13000≤风量<16000m³/h，全压300-600Pa  | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 174 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）12000≤风量<15000m³/h，全压600-1000Pa | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 175 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）15000≤风量<17000m³/h，全压700-1000Pa | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 176 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）17000≤风量<21000m³/h，全压700-1000Pa | 台  | 3.00 |             |             |             |                     |    |
| 177 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）21000≤风量<26000m³/h，全压800-1100Pa | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |
| 178 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）26000≤风量<31000m³/h，全压800-1100Pa | 台  | 4.00 |             |             |             |                     |    |
| 179 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |
| 180 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）37000≤风量<45000m³/h，全压800-1100Pa | 台  | 5.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 14 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                                                           | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 181 | 低噪声柜式离心风机箱（双速）低速：10000≤风量<18000m³/h，全压250-500Pa；高速：15000≤风量<27000m³/h，全压500-800Pa  | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 182 | 低噪声柜式离心风机箱（双速）低速：18000≤风量<25000m³/h，全压300-600Pa；高速：27000≤风量<37000m³/h，全压700-1000Pa | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 183 | 低噪声管道式离心风机箱GDF-1.8型风量：160m³/h，全压：122Pa                                             | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |
| 184 | 低噪声管道式离心风机箱GDF-2.5型风量：550m³/h，全压：90Pa                                              | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |
| 185 | 管道离心风机1500≤风量≤3000m³/h，全压300-500Pa                                                 | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |
| 186 | 电风幕风量3500m³/h                                                                      | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 187 | 新风换气机风量200m³/h                                                                     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 188 | 新风换气机风量500m³/h                                                                     | 台  | 1.00 |             |             |             |                     |    |
| 189 | 静音风机100≤风量<500m³/h，静压100-250Pa                                                     | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |
| 190 | 静音风机500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa                                                    | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |
| 191 | 静音风机1000≤风量<1500m³/h，静压150-350Pa                                                   | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |
| 192 | 静音风机1500≤风量<2000m³/h，静压150-350Pa                                                   | 台  | 6.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 15 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                         | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 193 | 静音风机2000≤风量<3000m³/h，静压150-350Pa | 台  | 6.00  |             |             |             |                     |    |
| 194 | 静音风机3000≤风量<4000m³/h，静压150-350Pa | 台  | 6.00  |             |             |             |                     |    |
| 195 | 油烟净化装置EP-1风量：4000~5000m³/h       | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 196 | 油烟净化装置EP-2风量：8000~10000m³/h      | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 197 | 油烟净化装置EP-3风量：12000~15000m³/h     | 台  | 10.00 |             |             |             |                     |    |
| 198 | 油烟净化装置EP-4风量：16000~20000m³/h     | 台  | 29.00 |             |             |             |                     |    |
| 199 | 油烟净化装置EP-5风量：20000~25000m³/h     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 200 | 多叶排烟口（远控）周长≤1200mm               | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 201 | 多叶排烟口（远控）1200mm<周长≤2000mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 202 | 多叶排烟口（远控）2000mm<周长≤2600mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 203 | 多叶排烟口（远控）2600mm<周长≤3200mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 204 | 多叶排烟口（远控）3800mm<周长≤4400mm        | 个  | 16.16 |             |             |             |                     |    |
| 205 | 多叶排烟口（远控）4400mm<周长≤4800mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 206 | 多叶排烟口（远控）4800mm<周长≤5200mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 207 | 多叶排烟口（远控）周长>5200mm               | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 208 | 多叶排烟口周长≤1200mm                   | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 209 | 多叶排烟口1200mm<周长≤2000mm            | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 210 | 多叶排烟口2000mm<周长≤2600mm            | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 211 | 多叶排烟口2600mm<周长≤3200mm            | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 16 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                     | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 212 | 多叶排烟口3800mm<周长≤4400mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 213 | 多叶排烟口4400mm<周长≤4800mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 214 | 多叶排烟口4800mm<周长≤5200mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 215 | 多叶排烟口周长>5200mm               | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 216 | 常闭式多叶送风口（远控）周长≤1200mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 217 | 常闭式多叶送风口（远控）1200mm<周长≤2000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 218 | 常闭式多叶送风口（远控）2000mm<周长≤2600mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 219 | 常闭式多叶送风口（远控）2600mm<周长≤3200mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 220 | 常闭式多叶送风口（远控）3800mm<周长≤4400mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 221 | 常闭式多叶送风口（远控）4400mm<周长≤4800mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 222 | 常闭式多叶送风口（远控）4800mm<周长≤5200mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 223 | 常闭式多叶送风口（远控）周长>5200mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 224 | 常闭式多叶送风口周长≤1200mm            | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 225 | 常闭式多叶送风口1200mm<周长≤2000mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 226 | 常闭式多叶送风口2000mm<周长≤2600mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 227 | 常闭式多叶送风口4400mm<周长≤4800mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 17 页 共 42 页
 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 名称、规格、型号                 | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 228 | 常闭式多叶送风口4800mm<周长≤5200mm | 个  | 16.16  |             |             |             |                     |    |
| 229 | 常闭式多叶送风口周长>5200mm        | 个  | 29.29  |             |             |             |                     |    |
| 230 | 自垂式百叶风口周长≤900mm          | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 231 | 自垂式百叶风口1280mm<周长≤1800mm  | 个  | 16.16  |             |             |             |                     |    |
| 232 | 自垂式百叶风口1800mm<周长≤2500mm  | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 233 | 自垂式百叶风口2500mm<周长≤3300mm  | 个  | 129.28 |             |             |             |                     |    |
| 234 | 自垂式百叶风口3300mm<周长≤4800mm  | 个  | 24.24  |             |             |             |                     |    |
| 235 | 自垂式百叶风口4800mm<周长≤6000mm  | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 236 | 自垂式百叶风口6000mm<周长≤7000mm  | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 237 | 自垂式百叶风口周长>7000mm         | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 238 | 防火风口周长≤900mm             | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 239 | 防火风口900mm<周长≤1280mm      | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 240 | 防火风口2500mm<周长≤3300mm     | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 241 | 防火风口4800mm<周长≤6000mm     | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 242 | 防火风口6000mm<周长≤7000mm     | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 243 | 防火风口周长>7000mm            | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 244 | 防烟防火风口周长≤900mm           | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 245 | 防烟防火风口900mm<周长≤1280mm    | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 246 | 防烟防火风口1280mm<周长≤1800mm   | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 247 | 防烟防火风口1800mm<周长≤2500mm   | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 248 | 防烟防火风口2500mm<周长≤3300mm   | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 18 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                    | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 249 | 防烟防火风口3300mm<周长≤4800mm      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 250 | 防烟防火风口4800mm<周长≤6000mm      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 251 | 防烟防火风口6000mm<周长≤7000mm      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 252 | 防烟防火风口周长>7000mm             | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 253 | 单层百叶风口周长≤900mm              | 个  | 1289.77 |             |             |             |                     |    |
| 254 | 单层百叶风口3300mm<周长≤4800mm      | 个  | 45.45   |             |             |             |                     |    |
| 255 | 单层百叶风口4800mm<周长≤6000mm      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 256 | 单层百叶风口6000mm<周长≤7000mm      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 257 | 单层百叶风口周长>7000mm             | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 258 | 单层百叶风口（带风阀）周长≤900mm         | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 259 | 单层百叶风口（带风阀）900mm<周长≤1280mm  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 260 | 单层百叶风口（带风阀）1800mm<周长≤2500mm | 个  | 6.06    |             |             |             |                     |    |
| 261 | 单层百叶风口（带风阀）2500mm<周长≤3300mm | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 262 | 单层百叶风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm | 个  | 28.28   |             |             |             |                     |    |
| 263 | 单层百叶风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 264 | 单层百叶风口（带风阀）6000mm<周长≤7000mm | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 265 | 单层百叶风口（带风阀）周长>7000mm        | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 19 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                  | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 266 | 双层百叶风口周长≤900mm            | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 267 | 双层百叶风口1800mm<周长≤2500mm    | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 268 | 双层百叶风口3300mm<周长≤4800mm    | 个  | 48.48 |             |             |             |                     |    |
| 269 | 双层百叶风口4800mm<周长≤6000mm    | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 270 | 双层百叶风口6000mm<周长≤7000mm    | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 271 | 双层百叶风口周长>7000mm           | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 272 | 蛋格风口周长≤900mm              | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 273 | 蛋格风口4800mm<周长≤6000mm      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 274 | 蛋格风口6000mm<周长≤7000mm      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 275 | 蛋格风口周长>7000mm             | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 276 | 蛋格风口（带风阀）周长≤900mm         | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 277 | 蛋格风口（带风阀）1800mm<周长≤2500mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 278 | 蛋格风口（带风阀）6000mm<周长≤7000mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 279 | 蛋格风口（带风阀）周长>7000mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 280 | 防雨百叶周长≤900mm              | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 281 | 防雨百叶1280mm<周长≤1800mm      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 282 | 防雨百叶1800mm<周长≤2500mm      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 283 | 防雨百叶4800mm<周长≤6000mm      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 284 | 防雨百叶6000mm<周长≤7000mm      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 285 | 防雨百叶周长>7000mm             | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 286 | 固定旋流风口直径Φ≤320mm           | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 20 页 共 42 页
 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 名称、规格、型号                | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 287 | 固定旋流风口320mm<直径φ≤450mm   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 288 | 固定旋流风口直径φ>450mm         | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 289 | 变流态旋流风口直径φ≤320mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 290 | 变流态旋流风口320mm<直径φ≤450mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 291 | 变流态旋流风口直径φ>450mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 292 | 球形喷口直径φ≤320mm           | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 293 | 球形喷口320mm<直径φ≤450mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 294 | 球形喷口直径φ>450mm           | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 295 | 条缝型风口周长≤400mm           | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 296 | 条缝型风口400mm<周长≤600mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 297 | 条缝型风口600mm<周长≤800mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 298 | 条缝型风口周长>800mm           | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 299 | 固定百叶回风口周长≤900mm         | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 300 | 固定百叶回风口900mm<周长≤1280mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 301 | 固定百叶回风口1280mm<周长≤1800mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 302 | 固定百叶回风口1800mm<周长≤2500mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 303 | 固定百叶回风口2500mm<周长≤3300mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 304 | 固定百叶回风口3300mm<周长≤4800mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 305 | 固定百叶回风口4800mm<周长≤6000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 306 | 固定百叶回风口6000mm<周长≤7000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 307 | 固定百叶回风口周长>7000mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 21 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                   | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 308 | 网式风口900mm<周长≤1500mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 309 | 网式风口1500mm<周长≤2000mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 310 | 网式风口2000mm<周长≤2600mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 311 | 网式风口周长>2600mm              | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 312 | 插板阀直径 Φ ≤140mm             | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 313 | 插板阀140mm<直径 Φ ≤280mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 314 | 插板阀280mm<直径 Φ ≤340mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 315 | 插板阀直径 Φ >340mm             | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 316 | 风管蝶阀1600mm<周长≤2400mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 317 | 风管蝶阀2400mm<周长≤3200mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 318 | 风管蝶阀3200mm<周长≤4000mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 319 | 风管蝶阀周长>4000mm              | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 320 | 手动对开多叶调节阀4000mm<周长≤5200mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 321 | 手动对开多叶调节阀5200mm<周长≤6500mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 322 | 手动对开多叶调节阀6500mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 323 | 手动对开多叶调节阀8000mm<周长≤10000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 324 | 手动对开多叶调节阀周长>10000mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 325 | 电动对开多叶调节阀4000mm<周长≤5200mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 326 | 电动对开多叶调节阀5200mm<周长≤6500mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 327 | 电动对开多叶调节阀6500mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 328 | 电动对开多叶调节阀8000mm<周长≤10000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 22 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                     | 单位 | 数量   | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 329 | 电动对开多叶调节阀周长>10000mm          | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 330 | 电动双位阀2800mm<周长≤4000mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 331 | 电动双位阀4000mm<周长≤5200mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 332 | 电动双位阀5200mm<周长≤6500mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 333 | 电动双位阀6500mm<周长≤8000mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 334 | 电动双位阀8000mm<周长≤10000mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 335 | 电动双位阀周长>10000mm              | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 336 | 70℃防火阀（FD）5400mm<周长≤8000mm   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 337 | 70℃防火阀（FD）周长>8000mm          | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 338 | 70℃防火阀（FVD）3600mm<周长≤5400mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 339 | 70℃防火阀（FVD）5400mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 340 | 70℃防火阀（FVD）周长>8000mm         | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 341 | 70℃防火阀（FDS）5400mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 342 | 70℃防火阀（FDS）周长>8000mm         | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 343 | 150℃防火阀（FDM）5400mm<周长≤8000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 344 | 150℃防火阀（FDM）周长>8000mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 345 | 280℃排烟防火阀（FDH）周长≤2200mm      | 个  | 5.05 |             |             |             |                     |    |
| 346 | 280℃排烟防火阀（FDH）周长>8000mm      | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 347 | 280℃排烟防火阀（FDEH）周长>8000mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 348 | 排烟阀（电远控）（BEEC）周长≤2200mm      | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 23 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量   | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 349 | 排烟阀（电远控）（BEEC）2200mm<周长≤3600mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 350 | 排烟阀（电远控）（BEEC）5400mm<周长≤8000mm  | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 351 | 排烟阀（电远控）（BEEC）周长>8000mm         | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 352 | 排烟阀（远控）（BECH）5400mm<周长≤8000mm   | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 353 | 排烟阀（远控）（BECH）周长>8000mm          | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 354 | 排烟阀（MECH）周长≤2200mm              | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 355 | 排烟阀（MECH）2200mm<周长≤3600mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 356 | 排烟阀（MECH）5400mm<周长≤8000mm       | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 357 | 排烟阀（MECH）周长>8000mm              | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 358 | 常闭送风阀（远控）（BECS）5400mm<周长≤8000mm | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 359 | 常闭送风阀（远控）（BECS）周长>8000mm        | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 360 | 常闭送风阀（MECS）周长≤2200mm            | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 361 | 常闭送风阀（MECS）2200mm<周长≤3600mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 362 | 常闭送风阀（MECS）5400mm<周长≤8000mm     | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 363 | 常闭送风阀（MECS）周长>8000mm            | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |
| 364 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC）周长≤2200mm      | 个  | 1.01 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 24 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 365 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC）2200mm<周长≤3600mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 366 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC）5400mm<周长≤8000mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 367 | 70℃常闭风阀（手动远控）（BC）周长>8000mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 368 | 70℃防烟防火阀（MEE）3600mm<周长≤5400mm     | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 369 | 70℃防烟防火阀（MEE）5400mm<周长≤8000mm     | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 370 | 70℃防烟防火阀（MEE）周长>8000mm            | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 371 | 70℃防烟防火阀（MEES）5400mm<周长≤8000mm    | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 372 | 70℃防烟防火阀（MEES）周长>8000mm           | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 373 | 阻抗复合型消声器2400mm<周长≤3000mm          | 节  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 374 | 阻抗复合型消声器周长>5800mm                 | 节  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 375 | 微穿孔板消声器周长≤1800mm                  | 节  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 376 | 微穿孔板消声器1800mm<周长≤2400mm           | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 377 | 微穿孔板消声器2400mm<周长≤3200mm           | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 378 | 微穿孔板消声器3000mm<周长≤4000mm           | 个  | 15.00 |             |             |             |                     |    |
| 379 | 微穿孔板消声器4000mm<周长≤5000mm           | 个  | 20.00 |             |             |             |                     |    |
| 380 | 微穿孔板消声器5000mm<周长≤6000mm           | 节  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 381 | 微穿孔板消声器周长>6000mm                  | 节  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 382 | 片式消声器周长≤2200mm                    | 节  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 25 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                    | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 383 | 片式消声器2200mm<周长≤2400mm                       | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 384 | 片式消声器2400mm<周长≤3000mm                       | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 385 | 片式消声器3000mm<周长≤4000mm                       | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 386 | 片式消声器4000mm<周长≤5800mm                       | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 387 | 片式消声器周长>5800mm                              | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 388 | 扁形消声器2200mm<周长≤2400mm                       | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 389 | 扁形消声器周长>5800mm                              | 节  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 390 | 预制式不锈钢锅炉烟囱 φ 450mm                          | m  | 65.00  |             |             |             |                     |    |
| 391 | 电动挡烟垂壁-无机纤维织物                               | m² | 5.90   |             |             |             |                     |    |
| 392 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80                           | 套  | 2.84   |             |             |             |                     |    |
| 393 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100                          | 套  | 6.79   |             |             |             |                     |    |
| 394 | 精制六角带帽螺栓M10×100                             | 套  | 2.24   |             |             |             |                     |    |
| 395 | 电焊条 φ 4                                     | kg | 0.36   |             |             |             |                     |    |
| 396 | 其他材料费                                       | 元  | 4.83   |             |             |             |                     |    |
| 397 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板                             | m³ | 338.10 |             |             |             |                     |    |
| 398 | 组合式空调机组风量：8000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW  | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 399 | 组合式空调机组风量：12000m³/h，制冷量：89.8kW，制热量：129.3kW  | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 400 | 组合式空调机组风量：15000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW | 台  | 11.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 26 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                        | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 401 | 组合式空调机组风量：16000m³/h，制冷量：101.5kW，制热量：158.5kW     | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 402 | 组合式空调机组风量：18000m³/h，制冷量：126.4kW，制热量：191.8kW     | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 403 | 组合式空调机组风量：22000m³/h，制冷量：158.8kW，制热量：235.1kW     | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 404 | 组合式空调机组风量：25000m³/h，制冷量：185.2kW，制热量：269.0kW     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 405 | 组合式空调机组风量：28000m³/h，制冷量：208.4kW，制热量：301.6kW     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 406 | 组合式空调新风机组风量：8000m³/h，制冷量：126.5kW，制热量：122.8kW    | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 407 | 组合式空调新风机组风量：15000m³/h，制冷量：248.7kW，制热量：222.6kW   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 408 | 组合式空调新风机组风量：18000m³/h，制冷量：302.1kW，制热量：268.8kW   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 409 | 组合式空调新风机组风量：20000m³/h，制冷量：337.5kW，制热量：299.0kW   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 410 | 组合式空调新风机组风量：23000m³/h，制冷量：426.5kW，制热量：375.5kW   | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 411 | 组合式空调新风机组风量：28000m³/h，制冷量：478.6kW，制热量：421.0kW   | 台  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 412 | 地面空调器DMKT2000风量：900m³/h，制冷量：3.378kW，制热量：4.174kW | 台  | 11.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 27 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                     | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 413 | 离心式冷水机组制冷量：5274kW                            | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 414 | 磁悬浮离心式冷水机组制冷量：3165kW                         | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 415 | 一体式冷凝真空热水锅炉制热量：2340kW，氮氧化物排放浓度不大于15mg/m³     | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 416 | 一体式冷凝真空热水锅炉制热量：1750kW，氮氧化物排放浓度不大于15mg/m³     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 417 | 一体式冷凝真空热水锅炉制热量：2340kW，氮氧化物排放浓度不大于30mg/m³     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 418 | 一体式冷凝真空热水锅炉制热量：1750kW，氮氧化物排放浓度不大于30mg/m³     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 419 | 模块式空气源热泵机组(变频)制冷量：130kW，制热量：136kW            | 台  | 33.00 |             |             |             |                     |    |
| 420 | 自动补水脱气定压一体机组(膨胀罐定压)最大补水量：10m³/h，补水泵扬程：600kPa | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 421 | 全自动软水器处理水量：10T/h                             | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 422 | 全自动软水器（室外型）处理水量：1T/h                         | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 423 | 膨胀水箱1.1m*1.1m*1.1m                           | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 424 | 软化水箱2m*2m*1m                                 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 425 | 全自动加药装置最大加药量10L/h                            | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 426 | 全自动加药装置（室外型）最大加药量10L/h                       | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 427 | 真空脱气机最大处理水系容积：230m³                          | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 428 | 真空脱气机（室外型）最大处理水系容积：200m³                     | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 28 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                               | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 429 | 分水器D=1000mm, L=7920mm                                  | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 430 | 集水器D=1000mm, L=7920mm                                  | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 431 | 卧式端吸离心泵(变频;双吸;空调冷冻水泵)循环水量：800m³/h，扬程：350kPa，转速：1485rpm | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 432 | 卧式端吸离心泵(变频;双吸;空调冷冻水泵)循环水量：575m³/h，扬程：350kPa，转速：1485rpm | 台  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 433 | 卧式端吸离心泵(变频;单吸;空调热水泵)循环水量：210m³/h，扬程：260kPa，转速：1470rpm  | 台  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 434 | 卧式端吸离心泵(变频;单吸;空调热水泵)循环水量：270m³/h，扬程：260kPa，转速：1470rpm  | 台  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 435 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT02D冷量：13kW，热量：20.5kW，风量：2000m³/h       | 台  | 7.00  |             |             |             |                     |    |
| 436 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT03D冷量：20.5kW，热量：31.99kW，风量：3000m³/h    | 台  | 12.00 |             |             |             |                     |    |
| 437 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT04D冷量：27.5kW，热量：42.99kW，风量：4000m³/h    | 台  | 89.00 |             |             |             |                     |    |
| 438 | 标准吊顶型空调器(回风工况)KT06D冷量：40kW，热量：65kW，风量：6000m³/h         | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 439 | 标准吊顶型空调器(新风工况)XKT02D冷量：30.49kW，热量：28.7kW，风量：2000m³/h   | 台  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 29 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                                           | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 440 | 标准吊顶型空调器(新风工况)XKT03D冷量：47kW，热量：43.59kW，风量：3000m³/h | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 441 | 标准吊顶型空调器(新风工况)XKT04D冷量：61.59kW，热量：59kW，风量：4000m³/h | 台  | 9.00   |             |             |             |                     |    |
| 442 | 卧式暗装风机盘管03H3高档风量：520m³/h，冷量：3.26kW，热量：5.32kW       | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 443 | 卧式暗装风机盘管04H3高档风量：680m³/h，冷量：4.17kW，热量：6.68kW       | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 444 | 卧式暗装风机盘管05H3高档风量：850m³/h，冷量：4.84kW，热量：7.84kW       | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 445 | 卧式暗装风机盘管06H3高档风量：1020m³/h，冷量：5.81kW，热量：9.38kW      | 台  | 15.00  |             |             |             |                     |    |
| 446 | 卧式暗装风机盘管08U3高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW     | 台  | 733.00 |             |             |             |                     |    |
| 447 | 卧式暗装风机盘管10U3高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW     | 台  | 868.00 |             |             |             |                     |    |
| 448 | 壁挂式风机盘管10B高档风量：1710m³/h，冷量：9.07kW，热量：15.91kW       | 台  | 22.00  |             |             |             |                     |    |
| 449 | 机房群控系统                                             | 系统 | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 450 | 干式烟尘处理装置                                           | 台  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 451 | 双层百叶风口（带风阀）周长≤900mm                                | 个  | 16.16  |             |             |             |                     |    |
| 452 | 双层百叶风口（带风阀）1280mm<周长≤1800mm                        | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 30 页 共 42 页
 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 名称、规格、型号                    | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 453 | 双层百叶风口（带风阀）1800mm<周长≤2500mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 454 | 双层百叶风口（带风阀）3300mm<周长≤4800mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 455 | 双层百叶风口（带风阀）4800mm<周长≤6000mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 456 | 双层百叶风口（带风阀）6000mm<周长≤7000mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 457 | 双层百叶风口（带风阀）周长>7000mm        | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 458 | 蛋格风口（带过滤网）周长≤900mm          | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 459 | 蛋格风口（带过滤网）1280mm<周长≤1800mm  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 460 | 蛋格风口（带过滤网）1800mm<周长≤2500mm  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 461 | 蛋格风口（带过滤网）2500mm<周长≤3300mm  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 462 | 蛋格风口（带过滤网）3300mm<周长≤4800mm  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 463 | 蛋格风口（带过滤网）4800mm<周长≤6000mm  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 464 | 蛋格风口（带过滤网）6000mm<周长≤7000mm  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 465 | 蛋格风口（带过滤网）周长>7000mm         | 个  | 40.40 |             |             |             |                     |    |
| 466 | 球形喷口（带电动控制阀）直径Φ≤320mm       | 个  | 95.95 |             |             |             |                     |    |
| 467 | 球形喷口（带电动控制阀）320mm<直径Φ≤450mm | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 468 | 球形喷口（带电动控制阀）直径Φ>450mm       | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 469 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀）周长≤400mm    | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 第 31 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 470 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀）400mm<周长≤600mm  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 471 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀）600mm<周长≤800mm  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 472 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀）周长>800mm        | 个  | 105.04  |             |             |             |                     |    |
| 473 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀）周长≤400mm        | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 474 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀）400mm<周长≤600mm  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 475 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀）600mm<周长≤800mm  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 476 | 可变条形散流器/3缝（带调节阀）周长>800mm        | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 477 | 可开铰链式百叶风口周长≤900mm               | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 478 | 可开铰链式百叶风口1280mm<周长≤1800mm       | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 479 | 可开铰链式百叶风口1800mm<周长≤2500mm       | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 480 | 可开铰链式百叶风口2500mm<周长≤3300mm       | 个  | 1028.18 |             |             |             |                     |    |
| 481 | 可开铰链式百叶风口3300mm<周长≤4800mm       | 个  | 32.32   |             |             |             |                     |    |
| 482 | 可开铰链式百叶风口4800mm<周长≤6000mm       | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 483 | 可开铰链式百叶风口6000mm<周长≤7000mm       | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 484 | 可开铰链式百叶风口周长>7000mm              | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 485 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）周长≤900mm         | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 486 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）1280mm<周长≤1800mm | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 32 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 487 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）1800mm<周长≤2500mm | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 488 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）2500mm<周长≤3300mm | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 489 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）3300mm<周长≤4800mm | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 490 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）4800mm<周长≤6000mm | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 491 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）6000mm<周长≤7000mm | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 492 | 可开铰链式百叶风口（带过滤网）周长>7000mm        | 个  | 1.01   |             |             |             |                     |    |
| 493 | 可曲挠橡胶软接头DN100                   | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 494 | 可曲挠橡胶软接头DN200                   | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 495 | 可曲挠橡胶软接头DN250                   | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 496 | 可曲挠橡胶软接头DN300                   | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 497 | 可曲挠橡胶软接头DN350                   | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 498 | 温度计                             | 套  | 363.00 |             |             |             |                     |    |
| 499 | 超声波热量表                          | 个  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 500 | 温度传感器                           | 个  | 18.00  |             |             |             |                     |    |
| 501 | 能量计                             | 个  | 3.00   |             |             |             |                     |    |
| 502 | 水流开关                            | 个  | 7.00   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 33 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号       | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|----------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 503 | 自动排气阀DN20      | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 504 | 自动排气阀DN25      | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 505 | 止回阀DN80        | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 506 | 止回阀DN150       | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 507 | 止回阀DN200       | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 508 | 止回阀DN250       | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 509 | 止回阀DN300       | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 510 | 止回阀DN350       | 个  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 511 | 限流止回阀DN200     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 512 | 限流止回阀DN250     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 513 | 限流止回阀DN300     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 514 | 限流止回阀DN350     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 515 | 数字锁定静态平衡阀DN40  | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 516 | 数字锁定静态平衡阀DN50  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 517 | 数字锁定静态平衡阀DN65  | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 518 | 数字锁定静态平衡阀DN80  | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 519 | 数字锁定静态平衡阀DN100 | 个  | 20.00 |             |             |             |                     |    |
| 520 | 数字锁定静态平衡阀DN125 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 521 | 数字锁定静态平衡阀DN150 | 个  | 16.00 |             |             |             |                     |    |
| 522 | 数字锁定静态平衡阀DN200 | 个  | 10.00 |             |             |             |                     |    |
| 523 | 数字锁定静态平衡阀DN250 | 个  | 7.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 34 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号          | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 524 | 数字锁定静态平衡阀DN300    | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 525 | 数字锁定静态平衡阀DN350    | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 526 | 自力式压差平衡阀DN32      | 个  | 10.10 |             |             |             |                     |    |
| 527 | 自力式压差平衡阀DN40      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 528 | 自力式压差平衡阀DN50      | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 529 | 自力式压差平衡阀DN65      | 个  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 530 | 自力式压差平衡阀DN80      | 个  | 20.00 |             |             |             |                     |    |
| 531 | 自力式压差平衡阀DN100     | 个  | 45.00 |             |             |             |                     |    |
| 532 | 自力式压差平衡阀DN125     | 个  | 43.00 |             |             |             |                     |    |
| 533 | 自力式压差平衡阀DN150     | 个  | 10.00 |             |             |             |                     |    |
| 534 | 自力式压差平衡阀DN200     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 535 | 自力式压差平衡阀DN250     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 536 | 自力式压差平衡阀DN300     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 537 | 自力式压差平衡阀DN350     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 538 | 压差平衡/电动调节一体阀DN200 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 539 | 压差平衡/电动调节一体阀DN250 | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 540 | 压差平衡/电动调节一体阀DN300 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 541 | 压差平衡/电动调节一体阀DN350 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 542 | 压差旁通阀组DN125       | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 543 | 压差旁通阀组DN200       | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 544 | 压差旁通阀组DN250       | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 35 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号    | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 545 | 压差旁通阀组DN300 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 546 | 压差旁通阀组DN350 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 547 | Y型过滤器DN20   | 个  | 18.18 |             |             |             |                     |    |
| 548 | Y型过滤器DN32   | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 549 | Y型过滤器DN40   | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 550 | Y型过滤器DN50   | 个  | 19.19 |             |             |             |                     |    |
| 551 | Y型过滤器DN65   | 个  | 90.00 |             |             |             |                     |    |
| 552 | Y型过滤器DN80   | 个  | 11.00 |             |             |             |                     |    |
| 553 | Y型过滤器DN100  | 个  | 20.00 |             |             |             |                     |    |
| 554 | Y型过滤器DN125  | 个  | 15.00 |             |             |             |                     |    |
| 555 | Y型过滤器DN150  | 个  | 10.00 |             |             |             |                     |    |
| 556 | Y型过滤器DN200  | 个  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 557 | Y型过滤器DN250  | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 558 | Y型过滤器DN300  | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 559 | Y型过滤器DN350  | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 560 | Y型过滤器DN600  | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 561 | 堵头DN250     | 个  | 6.06  |             |             |             |                     |    |
| 562 | 堵头DN300     | 个  | 2.02  |             |             |             |                     |    |
| 563 | 堵头DN350     | 个  | 5.05  |             |             |             |                     |    |
| 564 | 堵头DN600     | 个  | 7.07  |             |             |             |                     |    |
| 565 | 金属软接头DN20   | 个  | 36.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 36 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号   | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 566 | 金属软接头DN25  | 个  | 3268.00 |             |             |             |                     |    |
| 567 | 金属软接头DN32  | 个  | 1652.00 |             |             |             |                     |    |
| 568 | 金属软接头DN40  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 569 | 金属软接头DN50  | 个  | 38.00   |             |             |             |                     |    |
| 570 | 金属软接头DN65  | 个  | 180.00  |             |             |             |                     |    |
| 571 | 金属软接头DN80  | 个  | 22.00   |             |             |             |                     |    |
| 572 | 金属软接头DN100 | 个  | 20.00   |             |             |             |                     |    |
| 573 | 金属软接头DN125 | 个  | 30.00   |             |             |             |                     |    |
| 574 | 金属软接头DN150 | 个  | 20.00   |             |             |             |                     |    |
| 575 | 金属软接头DN200 | 个  | 16.00   |             |             |             |                     |    |
| 576 | 金属软接头DN250 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 577 | 金属软接头DN300 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 578 | 金属软接头DN350 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 579 | 橡胶软接头DN100 | 个  | 66.00   |             |             |             |                     |    |
| 580 | 橡胶软接头DN200 | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 581 | 橡胶软接头DN250 | 个  | 9.00    |             |             |             |                     |    |
| 582 | 橡胶软接头DN300 | 个  | 7.00    |             |             |             |                     |    |
| 583 | 橡胶软接头DN350 | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 584 | 波纹补偿器DN200 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 585 | 波纹补偿器DN250 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 586 | 波纹补偿器DN300 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 37 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号   | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 587 | 波纹补偿器DN350 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 588 | 安全阀DN200   | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 589 | 安全阀DN250   | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 590 | 安全阀DN300   | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 591 | 安全阀DN350   | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 592 | 蝶阀DN50     | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 593 | 蝶阀DN65     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 594 | 蝶阀DN80     | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 595 | 蝶阀DN100    | 个  | 66.00 |             |             |             |                     |    |
| 596 | 蝶阀DN125    | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 597 | 蝶阀DN150    | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 598 | 蝶阀DN200    | 个  | 14.00 |             |             |             |                     |    |
| 599 | 蝶阀DN250    | 个  | 24.00 |             |             |             |                     |    |
| 600 | 蝶阀DN300    | 个  | 7.00  |             |             |             |                     |    |
| 601 | 蝶阀DN350    | 个  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 602 | 蝶阀DN500    | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 603 | 蝶阀DN600    | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 604 | 闸阀DN15     | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 605 | 闸阀DN50     | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 606 | 闸阀DN150    | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 607 | 闸阀DN200    | 个  | 11.00 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 38 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号     | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 608 | 闸阀DN250      | 个  | 3.00    |             |             |             |                     |    |
| 609 | 闸阀DN300      | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 610 | 闸阀DN350      | 个  | 10.00   |             |             |             |                     |    |
| 611 | 截止阀DN32      | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 612 | 截止阀DN65      | 个  | 443.00  |             |             |             |                     |    |
| 613 | 截止阀DN80      | 个  | 140.00  |             |             |             |                     |    |
| 614 | 截止阀DN100     | 个  | 130.00  |             |             |             |                     |    |
| 615 | 截止阀DN125     | 个  | 70.00   |             |             |             |                     |    |
| 616 | 截止阀DN150     | 个  | 20.00   |             |             |             |                     |    |
| 617 | T型导流过滤器DN150 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 618 | T型导流过滤器DN200 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 619 | T型导流过滤器DN250 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 620 | T型导流过滤器DN300 | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 621 | T型导流过滤器DN350 | 个  | 7.00    |             |             |             |                     |    |
| 622 | 电动调节阀DN15    | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 623 | 电动调节阀DN20    | 个  | 18.18   |             |             |             |                     |    |
| 624 | 电动调节阀DN25    | 个  | 1650.34 |             |             |             |                     |    |
| 625 | 电动调节阀DN32    | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 626 | 电动调节阀DN40    | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 627 | 电动调节阀DN50    | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 628 | 电动调节阀DN65    | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 39 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号   | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 629 | 电动调节阀DN80  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 630 | 电动调节阀DN100 | 个  | 20.00   |             |             |             |                     |    |
| 631 | 电动调节阀DN125 | 个  | 15.00   |             |             |             |                     |    |
| 632 | 电动调节阀DN150 | 个  | 10.00   |             |             |             |                     |    |
| 633 | 电动调节阀DN200 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 634 | 电动调节阀DN250 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 635 | 电动调节阀DN300 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 636 | 电动调节阀DN350 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 637 | 电动调节阀DN400 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 638 | 电动调节阀DN500 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 639 | 电动二通阀DN15  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 640 | 电动二通阀DN20  | 个  | 18.18   |             |             |             |                     |    |
| 641 | 电动二通阀DN25  | 个  | 1639.23 |             |             |             |                     |    |
| 642 | 电动二通阀DN32  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 643 | 电动二通阀DN40  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 644 | 电动二通阀DN50  | 个  | 1.01    |             |             |             |                     |    |
| 645 | 电动二通阀DN65  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 646 | 电动二通阀DN80  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 647 | 电动二通阀DN100 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 648 | 电动二通阀DN125 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 649 | 电动二通阀DN150 | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 40 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号   | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 650 | 电动二通阀DN200 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 651 | 电动二通阀DN250 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 652 | 电动二通阀DN300 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 653 | 电动二通阀DN350 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 654 | 电动二通阀DN400 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 655 | 电动二通阀DN500 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 656 | 电动双位阀DN15  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 657 | 电动双位阀DN20  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 658 | 电动双位阀DN25  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 659 | 电动双位阀DN32  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 660 | 电动双位阀DN40  | 个  | 1.01  |             |             |             |                     |    |
| 661 | 电动双位阀DN50  | 个  | 19.19 |             |             |             |                     |    |
| 662 | 电动双位阀DN65  | 个  | 90.00 |             |             |             |                     |    |
| 663 | 电动双位阀DN80  | 个  | 11.00 |             |             |             |                     |    |
| 664 | 电动双位阀DN100 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 665 | 电动双位阀DN125 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 666 | 电动双位阀DN150 | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 667 | 电动双位阀DN200 | 个  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 668 | 电动双位阀DN250 | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 669 | 电动双位阀DN300 | 个  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 670 | 电动双位阀DN350 | 个  | 7.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 41 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号    | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|-------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 671 | 电动双位阀DN400  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 672 | 电动双位阀DN500  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 673 | 电动双位阀DN600  | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 674 | 热镀锌钢管DN15   | m  | 1.23    |             |             |             |                     |    |
| 675 | 热镀锌钢管管件DN15 | 个  | 1.02    |             |             |             |                     |    |
| 676 | 热镀锌钢管DN20   | m  | 2.33    |             |             |             |                     |    |
| 677 | 热镀锌钢管管件DN20 | 个  | 2.24    |             |             |             |                     |    |
| 678 | 热镀锌钢管DN25   | m  | 293.69  |             |             |             |                     |    |
| 679 | 热镀锌钢管管件DN25 | 个  | 287.39  |             |             |             |                     |    |
| 680 | 热镀锌钢管DN40   | m  | 8745.63 |             |             |             |                     |    |
| 681 | 热镀锌钢管管件DN40 | 个  | 6274.42 |             |             |             |                     |    |
| 682 | 热镀锌钢管DN50   | m  | 2536.09 |             |             |             |                     |    |
| 683 | 热镀锌钢管管件DN50 | 个  | 1650.23 |             |             |             |                     |    |
| 684 | 焊接钢管DN65    | m  | 6503.35 |             |             |             |                     |    |
| 685 | 焊接钢管管件DN65  | 个  | 640.72  |             |             |             |                     |    |
| 686 | 焊接钢管DN80    | m  | 2136.73 |             |             |             |                     |    |
| 687 | 焊接钢管管件DN80  | 个  | 196.75  |             |             |             |                     |    |
| 688 | 焊接钢管DN100   | m  | 1585.26 |             |             |             |                     |    |
| 689 | 焊接钢管管件DN100 | 个  | 131.84  |             |             |             |                     |    |
| 690 | 焊接钢管DN125   | m  | 693.33  |             |             |             |                     |    |
| 691 | 焊接钢管管件DN125 | 个  | 96.22   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【暖通 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 42 页 共 42 页

| 序号  | 名称、规格、型号      | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 692 | 焊接钢管DN150     | m  | 389.82  |             |             |             |                     |    |
| 693 | 焊接钢管管件DN150   | 个  | 51.71   |             |             |             |                     |    |
| 694 | 焊接钢管DN200     | m  | 3.50    |             |             |             |                     |    |
| 695 | 焊接钢管管件DN200   | 个  | 0.42    |             |             |             |                     |    |
| 696 | 螺旋焊接钢管DN250   | m  | 2348.96 |             |             |             |                     |    |
| 697 | 螺旋焊接钢管管件DN250 | 个  | 253.94  |             |             |             |                     |    |
| 698 | 螺旋焊接钢管DN300   | m  | 60.13   |             |             |             |                     |    |
| 699 | 螺旋焊接钢管管件DN300 | 个  | 5.80    |             |             |             |                     |    |
| 700 | 螺旋焊接钢管DN350   | m  | 62.16   |             |             |             |                     |    |
| 701 | 螺旋焊接钢管管件DN350 | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 702 | 螺旋焊接钢管DN400   | m  | 1.09    |             |             |             |                     |    |
| 703 | 螺旋焊接钢管管件DN400 | 个  | 0.09    |             |             |             |                     |    |
| 704 | 螺旋焊接钢管DN500   | m  | 115.67  |             |             |             |                     |    |
| 705 | 螺旋焊接钢管管件DN500 | 个  | 9.94    |             |             |             |                     |    |
| 706 | 螺旋焊接钢管DN600   | m  | 89.54   |             |             |             |                     |    |
| 707 | 螺旋焊接钢管管件DN600 | 个  | 7.69    |             |             |             |                     |    |
|     |               |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |               |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |               |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |               |    |         |             |             |             |                     |    |
|     |               |    |         |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Pt | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量        | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 光伏工程       |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |    |       |       |     |
| 1    | 030405002001 | 单晶硅组件（含支架） | 1. 名称：单晶硅组件<br>2. 型号、规格、电池：综合考虑<br>3. 设置部位：室外<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 技术参数：详见“技术标准和<br>要求”<br>6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料<br>7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。 | Wp   | 825000.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 8. 含支架除锈、刷漆等所有内容<br>9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人 or 指定单位，其费用包含在综合单价内<br>10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求          |      |         |       |    |       |       |     |
| 2    | 030408001076 | 电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZR-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 700.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 3    | 030408001077 | 电力电缆 ZR-YJV-4*240+1*120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZR-YJV-4*240+1*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 800.000 |       |    |       |       |     |
| 4    | 030408006034 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm <sup>2</sup>        | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面                                                                                                                                                                 | 个    | 4.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | ≤70mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 030408006035 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003068 | 直流电缆槽盒 100*50mm      | 1. 名称、型号、规格：直流电缆槽盒 100*50mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                      | m    | 850.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411003069 | 交流电缆槽盒<br>200x100mm | 1. 型号、规格：交流电缆槽盒200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                             | m    | 400.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411001044 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑                                                                                                                   | m    | 32.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030411001045 | 电气配管 SC65 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC65                                                                                                                                                                                                               | m    | 33.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030411001046 | 电气配管 SC125 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC125<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉 | m    | 11.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 11   | 030405002002 | 组串式逆变器(带安装支架) 总容量50kW | 1. 名称：光伏逆变器<br>2. 型号：组串式逆变器<br>3. 规格：50KW<br>4. 含配套监控模块、通讯模块、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等<br>5. 安装方式：综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求 | 台    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 12   | 030404017473 | 并网计量箱                 | 1. 名称：并网计量箱<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有发电量计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单独计取）                                                        | 台    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 安装方式：落地安装<br>5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 13   | 030409002016 | 接地母线 40*4         | 1. 名称：接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-40*4<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 安装形式：综合考虑<br>6. 包括焊接防腐处理（室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐）、接地跨接线<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求 | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 14   | 030411004068 | 电气配线 RS485-RYSP-2 | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                    | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | *1.0mm <sup>2</sup> | 2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 15   | 030409002017 | 户外接地母线 热镀锌扁钢 25*4   | 1. 名称：户外接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        | m    | 200.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 030409002018 | 户外接地母线 热镀锌圆         | 1. 名称：户外接地母线                                                                                                                                          | m    | 600.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 钢 Φ10                                | 2. 材质：热镀锌圆钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 17   | 030413001005 | 预埋接地连接板 -100*100*5                   | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：热镀锌钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 块    | 16.000   |       |    |       |       |     |
| 18   | 030411004069 | 电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup>                                                                    | m    | 1335.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 19   | 030503001001 | 光伏发电监测系统 | 1. 名称：光伏发电监测系统<br>2. 类型：含监控主机、网络交换机、数据采集器、音箱、后台监控软件等构成。配置1台工业级电脑作为监控系统的主机, 负责所有各类数据的接收、分析、处理、命令的发布、数据库的建立及管理、并提供用户各类人机界面、数据报表、曲线、报警等应用功能。基本监测功能: 太阳能光伏发电系统的 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |          | 发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐射量。光伏电站配置1台数据采集器,用于实现与逆变器、并网柜等的数据通信,并将采集的数据通过网络传输给监控主机,达到数据集中采集的目的。<br>3. 含系统配管配线、提供OPC接口、专用调度通信设施、预留上级能耗监测系统接口等<br>4. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 分部小计     |                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 单价措施项目清单 |                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 专业措施项目   |                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 20   | 031301017013 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计  |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计  |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |       |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001015 | 安全文明施工费    |                     |           | 221727.36 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 7918.83   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 46793.11  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 106544.32 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 60471.10  |             |              |    |
| 2   | 031302002014 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003014 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004014 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005014 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006014 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街A馆 【光伏工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008014 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 342194.98 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 342194.98 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 342194.98   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 342194.98   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 光伏工程】 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【光伏 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）工程】
 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号                              | 单位 | 数量        | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------------------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120mm <sup>2</sup> | m  | 808.00    |             |             |             |                     |    |
| 2  | 交流电缆槽盒200x100mm                       | m  | 404.00    |             |             |             |                     |    |
| 3  | 基础槽（角）钢                               | m  | 9.70      |             |             |             |                     |    |
| 4  | 电气配线RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup>   | m  | 1443.61   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 光伏发电监测系统                              | 套  | 1.00      |             |             |             |                     |    |
| 6  | 电力电缆ZR-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup>   | m  | 707.00    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 并网计量箱                                 | 台  | 4.00      |             |             |             |                     |    |
| 8  | 单晶硅组件                                 | WP | 825000.00 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 成品钢支架                                 | t  | 15.10     |             |             |             |                     |    |
| 10 | 电气配管SC65                              | m  | 34.03     |             |             |             |                     |    |
| 11 | 电气配管SC125                             | m  | 11.93     |             |             |             |                     |    |
| 12 | 热镀锌预埋接地连接板-100x100x5                  | kg | 16.80     |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |
|    |                                       |    |           |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 电桥架抗震支架         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 030411003070 | 桥架侧向支架 宽度≤300mm | 1. 名称：桥架侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 288.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411003071 | 桥架侧向支架 300mm<   | 1. 名称：桥架侧向支架                                                                                                                                                                                                                        | 套    | 234.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 宽度≤600mm               | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411003072 | 桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm | 1. 名称：桥架侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                                 | 套    | 150.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411003073 | 桥架双向支架 宽度≤300mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算                                                                                                                       | 套    | 277.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003074 | 桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                               | 套    | 152.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003075 | 桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 223.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 水系统抗震支架     |                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 031002001030 | 水管侧向支架 DN40 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN40穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 50.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 8    | 031002001031 | 水管侧向支架 DN50 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN50穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合 | 套    | 304.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 031002001032 | 水管侧向支架 DN65 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN65穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 | 套    | 322.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 10   | 031002001033 | 水管侧向支架 DN80 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN80穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 196.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 031002001034 | 水管侧向支架 DN100 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN100穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范 | 套    | 137.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 12   | 031002001035 | 水管侧向支架 DN125 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN125穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 159.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 13   | 031002001036 | 水管侧向支架 DN150 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN150穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门 | 套    | 228.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 14   | 031002001037 | 水管侧向支架 DN200 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN200穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 | 套    | 198.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 15   | 031002001038 | 水管侧向支架 DN250 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN250穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 150.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 031002001039 | 水管侧向支架 DN300 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN300穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 17   | 031002001040 | 水管侧向支架 DN350 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN350穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 240.000 |       |    |       |       |     |
| 18   | 031002001041 | 水管侧向支架 DN400 | 1. 名称：水管侧向支架                                                                                                                                                                                                                                          | 套    | 150.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN400穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 031002001042 | 水管侧向支架 >DN400 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满                                                                                                                                                                                                       | 套    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 足相关标准、规范要求<br>3. 规格：>DN400，按穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 20   | 031002001043 | 水管双向支架 DN40 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                                | 套    | 121.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 规格：按DN40穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 21   | 031002001044 | 水管双向支架 DN50 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN50穿管管径                                                                                                                                            | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 22   | 031002001045 | 水管双向支架 DN65 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN65穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                                                                      | 套    | 338.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 031002001046 | 水管双向支架 DN80 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN80穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                                                             | 套    | 154.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 24   | 031002001047 | 水管双向支架 DN100 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN100穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、                                          | 套    | 183.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 25   | 031002001048 | 水管双向支架 DN125 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN125穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合             | 套    | 173.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    |      |         |       |    |       |       |     |
| 26   | 031002001049 | 水管双向支架 DN150 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN150穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 159.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 031002001050 | 水管双向支架 DN200 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN200穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合 | 套    | 89.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 28   | 031002001051 | 水管双向支架 DN250 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN250穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 | 套    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 031002001052 | 水管双向支架 DN300 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN300穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 031002001053 | 水管双向支架 DN350 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN350穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范 | 套    | 280.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 031002001054 | 水管双向支架 DN400 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN400穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 32   | 031002001055 | 水管双向支架 >DN400 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：>DN400，按穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门 | 套    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 33   | 031002001056 | 双管组合侧向抗震支架 | 1. 名称：双管组合侧向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门 | 套    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 031002001057 | 三管组合侧向抗震支架 | 1. 名称：三管组合侧向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 031002001058 | 四管组合侧向抗震支架 | 1. 名称：四管组合侧向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范 | 套    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 36   | 031002001059 | 五管组合侧向抗震支架 | 1. 名称：五管组合侧向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 031002001060 | 六管组合侧向抗震支架 | 1. 名称：六管组合侧向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 | 套    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 38   | 031002001061 | 七管组合侧向抗震支架 | 1. 名称：七管组合侧向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合 | 套    | 107.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 031002001062 | 双管组合双向抗震支架 | 1. 名称：组双管组合双向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 40   | 031002001063 | 三管组合双向抗震支架 | 1. 名称：三管组合双向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 41   | 031002001064 | 四管组合双向抗震支架 | 1. 名称：四管组合双向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、    | 套    | 212.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 031002001065 | 五管组合双向抗震支架 | 1. 名称：五管组合双向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                     | 套    | 42.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 43   | 031002001066 | 六管组合双向抗震支架 | 1. 名称：六管组合双向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                               | 套    | 121.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 44   | 031002001067 | 七管组合双向抗震支架 | 1. 名称：七管组合双向抗震支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑                                                                                                | 套    | 26.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 风系统抗震支架 |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 45   | 031002001068 | 设备支架    | 1. 名称：设备支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                              | 套    | 321.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 规格：综合考虑<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 46   | 031002001069 | 风管侧向支架 300<边长≤500mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                                        | 套    | 303.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 47   | 031002001070 | 风管侧向支架 500<边长≤800mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、             | 套    | 217.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 48   | 031002001071 | 风管侧向支架 800<边长≤1100mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 157.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 49   | 031002001072 | 风管侧向支架 1100<边长≤1400mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范 | 套    | 120.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 50   | 031002001073 | 风管侧向支架 1400<边长≤1700mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门 | 套    | 167.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 51   | 031002001074 | 风管侧向支架 1700<边长≤2000mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 154.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 52   | 031002001075 | 风管侧向支架 2000<边长≤3000mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：2000<边长≤3000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 53   | 031002001076 | 风管侧向支架 3000<边         | 1. 名称：风管侧向支架                                                                                                                                                                                                                               | 套    | 31.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 长≤4000mm            | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：3000<边长≤4000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 54   | 031002001077 | 风管双向支架 300<边长≤500mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                                  | 套    | 301.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 55   | 031002001078 | 风管双向支架 500<边长≤800mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸                                                                                                                | 套    | 223.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 56   | 031002001079 | 风管双向支架 800<边长≤1100mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                               | 套    | 150.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 57   | 031002001080 | 风管双向支架 1100<边长≤1400mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 129.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 58   | 031002001081 | 风管双向支架 1400<边长≤1700mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 180.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 59   | 031002001082 | 风管双向支架 1700<边长≤2000mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 160.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 031002001083 | 风管双向支架 2000<边长≤3000mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：2000<边长≤3000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 | 套    | 22.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 61   | 031002001084 | 风管双向支架 3000<边长≤4000mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：3000<边长≤4000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 **【抗震支架工程】** 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 59 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称     | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|----------|--------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |          |        |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      | 分部小计     |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 单价措施项目清单 |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计     |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

天街A馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001016 | 安全文明施工费    |                     |           | 188553.87 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 6734.07   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 39792.21  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 90603.81  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 51423.78  |             |              |    |
| 2   | 031302002015 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003015 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004015 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005015 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006015 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 天街A馆 【抗震支架工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008015 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 289848.53   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 289848.53   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。



# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 抗震支架工程】 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 支架工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm | 付  | 150.00 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm | 付  | 223.00 |             |             |             |                     |    |
| 3  | 水管侧向支架DN65            | 付  | 322.00 |             |             |             |                     |    |
| 4  | 水管侧向支架DN200           | 付  | 198.00 |             |             |             |                     |    |
| 5  | 水管侧向支架DN250           | 付  | 150.00 |             |             |             |                     |    |
| 6  | 水管侧向支架DN300           | 付  | 15.00  |             |             |             |                     |    |
| 7  | 水管侧向支架DN350           | 付  | 240.00 |             |             |             |                     |    |
| 8  | 水管侧向支架DN400           | 付  | 150.00 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 水管侧向支架>DN400          | 付  | 25.00  |             |             |             |                     |    |
| 10 | 水管双向支架DN100           | 付  | 183.00 |             |             |             |                     |    |
| 11 | 水管双向支架DN125           | 付  | 173.00 |             |             |             |                     |    |
| 12 | 水管双向支架DN150           | 付  | 159.00 |             |             |             |                     |    |
| 13 | 水管双向支架DN200           | 付  | 89.00  |             |             |             |                     |    |
| 14 | 水管双向支架DN250           | 付  | 5.00   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 水管双向支架DN300           | 付  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 16 | 水管双向支架DN350           | 付  | 280.00 |             |             |             |                     |    |
| 17 | 水管双向支架DN400           | 付  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 水管双向支架>DN400          | 付  | 25.00  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 双管组合侧向抗震支架            | 付  | 10.00  |             |             |             |                     |    |
| 20 | 三管组合侧向抗震支架            | 付  | 16.00  |             |             |             |                     |    |
| 21 | 四管组合侧向抗震支架            | 付  | 21.00  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段天街A馆 【抗震 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 支架工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 五管组合侧向抗震支架           | 付  | 33.00  |             |             |             |                     |    |
| 23 | 六管组合侧向抗震支架           | 付  | 14.00  |             |             |             |                     |    |
| 24 | 七管组合侧向抗震支架           | 付  | 107.00 |             |             |             |                     |    |
| 25 | 双管组合双向抗震支架           | 付  | 21.00  |             |             |             |                     |    |
| 26 | 三管组合双向抗震支架           | 付  | 25.00  |             |             |             |                     |    |
| 27 | 四管组合双向抗震支架           | 付  | 212.00 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 五管组合双向抗震支架           | 付  | 42.00  |             |             |             |                     |    |
| 29 | 六管组合双向抗震支架           | 付  | 121.00 |             |             |             |                     |    |
| 30 | 七管组合双向抗震支架           | 付  | 26.00  |             |             |             |                     |    |
| 31 | 风管侧向支架500<边长≤800mm   | 付  | 217.00 |             |             |             |                     |    |
| 32 | 风管侧向支架2000<边长≤3000mm | 付  | 12.00  |             |             |             |                     |    |
| 33 | 风管侧向支架3000<边长≤4000mm | 付  | 31.00  |             |             |             |                     |    |
| 34 | 风管双向支架500<边长≤800mm   | 付  | 223.00 |             |             |             |                     |    |
| 35 | 风管双向支架2000<边长≤3000mm | 付  | 22.00  |             |             |             |                     |    |
| 36 | 风管双向支架3000<边长≤4000mm | 付  | 21.00  |             |             |             |                     |    |
| 37 | 水管侧向支架DN40           | 付  | 50.00  |             |             |             |                     |    |
| 38 | 水管双向支架DN40           | 付  | 121.00 |             |             |             |                     |    |
| 39 | 水管侧向支架DN50           | 付  | 304.00 |             |             |             |                     |    |
| 40 | 水管双向支架DN50           | 付  | 4.00   |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |        |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |        |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
段天街A馆 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      | 0104         | 砌筑工程                   |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 1    | 010401004007 | 页岩多孔砖墙                 | 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑<br>2. 墙体类型：综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑<br>5. 高度：综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 534.050  |       |    |       |       |     |
| 2    | 010514002002 | 蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 200mm厚 | 1. 隔墙板类型:蒸压加气混凝土板（ALC板）<br>2. 粘结材料强度等级、配合比：                                                                                                                                                | m²   | 5061.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 综合<br>3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑<br>4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中<br>5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程<br>6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合<br>7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求，<br>8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 验收规范综合考虑在报价中<br>9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算         |      |        |       |    |       |       |     |
| 3    | 010514002003 | 蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 100mm厚 | 1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（ALC板）<br>2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合<br>3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑<br>4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进 | m²   | 61.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 入本项综合单价中<br>5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求, 包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程<br>6. 材料种类、规格: 蒸压加气混凝土板 (ALC板), 100mm厚 长宽规格综合<br>7. 材料的观赏性和质量等, 满足规范及业主选材要求,<br>8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中<br>9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用, 运输、保管、切片、加工、施工过程 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 010514002004 | 蒸压加气混凝土板（ALC）墙板 300mm厚 | 1. 隔墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC板）<br>2. 粘结材料强度等级、配合比：综合<br>3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑<br>4. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中<br>5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程<br>6. 材料种类、规格：蒸压加气 | m²   | 126.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 混凝土板（ALC板），300mm厚<br>长宽规格综合<br>7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求，<br>8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中<br>9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 |                |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 010401012003 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位：综合<br>2. 砖品种、规格、强度等级：综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 26.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 混砌筑砂浆，强度等级综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程    |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 6    | 010501006004 | 设备基础 商品混凝土 C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均综合考虑在投标报价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 8.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 010502001008 | 柱 商品混凝土C55 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C55<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 66.530 |       |    |       |       |     |
| 8    | 010502001009 | 柱 商品混凝土C50 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C50<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                          | m³   | 60.630 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 010502001010 | 柱 商品混凝土C45 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C45<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 51.280 |       |    |       |       |     |
| 10   | 010502001011 | 柱 商品混凝土C35 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求                                                                                                      | m³   | 64.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 010502002003 | 构造柱 门(窗)垛 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 71.360  |       |    |       |       |     |
| 12   | 010503002010 | 矩形梁 商品混凝土C50       | 1. 混凝土种类：商品混凝土                                                                                                                                                 | m³   | 132.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 混凝土强度等级：C50<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 13   | 010503002011 | 矩形梁 商品混凝土C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价              | m³   | 298.760 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 010503002012 | 反坎、门槛、墙带 细石商品混凝土C20 | 1. 混凝土种类：细石商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 0.900  |       |    |       |       |     |
| 15   | 010503002013 | 反坎、门槛、墙带 商品混凝土C20   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综                                                                                     | m³   | 10.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 010503004003 | 圈梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 27.620 |       |    |       |       |     |
| 17   | 010503005003 | 过梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                                                                                                               | m³   | 15.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 18   | 010504001006 | 墙 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 52.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 010504004005 | 墙 商品混凝土C55 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C55<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 97.640 |       |    |       |       |     |
| 20   | 010504004006 | 墙 商品混凝土C50 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C50<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑                                                          | m³   | 85.550 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 21   | 010504004007 | 墙 商品混凝土C45 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C45<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 83.230  |       |    |       |       |     |
| 22   | 010504004008 | 墙 商品混凝土C35 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求                                                                                                      | m³   | 107.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 23   | 010505001005 | 有梁板 商品混凝土C40 | 1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C40<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 | m³   | 2396.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项<br>8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算<br>9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑；<br>10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 24   | 010506001004 | 直形楼梯 商品混凝土 C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设                                                                                                                                                                          | m²   | 355.660 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 010508001008 | 有梁板后浇带 无收缩混凝土C45 | 1. 混凝土种类：无收缩混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C45<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 | m³   | 16.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 26   | 010509001005 | 装配式混凝土柱 C55 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C55<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑， | m³   | 28.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 010509001006 | 装配式混凝土柱 C50 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C50<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、 | m³   | 23.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 28   | 010509001007 | 装配式混凝土柱 C45 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合                                                                                                                            | m³   | 24.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C45<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 29   | 010509001008 | 装配式混凝土柱 C35 | 1. 柱类型及尺寸：装配式混凝土柱<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按300kg/m³考虑，钢筋型号综合<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C35<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑， | m³   | 24.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、构件连接、钢筋制安、模板费（含现场制作的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 装配式混凝土柱安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 010512001002 | 装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) | 1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板<br>2. 截面：综合考虑<br>3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合，叠合板钢筋根据后期施工图纸进行调整<br>4. 安装高度：综合<br>5. 混凝土强度等级：C40<br>6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求<br>7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算<br>8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、 | m³   | 168.440 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用<br>9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算<br>10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中<br>11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 010515001038 | 现浇构件钢筋 HPB300<br>圆钢 直径≤Φ6.5 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭                                                                                                                    | t    | 4.785 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 32   | 010515001039 | 现浇构件钢筋 HPB300<br>圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在                                                                                                                               | t    | 1.441 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 33   | 010515001040 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑                                                                                                                                                                              | t    | 9.955 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 34   | 010515001041 | 现浇构件钢筋 HRB400 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 231.055 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | 螺纹钢 直径Φ8~Φ10 | 纹钢 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 010515001042 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 57.453 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 36   | 010515001043 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在 | t    | 2.816 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 010515001044 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式， | t    | 26.378 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 38   | 010515001045 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其 | t    | 7.788 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求          |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 010515001046 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 | t    | 17.644 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 40   | 010515001047 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单                          | t    | 1.331 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 41   | 010515001048 | 现浇构件钢筋 HRB500<br>螺纹钢 直径 Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭                                                                                           | t    | 4.411 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 42   | 010515001049 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施                                                                                                                                                 | t    | 2.684 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 43   | 010515001050 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ18～Φ22 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢                                                                                                                                                                                                   | t    | 30.448 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 44   | 010515001051 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | t    | 33.462 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 010515001052 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 36.949 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 46   | 010515001053 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 25$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 25$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在 | t    | 121.374 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 47   | 010515001054 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 28-\Phi 32$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\Phi 28-\Phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式， | t    | 17.831 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 48   | 010515001055 | 现浇构件钢筋 HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ | 1. 钢筋种类、规格：HG6/C 钢筋 直径 $\phi 28-\phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其 | t    | 49.214 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 49   | 010515001056 | 砌体加固钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式， | t    | 4.532 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求  |      |        |       |    |       |       |     |
| 50   | 010516002003 | 预埋铁件   | 1. 钢材种类、规格：钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合<br>2. 铁件尺寸：综合考虑<br>3. 防护层：镀锌处理、刷防锈漆综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | t    | 16.467 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      | 0106         | 金属结构工程 |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 51   | 010606008004 | 钢爬梯    | 1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计<br>2. 钢材品种、规格：综合考虑                                                                | t    | 0.500  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 3. 单构件质量：综合<br>4. 连接方式：综合<br>5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用<br>6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中<br>7. 探伤要求：满足规范要求<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 52   | 010607005003 | 镀锌钢丝网 | 1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网（冷、热镀锌综合），网径及网眼尺寸综合<br>2. 钢丝网宽度：综合考虑<br>3. 楼梯间及人流通道填充墙处、不同墙体材质交界处、砌块墙钢丝网、后浇带、膨胀加强带等处。                                                | m²   | 8580.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 4. 固定方式:综合考虑射钉固定和对拉螺栓固定<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0108         | 门窗工程  |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 53   | 010802001004 | 普通钢质门 | 1. 门类型:普通钢质门<br>2. 门框或扇外围尺寸、材质: 综合<br>3. 开启方式:综合<br>4. 所有五金配件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、门磁开关、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>5. 其它: 满足设计、招标技术 | m²   | 603.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 54   | 010802003007 | 成品木质甲级防火门 | 1. 门类型：成品木制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 | m²   | 24.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 55   | 010802003008 | 成品木质乙级防火门 | 1. 门类型：成品木制乙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全 | m²   | 184.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 56   | 010802003009 | 成品木质丙级防火门 | 1. 门类型：成品木制丙级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满 | m²   | 54.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                            |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                         |                |         |       |    |       |       |     |
| 57   | 010803002006 | 双轨无机纤维复合特级防火卷帘(3h) | 1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑<br>2. 材质：双轨无机纤维复合特级防火卷帘(3h)，有人防门处采用侧装卷帘<br>3. 启动方式：包含控制箱及卷帘按钮、控制箱到按钮的控制线缆等成套安装<br>4. 投标报价中包含卷帘门的轨道及安装测试费用，运距由投标人自行考虑<br>5. 五金材料：防盗锁、传感器等均包含在投标报价中<br>6. 耐火极限：耐火时间不低于3小时，满足GB7633有关背火面 | m <sup>2</sup> | 861.380 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                           |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                           |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 温升的判定<br>7. 防火封堵、门框与周边墙体的缝隙采用防火材料封堵，耐火极限同防火墙，遇门窗因保温厚度造成门窗无法开启、开启角度不满足要求，需增加的附框综合考虑<br>8. 工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |        |       |    |       |       |     |
| 58   | 010807005004 | 铝合金百叶窗（有防鼠网） | 1. 尺寸:综合<br>2. 框外围尺寸:综合<br>3. 框、扇材质:铝合金，规格、尺寸、颜色综合<br>4. 防鼠网、防坠落网、百叶胶垫、膨胀螺栓、外框转角固定头、插销等综合考虑在投标报价中                                         | m <sup>2</sup> | 12.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                           |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 5. 投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准<br>6. 其他: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                              |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                           |                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0109         | 屋面及防水工程                                        |                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |
| 59   | 010902001012 | 屋面卷材防水 1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | 1. 部位：屋面、地下室顶板、地下室底板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 3964. 720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
| 60   | 010902001013 | 墙面卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | 1. 部位：墙面<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1. 5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 209.960  |       |    |       |       |     |
| 61   | 010902002005 | 屋面、顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料                     | 1. 部位：屋面、顶板<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏                                   | m <sup>2</sup> | 1982.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                 |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                 |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                          |                |          |       |    |       |       |     |
| 62   | 010902002006 | 墙面涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料    | 1. 部位：墙面<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 104.980  |       |    |       |       |     |
| 63   | 010902003006 | 最薄50mm厚 C25细石砼保护层兼找坡层(有筋) | 1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1975.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                 |                |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 细石混凝土,内配Φ6@150钢筋网单层双向,表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求,缝内改性沥青嵌缝,综合单价综合考虑<br>4. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 64   | 010902003007 | LC5.0轻集料混凝土找坡层、回填           | 1. 材料品种、规格:强度等级综合,最薄处详设计综合,坡度详设计综合<br>2. 容重:满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定<br>3. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求     | m³   | 293.140 |       |    |       |       |     |
| 65   | 010903002011 | 屋面、楼面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位:屋面<br>2. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,                                             | m²   | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                              |                |         |       |    |       |       |     |
| 66   | 010903002012 | 屋面、楼面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：屋面、楼面<br>2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 396.940 |       |    |       |       |     |
| 67   | 010903002013 | 顶棚 1.0mm厚JS-III聚合           | 1. 部位：顶棚                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 359.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                 |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                 |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 物水泥防水涂料                  | 2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：管道、地漏等突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 68   | 010903002014 | 墙面 1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料 | 1. 部位：墙面<br>2. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术       | m <sup>2</sup> | 2652.330 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                 |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 69   | 010903002015 | 墙面 1.5mm厚JS-III聚合物水泥防水涂料          | 1. 部位：墙面<br>2. 防水膜品种：JS-III聚合物水泥防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>4. 增强材料种类：突出物周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1309.260 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0110         | 保温、隔热、防腐工程                        |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 70   | 011001001005 | 保温隔热屋面、楼面 B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）120mm | 1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），其他满足节能设计要求<br>2. 保温隔热材料厚度：120mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：                                                   | m²   | 1975.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 71   | 011001001006 | 保温隔热天棚 不燃型聚苯颗粒复合板[A级]<br>95mm | 1. 保温隔热材料品种：不燃型聚苯颗粒复合板[A级] 他满足节能设计要求<br>2. 保温隔热材料厚度：95mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 657.700  |       |    |       |       |     |
| 72   | 011001003010 | 保温墙面 改性气凝胶复合涂膏（一型） 17mm       | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 保温材料型号、厚度、厚度：                                                                            | m²   | 4062.330 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                  |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                  |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 改性气凝胶复合涂膏（一型）<br>17mm（两次成活）<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                             |                |           |       |    |       |       |     |
| 73   | 011001005003 | 隔声楼面 水硬性交联聚乙烯复合卷材 8+8mm                        | 1. 材料品种：水硬性交联聚乙烯复合卷材 8+8mm, 其他满足节能设计要求<br>2. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>3. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 10309.620 |       |    |       |       |     |
| 74   | 011001005004 | 减震楼面 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m <sup>3</sup> ） 5mm厚 | 1. 材料品种：单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m <sup>3</sup> ） 5mm厚<br>2. 粘结、固定材料种类、做法：                                            | m <sup>2</sup> | 76.950    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                  |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 综合<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 75   | 011003001006 | 无纺布隔离层                      | 1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合<br>2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                 | m²   | 1975.150 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                        |                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0111         | 楼地面装饰工程                     |                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 76   | 011101001016 | 屋面及楼地面 20mm厚 M20水泥砂浆保护层、找平层 | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆找平层及保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价 | m²   | 4571.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                        |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                        |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                       |                |        |       |    |       |       |     |
| 77   | 011101001017 | 楼地面 最薄处20mm厚<br>M20水泥砂浆保护层，按2%找坡    | 1. 基层：硬基及填充材料综合考虑，基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层，按2%找坡<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 78.610 |       |    |       |       |     |
| 78   | 011101001018 | 屋面 最薄处20mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维 | 1. 基层：基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，按1%找坡<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R                                            | m <sup>2</sup> | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                        |                |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 79   | 011101001019 | 楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平     | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层；<br>2. 面层厚度:30mm<br>3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层，<br>4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 101.420  |       |    |       |       |     |
| 80   | 011101003012 | 屋面、楼面 50mm厚C25细石混凝土找平层 | 1. 刚性层厚度:最薄50mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25细石混凝土, 表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝                                  | m²   | 2519.660 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                             |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                             |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                 |                |         |       |    |       |       |     |
| 81   | 011101003013 | 屋面、楼面 40mm厚C25<br>细石混凝土找平层 | 1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C25<br>细石混凝土,表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求,缝内改性沥青嵌缝<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 76.960  |       |    |       |       |     |
| 82   | 011102003005 | 防滑地砖楼面 300X300             | 1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求                            | m <sup>2</sup> | 172.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                             |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                      |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                      |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中<br>5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                              |                |         |       |    |       |       |     |
| 83   | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 基层处理：界面剂一道<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆找平，压实赶光<br>4. 踢脚线高度，综合<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 540.400 |       |    |       |       |     |
| 84   | 011105003005 | 防滑地砖踢脚  | 1. 基层处理：界面剂一道<br>2. 踢脚线高度：综合                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 82.130  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                      |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |       | 3. 找平层厚度、配合比：5厚M15水泥砂浆找平打底扫毛<br>4. 粘接层厚度、配合比：5厚M20水泥砂浆，加适量建筑胶<br>5. 面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖踢脚，配色勾缝剂勾缝处理，规格、颜色综合<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 85   | 011105003006 | 不锈钢踢脚 | 1. 基层处理：水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）<br>2. 结合层：10厚M15水泥砂浆找平打底扫毛<br>3. 基层：10厚水泥纤维板基层在墙上固定<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：1.2厚80宽不锈钢踢脚线，颜色综合<br>5. 踢脚线高度、固定方式：综      | m²   | 44.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 86   | 011106002003 | 防滑地砖楼梯面<br>300X300 | 1. 粘结层厚度、材料种类：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层300X300，厚度、颜色综合<br>3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求<br>4. 防滑处理方式及做法综合考虑在综合单价中<br>5. 综合单价包含界面处理、材料排版、切割、板材的加工费、拉槽、损耗、拼花、防滑条等全部费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 172.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                       |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                       |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 87   | 011106004002 | 楼地面 20mm石膏基自流平                   | 1. 面层、找坡层厚度、砂浆配合比：20mm石膏基自流平砂浆（抗压强度≥20MPa）<br>2. 综合单价综合考虑砂浆分缝、嵌缝<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                       | m²   | 10309.620 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                             |                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
|      | 0112         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                   |                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |
| 88   | 011201004016 | 墙面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维 | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（I 型），内掺抗裂纤维，标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 2652.330  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                       |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                     |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                     |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                        |      |           |       |    |       |       |     |
| 89   | 011201004017 | 墙面 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度: 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布, 标号综合<br>4. 分隔缝宽度、材料种类: 满足相关规范要求<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 2652.330  |       |    |       |       |     |
| 90   | 011201004018 | 墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面         | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理: 综合考虑, 满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度: 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面<br>4. 分隔缝宽度、材料种类: 满足相关规范要求                                               | m²   | 10032.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
| 91   | 011201004019 | 墙面 15mm厚轻质石膏抹灰找平       | 1. 基层类型：综合<br>2. 基层处理：刷界面剂一道<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚轻质石膏抹灰找平<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                     | m²   | 10370.680 |       |    |       |       |     |
| 92   | 011207001003 | 隔声墙面 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚 | 1. 基层处理：凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6*75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距500；<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*4轻钢龙骨埋入墙体的钢螺栓固定，中距500，喷涂防腐涂料；<br>3. 隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定 | m²   | 183.320   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 于龙骨表面<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：<br>1. 5mm厚穿孔吸声铝板, 0. 4mm背板, 自攻螺钉固定, 规格、颜色、穿孔率及孔径综合<br>5. 压条材料种类、规格：铝装饰压条, 规格间距综合<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0113         | 天棚工程   |                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 93   | 011301001005 | 天然石粉顶棚 | 1、基层处理：结构板打磨、局部聚合物砂浆修补找平，清理干净；<br>2、封底处理：天然石粉涂料专用封底液封底；<br>3、打底做法：8-10mm 厚天然石粉基底粗骨料打底；<br>4、基层做法：1. 5mm 厚抹两遍                              | m²   | 82. 120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 天然石粉面层，阴阳角加成品阴阳角条；<br>5、面层做法：0.5mm 厚抹一遍天然石粉面层，颜色综合考虑；<br>6、其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 94   | 011301001006 | 天棚 10mm厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻璃纤维网格布 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚聚合物抗裂砂浆，标号综合，内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m²）<br>4. 阴阳角加成品阴阳角条综合考虑在综合单价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 657.700 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                         |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      | 0114         | 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |
| 95   | 011406001003 | 墙面与顶面涂刮外墙耐水腻子两道 | 1. 部位：综合考虑<br>2. 基层类型：抹灰面或板面<br>3. 材料种类：耐水腻子，两道，防霉性能满足设计及规范要求<br>4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨，阴阳角加成品阴阳角条<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 26744.240 |       |    |       |       |     |
| 96   | 011407001005 | 墙面与顶面涂刷外墙涂料     | 1. 基层类型：综合<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合<br>3. 喷涂方式：综合<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                               | m²   | 2654.330  |       |    |       |       |     |
| 97   | 011407001006 | 墙面与顶面涂刷无机涂料     | 1. 基层类型：综合<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：无机                                                                                                    | m²   | 24089.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                        |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 涂料（A级）二道，防霉性能满足设计及规范要求，颜色综合<br>3. 喷涂方式：综合<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                               |                |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |
|      | 0115         | 其他装饰工程     |                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |
| 98   | 011503001006 | 楼梯栏杆（钢管扶手） | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合， | m <sup>2</sup> | 103.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1，A3型<br>11. 按设计图示地面完成面以上高度*扶手中心线长度按面积计算 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 12. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                          |                |          |       |    |       |       |     |
| 99   | 011503001007 | 楼梯靠墙扶手 | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m              | 114.800  |       |    |       |       |     |
| 100  | 011503001008 | 护窗钢栏杆  | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1259.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                       |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3mm钢管扶手<br>3. 栏杆材料种类、规格：60*5mm钢管立柱、20mm钢管立柱、40*30*2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                      |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                      |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1，PA38型<br>11. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求         |                |         |       |    |       |       |     |
| 101  | 011503001009 | 采光井玻璃栏板 | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>3. 栏杆材料种类、规格：60*5mm钢管立柱、20mm钢管立柱、40*30*2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 | m <sup>2</sup> | 398.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                      |                |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 5. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1，PA38型<br>11. 其他：满足设计、招标技术 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 85 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                               |                |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单               |                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 脚手架工程                  |                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |
| 102  | 011701001006 | 综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤100m | 1. 搭设方式：投标人综合考虑。<br>2. 檐口高度：檐高≤100m<br>3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 14968.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 混凝土模板及支架（撑）            |                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |
| 103  | 011702001005 | 现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础      | 1. 基础类型：设备基础<br>2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 21.130    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 86 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                   |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                   |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |           |       |    |       |       |     |
| 104  | 011702014007 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板） | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论        | m²   | 22763.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                   |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 87 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 105  | 011702002003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 柱 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1642.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 88 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 106  | 011702011005 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙   | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 3699.250 |       |    |       |       |     |
| 107  | 011702006005 | 现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中                                                                                                                                                    | m²   | 2773.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 89 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 108  | 011702024003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论        | m²   | 413.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 90 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 109  | 011702003005 | 现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 728.170 |       |    |       |       |     |
| 110  | 011702008003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁     | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合                                                                                                                                         | m²   | 341.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 91 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 111  | 011702009003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 过梁 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 290.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 92 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 112  | 011702006006 | 现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 156.770 |       |    |       |       |     |
| 113  | 011702005002 | 现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁、腰梁 | 1. 部位：冠梁、腰梁等<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模等综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论                                            | m²   | 1.280   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 93 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                 |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 垂直运输             |                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 114  | 011703001006 | 垂直运输 20m<檐高 ≤60m | 1. 建筑物檐口高度：20m<檐高 ≤60m<br>2. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考虑<br>4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 14968.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 超高施工增加费          |                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 94 页 共 94 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 115  | 011704001001 | 超高施工增加费 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑<br>2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑<br>3. 清单工程量按单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积<br>4. 垂直运输机械的机型已综合考虑，不论实际采用何种机械均不得换算<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 14968.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |         |                                                                                                                                                            |      |           |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额<br>(元)  | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价（不含总价措施费） |           |            |             |              |    |
| 1   | 011707001003 | 安全文明施工费            |                   |           | 1247440.53 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 44551.45   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 263258.55  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 599419.48  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 340211.05  |             |              |    |
| 2   | 011707002003 | 夜间施工增加费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 3   | 011707003003 | 非夜间施工照明            |                   |           |            |             |              |    |
| 4   | 011707004003 | 二次搬运费              | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 5   | 011707005003 | 冬雨季施工增加费           | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
| 6   | 011707006003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                   |           |            |             |              |    |
| 7   | 011707007003 | 已完工程及设备保护费         |                   |           |            |             |              |    |
| 8   | 011707008003 | 工程定位复测费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |            |             |              |    |
| 合计  |              |                    |                   |           |            |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 1918539.88 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
| 合 计 |             | 1918539.88 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 1918539.88  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 1918539.88  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号                               | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | m² | 5425.02  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 20*2mm钢管                               | kg | 2958.60  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 25*1mm钢管                               | kg | 85.96    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 60*5mm钢管                               | kg | 13675.87 |             |             |             |                     |    |
| 5  | HPB300 圆钢直径Φ8~10                       | t  | 1.54     |             |             |             |                     |    |
| 6  | 标准砖                                    | 千匹 | 14.74    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 掺抗裂纤维                                  | kg | 2.65     |             |             |             |                     |    |
| 8  | 醇酸磁漆                                   | kg | 182.77   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 单面凹发泡橡胶减振垫板（密度656kg/m³）5mm厚            | m² | 79.31    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 垫铁                                     | kg | 89.35    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内               | 套  | 508.89   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 对拉螺栓                                   | kg | 1475.83  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 对拉螺栓塑料管                                | m  | 7159.58  |             |             |             |                     |    |
| 14 | 防滑地砖踢脚10厚                              | m² | 83.74    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 干混地面砂浆M15                              | t  | 51.71    |             |             |             |                     |    |
| 16 | 干混地面砂浆M20                              | t  | 186.71   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 干混砌筑砂浆M5                               | t  | 167.01   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）厚120mm                  | m² | 2014.70  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 聚合物抗裂砂浆M15                             | kg | 18566.10 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位             | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 20 | 聚合物抗裂砂浆M20             | t              | 214.51   |             |             |             |                     |    |
| 21 | 聚合物粘接砂浆                | t              | 3.03     |             |             |             |                     |    |
| 22 | 螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14 | t              | 61.19    |             |             |             |                     |    |
| 23 | 螺纹钢HRB400直径 φ 16       | t              | 3.00     |             |             |             |                     |    |
| 24 | 螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22 | t              | 27.70    |             |             |             |                     |    |
| 25 | 螺纹钢HRB400直径 φ 25       | t              | 8.18     |             |             |             |                     |    |
| 26 | 螺纹钢HRB400直径 φ 6        | t              | 10.65    |             |             |             |                     |    |
| 27 | 螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10  | t              | 247.23   |             |             |             |                     |    |
| 28 | 螺纹钢HRB500 φ 28- φ 32   | t              | 18.72    |             |             |             |                     |    |
| 29 | 螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14 | t              | 18.79    |             |             |             |                     |    |
| 30 | 螺纹钢HRB500直径 φ 16       | t              | 4.70     |             |             |             |                     |    |
| 31 | 螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22 | t              | 31.97    |             |             |             |                     |    |
| 32 | 螺纹钢HRB500直径 φ 25       | t              | 38.80    |             |             |             |                     |    |
| 33 | 耐碱玻纤网格布（加强）            | m <sup>2</sup> | 3050.15  |             |             |             |                     |    |
| 34 | 膨胀螺栓M12×105            | 套              | 3946.20  |             |             |             |                     |    |
| 35 | 轻质石膏                   | kg             | 49875.81 |             |             |             |                     |    |
| 36 | 商品混凝土C20               | m <sup>3</sup> | 10.72    |             |             |             |                     |    |
| 37 | 商品混凝土C35               | m <sup>3</sup> | 172.48   |             |             |             |                     |    |
| 38 | 商品混凝土C40               | m <sup>3</sup> | 2771.50  |             |             |             |                     |    |
| 39 | 商品混凝土C50               | m <sup>3</sup> | 280.48   |             |             |             |                     |    |
| 40 | 商品细石混凝土C25             | m <sup>3</sup> | 228.83   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 41 | 烧结多孔砖200×115×90     | 千匹 | 198.13   |             |             |             |                     |    |
| 42 | 石灰膏                 | m³ | 1.34     |             |             |             |                     |    |
| 43 | 双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20 | t  | 69.37    |             |             |             |                     |    |
| 44 | 水硬性交联聚乙烯复合卷材8+8mm   | m² | 10618.89 |             |             |             |                     |    |
| 45 | 特细砂                 | m³ | 113.87   |             |             |             |                     |    |
| 46 | 外墙涂料                | kg | 1046.59  |             |             |             |                     |    |
| 47 | 万能胶                 | kg | 7.12     |             |             |             |                     |    |
| 48 | 无机涂料底漆              | kg | 2815.57  |             |             |             |                     |    |
| 49 | 无机涂料面漆              | kg | 6738.47  |             |             |             |                     |    |
| 50 | 无收缩水泥砂浆             | t  | 5.14     |             |             |             |                     |    |
| 51 | 细石商品混凝土C20          | m³ | 22.28    |             |             |             |                     |    |
| 52 | 型钢综合                | kg | 1981.76  |             |             |             |                     |    |
| 53 | 纸筋                  | kg | 49.99    |             |             |             |                     |    |
| 54 | 装配式钢筋混凝土预制柱C35      | m³ | 24.80    |             |             |             |                     |    |
| 55 | 装配式钢筋混凝土预制柱C45      | m³ | 24.80    |             |             |             |                     |    |
| 56 | 装配式钢筋混凝土预制柱C50      | m³ | 23.25    |             |             |             |                     |    |
| 57 | 装配式钢筋混凝土预制柱C55      | m³ | 28.00    |             |             |             |                     |    |
| 58 | 普通钢质门               | m² | 584.19   |             |             |             |                     |    |
| 59 | 商品混凝土C55            | m³ | 164.99   |             |             |             |                     |    |
| 60 | HG6/C钢筋直径 Φ 12~Φ 14 | t  | 1.42     |             |             |             |                     |    |
| 61 | HG6/C钢筋直径 Φ 16      | t  | 2.86     |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】
 第 4 页 共 5 页
 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 名称、规格、型号                 | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|--------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 62 | HG6/C钢筋直径 φ 18~ φ 22     | t  | 35.14  |             |             |             |                     |    |
| 63 | HG6/C钢筋直径 φ 25           | t  | 127.44 |             |             |             |                     |    |
| 64 | 圆钢 φ >10                 | t  | 0.12   |             |             |             |                     |    |
| 65 | 镀锌法兰DN50                 | 个  | 127.43 |             |             |             |                     |    |
| 66 | 不锈钢钢管 φ 60*3mm           | m  | 121.69 |             |             |             |                     |    |
| 67 | 结构植筋胶                    | L  | 0.19   |             |             |             |                     |    |
| 68 | 合金钢钻头综合                  | 个  | 0.25   |             |             |             |                     |    |
| 69 | 干混抹灰砂浆M15                | t  | 0.88   |             |             |             |                     |    |
| 70 | HG6/C钢筋直径 φ 28- φ 32     | t  | 51.68  |             |             |             |                     |    |
| 71 | ALC隔墙板100mm厚             | m² | 62.32  |             |             |             |                     |    |
| 72 | 钢筋综合                     | kg | 47.66  |             |             |             |                     |    |
| 73 | 改性气凝胶复合涂膏（一型）            | t  | 34.12  |             |             |             |                     |    |
| 74 | 天然石粉基底粗骨料及浆料             | kg | 261.28 |             |             |             |                     |    |
| 75 | 玻璃胶300ml/支               | 支  | 43.43  |             |             |             |                     |    |
| 76 | 轻钢龙骨75×50                | m  | 335.44 |             |             |             |                     |    |
| 77 | 轻钢龙骨75×40                | m  | 588.39 |             |             |             |                     |    |
| 78 | 螺栓                       | 个  | 416.09 |             |             |             |                     |    |
| 79 | 微孔复合吸音铝板面板 1.5mm厚0.4mm背板 | m² | 194.30 |             |             |             |                     |    |
| 80 | 不燃型聚苯颗粒复合板[A级]95mm厚      | m² | 670.85 |             |             |             |                     |    |
| 81 | HPB300 圆钢直径 Φ6           | t  | 9.82   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）建筑与装饰工程】A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 配电箱（1#）                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030404017474 | 配电箱 1A-ALZn1 (n=06~13) | 1. 名称：配电箱 1A-ALZn1 (n=06~13)<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030404017475 | 配电箱 1A-ALn1（n=6~13）    | 1. 名称：配电箱 1A-ALn1（n=6~13）                                                                                                                                                                                                          | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030404017476 | 配电箱 1A-ALn2（n=6~13） | 1. 名称：配电箱 1A-ALn2（n=6~13）<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                          | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030404017477 | 配电箱 1A-ALn3（n=6~13） | 1. 名称：配电箱 1A-ALn3（n=6~13）<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵                              | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 030404017478 | 配电箱 1A-ALBn1 (n=05, 07, 10, 13, 15) | 1. 名称：配电箱 1A-ALBn1 (n=05, 07, 10, 13, 15)<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 6    | 030404017479 | 配电箱 1A-ALfgrf1 | 1. 名称：配电箱 1A-ALfgrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 空箱<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 7    | 030404017480 | 配电箱 1A-APE061  | 1. 名称：配电箱 1A-APE061                                                                                                                                                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 030404017481 | 配电箱 1A-APBdtrf1 | 1. 名称：配电箱 1A-APBdtrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        |      |       |       |    |       |       |     |
| 9    | 030404017482 | 配电箱 1A-APEdtrf1 | 1. 名称：配电箱 1A-APEdtrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 030404017483 | A型集中控制型应急照明电源 1A-APEn1(n=07, 10, 13) | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1A-APEn1(n=07, 10, 13)<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 030404017484 | A型集中控制型应急照明电源 1A-APEn1 (n=09, 11, 12) | 1. 名称：A型集中控制型应急照明电源 1A-APEn1 (n=09, 11, 12)<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 12   | 030404017485 | 配电箱 1A-APE081   | 1. 名称：配电箱 1A-APE081<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 13   | 030404017486 | 配电箱 1A-APEfjrf1 | 1. 名称：配电箱 1A-APEfjrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                     | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030404017487 | 配电箱 1A-APfjrf1 | 1. 名称：配电箱 1A-APfjrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                      | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 15   | 030404017488 | 配电箱 1A-AArf1、1A-AArf2 | 1. 名称：配电箱 1A-AArf1、1A-AArf2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 030404017489 | 配电箱 1A-AArf3 | 1. 名称：配电箱 1A-AArf3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 17   | 030404017490 | 配电箱 ALh1 | 1. 名称：配电箱 ALh1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 168.000 |       |    |       |       |     |
| 18   | 030404017491 | 配电箱 ALh2 | 1. 名称：配电箱 ALh2<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智                                                                                                                                                       | 台    | 48.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 19   | 030404017492 | 控制箱 SP11 | 1. 名称：控制箱 SP11<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（                            | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 20   | 030404017493 | 控制箱 SP18.5 | 1. 名称：控制箱 SP18.5<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 030404017494 | 控制箱 ACE-SE | 1. 名称：控制箱 ACE-SE<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 22   | 030408006036 | 成品T接端子     | 1. 名称：成品T接端子                                                                                                                                                                                                           | 个    | 18.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 2. 规格、型号：综合考虑<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 母线              |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 23   | 030403006022 | 三相五线密集型母线 1250A | 1. 名称：三相五线密集型母线<br>2. 型号、规格：1250A<br>3. 包含母线槽支吊架制作安装、除锈、刷油、防火堵洞、接地等工作内容<br>4. 含防水防尘，等级综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 62.370 |       |    |       |       |     |
| 24   | 030403007023 | 母线槽始/终端箱 1250A  | 1. 名称：母线始端箱/始端箱<br>2. 型号：满足设计要求                                                                                           | 台    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 规格：满足设计要求<br>4. 额定电流（A）：1250A<br>5. 箱体材质、尺寸需满足设计及招标技术要求<br>6. 包含从端子箱到设备的铜母线搭接排<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 030404017495 | 母线插接箱 1250A | 1. 名称：母线插接箱 1250A<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 含基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 8.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 管网、桥架               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 26   | 030411003076 | 强电槽式桥架<br>100x100mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架<br>100x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、 | m    | 252.490 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 标准及招标技术要                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 27   | 030411003077 | 强电槽式桥架<br>200x100mm | 1. 型号、规格：强电槽式桥架<br>200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、 | m    | 682.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 标准及招标技术要                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 28   | 030408002020 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 435.030 |       |    |       |       |     |
| 29   | 030411003078 | 强电槽式桥架 300x200mm                     | 1. 型号、规格：强电槽式桥架 300x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                           | m    | 21.420  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 030411003079 | 消防槽式桥架 100x50mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架 100x50mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                        | m    | 890.740 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 31   | 030411003080 | 消防槽式桥架<br>200x100mm | 1. 型号、规格：消防槽式桥架<br>200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                          | m    | 44.260 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 32   | 030411003081 | 强电梯式桥架<br>400x200mm | 1. 型号、规格：强电梯式桥架400x200mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                             | m    | 248.930 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |
| 33   | 030411003082 | 消防电缆梯架<br>200x150mm | 1. 型号、规格：消防电缆梯架200x150mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                        | m    | 248.930 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |          |       |    |       |       |     |
| 34   | 030408002021 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷                                                                                                        | m    | 2824.190 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 35   | 030411001047 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚 | m    | 370.280 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外)<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 36   | 030408002022 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm² | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护                                                   | m    | 22.470 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 37   | 030411001048 | 电气配管 SC32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、 | m    | 157.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 38   | 030411001049 | 电气配管 SC40 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC40<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚 | m    | 112.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外)<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 030411001050 | 电气配管 SC50 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC50<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵                                                       | m    | 31.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 40   | 030411001051 | 电气配管 JDG20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑                                                                                                                                       | m    | 3836.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地（含跨接线）<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 41   | 030411001052 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25                                                                                                                                                                                                              | m    | 29.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 42   | 030411001053 | 电气配管 JDG32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉 | m    | 1145.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 线缆                                |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 43   | 030411004070 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 7007.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 44   | 030411004071 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 2236.940 |       |    |       |       |     |
| 45   | 030411004072 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑                                                                        | m    | 3263.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |           |       |    |       |       |     |
| 46   | 030411004073 | 电气配线 WDZB1-BYJ-10mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-10mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 18607.250 |       |    |       |       |     |
| 47   | 030411004074 | 电气配线 WDZB1-BYJ-16mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综                                                                                                                                       | m    | 7711.680  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                     |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 48   | 030411004075 | 电气配线 WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他          | m    | 632.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 49   | 030411004076 | 电气配线 WDZB1-BYJ-35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-35mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 226.190 |       |    |       |       |     |
| 50   | 030411004077 | 电气配线 WDZB1-BYJ-50mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-                                                                                                                         | m    | 115.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 50mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 51   | 030411004078 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 6263.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 52   | 030411004079 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1069.020 |       |    |       |       |     |
| 53   | 030411004080 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线                                                                                        | m    | 886.320  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 54   | 030411004081 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 649.310 |       |    |       |       |     |
| 55   | 030411004082 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-      | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                                           | m    | 226.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 16mm <sup>2</sup>                 | 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 56   | 030411004083 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落                                       | m    | 118.950 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 57   | 030411004084 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-35mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-35mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 56.320 |       |    |       |       |     |
| 58   | 030411004085 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-50mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑                                                                                                                                     | m    | 22.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-50mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     |      |         |       |    |       |       |     |
| 59   | 030408001078 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 243.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 030408001079 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*10mm <sup>2</sup>      | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 75.130 |       |    |       |       |     |
| 61   | 030408001080 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup>                                                                                                                               | m    | 95.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 62   | 030408001081 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落    | m    | 138.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                         | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 63   | 030408001082 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 131.780 |       |    |       |       |     |
| 64   | 030408001083 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*                                                                                                                                                              | m    | 197.700 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 65   | 030408001084 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护                                    | m    | 394.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 66   | 030408001085 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 36.780 |       |    |       |       |     |
| 67   | 030408001086 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*                        | 1. 名称：电力电缆                                                                                                                                                                                    | m    | 31.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 10mm²                  | 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*10mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 68   | 030408001087 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5*16mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-YJY-5*16mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电                                                             | m    | 85.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |
| 69   | 030408001088 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 131.490 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 70   | 030408001089 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*4mm²       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3*4mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 193.660 |       |    |       |       |     |
| 71   | 030408001090 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑                                                                                        | m    | 17.070  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |
| 72   | 030408001091 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*4mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 1110.370 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 73   | 030408001092 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6mm²  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*6mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 52.890 |       |    |       |       |     |
| 74   | 030408001093 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*10mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷                                                                                                  | m    | 23.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 75   | 030408001094 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 51.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 76   | 030408002023 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 40.160 |       |    |       |       |     |
| 77   | 030408002024 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                                                                               | m    | 14.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 78   | 030408002025 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他 | m    | 14.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 79   | 030408002026 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup>         | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 14.160  |       |    |       |       |     |
| 80   | 030408001095 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm <sup>2</sup>                                                                                                                            | m    | 131.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 81   | 030408001096 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm² | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm²<br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作                  | m    | 131.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 82   | 030408001097 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 131.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 83   | 030408001098 | 柔性矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：柔性矿物绝缘电缆<br>2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 123.690 |       |    |       |       |     |
| 84   | 030408006037 | 电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>       | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm <sup>2</sup><br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑                                                                                                                          | 个    | 34.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 85   | 030408006038 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 70.000 |       |    |       |       |     |
| 86   | 030408006039 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 87   | 030408006040 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²  | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 44.000 |       |    |       |       |     |
| 88   | 030408006041 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²  | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 89   | 030408006042 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²                                                                                    | 个    | 9.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 90   | 030408007012 | 控制电缆头 ≤6芯               | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤6芯<br>3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 91   | 030408007013 | 控制电缆头 ≤14芯              | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格：≤14芯<br>3. 安装部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求         | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 92   | 030408006043 | 矿物绝缘电力电缆头 三芯 电缆截面≤10mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：三芯 电缆截面≤10mm²                                        | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 93   | 030408006044 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 94   | 030408006045 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV                              | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 69 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 95   | 030408006046 | 矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：矿物绝缘电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：铜芯、终端头<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                     |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 开关插座灯具                   |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 96   | 030412001026 | 红外一体吸顶灯 1x18W            | 1. 名称：红外一体吸顶灯<br>2. 型号、规格：1x18W, LED灯, 灯具自带节能延时开关, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑                                          | 套    | 37.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 70 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 97   | 030412001027 | 壁灯（密闭型）1x10W | 1. 名称：壁灯（密闭型）<br>2. 型号、规格：1x10W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：壁装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) | 套    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 71 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 98   | 030412001028 | 壁灯 1x10W     | 1. 名称：壁灯<br>2. 型号、规格：1x10W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：壁装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 99   | 030412005021 | 单管LED灯 1x18W | 1. 名称：单管LED灯<br>2. 规格、型号：1x18W, LED灯, 其他综合考虑<br>3. 安装形式：综合考虑                                                                                                                               | 套    | 25.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 72 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 100  | 030412001029 | 航空障碍灯 PLZ-3J(<50W) | 1. 名称：航空障碍灯<br>2. 规格、型号：PLZ-3J(<50W)<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、控制器、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、支架等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 73 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 101  | 030404034021 | 单联单控开关 10A/250V   | 1. 名称：单联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 65.000 |       |    |       |       |     |
| 102  | 030404034022 | 双联单控开关 10A/250V   | 1. 名称：双联单控开关<br>2. 型号、规格：10A/250V<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 103  | 030404035011 | 单相二、三极插座 10A/250V | 1. 名称：单相二、三极插座<br>2. 型号、规格：10A/250V 带安全门                                                                             | 个    | 41.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 74 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 104  | 030411006011 | 钢制接线盒    | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 个    | 159.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 智能疏散系统   |                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 105  | 030412001030 | 应急灯 1x5W | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑   | 套    | 128.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 75 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 106  | 030412001031 | 应急灯 1x9W   | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x9W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 69.000 |       |    |       |       |     |
| 107  | 030412001032 | 壁装应急灯 1x5W | 1. 名称：壁装应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/                                                                                                                          | 套    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 76 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：吸壁<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 108  | 030412004026 | 小型疏散出口指示灯 1W | 1. 名称：小型疏散出口指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 58.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 77 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 109  | 030412004027 | 小型方向标志灯 1W   | 1. 名称：小型方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 100.000 |       |    |       |       |     |
| 110  | 030412004028 | 小型双面方向标志灯 1W | 1. 名称：小型双面方向标志灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、                                                | 套    | 40.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 78 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 111  | 030412004029 | 小型楼层指示灯 1W | 1. 名称：小型楼层指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 18.000  |       |    |       |       |     |
| 112  | 030411006012 | 钢制接线盒      | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关                                                                                                 | 个    | 415.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 79 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                 |                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 防雷接地                                 |                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 113  | 030409002019 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 40*4                    | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-40x4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | m    | 314.450 |       |    |       |       |     |
| 114  | 030408002027 | 控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 | m    | 772.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 80 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 115  | 030409008005 | 辅助等电位联结端子箱 | 1. 名称：辅助等电位联结端子箱<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 安装部位及方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 208.000 |       |    |       |       |     |
| 116  | 030409008006 | 接地电阻测试点    | 1. 名称：接地电阻测试点<br>2. 规格：详设计<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        | 台    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 117  | 030409004001 | 均压环        | 1. 名称：均压环<br>2. 做法：详设计说明                                                                          | m    | 769.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 81 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 3. 规格：综合考虑<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 118  | 030409003002 | 避雷引下线              | 1. 名称：避雷引下线<br>2. 相关要求详见设计图纸<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                    | m    | 654.720 |       |    |       |       |     |
| 119  | 030409005002 | 接闪带 Φ10            | 1. 名称：接闪带 Φ10<br>2. 包含接闪带的搭接、支架等<br>3. 敷设方式综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 732.990 |       |    |       |       |     |
| 120  | 030413001006 | 预埋接地连接板 -100*100*5 | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：热镀锌钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑          | 块    | 8.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 82 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 121  | 030414011003 | 防雷接地系统调试   | 1. 名称:防雷接地系统调试<br>2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  | 系统   | 1.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 调试及其他      |                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 122  | 030414007003 | 双电源箱切换装置调试 | 1. 名称：双电源箱切换装置调试<br>2. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 系统   | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 123  | 080801013003 | 防鼠板        | 1. 名称 防鼠板<br>2. 规格：高度600mm，宽度综合考虑且不低于设计及规范要求                                   | 个    | 86.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 83 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |          |                                                                                             |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 材质：不低于设计及规范要求<br>情况下材质及厚度综合考虑<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足招标技术标准<br>、相关标准图集、规范及验收要<br>求 |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                             |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                             |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                                             |          |       |          |    |           |           |     |
| 124  | 031302007001 | 高层施工增加费  | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图<br>集、标准及招标技术要求                              | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
| 125  | 031301017014 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图<br>集、标准及招标技术要求                                | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                             |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                             |          |       |          |    |           |           |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 84 页 共 84 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|------|--------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |      |        |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      | 分部小计 |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【强电工程】 第 1 页 共 2 页 地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001017 | 安全文明施工费    |                     |           | 180404.23 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 6443.01   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 38072.32  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 86687.75  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 49201.15  |             |              |    |
| 2   | 031302002016 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003016 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004016 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005016 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006016 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008016 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。





### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 280938.85   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 280938.85   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【强电工程】

二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                 | 单位 | 数量       | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|----|------------------------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 电气配线WDZB1-BYJ-10mm <sup>2</sup>          | m  | 19537.61 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 电气配线WDZB1-BYJ-16mm <sup>2</sup>          | m  | 8097.26  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 电力电缆WDZB1-YJY-4*10mm <sup>2</sup>        | m  | 75.88    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*16mm <sup>2</sup>       | m  | 52.33    |             |             |             |                     |    |
| 5  | 控制电缆WDZB1N-KYJY-14*1.5mm <sup>2</sup>    | m  | 14.37    |             |             |             |                     |    |
| 6  | 航空障碍灯PLZ-3J(<50W)                        | 套  | 4.04     |             |             |             |                     |    |
| 7  | 强电槽式桥架200x100mm                          | m  | 689.21   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 10#槽钢                                    | m  | 77.57    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 配电箱1A-ALZn1 (n=06~13)                    | 台  | 8.00     |             |             |             |                     |    |
| 10 | 配电箱1A-ALn2 (n=6~13)                      | 台  | 8.00     |             |             |             |                     |    |
| 11 | 配电箱1A-ALn3 (n=6~13)                      | 台  | 8.00     |             |             |             |                     |    |
| 12 | 消防电缆梯架200x150mm                          | m  | 251.42   |             |             |             |                     |    |
| 13 | 强电梯式桥架400x200mm                          | m  | 251.42   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-5*16mm <sup>2</sup> | m  | 133.10   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm <sup>2</sup>         | m  | 245.59   |             |             |             |                     |    |
| 16 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup>   | m  | 96.84    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>   | m  | 139.72   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup>   | m  | 133.10   |             |             |             |                     |    |
| 19 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup>   | m  | 199.68   |             |             |             |                     |    |
| 20 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup>  | m  | 397.96   |             |             |             |                     |    |
| 21 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*10mm <sup>2</sup>        | m  | 32.21    |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期） 第 2 页 共 3 页  
 强电工程】 A 地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 名称、规格、型号                                | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 22 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*16mm <sup>2</sup>       | m  | 86.03   |             |             |             |                     |    |
| 23 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*2.5mm <sup>2</sup>     | m  | 132.81  |             |             |             |                     |    |
| 24 | 电力电缆WDZB1N-YJY-3*4mm <sup>2</sup>       | m  | 195.60  |             |             |             |                     |    |
| 25 | 电力电缆WDZB1N-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> | m  | 17.24   |             |             |             |                     |    |
| 26 | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*4mm <sup>2</sup>       | m  | 1121.47 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 电力电缆WDZB1N-YJY-5*10mm <sup>2</sup>      | m  | 23.84   |             |             |             |                     |    |
| 28 | 红外一体吸顶灯1x18W                            | 套  | 37.37   |             |             |             |                     |    |
| 29 | 单管LED灯1x18W                             | 套  | 25.25   |             |             |             |                     |    |
| 30 | 双联单控开关10A/250V                          | 只  | 3.06    |             |             |             |                     |    |
| 31 | 壁装应急灯1x5W                               | 套  | 2.02    |             |             |             |                     |    |
| 32 | 强电槽式桥架300x200mm                         | m  | 21.63   |             |             |             |                     |    |
| 33 | 消防槽式桥架200x100mm                         | m  | 44.70   |             |             |             |                     |    |
| 34 | 电气配线WDZB1-BYJ-25mm <sup>2</sup>         | m  | 663.64  |             |             |             |                     |    |
| 35 | 电气配线WDZB1-BYJ-35mm <sup>2</sup>         | m  | 237.50  |             |             |             |                     |    |
| 36 | 电气配线WDZB1-BYJ-50mm <sup>2</sup>         | m  | 120.81  |             |             |             |                     |    |
| 37 | 电气配线WDZB1N-BYJ-6mm <sup>2</sup>         | m  | 974.95  |             |             |             |                     |    |
| 38 | 电气配线WDZB1N-BYJ-10mm <sup>2</sup>        | m  | 681.78  |             |             |             |                     |    |
| 39 | 电气配线WDZB1N-BYJ-16mm <sup>2</sup>        | m  | 237.64  |             |             |             |                     |    |
| 40 | 电气配线WDZB1N-BYJ-25mm <sup>2</sup>        | m  | 124.90  |             |             |             |                     |    |
| 41 | 电气配线WDZB1N-BYJ-35mm <sup>2</sup>        | m  | 59.14   |             |             |             |                     |    |
| 42 | 电气配线WDZB1N-BYJ-50mm <sup>2</sup>        | m  | 23.29   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号                    | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 43 | 配电箱1A-ALn1（n=6~13）          | 台  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 44 | 柔性矿物绝缘电缆RTTZ-0.6/1kV-3*4mm² | m  | 124.93  |             |             |             |                     |    |
| 45 | 母线插接箱1250A                  | 个  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 46 | 成品T端子                       | 套  | 18.36   |             |             |             |                     |    |
| 47 | 应急灯1x5W                     | 套  | 129.28  |             |             |             |                     |    |
| 48 | 应急灯1x9W                     | 套  | 69.69   |             |             |             |                     |    |
| 49 | 三相五线密集型母线1250A              | m  | 62.37   |             |             |             |                     |    |
| 50 | 防鼠板                         | 个  | 86.00   |             |             |             |                     |    |
| 51 | 电气配管SC20                    | m  | 381.39  |             |             |             |                     |    |
| 52 | 电气配管SC32                    | m  | 161.85  |             |             |             |                     |    |
| 53 | 电气配管JDG25                   | m  | 29.90   |             |             |             |                     |    |
| 54 | 电气配管JDG32                   | m  | 1180.32 |             |             |             |                     |    |
| 55 | 热镀锌预埋接地连接板-100x100x5        | kg | 8.40    |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |
|    |                             |    |         |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002020 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | m    | 1021.520 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001054 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 4837.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411001055 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                           | m    | 4476.360 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411001056 | 电气配管 JDG32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考                                                                                                                                                  | m    | 475.530 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411001057 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 12.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411001058 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉 | m    | 14.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411001059 | 电气配管 SC32 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC32<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过 | m    | 3.130 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411003083 | 消防桥架 100x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 100x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、 | m    | 953.880 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要  |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030411003084 | 消防桥架 200x100mm | 1. 型号、规格：消防桥架 200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 类型：槽盒、耐火桥架综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 | m    | 29.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |          |                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |          |                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              |          | 5. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等含<br>6. 含托盘支撑架、支吊架制作安装及除锈刷油等内容，且应符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |         |       |    |       |       |     |  |
| 10   | 030411006013 | 钢制接线盒    | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           | 个    | 979.000 |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 火灾自动报警系统 |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 11   | 030404032005 | 消防端子箱 50对                             | 1. 名称：消防端子箱 50对<br>2. 材质：钢制<br>3. 配置形式及部位：综合考虑<br>4. 支架制作、安装、刷漆<br>5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 16.000   |       |    |       |       |     |
| 12   | 030404031005 | 中间继电器                                 | 1. 名称：中间继电器<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 含金属软管、接线盒<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       | 台    | 24.000   |       |    |       |       |     |
| 13   | 030408002028 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-5*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                       | m    | 1426.430 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 14   | 030408007014 | 控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6        | 1. 名称：控制电缆头<br>2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 个    | 10.000  |       |    |       |       |     |
| 15   | 030411004086 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑                                                                                    | m    | 651.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    |      |          |       |    |       |       |     |
| 16   | 030411004087 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 3907.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 17   | 030411004088 | 电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求          | m    | 1730.510 |       |    |       |       |     |
| 18   | 030411004089 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑 | m    | 1953.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 19   | 030411004090 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm²    | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm²<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 3806.800 |       |    |       |       |     |
| 20   | 030411004091 | 电气配线 WDZB2N-RYSP-2*1.0mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB2N-RYSP-2*1.0mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑                                                                                                     | m    | 1432.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 4. 配线部位：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 21   | 030411004092 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 4071.930 |       |    |       |       |     |
| 22   | 030507014003 | 楼层显示器                                 | 1. 名称：楼层显示器<br>2. 规格、型号：含安装盒、装饰门;支持不小于256个系统点<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件                                                                                                 | 台    | 8.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 4. 内容：设备安装，校接线，调试，接地，含机柜<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 030904001012 | 智能感烟探测器         | 1. 名称：智能感烟探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合<br>4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 501.000 |       |    |       |       |     |
| 24   | 030904003008 | 编址手动报警按钮（带电话插孔） | 1. 名称：编址手动报警按钮（带电话插孔）<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 带电话插孔、电话手柄, 含安装底盒<br>4. 内容：安装，校接线，调试                               | 个    | 66.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 030904003009 | 编址消火栓按钮 | 1. 名称：编址消火栓按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，本体调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             | 个    | 65.000 |       |    |       |       |     |
| 26   | 030904005005 | 声光报警器   | 1. 名称：声光报警器<br>2. 规格：24伏,75烛光度,红色<br>3. 安装高度：综合考虑<br>4. 内容：安装，校接线，调试<br>5. 含电源模块<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 只    | 66.000 |       |    |       |       |     |
| 27   | 030904006006 | 火警电话分机  | 1. 名称：火警电话分机<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关                                                                 | 部    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 28   | 030904006007 | 电话模块(编码电话插孔) | 1. 名称：电话模块(编码电话插孔)<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       | 部    | 66.000  |       |    |       |       |     |
| 29   | 030904008013 | 回路隔离器模块      | 1. 名称：回路隔离器模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 个    | 44.000  |       |    |       |       |     |
| 30   | 030904008014 | 模块箱          | 1. 名称：模块箱<br>2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 24.000  |       |    |       |       |     |
| 31   | 030904008015 | 输入模块         | 1. 名称：输入模块                                                                              | 个    | 193.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 32   | 030904008016 | 输入输出模块             | 1. 名称：输入输出模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 141.000 |       |    |       |       |     |
| 33   | 030404019003 | 非消防电源切断            | 1. 名称：非消防电源切断<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                | 个    | 9.000   |       |    |       |       |     |
| 34   | 030905003012 | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 | 1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算          | 部    | 9.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 030905003013 | 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 点    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 36   | 030905003014 | 防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁        | 1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁<br>2. 类型：综合<br>3. 测试、调试、记录、资料整理<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求        | 点    | 32.000 |       |    |       |       |     |
| 37   | 030905003015 | 防火控制装置调试 电梯调试                | 1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试                                                                               | 部    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 2. 类型：系统调试<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动跟踪定位射流灭火装置控制系统 |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 38   | 030404022005 | 自动射流灭火装置控制器      | 1. 名称：自动射流灭火装置控制器<br>2. 类别：自动跟踪定位射流灭火系统<br>3. 参数：含集中控制功能，支持不少于8门炮<br>4. 控制器、控制模块规格、体积：符合系统配制<br>5. 控制器、控制模块数量：满足设计要求<br>6. 含配套电源<br>7. 本项清单的设备箱按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 8. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |
| 39   | 030411004093 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-1.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1516.830 |       |    |       |       |     |
| 40   | 030411004094 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                                        | m    | 164.830  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              |      |          |       |    |       |       |     |
| 41   | 030411004095 | 电气配线 WDZB2N-RYSP-2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB2N-RYSP-2*1.5mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 1047.080 |       |    |       |       |     |
| 42   | 030501008002 | CAN总线集线器                  | 1. 名称：CAN总线集线器<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地                                                           | 套    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 43   | 030501013003 | 信息处理主机 | 1. 名称：信息处理主机<br>2. 参数要求：详设计<br>3. 包含主机、显示器、键盘、鼠标和数据线等成套配置以及配套操作系统软件和常用办公软件安装、单体调试、接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 44   | 030904010007 | 中继信号箱  | 1. 名称：中继信号箱<br>2. 参数：满足本项目使用要求<br>4. 安装方式;综合<br>5. 控制点数量：满足使用要求<br>6. 显示器类型：满足使用要求<br>7. 接线端子压线, 单体调试<br>8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 45   | 030503005004 | 智能接口单元 | 1. 名称：智能接口单元                                                                                                                         | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 安装方式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，调试，接地<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 46   | 030507012002 | 解码器      | 1. 名称：解码器<br>2. 类别：视频监控<br>3. 性能最低要求：满足本项目使用要求<br>4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 47   | 030507013004 | 硬盘录像机 8路 | 1. 名称：硬盘录像机<br>2. 类别：视频监控摄像机<br>3. 参数：8路<br>5. 安装方式：综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置                                               | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 考虑，包括硬盘、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 030904001013 | 线型光束感烟火灾探测器（发射器） | 1. 名称：线型光束感烟火灾探测器（发射器）<br>2. 规格：工作电压:DC24 V±15%;额定功率:≤5W;工作温度: -10℃~55℃;工作湿度: ≤93%RH(40℃)<br>3. 线制：综合<br>4. 类型：线型光束感烟探测器<br>5. 安装方式;综合<br>6. 接线端子压线,单体调试<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 49   | 030904001014 | 线型光束感烟火灾探测器（接收器） | 1. 名称：线型光束感烟火灾探测器（接收器）<br>2. 规格：工作电压:DC24 V±                                                                                                                                            | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 15%;额定功率:≤20W;视场角(H×V):42°×32°;通信接口:RJ45;探测距离:3m~60m;工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:≤93%RH(40℃)<br>3. 线制: 综合<br>4. 类型: 线型光束感烟探测器<br>5. 安装方式;综合<br>6. 接线端子压线, 单体调试<br>7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 50   | 030904010008 | 现场手动控制盘 | 1. 名称: 现场手动控制盘<br>2. 参数: 满足本项目使用要求<br>4. 安装方式;综合<br>5. 控制点数量: 满足使用要求<br>6. 显示器类型: 满足使用要求<br>7. 接线端子压线, 单体调试<br>8. 其他要求: 满足规范、相关                                                       | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 图像探测系统              |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 51   | 030501010006 | 光端机 8路              | 1. 名称:光端机<br>2. 类别:光端机<br>3. 参数: 8路<br>5. 安装方式;综合考虑<br>6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 | 台    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 52   | 030505005001 | 视频同轴电缆 WDZ-SYY-75-5 | 1. 名称: 视频同轴电缆<br>2. 规格、型号: WDZ-SYY-75-5<br>3. 材质: 铜芯<br>4. 配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5. 其他要求: 满足规范、相关                              | m    | 427.990 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 53   | 030904001015 | 图像火灾探测器(含支架) | 1. 名称：图像火灾探测器(含支架)<br>2. 规格：12mm焦距, 最大工作距离100米<br>3. 线制：综合<br>4. 类型：图像型火灾探测器<br>5. 安装方式：综合<br>6. 支架, 接线端子压线, 单体调试<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 25.000  |       |    |       |       |     |
| 54   | 030502007003 | 8芯铠装单模光缆     | 1. 名称：8芯铠装单模光缆<br>2. 规格：8芯<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线<br>5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.                                              | m    | 265.970 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 55   | 030502007004 | 4芯铠装单模光缆 | 1. 名称：4芯铠装单模光缆<br>2. 规格：4芯<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线<br>5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 265.970 |       |    |       |       |     |
| 56   | 030502010002 | 12口光纤配线架 | 1. 名称：12口光纤配线架<br>2. 类别：12口光纤配线架<br>3. 性能最低要求：12芯LC接口，含光纤接续盘<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        | 块    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 57   | 030502015002 | 4口光纤终端盒  | 1. 名称：4口光纤终端盒                                                                                                                      | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 2. 类别：综合考虑<br>3. 规格：4口<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。                         |      |          |       |    |       |       |     |
| 58   | 030502016002 | 光纤尾纤                                  | 1. 名称：光纤尾纤<br>2. 规格：LC接口，含熔接<br>3. 安装方式：箱内布放及熔接<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 根    | 12.000   |       |    |       |       |     |
| 59   | 030502020002 | 光纤测试                                  | 1. 名称：光纤测试<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      | 链路   | 12.000   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防广播系统                                |                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |
| 60   | 030411004096 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综     | m    | 1185.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 61   | 030411004097 | 电气配线 WDZB1N-RYJS -2*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 3517.190 |       |    |       |       |     |
| 62   | 030506004003 | 壁挂音箱 6W                                | 1. 名称：壁挂音箱                                                                                                                                                           | 只    | 18.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 2. 规格、技术参数：6W<br>3. 安装方式：壁挂<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 63   | 030904007008 | 吸顶喇叭 3W    | 1. 名称：吸顶喇叭<br>2. 规格、技术参数：3W<br>3. 安装方式：吸顶<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                         | 只    | 104.000 |       |    |       |       |     |
| 64   | 030904007009 | 广播区域控制盘    | 1. 名称：广播区域控制盘<br>2. 规格、型号：最大支持不少于16路分区广播<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 包括成套设备、设备内部连线及所有附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000  |       |    |       |       |     |
| 65   | 030905001009 | 消防广播系统调试及试 | 1. 名称：消防广播系统调试及                                                                                                  | 系统   | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 运行               | 试运行<br>2. 工作内容：包含为确保消防广播正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 防火门监控系统          |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 66   | 030405001004 | 防火门监控分机(内置蓄电池)   | 1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池)<br>2. 安装形式：2个回路, 每回路不小于200个地址点<br>3. 本体安装，单体调试，接地<br>4. 包括电源、监控软件及主机箱<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 67   | 030411004098 | 电气配线 WDZB2N-BYJ- | 1. 名称：电气配线                                                                                                                | m    | 850.670 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2.5mm <sup>2</sup>                    | 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB2N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 68   | 030411004099 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他                                      | m    | 285.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 69   | 030411004100 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 425.330 |       |    |       |       |     |
| 70   | 030904016004 | 联动电源 24V/2A输出                         | 1. 名称：联动电源<br>2. 规格：24V/2A输出<br>3. 容量：满足要求<br>4. 安装方式：安装在消控室内<br>5. 本项清单的设备按成套购置                                                                                     | 套    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 71   | 030905003016 | 防火门监控系统调试及试运行 | 1. 名称：防火门监控系统调试及试运行<br>2. 工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作<br>3. 其它要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | 个    | 50.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 余压监控系统        |                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 72   | 030404022006 | 余压控制器         | 1. 名称：余压控制器<br>2. 安装方式：综合考虑<br>3. 需有满足系统需求的全部设备及软件<br>4. 内容：设备安装, 校接线, 调试,                | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 接地，含机柜<br>5. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 73   | 030411004101 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 285.290 |       |    |       |       |     |
| 74   | 030503006008 | 压力传感器                                 | 1. 名称：压力传感器<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 含所有附配件制作、安装及调试                                                                                               | 个    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 5. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 应急照明控制系统                              |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 75   | 030411004102 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 285.290 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防电源监控系统                              |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 76   | 030411004103 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2                    | 1. 名称：电气配线                                                                                                                                                           | m    | 285.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | *1.5mm <sup>2</sup>                   | 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                  |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 电气火灾监控系统                              |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 77   | 030411004104 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落                                       | m    | 285.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 42 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 措施项目     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 78   | 031302007002 | 高层施工增加费  | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 79   | 031301017015 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001018 | 安全文明施工费    |                     |           | 56101.17  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2003.61   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 11839.53  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 26957.71  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 15300.32  |             |              |    |
| 2   | 031302002017 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003017 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004017 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005017 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006017 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008017 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
 号楼A塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 85768.94    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 85768.94    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 消防电工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号                     | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 楼层显示器                        | 台  | 8.00    |             |             |             |                     |    |
| 2  | 现场手动控制盘                      | 台  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 3  | 线型光束感烟火灾探测器（发射器）             | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 线型光束感烟火灾探测器（接收器）             | 个  | 6.00    |             |             |             |                     |    |
| 5  | 光纤尾纤                         | 根  | 12.00   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 自动射流灭火装置控制器                  | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 信息处理主机                       | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 智能接口单元                       | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 9  | CAN总线集线器                     | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 视频同轴电缆WDZ-SYY-75-5           | m  | 449.39  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 图像火灾探测器(含支架)                 | 个  | 25.00   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 联动电源24V/2A输出                 | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 硬盘录像机8路                      | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 中间继电器                        | 台  | 24.00   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYSP-2*1.0mm² | m  | 1868.95 |             |             |             |                     |    |
| 16 | 光端机8路                        | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 铜芯多股绝缘电线WDZB2N-RYSP-2*1.0mm² | m  | 1547.61 |             |             |             |                     |    |
| 18 | 12口光纤配线架                     | 块  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 19 | 4口光纤终端盒                      | 个  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 20 | 中继信号箱                        | 台  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 21 | 壁挂音箱6W                       | 只  | 18.00   |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段消防电工程】

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002021 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | m    | 933.250  |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001060 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 2066.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411001061 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                            | m    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411003085 | 弱电桥架 150x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：150x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、                                                                                                                                        | m    | 870.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003086 | 弱电桥架 300x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：300x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异                                                                                                   | m    | 27.900 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |       |                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |       |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              |       | 形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |  |
| 6    | 030411006014 | 钢制接线盒 | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                            | 个    | 344.000 |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                            |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 措施项目     |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 7    | 031302007003 | 高层施工增加费  | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
| 8    | 031301017016 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
|      |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |              |          |                                                            |          |       |          |    |           |           |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001019 | 安全文明施工费    |                     |           | 7418.00   |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 264.93    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1565.49   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 3564.49   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2023.09   |             |              |    |
| 2   | 031302002018 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003018 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004018 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005018 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006018 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008018 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 11246.73  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 11246.73  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 11246.73    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 11246.73    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>± （元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）智能化预留预埋】A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 给水系统      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 1    | 031001003021 | 不锈钢管 DN25 | 1. 名称：不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 74.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2    | 031001003022 | 不锈钢管 DN50    | 1. 名称：不锈钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 192.880 |       |    |       |       |     |
| 3    | 031001006016 | PP-R冷水管 DN50 | 1. 名称：PP-R冷水管                                                                                                                                                                                                                            | m    | 10.250  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 4    | 031001006017 | PP-R冷水管 DN40 | 1. 名称：PP-R冷水管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                            | m    | 11.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：DN40<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 031001006018 | PP-R冷水管 DN32 | 1. 名称：PP-R冷水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32                                                                                                                                                                   | m    | 15.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 031001006019 | PP-R冷水管 DN25 | 1. 名称：PP-R冷水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25<br>4. 连接形式：综合考虑                                                                                                                                     | m    | 17.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 7    | 031001006020 | PP-R冷水管 DN20 | 1. 名称：PP-R冷水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合                                                                                                  | m    | 9.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 031001006021 | PP-R热水管 DN50 | 1. 名称：PP-R热水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢                                                                      | m    | 6.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 031001006022 | PP-R热水管 DN40 | 1. 名称：PP-R热水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复                                                        | m    | 15.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 031001006023 | PP-R热水管 DN32 | 1. 名称：PP-R热水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管                                | m    | 18.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 11   | 031001006024 | PP-R热水管 DN25 | 1. 名称：PP-R热水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识              | m    | 9.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 031001006025 | PP-R热水管 DN20 | 1. 名称：PP-R热水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN20<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制 | m    | 7.850 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 安及其除锈刷油<br>8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 031001006026 | PP-R热水管 DN15 | 1. 名称：PP-R热水管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN15<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6. 含管道及各类管件安装、管道标识<br>7. 含支吊架、管卡、托钩的制安及其除锈刷油 | m    | 24.170 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 031003001054 | 截止阀 DN50 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN50<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 15   | 031003001055 | 截止阀 DN25 | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN25                                                                                                            | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 污水废水系统            |                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 031001005006 | 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：污废水<br>3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>6. 管件：综合考虑, 且含通气帽 | m    | 50.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 、伸缩节、检查口、管堵、大弯管等<br>7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>8. 含管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>9. 通球、灌水试验按设计要求<br>10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 17   | 031001006027 | UPVC排水管 DN100 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合                                    | m    | 404.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯、大弯管等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 18   | 031001006028 | UPVC排水管 DN75 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑                                                                                                                                                                | m    | 49.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN75<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求<br>11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 031001006029 | UPVC排水管 DN50 | 1. 名称：UPVC排水管<br>2. 安装部位：室内、室外综合考虑<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：UPVC塑料管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、H管件、伸缩节、检查口、阻火圈、止水环、止水节、管堵、橡胶密封圈、存水弯等<br>9. 含管道、标识、支吊架、管卡、托钩等<br>10. 含通球、灌水试验按设计要求 | m    | 82.980 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 11. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 031004014051 | 铜制地漏 DN50 | 1. 名称：铜制地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 21   | 031004014052 | 塑料地漏 DN50 | 1. 名称：塑料地漏<br>2. 材质：塑料<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 雨水排水系统      |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 22   | 031001001058 | 热镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试 | m    | 117.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 031001001059 | 热镀锌钢管 DN150 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN150<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 231.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 24   | 031001001060 | 热镀锌钢管 DN75 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN75<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、 | m    | 12.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 031004014053 | 87型雨水斗 DN150 | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 规格：DN150<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 26   | 031004014054 | 87型雨水斗 DN100 | 1. 名称：87型雨水斗<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                             | 个    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 规格：DN100<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 27   | 031004014055 | 侧入式雨水斗 DN75 | 1. 名称：侧入式雨水斗<br>2. 规格：DN75<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 28   | 031004014056 | 承雨斗 DN75    | 1. 名称：承雨斗<br>2. 规格：DN75<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 含防水、防腐处理<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 套管及其他           |                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 031208002009 | B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 | 1. 名称：B1级难燃橡塑保温棉防结露保温<br>2. 规格、技术参数：综合考虑<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 材料的燃烧等级应不低于难燃B1级<br>5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m³   | 5.450 |       |    |       |       |     |
| 30   | 031002003032 | 刚性防水套管制作安装DN100 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              | 个    | 3.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单        |                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 专业措施项目  |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 031302007004 | 高层施工增加费 | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 32   | 031301017017 | 脚手架搭拆   | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |         |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001020 | 安全文明施工费    |                     |           | 11598.53  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 414.23    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2447.74   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 5573.32   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 3163.24   |             |              |    |
| 2   | 031302002019 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003019 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004019 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005019 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006019 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008019 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 17799.07  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 17799.07  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 17799.07    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 17799.07    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 二标段1号楼A塔楼
 【
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量     | 风险系数<br>（%） | 基准单价<br>（元） | 投标单价<br>（元） | 发承包人<br>确认单价<br>（元） | 备注 |
|----|-----------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 87型雨水斗DN150     | 套  | 6.00   |             |             |             |                     |    |
| 2  | 不锈钢管DN25        | m  | 74.12  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 不锈钢管管件DN25      | 个  | 85.18  |             |             |             |                     |    |
| 4  | PP-R冷水管DN50     | m  | 10.41  |             |             |             |                     |    |
| 5  | PP-R冷水管管件DN50   | 个  | 7.61   |             |             |             |                     |    |
| 6  | PP-R冷水管DN40     | m  | 11.53  |             |             |             |                     |    |
| 7  | PP-R冷水管DN32     | m  | 15.49  |             |             |             |                     |    |
| 8  | PP-R热水管DN32     | m  | 18.50  |             |             |             |                     |    |
| 9  | PP-R热水管管件DN32   | 个  | 19.69  |             |             |             |                     |    |
| 10 | PP-R热水管DN40     | m  | 15.48  |             |             |             |                     |    |
| 11 | PP-R热水管管件DN40   | 个  | 13.52  |             |             |             |                     |    |
| 12 | PP-R热水管DN50     | m  | 6.45   |             |             |             |                     |    |
| 13 | PP-R热水管管件DN50   | 个  | 4.71   |             |             |             |                     |    |
| 14 | PP-R冷水管管件DN32   | 个  | 16.49  |             |             |             |                     |    |
| 15 | PP-R冷水管管件DN40   | 个  | 10.07  |             |             |             |                     |    |
| 16 | B1级难燃橡塑保温棉防结露保温 | m³ | 5.61   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 热镀锌钢管DN100      | m  | 113.65 |             |             |             |                     |    |
| 18 | 热镀锌钢管管件DN100    | 个  | 42.27  |             |             |             |                     |    |
| 19 | 热镀锌钢管DN150      | m  | 226.13 |             |             |             |                     |    |
| 20 | 镀锌钢管管件DN150     | 个  | 43.47  |             |             |             |                     |    |
| 21 | 法兰连接件（含胶圈）DN150 | 套  | 113.39 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 消火栓系统                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 1    | 030901010011 | 减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑 | 套    | 40.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 2    | 030901010012 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要 | 套    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 3    | 030901010013 | 试验消火栓箱                | 1. 名称：试验消火栓箱<br>2. 型号、规格：240x650x800，安装详国标15S202-54页，其余综合考虑<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                              | 套    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 4    | 030901002034 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 24.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030901002035 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN100 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复            | m    | 58.080 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030901002036 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN65 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                                       | m    | 13.090 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 030901002037 | 热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑                                                                    | m    | 13.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 8    | 030901002038 | 热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN100 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑                                                                                                   | m    | 25.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030901002039 | 热浸镀锌加厚钢管(消火栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，                                                                                                                          | m    | 14.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030901002040 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑                                                                                                                                                      | m    | 96.620 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 030901002041 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN100 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合                                                                                                                                                                       | m    | 232.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 030901002042 | 热浸镀锌无缝钢管(消火栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                   | m    | 52.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 031003003255 | 蝶阀 DN100 | 1. 名称：蝶阀                                                                                                                                                                                                                                     | 个    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 031003003256 | 蝶阀 DN150 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 15   | 030601002036 | 压力表        | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 031003001056 | 自动排气阀 DN15 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN15<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 17   | 031003001057 | 自动排气阀 DN20 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件                                | 组    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 18   | 031002003033 | 刚性防水套管制作安装 DN65  | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 19   | 031002003034 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1. 名称：刚性防水套管<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 工作内容：包含制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动喷淋系统           |                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 030901001055 | 热浸镀锌钢管 DN200     | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水                                                                       | m    | 17.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 030901001056 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1. 名称：热浸镀锌钢管                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 82.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22   | 030901001057 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 44.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 23   | 030901001058 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 67.730 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 24   | 030901001059 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 25.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 25   | 030901001060 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 230.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 26   | 031001001061 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 131.510 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 27   | 030901001061 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 221.730 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 28   | 031001001062 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 744.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 29   | 030901001062 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN200 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 12.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 30   | 030901002043 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 31.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 31   | 030901002044 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN100 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 17.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 32   | 030901001063 | 热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复      | m    | 27.680 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 33   | 030901001064 | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                                | m    | 15.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 030901001065 | 热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接                                                                     | m    | 98.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 031001001063 | 热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑                                                                                                    | m    | 46.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 36   | 030901001066 | 热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，                                                                                                                          | m    | 103.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 031001001064 | 热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑                                                                                                                                                       | m    | 98.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 030901001067 | 热浸镀锌无缝钢管<br>DN200 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN200，压力等级综合                                                                                                                                                                       | m    | 20.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 39   | 030901001068 | 热浸镀锌无缝钢管<br>DN150 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                      | m    | 331.300 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 40   | 030901001069 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 178.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN100 | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 41   | 030901001070 | 热浸镀锌无缝钢管 DN80 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 270.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 42   | 030901001071 | 热浸镀锌无缝钢管 DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 103.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 43   | 030901001072 | 热浸镀锌无缝钢管 DN50 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的 | m    | 921.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 44   | 031001001065 | 热浸镀锌无缝钢管 DN40 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 526.030 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |
| 45   | 030901001073 | 热浸镀锌无缝钢管 DN32 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 886.920 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |
| 46   | 031001001066 | 热浸镀锌无缝钢管 DN25 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 2738.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                         |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |          |       |    |       |       |     |
| 47   | 030901003010 | 快速响应闭式玻璃球喷头 68° C       | 1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1571.000 |       |    |       |       |     |
| 48   | 030901003011 | 快速相应齐平式下垂 V2906型闭式玻璃球喷头 | 1. 名称：快速相应齐平式下垂 V2906型闭式玻璃球喷头<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合                            | 个    | 498.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                         |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 49   | 031003001058 | 自动排气阀 DN20 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN20<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 50   | 031003003257 | 信号蝶阀 DN150 | 1. 名称：信号蝶阀<br>2. 型号、规格：DN150<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装           | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 51   | 030901006006 | 水流指示器 DN150 | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 52   | 031003006015 | 减压孔板 DN150  | 1. 名称：减压孔板<br>2. 规格：DN150<br>3. 孔板孔径：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 53   | 030901008009 | 末端试水装置 DN25 | 试1. 名称：末端试水装置<br>2. 规格：DN25<br>3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关             | 组    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动跟踪定位射流灭火系统 |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 54   | 030901014002 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 1. 名称：自动跟踪定位射流灭火装置<br>2. 规格： 额定工作压力0.6MPa，Q=10L/s，其他综合考虑<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 55   | 030901001074 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑                                                                                                                     | m    | 15.460 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 56   | 030901001075 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合                                                                                                                                                                           | m    | 16.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 57   | 030901002045 | 热浸镀锌加厚钢管<br>DN100 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                    | m    | 11.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 58   | 030901001076 | 热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管                                                                                                                                                                                                                                | m    | 13.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 59   | 030901001077 | 热浸镀锌无缝钢管<br>DN100 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 61.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 60   | 030901001078 | 热浸镀锌无缝钢管 DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 65.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 61   | 031003003258 | 信号蝶阀 DN65  | 1. 名称：信号蝶阀<br>2. 型号、规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 62   | 031003003259 | 信号蝶阀 DN100 | 1. 名称：信号蝶阀<br>2. 型号、规格：DN100<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰                                   | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 63   | 030901006007 | 水流指示器 DN65 | 1. 名称：水流指示器<br>2. 规格：DN65<br>3. 连接形式：法兰连接<br>4. 含配套法兰及附件<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 64   | 031003001059 | 电磁阀 DN65   | 1. 名称：电磁阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 65   | 031003001060 | 自动排气阀 DN15           | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 材质：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN15<br>4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 66   | 030901008010 | 模拟末端试水装置             | 试1. 名称：模拟末端试水装置<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         | 组    | 1.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 建筑灭火器                |                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 67   | 030901013010 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器                                                                                                 | 具    | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 2. 型号、规格：MF/ABC5<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 68   | 030901013011 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 型号、规格：MF/ABC3<br>3. 含灭火器配置箱<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 具    | 20.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单             |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目               |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 69   | 031302007005 | 高层施工增加费              | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                          | 项    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 70   | 031301017018 | 脚手架搭拆                | 1. 脚手架搭拆                                                                            | 项    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 分部小计 |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      | 分部小计 |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
|      |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |
| 合 计  |      |      |                                              |      |     |       |    |       |       |     |



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001021 | 安全文明施工费    |                     |           | 89460.95  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 3195.03   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 18879.75  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 42987.73  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 24398.44  |             |              |    |
| 2   | 031302002020 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003020 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004020 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005020 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006020 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008020 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 137257.10 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 137257.10 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 137257.10   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 137257.1    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】 二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>± （元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

### 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【消防水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 消防水工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 自动排气阀DN20              | 个  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 2  | 灭火器手提式MF/ABC5          | 个  | 128.00  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 沟槽法兰                   | 片  | 10.00   |             |             |             |                     |    |
| 4  | 自动跟踪定位射流灭火装置           | 套  | 4.00    |             |             |             |                     |    |
| 5  | 模拟末端试水装置               | 套  | 1.00    |             |             |             |                     |    |
| 6  | 焊接钢管DN50               | m  | 3.82    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 焊接钢管DN40               | m  | 11.13   |             |             |             |                     |    |
| 8  | 信号蝶阀DN100              | 个  | 2.00    |             |             |             |                     |    |
| 9  | 信号蝶阀DN65               | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 10 | 碳钢平焊法兰DN65             | 片  | 20.00   |             |             |             |                     |    |
| 11 | 水流指示器DN65              | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 12 | 沟槽法兰DN65               | 片  | 10.00   |             |             |             |                     |    |
| 13 | 电磁阀DN65                | 个  | 5.00    |             |             |             |                     |    |
| 14 | 沟槽直接头（含胶圈）DN200        | 套  | 8.38    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 沟槽管件DN200              | 套  | 20.21   |             |             |             |                     |    |
| 16 | 焊接钢管DN250              | m  | 0.16    |             |             |             |                     |    |
| 17 | 热浸镀锌钢管DN200            | m  | 17.76   |             |             |             |                     |    |
| 18 | 热浸镀锌加厚钢管DN200          | m  | 12.47   |             |             |             |                     |    |
| 19 | 热浸镀锌无缝钢管DN200          | m  | 20.55   |             |             |             |                     |    |
| 20 | 快速响应闭式玻璃球喷头68° C       | 个  | 1586.71 |             |             |             |                     |    |
| 21 | 快速相应齐平式下垂V2906型闭式玻璃球喷头 | 个  | 502.98  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 通风、防排烟系统                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 通风设备                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030108003114 | 低噪声柜式离心风机箱<br>2500≤风量<4500m³/h<br>，全压300-500Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱<br>2. 型号、规格：2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑<br>9. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>10. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 漆各二遍<br>11. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>12. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>13. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 2    | 030108003115 | 低噪声柜式离心风机箱（变频） 31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa | 1. 名称：低噪声柜式离心风机箱（变频）<br>2. 型号、规格：31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 电机内置、外置综合考虑 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 9. 含变频控制柜及连接控制柜的管线等<br>10. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>11. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>12. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>13. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>14. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030108003116 | 消防高温排烟轴流风机<br>36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa | 1. 名称：消防高温排烟轴流风机<br>2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综                                                                                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030108003117 | 轴流风机 36000≤风量 | 1. 名称：轴流风机                                                                                                                                                                                                                                          | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | <41000m³/h，全压600-750Pa | 2. 型号、规格：36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 030108003118 | 轴流风机 60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa | 1. 名称：轴流风机<br>2. 型号、规格：60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头 | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030108003119 | 静音风机 500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa | 1. 名称：静音风机<br>2. 型号、规格：500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 减振形式、数量：详设计<br>4. 安装形式：详设计<br>5. 电机检查接线<br>6. 设备本体调试<br>7. 各类运输及吊装<br>8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油<br>9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和 | 台    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 漆各二遍<br>10. 包括风机进出口与风管连接时采用的软接头<br>11. 包含电源连接金属软管、钢丝网、防虫网，尺寸综合考虑<br>12. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                         |                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件                       |                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 7    | 030703011218 | 常闭式多叶送风口<br>4400mm<周长≤4800mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：4400mm<周长≤4800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 8    | 030703011219 | 常闭式多叶送风口<br>4800mm<周长≤5200mm | 1. 名称：常闭式多叶送风口<br>2. 规格：4800mm<周长≤5200mm                                                         | 个    | 7.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030703011220 | 自垂式百叶风口 1280mm<周长≤1800mm | 1. 名称：自垂式百叶风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 10   | 030703011221 | 防火风口 1280mm<周长≤1800mm    | 1. 名称：防火风口<br>2. 规格：1280mm<周长≤1800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 11   | 030703011222 | 蛋格风口 900mm<周长≤1280mm     | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：900mm<周长≤1280mm<br>3. 材质：综合考虑                                    | 个    | 7.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 030703011223 | 蛋格风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 28.000 |       |    |       |       |     |
| 13   | 030703011224 | 蛋格风口（带风阀） 周长≤900mm    | 1. 名称：蛋格风口（带风阀）<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求    | 个    | 56.000 |       |    |       |       |     |
| 14   | 030703001163 | 电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm   | 1. 名称：电动对开多叶调节阀<br>2. 型号、规格：周长≤2800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑         | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 030703001164 | 止回风阀 800mm<周长≤1200mm  | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：800mm<周长≤1200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 21.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 030703001165 | 止回风阀 2000mm<周长≤3200mm | 1. 名称：止回风阀<br>2. 型号、规格：2000mm<周长≤3200mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考                                                       | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 17   | 030703001166 | 70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm        | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000 |       |    |       |       |     |
| 18   | 030703001167 | 70℃防火阀（FD） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C熔断关                                                                                                       | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                 | 闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 19   | 030703001168 | 70℃防火阀（FDS）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 030703001169 | 70℃防火阀（FDS）<br>3600mm<周长≤5400mm     | 1. 名称：70℃防火阀（FDS）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000  |       |    |       |       |     |
| 21   | 030703001170 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长                                                                                                                                            | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | ≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 22   | 030703001171 | 排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电                                                                   | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                            |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                            |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             |                |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                            |                |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                        |                                                                                                                            |                |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 030702001045 | 镀锌钢板风管 B≤320mm<br>δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） | m <sup>2</sup> | 172.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                            |                |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                           |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                           |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |        |       |    |       |       |     |
| 24   | 030702001046 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.5mm，320mm<B≤450mm                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 20.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 25   | 030702001047 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 116.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 26   | 030702001048 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.75mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=0.75mm, 450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 304.100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 27   | 030702001049 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.0mm, 450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（                                 | m²   | 599.570 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |                |         |       |    |       |       |     |
| 28   | 030702001050 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.0mm，1000mm<B                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 354.130 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | ≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 29   | 030702001051 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.2mm，1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 728.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 30   | 030702001052 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.5mm, 1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 13.780 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 31   | 030702003017 | 304不锈钢板风管 B>700mm δ=1.2mm | 1. 材质: 304不锈钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 规格: B>700mm<br>4. 接口形式: 氩弧焊<br>5. 板材厚度: 1.2mm<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求                                | m²   | 708.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管堵头制作安装，导流叶片、消声弯头、集油斗综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                    |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 32   | 030704002006 | 风管漏风、漏光试验       | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                     | m²   | 3016.830 |       |    |       |       |     |
| 33   | 031208003010 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/                                                                                                       | m³   | 35.440   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | m. K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 34   | 031208003011 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑<br>4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容 | m²   | 2715.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |          |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 5. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 新风、空调系统              |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件               |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 030703011225 | 网式风口 周长>2600mm       | 1. 名称：网式风口<br>2. 规格：周长>2600mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求             | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 36   | 030703001172 | 70℃防火阀（FD） 周长≤2200mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：周长≤2200mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考 | 个    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 37   | 030703001173 | 70℃防火阀（FD）<br>3600mm<周长≤5400mm | 1. 名称：70℃防火阀（FD）<br>2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，常开，70° C熔断关闭<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                           |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 风管                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 030702001053 | 镀锌钢板风管 450mm<B≤1000mm δ=0.6mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.6mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设 | m²   | 64.420 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                          |      |         |       |    |       |       |     |
| 39   | 030702001054 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质: 镀锌钢板<br>2. 形状: 矩形<br>3. 尺寸: δ=1.0mm, 1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度: 执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式: 满足设计要求<br>6. 支架材质: 综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求: 满足设计要求 | m²   | 354.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 40   | 030702001055 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.0mm | 1. 材质:镀锌钢板<br>2. 形状:矩形<br>3. 尺寸: δ=1.0mm, 1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度:执行《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243-2016)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(                              | m²   | 638.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 41   | 030704002007 | 风管漏风、漏光试验 | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                         | m²   | 1057.430 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 42   | 031208003012 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | m³   | 42.300 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单        |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目          |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 43   | 031302007006 | 高层施工增加费         | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                   | 项    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 48 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 44   | 031301017019 | 脚手架搭拆  | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 45   | 030704001003 | 暖通系统调试 | 1. 暖通系统调试<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |        |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001022 | 安全文明施工费    |                     |           | 121952.79 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 4355.46   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 25736.79  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 58600.69  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 33259.85  |             |              |    |
| 2   | 031302002021 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003021 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004021 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005021 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006021 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008021 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
号楼A塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 187813.85 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 187813.85 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 187813.85   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 187813.85   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                      | 单位 | 数量     | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 低噪声柜式离心风机箱2500≤风量<4500m³/h，全压300-500Pa        | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 2  | 防火风口1280mm<周长≤1800mm                          | 个  | 7.07   |             |             |             |                     |    |
| 3  | 蛋格风口2500mm<周长≤3300mm                          | 个  | 28.28  |             |             |             |                     |    |
| 4  | 70℃防火阀（FD）3600mm<周长≤5400mm                    | 个  | 2.02   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm                 | 个  | 14.14  |             |             |             |                     |    |
| 6  | 304不锈钢板 δ =1.2mm                              | m² | 765.45 |             |             |             |                     |    |
| 7  | 环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板                               | m³ | 43.57  |             |             |             |                     |    |
| 8  | 轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa            | 台  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 9  | 轴流风机60000≤风量≤70000m³/h，全压600-800Pa            | 台  | 2.00   |             |             |             |                     |    |
| 10 | 消防高温排烟轴流风机36000≤风量<41000m³/h，全压600-750Pa      | 台  | 1.00   |             |             |             |                     |    |
| 11 | 低噪声柜式离心风机箱（变频）31000≤风量<37000m³/h，全压800-1100Pa | 台  | 3.00   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 静音风机500≤风量<1000m³/h，静压150-350Pa               | 台  | 21.00  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 常闭式多叶送风口4400mm<周长≤4800mm                      | 个  | 7.07   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 常闭式多叶送风口4800mm<周长≤5200mm                      | 个  | 7.07   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 自垂式百叶风口1280mm<周长≤1800mm                       | 个  | 14.14  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼【标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 二标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总
 段1号楼A塔楼
 【暖通工程】

承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 光伏工程       |                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 030405002003 | 单晶硅组件（含支架） | 1. 名称：单晶硅组件<br>2. 型号、规格、电池：综合考虑<br>3. 设置部位：室外<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 技术参数：详见“技术标准和<br>要求”<br>6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、支架、砼基础等所有配套设备、材料<br>7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，组件与控制屏联测等。 | Wp   | 45500.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 8. 含支架除锈、刷漆等所有内容<br>9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人 or 指定单位，其费用包含在综合单价内<br>10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求          |      |        |       |    |       |       |     |
| 2    | 030408001099 | 电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZR-YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落 | m    | 51.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 3    | 030408001100 | 电力电缆 ZR-YJV-4*95+1*50mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZR-YJV-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 152.910 |       |    |       |       |     |
| 4    | 030408001101 | 电力电缆 ZR-YJV-4*150+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZR-YJV-4*150+1*70mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   | m    | 76.800  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | *70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003087 | 直流电缆槽盒 100*50mm | 1. 名称、型号、规格：直流电缆槽盒 100*50mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件                                             | m    | 236.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003088 | 交流电缆槽盒<br>200x100mm | 1. 型号、规格：交流电缆槽盒200x100mm<br>2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑<br>3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件                                 | m    | 22.310 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 含本体接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>5. 含托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要 |      |       |       |    |       |       |     |
| 7    | 030408006047 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 8    | 030408006048 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000    |       |    |       |       |     |
| 9    | 030408006049 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000    |       |    |       |       |     |
| 10   | 030408001102 | 光伏专用电缆 PV1-F-1*4mm²  | 1. 名称：光伏专用电缆<br>2. 规格、型号：PV1-F-1*4mm²<br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、                                                                  | m    | 1774.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设<br>综合考虑<br>4. 含电缆固定, 电缆头, 电缆阻燃等级综合考虑<br>5. 其他：满足遴选文件、技术标准、规范及设计功能要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 11   | 030411001062 | 电气配管 SC65 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC65<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） | m    | 41.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 12   | 030411001063 | 电气配管 SC80 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC80<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 123.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 030411001064 | 电气配管 SC100 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC100<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽                                                                           | m    | 58.990 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030405002004 | 组串式逆变器(带安装支架) 总容量60kW | 1. 名称：光伏逆变器<br>2. 型号：组串式逆变器<br>3. 规格：60KW<br>4. 含配套监控模块、通讯模块、                                                                                                                                                 | 台    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等<br>5. 安装方式：综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 15   | 030405002005 | 组串式逆变器(带安装支架) 总容量50kW | 1. 名称：光伏逆变器<br>2. 型号：组串式逆变器<br>3. 规格：50KW<br>4. 含配套监控模块、通讯模块、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵等<br>5. 安装方式：综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求 | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 030404017496 | 并网计量箱 APgfrf1         | 1. 名称：并网计量箱 APgfrf1<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 包括系统图上箱内所有元器件（若有发电量计量表时需同时包含在成套配电箱中，不单                                                    | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 独计取）<br>4. 安装方式：落地安装<br>5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 17   | 030411004105 | 电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm²<br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 226.890 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 18   | 030409002022 | 户外接地母线 热镀锌扁钢 25*4  | 1. 名称：户外接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 100.000 |       |    |       |       |     |
| 19   | 030409002023 | 户外接地母线 热镀锌圆钢 Φ10   | 1. 名称：户外接地母线<br>2. 材质：热镀锌圆钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 300.000 |       |    |       |       |     |
| 20   | 030413001007 | 预埋接地连接板 -100*100*5 | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：热镀锌钢板                                                                                   | 块    | 8.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                      |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                      | 3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 21   | 030411004106 | 电气配线 RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：RS485-RYSP-2*1.0mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 235.680 |       |    |       |       |     |
| 22   | 030503001002 | 光伏发电监测系统                             | 1. 名称：光伏发电监测系统                                                                                                                                                      | 套    | 1.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                      |                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 类型：含监控主机、网络交换机、数据采集器、音箱、后台监控软件等构成。配置1台工业级电脑作为监控系统的主机, 负责所有各类数据的接收、分析、处理、命令的发布、数据库的建立及管理、并提供用户各类人机界面、数据报表、曲线、报警等应用功能。基本监测功能: 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐射量。光伏电站配置1台数据采集器, 用于实现与逆变器、并网柜等的通信, 并将采集的数据通过网络传输给监控主机, 达到数据集中采集的目的。<br>3. 含系统配管配线、提供OPC接口、专用调度通信设施、预留上级能耗监测系统接口等 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 4. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 23   | 031302007007 | 高层施工增加费  | 1. 高层施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求              | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 24   | 031301017020 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 18 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|------|--------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |      |        |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      | 分部小计 |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001023 | 安全文明施工费    |                     |           | 26923.45  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 961.55    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 5681.90   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 12937.24  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 7342.76   |             |              |    |
| 2   | 031302002022 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003022 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004022 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005022 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006022 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【光伏工程】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008022 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
号楼A塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 41649.85  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 41649.85  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 41649.85    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 41649.85    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【光伏工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号                 | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|--------------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 基础槽（角）钢                  | m  | 2.42     |             |             |             |                     |    |
| 2  | 电气配线RS485-RYSP-2*1.0mm²  | m  | 499.58   |             |             |             |                     |    |
| 3  | 电力电缆ZR-YJV-4*70+1*35mm²  | m  | 51.78    |             |             |             |                     |    |
| 4  | 光伏发电监测系统                 | 套  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 5  | 电力电缆ZR-YJV-4*95+1*50mm²  | m  | 154.44   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 并网计量箱APgfrf1             | 台  | 1.00     |             |             |             |                     |    |
| 7  | 电力电缆ZR-YJV-4*150+1*70mm² | m  | 77.57    |             |             |             |                     |    |
| 8  | 单晶硅组件                    | WP | 45500.00 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 成品钢支架                    | t  | 0.83     |             |             |             |                     |    |
| 10 | 光伏专用电缆PV1-F-1*4mm²       | m  | 1792.36  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 交流电缆槽盒200x100mm          | m  | 22.53    |             |             |             |                     |    |
| 12 | 电气配管SC65                 | m  | 42.51    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 电气配管SC80                 | m  | 127.52   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 电气配管SC100                | m  | 60.76    |             |             |             |                     |    |
| 15 | 热镀锌预埋接地连接板-100x100x5     | kg | 8.40     |             |             |             |                     |    |
|    |                          |    |          |             |             |             |                     |    |
|    |                          |    |          |             |             |             |                     |    |
|    |                          |    |          |             |             |             |                     |    |
|    |                          |    |          |             |             |             |                     |    |
|    |                          |    |          |             |             |             |                     |    |
|    |                          |    |          |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 电桥架抗震支架         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 1    | 030411003089 | 桥架侧向支架 宽度≤300mm | 1. 名称：桥架侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 53.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411003090 | 桥架侧向支架 300mm<   | 1. 名称：桥架侧向支架                                                                                                                                                                                                                        | 套    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 宽度≤600mm               | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411003091 | 桥架侧向支架 600mm<宽度≤1000mm | 1. 名称：桥架侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                                 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 4    | 030411003092 | 桥架双向支架 宽度≤300mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：宽度≤300mm，尺寸按桥架宽度之和计算                                                                                                                       | 套    | 44.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030411003093 | 桥架双向支架 300mm<宽度≤600mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300mm<宽度≤600mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                               | 套    | 20.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 6    | 030411003094 | 桥架双向支架 600mm<宽度≤1000mm | 1. 名称：桥架双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：600mm<宽度≤1000mm，尺寸按桥架宽度之和计算<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 水系统抗震支架     |                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 031002001085 | 水管侧向支架 DN40 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN40穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 031002001086 | 水管侧向支架 DN50 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN50穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 031002001087 | 水管侧向支架 DN65 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN65穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑 | 套    | 30.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 031002001088 | 水管侧向支架 DN80 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN80穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 30.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |
| 11   | 031002001089 | 水管侧向支架 DN100 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN100穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范 | 套    | 32.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 031002001090 | 水管侧向支架 DN125 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN125穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 13.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 031002001091 | 水管侧向支架 DN150 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN150穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门 | 套    | 38.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 031002001092 | 水管侧向支架 DN200 | 1. 名称：水管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN200穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 031002001093 | 水管双向支架 DN40 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN40穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关 | 套    | 53.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 16   | 031002001094 | 水管双向支架 DN50 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN50穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 17   | 031002001095 | 水管双向支架 DN65 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN65穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 56.000 |       |    |       |       |     |
| 18   | 031002001096 | 水管双向支架 DN80 | 1. 名称：水管双向支架                                                                                                                                                                                                                                         | 套    | 26.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN80穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 031002001097 | 水管双向支架 DN100 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满                                                                                                                                                                                                      | 套    | 45.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN100穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 20   | 031002001098 | 水管双向支架 DN125 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求                                                                                                                                                                              | 套    | 15.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：按DN125穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 031002001099 | 水管双向支架 DN150 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN150穿管管径                                                                                                                                            | 套    | 26.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 22   | 031002001100 | 水管双向支架 DN200 | 1. 名称：水管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：按DN200穿管管径<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                                                                     | 套    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 保温管道与不保温管道综合考虑，高度综合考虑<br>7. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风系统抗震支架 |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 23   | 031002001101 | 设备支架    | 1. 名称：设备支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：综合考虑                                                                                                                 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 24   | 031002001102 | 风管侧向支架 300<边长≤500mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求                                                | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                |      |       |       |    |       |       |     |
| 25   | 031002001103 | 风管侧向支架 500<边长≤800mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合 | 套    | 3.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 26   | 031002001104 | 风管侧向支架 800<边长≤1100mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：800<边长≤1100mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需 | 套    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 27   | 031002001105 | 风管侧向支架 1100<边长≤1400mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在 | 套    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 28   | 031002001106 | 风管侧向支架 1400<边长≤1700mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收 | 套    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 29   | 031002001107 | 风管侧向支架 1700<边长≤2000mm | 1. 名称：风管侧向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 30   | 031002001108 | 风管双向支架 300<边长≤500mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：300<边长≤500mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 31   | 031002001109 | 风管双向支架 500<边长≤800mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满                                                                                                                                                                                                          | 套    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 足相关标准、规范要求<br>3. 规格：500<边长≤800mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 32   | 031002001110 | 风管双向支架 800<边长≤1100mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：800<边长≤1100mm，                                                                                                                                         | 套    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 33   | 031002001111 | 风管双向支架 1100<边长≤1400mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1100<边长≤1400mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技                                                                        | 套    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 031002001112 | 风管双向支架 1400<边长≤1700mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1400<边长≤1700mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、           | 套    | 16.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 优化设计费综合考虑进入综合单价<br>6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 031002001113 | 风管双向支架 1700<边长≤2000mm | 1. 名称：风管双向支架<br>2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求<br>3. 规格：1700<边长≤2000mm，边长为风管长边宽度净尺寸<br>4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求<br>5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 | 套    | 14.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                       | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |          |                                                                                              |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      |          | 6. 投标人提供的产品及服务需满足相关设计规范或验收规范要求，并且通过工程项目所在地的质检及政府相关职能部门的验收<br><br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计     |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 单价措施项目清单 |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计     |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |          |                                                                                              |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001024 | 安全文明施工费    |                     |           | 10825.84  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 386.64    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2284.67   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 5202.03   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2952.50   |             |              |    |
| 2   | 031302002023 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003023 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004023 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005023 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006023 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 号楼A塔楼 【抗震支架工程】

第 2 页 共 2 页

地块施工总承包工程二标段

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008023 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段1 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 16618.53  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 16618.53  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 16618.53    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 16618.53    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼  
【抗震支架工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A  
地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段1号楼A塔楼 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 桥架侧向支架600mm<宽度≤1000mm | 付  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 桥架双向支架600mm<宽度≤1000mm | 付  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 水管侧向支架DN65            | 付  | 30.00 |             |             |             |                     |    |
| 4  | 水管双向支架DN100           | 付  | 45.00 |             |             |             |                     |    |
| 5  | 水管双向支架DN125           | 付  | 15.00 |             |             |             |                     |    |
| 6  | 水管双向支架DN150           | 付  | 26.00 |             |             |             |                     |    |
| 7  | 水管双向支架DN200           | 付  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 8  | 水管侧向支架DN40            | 付  | 38.00 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 水管双向支架DN40            | 付  | 53.00 |             |             |             |                     |    |
| 10 | 风管侧向支架500<边长≤800mm    | 付  | 3.00  |             |             |             |                     |    |
| 11 | 风管双向支架500<边长≤800mm    | 付  | 5.00  |             |             |             |                     |    |
| 12 | 水管侧向支架DN200           | 付  | 4.00  |             |             |             |                     |    |
| 13 | 水管侧向支架DN50            | 付  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 14 | 水管双向支架DN50            | 付  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                       |    |       |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      | 0101         | 土石方工程 |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |
| 1    | 010101002002 | 挖土石方  | 1. 本项目地勘报告显示有连砂石及砂，按政策由第三方实施挖除和外运，挖方工程量按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准；<br>2. 挖土石类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容； | m³   | 10460.930 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 3. 挖土(石)方深度及部位:根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑, 部位包括大开挖、挖电梯基坑、集水坑、独立基础、条基、管沟等土石方;<br>4. 开挖方式:综合考虑<br>5. 修整边坡壁面、基底夯实及土石方防护网设置等费用综合考虑<br>6. 基坑底部人工捡底及满足设计承载力要求的压实度发生的费用综合考虑在综合单价中<br>7. 桩间挖土、抗浮锚杆间挖土增加费用自行考虑进入综合单价中<br>8. 基础钎探:钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中<br>9. 综合单价内包含装车费、软弱土、淤泥、流砂、杂填土、 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小及配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用<br>10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
| 2    | 010103001005 | 买土回填 | 1. 填方材料品种:满足设计及规范要求<br>2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>3. 填料来源:合格土石方、黏土等综合, 场内外运距包含在综合单价中<br>4. 回填方式:综合考虑                                           | m³   | 1051.940 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中<br>6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |
| 3    | 010103001006 | 连砂石回填   | 1. 填方材料品种:满足设计及规范要求<br>2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>3. 填料来源:连砂石，场内外运距包含在综合单价中.<br>4. 回填方式:综合考虑<br>5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中<br>6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 2629.840 |       |    |       |       |     |
| 4    | 010103001007 | 流态固化土回填 | 1. 材料品种:满足设计及规范要求<br>2. 填方要求:满足设计及规范要求                                                                                                                | m³   | 1577.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量       | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                |           |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 3. 填料来源:场内外运距包含在综合单价中.<br>4. 回填方式:综合考虑<br>5. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                           |                |           |       |    |       |       |     |
| 5    | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 土石方类别: 综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内废弃电杆、杂草、灌木、农作物、竹丛、树兜、耕作土、垃圾、地上及地下各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中选后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别与地勘不同而对合同单价作任何调整 | m <sup>3</sup> | 10460.930 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                |           |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 挖方深度：综合考虑<br>3. 挖土石方类型及部位：综合<br>4. 综合单价综合考虑开挖、装车、转运、外运、卸车等相关费用，转运次数、外弃运距、弃置场地、运输车辆容量综合考虑<br>5. 外弃运距及弃置场地：外弃运距和弃土场费用由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定；场外运距、倒塌、填埋、无害化处理、临时堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求；<br>6. 废弃料品种包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、各类岩石、杂草、地下的树兜等的外弃； |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 7. 清单项工程量按按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准；<br>8. 综合单价综合考虑配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用；<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                         |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0102         | 地基处理与边坡支护工程                  |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 6    | 010202007003 | 护壁锚索(3束)钻孔注浆<br>Φ150mm（跟管钻进） | 1. 锚索：3束15.2钢绞线、成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑<br>2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价            | m    | 286.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 之中，钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价<br>3. 地层情况：综合考虑<br>4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 孔径：150mm<br>6. 注浆管；材质、规格综合考虑，满足设计要求<br>7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求<br>8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算<br>9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中<br>10. 锚索施工完毕后进行防腐处理等费用综合考虑在此项清 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 单的投标报价中<br>11. 检测费用包括在综合单价中<br>12. 其他：满足设计及规范要求                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 7    | 010202007004 | 护壁锚索(4束)钻孔注浆<br>Φ150mm（跟管钻进） | 1. 锚索：4束Φs15.2钢绞线、<br>成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑<br>2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价之中，<br>钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价<br>3. 地层情况：综合考虑<br>4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 孔径：150mm | m    | 1317.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 6. 注浆管;材质、规格综合考虑，满足设计要求<br>7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求<br>8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算<br>9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中<br>10. 锚索施工完毕后进行的防腐处理等费用综合考虑在此项清单的投标报价中<br>11. 检测费用包括在综合单价中<br>12. 其他：满足设计及规范要求 |                |          |       |    |       |       |     |
| 8    | 010202009003 | 桩间网喷100mm厚C20混凝土 | 1. 部位：桩间网喷混凝土<br>2. 厚度：100mm<br>3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1947.610 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                             |                |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                     |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                     |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 4. 钢筋网：HPB300 φ8@200×200<br>5. 加强筋：HRB400 φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>6. 泄水孔、植筋费用综合考虑在综合单价中<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                 |                |         |       |    |       |       |     |
| 9    | 010202009004 | 边坡网喷100mm厚C20混凝土 | 1. 部位：边坡网喷混凝土<br>2. 厚度：100mm<br>3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20<br>4. 钢筋网：HPB300 φ8@200×200<br>5. 泄水孔相关费用计入综合单价<br>6. 工程量计算：按基坑开挖开口线以内实际网喷面积计算，开挖开口线以外翻边部分工程 | m <sup>2</sup> | 771.260 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                     |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 量不单独计量，费用由投标人投标报价时综合考虑<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 081306002002 | 临时预应力钢支撑 | 1. 材质：综合考虑<br>2. 规格型号：详见节点大样图<br>3. 运距：综合考虑<br>4. 拆除：综合考虑<br>5. 材料摊销或租赁：综合考虑在本项目综合单价中<br>6. 预埋铁件制作、安装：综合考虑在本项目综合单价中<br>7. 涂装、探伤、检测：综合考虑在报价中<br>8. 植筋、垫板、挡板等费用综合考虑在报价中<br>9. 拆除等费用综合考虑在综合单价中<br>10. 使用费包含在综合单价内（ | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 租赁、购买等方式由投标人综合考虑），使用期限由投标人综合考虑，不因工期变化调整本项目单价<br>11. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |
| 11   | 010302001002 | 灌注围护桩 商品混凝土 C30 | 1. 成孔土石方类别：综合考虑<br>2. 成孔深度：满足设计要求<br>3. 桩直径：综合考虑<br>4. 成孔方法：泥浆护壁或干作业等由投标人综合考虑<br>5. 桩芯混凝土强度等级：C30商品混凝土，水下及普通混凝土综合考虑，砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，由投标人综合考虑<br>6. 商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑<br>7. 综合单价包含围护桩成孔、 | m³   | 2222.860 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 土石方的场内外运距、泥浆外运、弃土场费用，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、检测相关费用等<br>8. 超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取<br>9. 桩身护壁类型综合考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中<br>10. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑<br>11. 试桩费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取<br>12. 声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求<br>13. 钢筋：另计<br>14. 工程量按桩的有效长度乘以设计桩截面面积计算，即（不 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 含超灌及伸入承台内的长度乘以桩体截面面积计算）<br>15. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 12   | 010503002014 | 冠梁 商品混凝土 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 185.680 |       |    |       |       |     |
| 13   | 010503002015 | 腰梁 商品混凝土 C40 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C40<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求                                                                                                      | m³   | 76.970  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 植筋、预埋套管、与其接触的构件表层凿毛等相关费用已包含在综合单价中，不再单独计取<br>7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 010505003002 | 连板 商品混凝土 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式                         | m³   | 26.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 010515004003 | 现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ （钢筋笼） | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t    | 29.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 16   | 010515004004 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ （钢筋笼） | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 18\sim\Phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方 | t    | 132.607 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                        |      |         |       |    |       |       |     |
| 17   | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1. 构件名称：钢筋混凝土构件<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合<br>3. 拆除方式：人工、机械、静力切割等综合考虑<br>4. 钢筋残值回收综合考虑在报价中<br>5. 吊装、破碎、解小、外运等所有费用均包含在综合单价中<br>6. 拆除支撑时所设置的临时支撑系统费用等综合考虑在投标报价中<br>7. 建渣外运由投标人综合考虑， | m³   | 306.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                       |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 并须满足城市建筑渣土清运管理规定综合考虑在报价中<br>8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
|      | 0104         | 砌筑工程        |                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |
| 18   | 010401003003 | 地下室外侧墙防水保护墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖、页岩多孔砖综合，规格及强度综合<br>2. 墙体类型:综合(包含砖柱)<br>3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆规格及强度综合<br>4. 高度：综合考虑<br>5. 综合单价综合考虑脚手架、与防水层之间的砂浆填实等费用<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 158.080 |       |    |       |       |     |
| 19   | 010401004008 | 页岩多孔砖墙      | 1. 砖品种、规格、强度等级：                                                                                                                                                       | m³   | 6.150   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                       |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 页岩多孔砖, 规格及强度等级综合, 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑<br>2. 墙体类型：综合<br>3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆, 强度等级综合考虑<br>4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑<br>5. 高度：综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 20   | 010401004009 | 集水坑花纹钢盖板 | 1. 沟截面尺寸:综合<br>2. 材料种类: 5mm厚花纹钢盖板、支撑角钢等, 规格综合<br>3. 综合单价包含图纸所示的盖板、预埋件、支撑件等所有完                                                                                                 | m²   | 1.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 成本项目费用<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
|      | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程  |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 010501001003 | 垫层 商品混凝土 C15 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 67.720 |       |    |       |       |     |
| 22   | 010501001004 | 垫层 商品混凝土 C20 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设                                                                                                            | m³   | 45.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                     |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 23   | 010501002002 | 基础 商品混凝土 C35P8 | 1. 基础类型：独立基础、桩承台、承台梁、抗水板、筏板、集水坑、坡道底板等<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C35<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>6. 抗渗等级：P8 | m³   | 761.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 24   | 010501004002 | 回填、换填 商品混凝土 C15 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 11.290 |       |    |       |       |     |
| 25   | 010501004003 | C30素混凝土回填       | 1. 混凝土种类：商品混凝土                                                                                                                                                 | m³   | 19.340 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 26   | 010502001012 | 柱 商品混凝土C35P8 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 抗渗等级：P8<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式       | m³   | 0.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 不同而调整单价<br>8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时, 在保护层中配置钢筋网片<br>的费用在综合单价中综合考虑<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
| 27   | 010502002004 | 构造柱 门(窗)垛 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 0.960 |       |    |       |       |     |
| 28   | 010503004004 | 圈梁 商品混凝土C25        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                                                                                                               | m³   | 0.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 010503005004 | 过梁 商品混凝土C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | m³   | 0.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |
| 30   | 010504001007 | 墙 商品混凝土C35P8 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>5. 抗渗等级：P8<br>6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>8. 当纵向钢筋保护层厚度大于50时，在保护层中配置钢筋网片的费用在综合单价中综合考虑<br>9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m³   | 736.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 31   | 010505001006 | 有梁板 商品混凝土 C35P8 | 1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、阳台板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C35<br>4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>5. 膨胀剂及聚丙烯合成纤维：掺入量满足设计及规范要求（另计）<br>6. 抗渗等级：P8<br>7. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>8. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>9. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 | m³   | 566.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 10. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用，板内预埋管附加钢筋网（钢丝网）及节点区提高混凝土等级的费用综合考虑；<br>11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 32   | 010506001005 | 直形楼梯 商品混凝土 C35P8 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C35 P8<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价        | m²   | 64.470 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                    |      |          |       |    |       |       |     |
| 33   | 010507007008 | 混凝土添加膨胀剂增加费 | 1. 膨胀剂种类:综合，按设计及规范要求<br>2. 膨胀剂掺入量:按规范或设计要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价<br>3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。<br>4. 因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中,混凝土强度等级综合<br>5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m³   | 736.600  |       |    |       |       |     |
| 34   | 010507007009 | 混凝土添加合成纤维增  | 1. 纤维剂种类:合成纤维综合，                                                                                                                                                                                               | m³   | 1671.760 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |          |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 加费                          | 按设计及规范要求<br>2. 纤维剂掺入量:按规范或设计要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价<br>3. 清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量按立方计算。混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算。<br>4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 混凝土强度等级综合<br>5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 35   | 010515001057 | 现浇构件钢筋 HPB300<br>圆钢 直径≤Φ6.5 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在                                                                                                                                         | t    | 0.168 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 36   | 010515001058 | 现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径Φ8~Φ10 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径Φ8~Φ10<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施                                                                                                                                                                         | t    | 14.359 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 010515001059 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋                                                                                                                                                                                                   | t    | 17.372 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 38   | 010515001060 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi 12\sim\Phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术 | t    | 34.446 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 010515001061 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 Φ16 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考 | t    | 19.533 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |       |       |     |
| 40   | 010515001062 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在 | t    | 186.219 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 41   | 010515001063 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式， | t    | 89.687 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 010515001064 | 现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi$ 28- $\Phi$ 32 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\Phi$ 28~ $\Phi$ 32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其 | t    | 43.032 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求            |      |       |       |    |       |       |     |
| 43   | 010515001065 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 | t    | 0.376 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 44   | 010515001066 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单                        | t    | 0.154 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                             | 独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 45   | 010515001067 | 现浇构件钢筋 HRB500<br>螺纹钢 直径 Φ25 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭                                                                                           | t    | 2.246 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                               | 接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 46   | 010515001068 | 现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ28- Φ32 | 1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ28- Φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑<br>2. 钢筋的除锈、连接方式、施                                                                                                                                          | t    | 4.294 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 47   | 010515001069 | 砌体加固钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑                                                                                                                                                                                                            | t    | 0.049 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |      | 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内<br>3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中<br>4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 48   | 010516002004 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类、规格：钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合<br>2. 铁件尺寸：综合考虑<br>3. 防护层：镀锌处理、刷防锈                                                                                                                                                     | t    | 1.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                           |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                           |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 漆综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                      |                |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |       |       |     |
|      | 0108         | 门窗工程      |                                                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |       |       |     |
| 49   | 010802003010 | 成品钢质甲级防火门 | 1. 门类型：成品钢制甲级防火门（含油漆，颜色综合，表面处理方式综合）<br>2. 门框或扇外围尺寸：综合<br>3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价<br>4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器和观察窗，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置<br>5. 其他：五金配件、推拉手板、门锁、紧固件、密封材料、发 | m <sup>2</sup> | 10.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                   |                |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                    |                |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                      |                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
|      | 0109         | 屋面及防水工程                                   |                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |
| 50   | 010902001014 | 楼面、顶板卷材防水<br>4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎） | 1. 部位：屋面、地下室顶板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材（Ⅱ型聚酯胎）<br>3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 1243.070 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                   |                |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 51   | 010902001015 | 侧墙卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(交叉层压膜)(无胎基)PE II 型 | 1. 部位：侧墙面<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型<br>3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1705.270 |       |    |       |       |     |
| 52   | 010902001016 | 底板卷材防水 1.5mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材                   | 1. 部位：地下室底板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：<br>1.5mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材<br>3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（                                                                        | m²   | 1127.290 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                               | 加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 53   | 010902001017 | 底板卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(交叉层压膜)(无胎基)PE II 型 | 1. 部位：地下室底板<br>2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型<br>3. 刷底层油、防水弯幅、管道、锚杆、桩头周边范围内及所有阴阳角作加强处理、附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人考虑在综合单价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1127.290 |       |    |       |       |     |
| 54   | 010902002007 | 屋面、顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料                     | 1. 部位：屋面、顶板<br>2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑                                                                                                                                | m²   | 1243.070 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 51 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                 |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                         | 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求           |      |          |       |    |       |       |     |
| 55   | 010902003008 | 50mm厚 C20细石砼保护层兼找坡层(无筋) | 1. 刚性层厚度:50mm厚，坡度综合<br>2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，表面收平压光<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝，综合单价综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1127.290 |       |    |       |       |     |
| 56   | 010903002016 | 墙面 1.5厚水性非固化            | 1. 部位：墙面                                                                                                                        | m²   | 1705.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                 |      |          |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 52 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |                |                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |                |                                                                                                                                                       |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              | 橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 2. 基层处理：基层清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑<br>3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合<br>5. 增强材料种类：管道、洞口周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |  |
| 57   | 010903004002 | 钢板止水带          | 1. 部位：综合，详设计<br>2. 止水条材料种类：丁基钢板止水带、止水钢板综合<br>3. 规格：满足设计及规范要求<br>4. 厚度：3mm<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                              | m    | 1292.960 |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                       |      |          |       |    |       |       |     |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 53 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                              |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      | 0110         | 保温、隔热、防腐工程     |                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 58   | 011001001007 | 侧壁XPS聚苯板 50mm厚 | 1. 保温隔热材料品种：XPS聚苯板（容重18kg/m²）<br>2. 保温隔热材料厚度：50mm厚<br>3. 粘结、固定材料种类、做法：综合<br>4. 排气构造费用综合考虑在报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1705.270 |       |    |       |       |     |
| 59   | 011003001007 | 无纺布隔离层         | 1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合<br>2. 隔离层做法：综合，搭接工程量综合考虑在报价内<br>3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                              | m²   | 1243.070 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0111         | 楼地面装饰工程        |                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                              |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 54 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                          |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 60   | 011101001020 | 楼面顶板面 15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型), 内掺抗裂纤维保护层 | 1. 基层：基层处理综合考虑<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆(I 型)，强度综合, 内掺抗裂纤维保护层<br>3. 拉毛、压光、分缝、阴角做R角等费用综合考虑在投标报价中<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1243.070 |       |    |       |       |     |
| 61   | 011101001021 | 楼地面 30mm厚M20水泥砂浆找平                      | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有801胶结合层；<br>2. 面层厚度:30mm<br>3. 砂浆种类：M20水泥砂浆面层,<br>4. 分仓、嵌缝、拉毛、拉槽等费用综合考虑在投标报价中<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求              | m²   | 1010.170 |       |    |       |       |     |
| 62   | 011101003014 | 楼地面 70mm厚C30细石                          | 1. 基层处理：素水泥浆一遍有                                                                                                                          | m²   | 1243.070 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 55 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |         | 801胶结合层<br>2. 混凝土种类、厚度:C30细石混凝土刚性层 70mm厚, 内配Φ6@200单层双向钢筋网(平整度偏差3mm/2m)<br>3. 伸缩缝、分隔缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝, 综合单价综合考虑<br>4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中, 坡度满足设计要求<br>5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 63   | 011105001005 | 水泥砂浆踢脚线 | 1. 基层处理: 界面剂一道<br>2. 底层厚度、砂浆配合比: 14厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛, 两次成活<br>3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚                                                                                                                           | m²   | 37.590 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 56 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | M20水泥砂浆找平，压实赶光<br>4. 踢脚线高度，综合<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                     |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0112         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程       |                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 64   | 011201004020 | 墙面 10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面 | 1. 基层类型:综合<br>2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求<br>3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M20聚合物抗裂砂浆抹面<br>4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1771.750 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      | 0115         | 其他装饰工程               |                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 65   | 011503001010 | 楼梯栏杆（钢管扶手）           | 1. 栏杆高度：综合                                                                                                                       | m²   | 29.880   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 57 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>3. 栏杆材料种类、规格：60*3mm钢管立柱、25*1mm钢管立柱、38*1.2mm钢管横杆等综合，间距综合，间距满足设计及规范要求<br>4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆、氟碳、粉末喷涂等综合，其他满足设计及规范要求<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 58 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |        | 面处理方式、立柱间距、连接件等因素，投标人应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 具体详见国标22J403-1，A3型<br>11. 按设计图示地面完成面以上高度*扶手中心线长度按面积计算<br>12. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 66   | 011503001011 | 楼梯靠墙扶手 | 1. 栏杆高度：综合<br>2. 扶手材料种类、规格：60*3mm钢管扶手<br>6. 具体做法：详设计图<br>7. 综合单价包含预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全                                                                                        | m    | 44.820 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 59 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                  |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                       | 部内容，投标人投标报价时综合考虑<br>8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中<br>9. 投标人应充分考虑颜色、表面处理方式，深化设计不得降低原设计标准<br>10. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单              |                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 脚手架工程                 |                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |
| 67   | 011701001007 | 综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤15m | 1. 搭设方式：投标人综合考虑。<br>2. 檐口高度：檐高≤15m<br>3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合                | m²   | 1040.050 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                  |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 60 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                               |      |          |       |    |       |       |     |
| 68   | 011701006002 | 满堂基础脚手架     | 1. 搭设方式:投标人综合考虑。<br>2. 搭设高度：投标人综合考虑<br>3. 脚手架材质:盘扣式脚手架、钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。<br>4. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整。<br>5. 工程量按底板水平投影面积计算<br>6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 1084.870 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 混凝土模板及支架（撑） |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 61 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 69   | 011702001006 | 现浇混凝土模板安装、拆除 基础        | 1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等<br>2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 345.540  |       |    |       |       |     |
| 70   | 011702014008 | 现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板（含阳台板） | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支                                                                                                                  | m²   | 1641.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                             |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 62 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑<br>6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求           |      |       |       |    |       |       |     |
| 71   | 011702002004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 柱 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 | m²   | 9.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 63 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 5. 矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                          |      |          |       |    |       |       |     |
| 72   | 011702011006 | 现浇混凝土模板安装、拆除 墙 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 3177.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                            |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 64 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 73   | 011702024004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯      | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 64.470 |       |    |       |       |     |
| 74   | 011702003006 | 现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱 门(窗)垛 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身                                                                            | m²   | 12.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 65 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                      |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 构造柱矩形柱、异形柱、圆形柱综合考虑<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                                                                   |                |       |       |    |       |       |     |
| 75   | 011702008004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁、腰梁 | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m <sup>2</sup> | 2.960 |       |    |       |       |     |
| 76   | 011702009004 | 现浇混凝土模板安装、拆除 过梁    | 1. 支模高度：综合<br>2. 模板类型：木模、组合钢模                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0.060 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                      |                |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 66 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                           |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                   |      |          |       |    |       |       |     |
| 77   | 011702005003 | 现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁、腰梁 | 1. 部位：冠梁、腰梁等<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模等综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术 | m²   | 1121.830 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 67 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 标准、施工及验收规范要求                                                                                                                                                                           |      |          |       |    |       |       |     |
| 78   | 011702001007 | 现浇混凝土模板安装、拆除 垫层 | 1. 垫层部位：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等基础的垫层<br>2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合<br>3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m²   | 43.700   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
|      |              | 垂直运输            |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |
| 79   | 011703001007 | 垂直运输 檐高≤20m（6层） | 1. 建筑物檐口高度：檐高≤20m（6层）                                                                                                                                                                  | m²   | 1040.050 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                        |      |          |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 68 页 共 68 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 建筑物建筑类型及结构形式：<br>综合考虑<br>3. 因装配式结构增加费用综合考<br>虑<br>4. 本项目工程量计算规则执行<br>2020《四川省建设工程工程量<br>清单计价定额》相应章节<br>5. 其它：满足设计、招标技术标<br>准、施工及验收规范要求 |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计 |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计 |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |      |                                                                                                                                           |          |     |          |    |           |           |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【建筑与装饰工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价（不含总价措施费） |           |           |             |              |    |
| 1   | 011707001004 | 安全文明施工费            |                   |           | 717322.14 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 25618.65  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 151382.92 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 344687.26 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 不含总价措施税前工程造价      |           | 195633.31 |             |              |    |
| 2   | 011707002004 | 夜间施工增加费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |           |             |              |    |
| 3   | 011707003004 | 非夜间施工照明            |                   |           |           |             |              |    |
| 4   | 011707004004 | 二次搬运费              | 不含总价措施税前工程造价      |           |           |             |              |    |
| 5   | 011707005004 | 冬雨季施工增加费           | 不含总价措施税前工程造价      |           |           |             |              |    |
| 6   | 011707006004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                   |           |           |             |              |    |
| 7   | 011707007004 | 已完工程及设备保护费         |                   |           |           |             |              |    |
| 8   | 011707008004 | 工程定位复测费            | 不含总价措施税前工程造价      |           |           |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |           |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |           |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |           |             |              |    |
|     |              |                    |                   |           |           |             |              |    |
| 合计  |              |                    |                   |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
地下通道 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 1110636.96 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |            |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -          |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |            |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |            |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |            |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -          |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
|     |             |            |             |             |
| 合 计 |             | 1110636.96 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 1110636.96  |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 1110636.96  | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建筑与装饰工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道  
建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号                               | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）（无胎基）PE II 型 | m² | 3744.59 |             |             |             |                     |    |
| 2  | 25*1mm钢管                               | kg | 24.86   |             |             |             |                     |    |
| 3  | HPB300 圆钢直径Φ8~10                       | t  | 46.81   |             |             |             |                     |    |
| 4  | 标准砖                                    | 千匹 | 18.68   |             |             |             |                     |    |
| 5  | 成套锚具、架线环、紧箍环、铁丝等                       | 套  | 69.00   |             |             |             |                     |    |
| 6  | 醇酸磁漆                                   | kg | 3.47    |             |             |             |                     |    |
| 7  | 对拉螺栓                                   | kg | 628.69  |             |             |             |                     |    |
| 8  | 对拉螺栓塑料管                                | m  | 4141.74 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 干混地面砂浆M20                              | t  | 58.39   |             |             |             |                     |    |
| 10 | 干混抹灰砂浆M15                              | t  | 6.52    |             |             |             |                     |    |
| 11 | 干混砌筑砂浆M10                              | t  | 46.54   |             |             |             |                     |    |
| 12 | 干混砌筑砂浆M5                               | t  | 1.81    |             |             |             |                     |    |
| 13 | 干混砌筑砂浆M5.0                             | t  | 16.33   |             |             |             |                     |    |
| 14 | 钢板综合                                   | t  | 10.21   |             |             |             |                     |    |
| 15 | 钢绞线Φs15.2                              | t  | 7.47    |             |             |             |                     |    |
| 16 | 钢筋网片                                   | t  | 11.62   |             |             |             |                     |    |
| 17 | 钢钎Φ22~25                               | kg | 470.85  |             |             |             |                     |    |
| 18 | 高压胶皮管                                  | m  | 69.52   |             |             |             |                     |    |
| 19 | 合金钢钻头综合                                | 个  | 174.85  |             |             |             |                     |    |
| 20 | 结构植筋胶                                  | L  | 352.15  |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量      | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 21 | 金属材料摊销                 | kg | 750.60  |             |             |             |                     |    |
| 22 | 聚合物抗裂砂浆M20             | t  | 35.12   |             |             |             |                     |    |
| 23 | 连砂石                    | m³ | 3406.70 |             |             |             |                     |    |
| 24 | 螺纹钢HRB400直径 φ 12~ φ 14 | t  | 43.49   |             |             |             |                     |    |
| 25 | 螺纹钢HRB400直径 φ 16       | t  | 20.80   |             |             |             |                     |    |
| 26 | 螺纹钢HRB400直径 φ 18~ φ 22 | t  | 334.77  |             |             |             |                     |    |
| 27 | 螺纹钢HRB400直径 φ 25       | t  | 94.17   |             |             |             |                     |    |
| 28 | 螺纹钢HRB400直径 φ 28- φ 32 | t  | 45.18   |             |             |             |                     |    |
| 29 | 螺纹钢HRB400直径 φ 8~ φ 10  | t  | 18.59   |             |             |             |                     |    |
| 30 | 螺纹钢HRB500 φ 28- φ 32   | t  | 4.51    |             |             |             |                     |    |
| 31 | 螺纹钢HRB500直径 φ 12~ φ 14 | t  | 0.40    |             |             |             |                     |    |
| 32 | 螺纹钢HRB500直径 φ 18~ φ 22 | t  | 0.16    |             |             |             |                     |    |
| 33 | 螺纹钢HRB500直径 φ 25       | t  | 2.36    |             |             |             |                     |    |
| 34 | 黏土                     | m³ | 101.71  |             |             |             |                     |    |
| 35 | 汽油(机械)                 | L  | 455.69  |             |             |             |                     |    |
| 36 | 砂子中粗砂                  | m³ | 14.46   |             |             |             |                     |    |
| 37 | 商品混凝土C15               | m³ | 79.74   |             |             |             |                     |    |
| 38 | 商品混凝土C20               | m³ | 403.05  |             |             |             |                     |    |
| 39 | 商品混凝土C25               | m³ | 1.18    |             |             |             |                     |    |
| 40 | 商品混凝土C30               | m³ | 232.47  |             |             |             |                     |    |
| 41 | 商品混凝土C30水下             | m³ | 2790.94 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
 筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段
 第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量       | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 42 | 商品细石混凝土C30            | m³ | 92.24    |             |             |             |                     |    |
| 43 | 烧结多孔砖200×115×90       | 千匹 | 55.71    |             |             |             |                     |    |
| 44 | 烧结煤矸石普通砖240×115×53    | 千块 | 1.67     |             |             |             |                     |    |
| 45 | 石棉粉                   | kg | 409.25   |             |             |             |                     |    |
| 46 | 实心砖200×115×53         | 千匹 | 10.43    |             |             |             |                     |    |
| 47 | 双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)M20   | t  | 59.79    |             |             |             |                     |    |
| 48 | 水泥42.5                | kg | 15381.67 |             |             |             |                     |    |
| 49 | 速凝剂                   | kg | 1471.13  |             |             |             |                     |    |
| 50 | 塑料管 φ 140             | m  | 490.66   |             |             |             |                     |    |
| 51 | 塑料管 φ 25              | m  | 1796.46  |             |             |             |                     |    |
| 52 | 圆钢 HPB300直径 φ 8~ φ 10 | t  | 1.29     |             |             |             |                     |    |
| 53 | 中砂                    | m³ | 24.12    |             |             |             |                     |    |
| 54 | 流态固化土                 | m³ | 1628.39  |             |             |             |                     |    |
| 55 | 商品混凝土C35P8            | m³ | 581.34   |             |             |             |                     |    |
| 56 | 圆钢 φ >10              | t  | 0.05     |             |             |             |                     |    |
| 57 | 镀锌法兰DN50              | 个  | 49.75    |             |             |             |                     |    |
| 58 | 不锈钢钢管 φ 60*3mm        | m  | 47.51    |             |             |             |                     |    |
| 59 | 商品细石混凝土C20            | m³ | 58.39    |             |             |             |                     |    |
| 60 | 双组份聚合物水泥防水砂浆(Ⅰ型)      | t  | -12.06   |             |             |             |                     |    |
| 61 | 商品混凝土C35p8            | m³ | 1505.59  |             |             |             |                     |    |
| 62 | 电焊条（综合）               | kg | 7.87     |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【建 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
筑与装饰工程】 A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总  
 段地下通道 【建筑与装饰工程】 承包工程二标段
 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 通道2污废水系统                    |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 030109011007 | 潜水泵 流量=30-65m³ /h，扬程=15-25m | 1. 名称：潜水泵<br>2. 型号、规格：流量=30-65m³ /h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 2    | 031001001067 | 热镀锌钢管 DN100                 | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑                                                                                                                                                                       | m    | 214.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 4. 材质：镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN100<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 3    | 031001001068 | 热镀锌钢管 DN80 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN80<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 | m    | 25.240 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 图集、标准及招标技术要求                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 031004014057 | 铜制侧排地漏 DN100 | 1. 名称：铜制侧排地漏<br>2. 材质：铜制<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 5    | 031004014058 | 塑料侧排地漏 DN100 | 1. 名称：塑料侧排地漏<br>2. 材质：塑料<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 存水弯综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 6    | 030601002037 | 压力表          | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 台    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 7    | 031003002073 | 弹性座封闸阀 DN80   | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 8    | 031003003260 | 耐污球形止回阀 DN80  | 1. 名称：耐污球形止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 9    | 031003010043 | 可曲挠橡胶软接头 DN80 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头                                                                                                                        | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                       |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 2. 规格：DN80<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                       |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 通道3污废水系统                   |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 10   | 030109011008 | 潜水泵 流量=15-30m³/h，扬程=15-25m | 1. 名称：潜水泵<br>2. 型号、规格：流量=15-30m³/h，扬程=15-25m，功率综合考虑<br>3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试，控制箱        | 台    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                       |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 控制水泵数量综合考虑<br>4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 031001001069 | 热镀锌钢管 DN80 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN80<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、 | m    | 144.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 031001001070 | 热镀锌钢管 DN65 | 1. 名称：热镀锌钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN65<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等 | m    | 13.500 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 9. 含管道、管道标识、管道支架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含压力试验、通球、灌水试验，满足设计要求情况下综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 13   | 030601002038 | 压力表         | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：综合考虑<br>3. 包含取源部件、压力表弯等<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                  | 台    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 14   | 031003002074 | 弹性座封闸阀 DN65 | 1. 名称：弹性座封闸阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                                 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                             |      |       |       |    |       |       |     |
| 15   | 031003003261 | 耐污球形止回阀 DN65  | 1. 名称：耐污球形止回阀<br>2. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>3. 型号、规格：DN65<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 含配套法兰及附件<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 16   | 031003010044 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1. 名称：可曲挠橡胶软接头<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求                                                                 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 17   | 031301017021 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                        | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 18   | 031301018017 | 暗室施工增加费  | 1. 暗室施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                      | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|------|--------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |      |        |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      | 分部小计 |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【给排水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001025 | 安全文明施工费    |                     |           | 5207.59   |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 185.99    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1099.00   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 2502.35   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1420.25   |             |              |    |
| 2   | 031302002024 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003024 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004024 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005024 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006024 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

地下通道 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008024 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 7992.84   |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 7992.84   |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下通道 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 7992.84     |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 7992.84     | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>± （元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【给排水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施  
工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 给排水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 通道2                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 消火栓系统                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030901010014 | 减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具, 安装详国标15S202-21页，其他满足设计要 | 套    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 2    | 030901002046 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN65 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套 | m    | 49.020 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 3    | 030901002047 | 热浸镀锌加厚钢管（消防栓管）DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 9.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 4    | 030901002048 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 196.090 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动喷淋系统       |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030901001079 | 内外涂覆钢管 DN100 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 25.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 6    | 030901001080 | 内外涂覆钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 18.310 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 030901001081 | 内外涂覆钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复             | m    | 13.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 8    | 031001001071 | 内外涂覆钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                                       | m    | 11.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 9    | 030901001082 | 内外涂覆钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接                                                                         | m    | 8.370 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 031001001072 | 内外涂覆钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑                                                                                                        | m    | 21.560 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 030901001083 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，                                                                                                                         | m    | 102.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 12   | 030901001084 | 内外涂覆无缝钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑                                                                                                                                                           | m    | 73.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 030901001085 | 内外涂覆无缝钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合                                                                                                                                                                           | m    | 15.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 14   | 031001001073 | 内外涂覆无缝钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                   | m    | 14.870 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 030901001086 | 内外涂覆无缝钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管                                                                                                                                                                                                                               | m    | 33.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 16   | 031001001074 | 内外涂覆无缝钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 76.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 图集、标准及招标技术要求                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 17   | 030901003012 | 快速响应闭式玻璃球喷头 68° C                   | 1. 名称：快速响应闭式玻璃球喷头 68° C<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 60.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                |                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                |                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 通道3                                 |                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 消火栓系统                               |                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 18   | 030901010015 | 减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J | 1. 名称：减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG16(18)E65Z-J<br>2. 型号、规格：1800mm高x700mm宽x180mm厚，柜体为不                        | 套    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 锈钢，SG16(18)E65Z-J<br>3. 单栓、双栓：单栓<br>4. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑<br>5. 箱内配置：内设DN65消火栓一支（固定及旋转栓口综合考虑）、19mm口径水枪一支（规格综合考虑）、DN65及25m长内衬里水龙带一条、JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，手提式灭火器两具，安装详国标15S202-21页，其他满足设计要求的情况下综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 030901002049 | 热浸镀锌钢管(消火栓管)<br>DN65 | 1. 名称：热浸镀锌钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑                                                                                                                                                                                       | m    | 12.350 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 20   | 030901002050 | 热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合                                                                                                                                                                      | m    | 6.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 030901002051 | 热浸镀锌无缝钢管(消防栓管) DN65 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                   | m    | 24.010 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 22   | 030901002052 | 热浸镀锌钢管(消火栓管) | 1. 名称：热浸镀锌钢管                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 53.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN150 | 2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 23   | 030901002053 | 热浸镀锌加厚钢管(消防栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌加厚钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌加厚钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关 | m    | 14.230 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 24   | 030901002054 | 热浸镀锌无缝钢管(消火栓管) DN150 | 1. 名称：热浸镀锌无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN150，压力等级综合考虑<br>4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：综合考虑<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 214.410 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 自动喷淋系统       |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 25   | 030901001087 | 内外涂覆钢管 DN100 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 17.660 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 26   | 030901001088 | 内外涂覆钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 7.150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 030901001089 | 内外涂覆钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 | m    | 11.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 28   | 030901001090 | 内外涂覆钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安 | m    | 13.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                       |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 031001001075 | 内外涂覆钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 | m    | 7.540 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 30   | 030901001091 | 内外涂覆钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安 | m    | 9.520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 31   | 031001001076 | 内外涂覆钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复             | m    | 21.200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 32   | 030901001092 | 内外涂覆无缝钢管<br>DN100 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN100，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合                               | m    | 70.640 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 33   | 030901001093 | 内外涂覆无缝钢管 DN80 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN80，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：沟槽式卡箍连接                                                                   | m    | 28.600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 34   | 030901001094 | 内外涂覆无缝钢管 DN65 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN65，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑                                                                                                    | m    | 15.250 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 35   | 030901001095 | 内外涂覆无缝钢管 DN50 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN50，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，                                                                                                                             | m    | 14.910 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 36   | 031001001077 | 内外涂覆无缝钢管 DN40 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN40，压力等级综合考虑                                                                                                                                                       | m    | 12.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 030901001096 | 内外涂覆无缝钢管 DN32 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水<br>3. 规格：DN32，压力等级综合                                                                                                                                                                        | m    | 18.080 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 031001001078 | 内外涂覆无缝钢管 DN25 | 1. 名称：内外涂覆无缝钢管<br>2. 介质：水                                                                                                                                                                                                   | m    | 78.400 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑<br>4. 材质：内外涂覆无缝钢管，厚度综合考虑<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识<br>8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等<br>9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 030901003013 | 快速响应闭式玻璃球喷 | 1. 名称：快速响应闭式玻璃球                                                                                                                                                                                                                              | 个    | 42.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 头 68° C  | 喷头 68° C<br>2. 规格：综合考虑<br>3. 有无吊顶综合考虑，下垂型、直立型、集热盘、装饰盘综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 40   | 031301017022 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001026 | 安全文明施工费    |                     |           | 15374.87  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 549.10    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 3244.70   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 7387.92   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 4193.15   |             |              |    |
| 2   | 031302002025 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003025 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004025 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005025 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006025 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防水工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008025 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 23615.16  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 23615.16  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下通道 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 23615.16    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 23615.16    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【消防水工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防水工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道消防水工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消 防水工程】 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 2号通道                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 通风、防排烟系统                            |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件                              |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |
| 1    | 030703001174 | 280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2200mm＜周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：2200mm＜周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2    | 030703001175 | 排烟阀（远控）（BECH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒)，开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个              | 2.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                           |                                                                                                                                                                                                                   |                |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |        |       |    |       |       |     |
| 3    | 030702001056 | 镀锌钢板风管 450mm<B                 | 1. 材质：镀锌钢板                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 74.110 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | ≤1000mm δ=1.0mm | 2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.0mm，450mm<B≤1000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板, 并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |
| 4    | 030702001057 | 镀锌钢板风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.5mm，1500mm<B≤2000mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足 | m²   | 7.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030702001058 | 电动挡烟垂壁-无机纤维织物 | 1. 名称:电动挡烟垂壁<br>2. 规格、材质：无机纤维织物材质的柔性卷帘式，含控制盒，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 高度：综合考虑<br>4. 含控制箱、电动装置及其配套的管线<br>5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 | m²   | 24.000 |       |    |       |       |     |
| 6    | 030704002008 | 风管漏风、漏光试验     | 1. 名称：风管漏风、漏光试验                                                                                                                    | m²   | 81.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 7    | 031208003013 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板(漂珠石墨硅)，密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑<br>4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容<br>5. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m²   | 81.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 新风、空调系统                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风机、设备                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 8    | 030701003110 | 卧式暗装风机盘管08U3<br><br>高档风量：1360m³/h，<br>冷量：7.92kW，热量：<br>12.79kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管08U3<br>2. 主要性能参数：高档风量：<br>1360m³/h，冷量：7.92kW，热<br>量：12.79kW，其余参数在满足<br>设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安<br>装和除锈刷油防腐：满足验收规<br>范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检查<br>接线和调试、温控器及三速开关<br>、后回风箱、冷媒管与其连接的<br>专用接头、冷媒剂、压差报警装<br>置等 | 台    | 6.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件          |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 9    | 030703011226 | 双层百叶风口 周长≤900mm | 1. 名称：双层百叶风口<br>2. 规格：周长≤900mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                     | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 10   | 030703011227 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀） 周长>800mm  | 1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）<br>2. 规格：周长>800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求  | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 11   | 030703011228 | 可开铰链式百叶风口 2500mm<周长≤3300mm | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求     | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 12   | 030703001176 | 风管蝶阀 周长≤800mm              | 1. 名称：风管蝶阀<br>2. 型号、规格：周长≤800mm<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：详设计及技术要求<br>5. 包含支吊架制作、安装、除 | 个    | 3.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 锈、刷油<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                   |                |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                        |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 030702001059 | 镀锌钢板风管 B≤320mm<br>δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=0.5mm，B≤320mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管 | m <sup>2</sup> | 37.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 13 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作, 穿墙处设固定圈, 并用水泥 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 14 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                      |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                      |                |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                              | 砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |                |       |       |    |       |       |     |
| 14   | 030702001060 | 镀锌钢板风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=0.5mm，320mm<B≤450mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求 | m <sup>2</sup> | 8.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                      |                |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 15 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 16 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈,并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作,穿墙处设固定圈、挡板,并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 15   | 030702001061 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空                                                                                                                   | m²   | 80.140 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 17 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 18 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 19 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 16   | 030704002009 | 风管漏风、漏光试验       | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                               | m²   | 125.940 |       |    |       |       |     |
| 17   | 031208003014 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | m³   | 5.040   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 水阀              |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 18   | 031003003262 | Y型过滤器 DN25      | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                                 | 个    | 6.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 20 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 19   | 031003003263 | 金属软接头 DN25 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 20   | 031003003264 | 金属软接头 DN32 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                    | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 21 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                    |      |        |       |    |       |       |     |
| 21   | 031003001061 | 截止阀 DN25   | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 22   | 031003003265 | 电动双位阀 DN25 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                       | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 22 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 23   | 031003001062 | 电动二通阀 DN25 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN25，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 6.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 水管         |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 24   | 031001001079 | 热镀锌钢管（空调水） | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）                                                                                                                      | m    | 45.720 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 23 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN25 | 2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN25<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 24 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 25   | 031001001080 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN40 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN40<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 | m    | 48.160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 25 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 26   | 031001001081 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN50 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 29.840 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 26 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 27   | 030901002055 | 焊接钢管（空调水）<br>DN65 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN65<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 22.180 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 27 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |
| 28   | 031208002010 | 柔性泡沫橡塑保温（水管） | 1. 名称：柔性泡沫橡塑保温（水管）<br>2. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m. K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m. K，湿阻因子≥15000。燃烧性能达GB8624-2012难燃B1级，氧指数>39，烟密度<50。不得含有甲醛、CFC、HCFD等破坏性物质，不得含有短链氯化石蜡等高毒物质<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 管径：综合考虑<br>5. 包含所需的各类附件<br>6. 其他：投标人应充分考虑满 | m³   | 1.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 28 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                  |                                                                                   |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 足招标文件、规范及合同要求                                                                     |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |                                  | 分部小计                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |                                  | 分部小计                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |                                  | 分部小计                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |                                  | 3号通道                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |                                  | 通风、防排烟系统                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |                                  | 风口、阀部件                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 29   | 030703011229 | 蛋格风口 2500mm<周长≤3300mm            | 1. 名称：蛋格风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |
| 30   | 030703001177 | 280℃排烟防火阀（FDEH） 2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔        | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                   |      |       |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 29 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 断关闭，熔断关闭后输出电信号<br>联锁关闭排烟风机和补风机<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
| 31   | 030703001178 | 排烟阀（远控）（BECH）<br>2200mm<周长≤3600mm | 1. 名称：排烟阀（远控）（BECH）<br>2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢丝绳及控制盒），开启后输出电信号，开启信号与排烟风机和补风机联动                      | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 30 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                                                                                        |                |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                | 4. 风阀及支吊架材质：综合考虑<br>5. 包含支吊架制作、安装、除锈、刷油及风阀检查接线、电源线信号线及配管等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                               |                |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                           |                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                             |                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |
| 32   | 030702001062 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸： δ=1.2mm，1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求 | m <sup>2</sup> | 236.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                                                                                        |                |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 31 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑<br>13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 32 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 33   | 010803002007 | 固定挡烟垂壁-镀锌钢板 | 1. 名称：固定挡烟垂壁<br>2. 规格、材质：壁厚不小于0.8mm的镀锌钢板，且满足消防验收要求，其余参数在满足设计要求下综合考虑                                                                                                                          | m    | 12.810 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 33 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 3. 高度：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |
| 34   | 030704002010 | 风管漏风、漏光试验                                | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                       | m²   | 236.210 |       |    |       |       |     |
| 35   | 031208003015 | 防火保温包裹 空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅） 耐火极限：≤1.0h及以下 | 1. 绝热材料品种：空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅）<br>2. 参数：耐火极限：≤1.0h及以下，空气层+不燃漂珠防火隔热（漂珠石墨硅），不燃漂珠防火隔热板（漂珠石墨硅），密度≤220kg/m³，导热系数<0.045W/(m·K)，不吸水、不能含木屑、聚苯颗粒等可燃物，燃烧等级为不燃A级<br>3. 绝热厚度：综合考虑<br>4. 含基底处理、固定钢材/龙骨、螺钉、密封胶等全部内容 | m²   | 236.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 34 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                               | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                    | 5. 以图示风管尺寸按展开面积计算<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                               |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                               |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 新风、空调系统                                            |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 风机、设备                                              |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |
| 36   | 030701003111 | 卧式暗装风机盘管08U3<br>高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW | 1. 名称：卧式暗装风机盘管08U3<br>2. 主要性能参数：高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW，其余参数在满足设计要求下综合考虑<br>3. 安装方式、部位：综合考虑<br>4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5. 含本体安装、接地，电机检 | 台    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                    |                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 35 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 查接线和调试、温控器及三速开关、后回风箱、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒剂、压差报警装置等<br>6. 含温控器至室内机的控制线缆及配管<br>7. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接<br>8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求 |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风口、阀部件               |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |
| 37   | 030703011230 | 可变条形散流器/5缝（带调节阀） 周长> | 1. 名称：可变条形散流器/5缝（带调节阀）                                                                                                                                                           | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 36 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                |                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 800mm                          | 2. 规格：周长>800mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 38   | 030703011231 | 可开铰链式百叶风口<br>2500mm<周长≤3300mm  | 1. 名称：可开铰链式百叶风口<br>2. 规格：2500mm<周长≤3300mm<br>3. 材质：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                           |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 风管                             |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 39   | 030702001063 | 镀锌钢板风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm | 1. 材质：镀锌钢板<br>2. 形状：矩形<br>3. 尺寸：δ=1.0mm，1000mm<B≤1500mm<br>4. 板材厚度：执行《通风与空             | m²   | 66.650 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                |                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 37 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 调工程施工质量验收规范》（GB/T50243-2016）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）<br>5. 接口形式：满足设计要求<br>6. 支架材质：综合考虑<br>7. 支吊架除锈、防腐设计要求：满足设计要求<br>8. 包含各类墙体、楼板的开孔，开洞及恢复，含各类套管<br>9. 防火封堵及防火保护：满足设计及规范要求<br>10. 风管附件设计要求：满足设计及规范要求<br>11. 风管法兰垫片、垫木、根据规范考虑支架制作、安装费用<br>12. 与风口连接处的软接的安装，包含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，导流叶片、消声弯头综合考虑 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 38 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 13. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。风管穿越防火隔断处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈，并用水泥砂浆密封。风管在变形缝处与防火阀相连接的风管采用厚度2.0mm的钢板制作，穿墙处设固定圈、挡板，并用柔性非燃材料填塞<br>14. 需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求<br>15. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 39 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 40   | 030704002011 | 风管漏风、漏光试验       | 1. 名称：风管漏风、漏光试验<br>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                               | m²   | 66.650 |       |    |       |       |     |
| 41   | 031208003016 | 环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板 | 1. 保温材料：环保型铝箔加筋不燃离心玻璃棉板<br>2. 参数：A级不燃，平均温度为20℃时，导热系数为0.033W/m.K，密度为48kg/m³，外附防潮防腐帖面，风管粘接剂采用丙烯酸热固性树脂<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | m³   | 2.670  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 水阀              |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 42   | 031003003266 | 自力式压差平衡阀 DN65   | 1. 名称：自力式压差平衡阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                              | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 40 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 43   | 031003003267 | Y型过滤器 DN25 | 1. 名称：Y型过滤器<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 44   | 031003003268 | 金属软接头 DN25 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN25                                                                                                            | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 41 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                              |      |        |       |    |       |       |     |
| 45   | 031003003269 | 金属软接头 DN32 | 1. 名称：金属软接头<br>2. 规格：DN32<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 46   | 031003001063 | 截止阀 DN25   | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：综合考虑，满足设计                                                                                      | 个    | 10.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 42 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                      |      |       |       |    |       |       |     |
| 47   | 031003001064 | 截止阀 DN65   | 1. 名称：截止阀<br>2. 规格：DN65<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 2.000 |       |    |       |       |     |
| 48   | 031003003270 | 电动双位阀 DN25 | 1. 名称：电动双位阀<br>2. 规格：DN25<br>3. 材质：满足设计及招标要求                                                                                  | 个    | 5.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 43 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 49   | 031003001065 | 电动二通阀 DN25 | 1. 名称：电动二通阀<br>2. 规格：DN25，带执行机构<br>3. 材质：满足设计及招标要求<br>4. 压力等级：综合考虑<br>5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 5.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 水管         |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 50   | 031001001082 | 热镀锌钢管（空调水） | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）                                                                                                                      | m    | 53.040 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 44 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      | DN25 | 2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN25<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 45 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 51   | 031001001083 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN32 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN32<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关 | m    | 39.210 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 46 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 52   | 031001001084 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN40 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN40<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 | m    | 45.580 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 47 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                    | 12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 53   | 031001001085 | 热镀锌钢管（空调水）<br>DN50 | 1. 名称：热镀锌钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：热镀锌钢管<br>5. 型号、规格：DN50<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑, 且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装<br>11. 含水压试验、管道冲洗、消 | m    | 55.480 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 48 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 54   | 030901002056 | 焊接钢管（空调水）<br>DN65 | 1. 名称：焊接钢管（空调水）<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：综合考虑<br>4. 材质：无缝钢管<br>5. 型号、规格：DN65<br>6. 连接形式：综合考虑<br>7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复<br>8. 管件：综合考虑，且含伸缩节、检查口等<br>9. 含管道、管道标识、管道支吊架（管卡）制作、安装、除锈、刷漆等综合考虑<br>10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 | m    | 23.450 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 49 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 11. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑<br>12. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |
| 55   | 031208002011 | 柔性泡沫橡塑保温（水管） | 1. 名称：柔性泡沫橡塑保温（水管）<br>2. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m.K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m.K，湿阻因子≥15000。燃烧性能达GB8624-2012难燃B1级，氧指数>39，烟密度<50。不得含有甲醛、CFC、HCFD等破坏性物质，不得含有短链氯化石蜡等高毒物质<br>3. 厚度：综合考虑<br>4. 管径：综合考虑<br>5. 包含所需的各类附件 | m³   | 1.770 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 50 页 共 50 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求                              |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 56   | 031301017023 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求  | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 57   | 030704001004 | 暖通系统调试   | 1. 暖通系统调试<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【暖通工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001027 | 安全文明施工费    |                     |           | 15980.50  |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 570.73    |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 3372.51   |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 7678.94   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 4358.32   |             |              |    |
| 2   | 031302002026 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003026 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004026 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005026 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006026 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【暖通工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008026 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
地下通道 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 24660.52  |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 24660.52  |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 24660.52    |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 24660.52    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【暖通工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号                                       | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 1  | 排烟阀（远控）（BECH）2200mm<周长≤3600mm                  | 个  | 4.04  |             |             |             |                     |    |
| 2  | 环保型铝箔加筋不燃高心玻璃棉板                                | m³ | 7.94  |             |             |             |                     |    |
| 3  | 柔性泡沫橡塑保温（水管）                                   | m³ | 3.07  |             |             |             |                     |    |
| 4  | 热镀锌钢管DN50                                      | m  | 85.49 |             |             |             |                     |    |
| 5  | 热镀锌钢管管件DN50                                    | 个  | 55.63 |             |             |             |                     |    |
| 6  | 卧式暗装风机盘管08U3高档风量：1360m³/h，冷量：7.92kW，热量：12.79kW | 台  | 11.00 |             |             |             |                     |    |
| 7  | 可变条形散流器/5缝（带调节阀）周长>800mm                       | 个  | 22.22 |             |             |             |                     |    |
| 8  | 可开铰链式百叶风口2500mm<周长≤3300mm                      | 个  | 11.11 |             |             |             |                     |    |
| 9  | 热镀锌钢管DN25                                      | m  | 96.79 |             |             |             |                     |    |
| 10 | 热镀锌钢管管件DN25                                    | 个  | 94.71 |             |             |             |                     |    |
| 11 | 热镀锌钢管DN40                                      | m  | 93.55 |             |             |             |                     |    |
| 12 | 热镀锌钢管管件DN40                                    | 个  | 67.12 |             |             |             |                     |    |
| 13 | 焊接钢管DN65                                       | m  | 46.32 |             |             |             |                     |    |
| 14 | 焊接钢管管件DN65                                     | 个  | 4.56  |             |             |             |                     |    |
| 15 | 碳钢平焊法兰DN65                                     | 片  | 6.00  |             |             |             |                     |    |
| 16 | Y型过滤器DN25                                      | 个  | 11.11 |             |             |             |                     |    |
| 17 | 金属软接头DN25                                      | 个  | 22.00 |             |             |             |                     |    |
| 18 | 金属软接头DN32                                      | 个  | 11.00 |             |             |             |                     |    |
| 19 | 电动双位阀DN25                                      | 个  | 11.11 |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【暖通工程】
 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段
 第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量    | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 20 | 截止阀DN25              | 个  | 22.22 |             |             |             |                     |    |
| 21 | 电动二通阀DN25            | 个  | 11.11 |             |             |             |                     |    |
| 22 | 蛋格风口2500mm<周长≤3300mm | 个  | 4.04  |             |             |             |                     |    |
| 23 | 热镀锌钢管DN32            | m  | 39.13 |             |             |             |                     |    |
| 24 | 热镀锌钢管管件DN32          | 个  | 35.64 |             |             |             |                     |    |
| 25 | 双层百叶风口周长≤900mm       | 个  | 4.04  |             |             |             |                     |    |
| 26 | 电动挡烟垂壁-无机纤维织物        | m² | 24.00 |             |             |             |                     |    |
| 27 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80    | 套  | 11.54 |             |             |             |                     |    |
| 28 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100   | 套  | 27.62 |             |             |             |                     |    |
| 29 | 精制六角带帽螺栓M10×100      | 套  | 9.10  |             |             |             |                     |    |
| 30 | 电焊条 Φ4               | kg | 1.46  |             |             |             |                     |    |
| 31 | 其他材料费                | 元  | 19.65 |             |             |             |                     |    |
| 32 | 自力式压差平衡阀DN65         | 个  | 1.00  |             |             |             |                     |    |
| 33 | 截止阀DN65              | 个  | 2.00  |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |
|    |                      |    |       |             |             |             |                     |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 通道工程                 |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |
| 1    | 030412004030 | 单向疏散指示灯 1W           | 1. 名称：单向疏散指示灯<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊接接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 11.000 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030412004031 | 地面疏散指示灯 1W（防护等级IP67） | 1. 名称：地面疏散指示灯（防护等级IP67）<br>2. 型号、规格、功率：LDE光源 1W DC24V/36V<br>3. 安装形式：埋地安装<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属                                                      | 套    | 33.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |
| 3    | 030412001033 | 应急灯 1x5W | 1. 名称：应急灯<br>2. 型号、规格：1x5W, DC24V/36V, 其他综合考虑<br>3. 安装方式：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 含灯具安装所需光源、金属软管、链条或吊管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套    | 21.000  |       |    |       |       |     |
| 4    | 030409002024 | 接地网      | 1. 名称：接地网<br>2. 做法：详设计说明<br>3. 规格：综合考虑                                                                                                                          | m    | 277.260 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                   | 4. 安装形式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 5    | 030404017497 | 控制箱 ACE-2×3       | 1. 名称：控制箱 ACE-2×3<br>2. 型号、规格：详设计<br>3. 报价应包括配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内除智能照明模块的所有内容<br>4. 安装方式、部位：综合考虑<br>5. 含本体安装及调试、防火堵洞、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 6    | 030408001103 | 电力电缆 WDZ-FRRC-YJY | 1. 名称：电力电缆                                                                                                                                                                                                              | m    | 111.270 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | -2*4mm <sup>2</sup>                | 2. 型号、规格：WDZ-FRRC-YJY-2*4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 7    | 030408001104 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-5*4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑<br>4. 含防火封堵，电缆固定及电                                                               | m    | 101.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 缆防护<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 8    | 030408006050 | 电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²    | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑<br>5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
| 9    | 030408006051 | 电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm² | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm²<br>3. 材质、类型：综合考虑<br>4. 安装部位：综合考虑                                                 | 个    | 66.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 5. 电压等级（kV）：≤1kV<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030411001065 | 电气配管 JDG20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒 | m    | 48.590 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                    |      |         |       |    |       |       |     |
| 11   | 030411001066 | 电气配管 SC20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） | m    | 393.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 12   | 030411001067 | 电气配管 SC25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：SC25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地 | m    | 167.390 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                   |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                   | 6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 13   | 030411004107 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑                                                               | m    | 145.750 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                    | 6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |
| 14   | 030411004108 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m    | 563.720 |       |    |       |       |     |
| 15   | 030409008007 | 辅助等电位联结端子箱                         | 1. 名称：辅助等电位联结端子箱                                                                                                                                                                  | 台    | 2.000   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 2. 规格：综合考虑<br>3. 包含端子板等附属内容<br>4. 安装部位及方式：综合考虑<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 16   | 030413001008 | 预埋接地连接板 -100*100*5     | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：热镀锌钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 块    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 17   | 030413001009 | 不锈钢管预埋接地连接板 -100*100*5 | 1. 名称：预埋接地连接板<br>2. 材质：不锈钢板<br>3. 规格：-100*100*5<br>4. 安装形式：暗装、明装综合考虑                                                      | 块    | 12.000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 18   | 031301017024 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求   | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
| 19   | 031301018018 | 暗室施工增加费  | 1. 暗室施工增加费<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【强电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001028 | 安全文明施工费    |                     |           | 2594.87   |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 92.67     |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 547.62    |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 1246.89   |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 707.69    |             |              |    |
| 2   | 031302002027 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003027 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004027 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005027 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006027 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【强电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008027 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
地下通道 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 3989.01   |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 3989.01   |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下通道 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 3989.01     |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 3989.01     | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|        |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合    计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【强电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道【标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【强 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) 电工程】 A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Pt | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 二标地下通道     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 桥架配管       |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 030411001068 | 电气配管 JDG20 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线) | m    | 134.220 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                                                           |      |         |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001069 | 电气配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG25<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、 | m    | 111.530 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411006015 | 钢制接线盒    | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                  | 个    | 17.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 火灾自动报警系统 |                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |
| 4    | 030904008017 | 回路隔离器模块  | 1. 名称：回路隔离器模块<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 符合规范及技术要求                                                                  | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                  |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                        | 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |
| 5    | 030904001016 | 智能感烟探测器                | 1. 名称：智能感烟探测器<br>2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座<br>3. 包塑金属软管安装，长度综合考虑<br>4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试<br>5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 8.000  |       |    |       |       |     |
| 6    | 030904008018 | 模块箱                    | 1. 名称：模块箱<br>2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计<br>3. 安装部位及方式：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                          | 个    | 1.000  |       |    |       |       |     |
| 7    | 030411004109 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内、线槽内综                                                                                    | m    | 15.800 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                  |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                      |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                       | 合考虑<br>3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |         |       |    |       |       |     |
| 8    | 030411004110 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑                | m    | 135.730 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                      |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                     |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 9    | 030904003010 | 编址消火栓按钮                    | 1. 名称：编址消火栓按钮<br>2. 安装形式：综合考虑<br>3. 内容：设备安装，校接线，本体调试<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个    | 4.000  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                       |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 消防广播系统                     |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |
| 10   | 030506004004 | 壁挂音箱 6W                    | 1. 名称：壁挂音箱<br>2. 规格、技术参数：6W<br>3. 安装方式：壁挂<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求            | 只    | 5.000  |       |    |       |       |     |
| 11   | 030411004111 | 电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm² | 1. 名称：电气配线<br>2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²                                         | m    | 98.320 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                     |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑<br>4. 配线部位：综合考虑<br>5. 电缆的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级、阻燃等级等其他要求均综合考虑<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 措施项目     |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 12   | 031301017025 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                  | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|------|--------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |      |        |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      | 分部小计 |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |      |        |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001029 | 安全文明施工费    |                     |           | 447.73    |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 15.99     |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 94.49     |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 215.14    |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 122.11    |             |              |    |
| 2   | 031302002028 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003028 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004028 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005028 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006028 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【消防电工程】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008028 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段  
地下通道 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 681.73    |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 681.73    |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 681.73      |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 681.73      | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【消防电工程】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标  
段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【消防电工程】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |             |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |             |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（

工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消防电工程】

二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道消防电工程】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【消 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) 防电工程】 A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 二标地下通道            |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 桥架配管              |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |
| 1    | 030409002025 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 25*4 | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：-25*4<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线<br>6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求         | m    | 64.540 |       |    |       |       |     |
| 2    | 030411001070 | 电气配管 JDG20        | 1. 名称：电气配管<br>2. 材质、规格：JDG20<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑<br>4. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、修补孔洞、修补槽以及各类封堵<br>5. 含支吊架制作、安装及支吊 | m    | 12.690 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 架除锈刷油，含接地<br>6. 含各类套管制作、安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）<br>7. 含管道、管道内引线、管件、过线盒、转线盒、中间盒、过路盒及外墙保温增加的调节盒等所有附件，接地(含跨接线)<br>8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按相关标准的做法施工<br>9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |        |       |    |       |       |     |
| 3    | 030411003095 | 弱电桥架 100x100mm | 1. 名称：弱电桥架<br>2. 型号、规格：100x100mm<br>3. 材质：材质、厚度综合考虑<br>4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁                                                                                     | m    | 62.120 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |       |                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |       |                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              |       | 扣、跨接线等所有部件<br>5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求<br>7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |      |       |       |    |       |       |     |  |
| 4    | 030411006016 | 钢制接线盒 | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 规格型号：综合考虑<br>3. 安装形式、部位：综合考虑<br>4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求                                                                               | 个    | 4.000 |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 单价措施项目清单 |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 措施项目     |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 5    | 031301017026 | 脚手架搭拆    | 1. 脚手架搭拆<br>2. 需经过审核合格的方案<br>3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |                                                          |      |       |       |    |       |       |     |



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001030 | 安全文明施工费    |                     |           | 294.44    |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 10.52     |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 62.14     |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 141.48    |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 80.30     |             |              |    |
| 2   | 031302002029 | 夜间施工增加费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003029 | 非夜间施工增加    |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004029 | 二次搬运费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005029 | 冬雨季施工增加费   | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006029 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地下通道 【智能化预留预埋】

地块施工总承包工程二标段

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 031302008029 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称         | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额         | 446.88    |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价          |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备) 暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价      |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工          |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费       |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证      | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
|     |              |           |             |             |
| 合 计 |              | 446.88    |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 446.88      |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 446.88      | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段地下通道 【智能化预留预埋】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发  
项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>±（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
|    |      |      |             |             |            |    |
| 合计 |      |      |             |             |            |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称                                                                                                 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|-------|----|
|      |                                                                                                      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1    | 人工                                                                                                   |    |      |      |         |       |    |
| 1.1  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.2  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.3  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.4  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工                                                                                  | 工日 |      |      |         |       |    |
| 1.5  | 高级技工                                                                                                 | 工日 |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
|      |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计 |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |
| 总 计  |                                                                                                      |    |      |      |         |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

### 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
工总承包工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】 二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 智能化预留预埋】 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 二标段地下通道 【智能化预留预埋】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 二标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【二标段专业工程暂估价】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称     | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|------|----------|--------|----------|-----|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |      |          |        |          |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |      | 单价措施项目清单 |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      | 分部小计     |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
|      |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |
| 合 计  |      |          |        |          |     |          |    |           |           |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

【二标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

段专业工程暂估价】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 011707001005 | 安全文明施工费            |                     |           |           |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 2   | 011707002005 | 夜间施工增加费            | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 011707003005 | 非夜间施工照明            |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 011707004005 | 二次搬运费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 011707005005 | 冬雨季施工增加费           | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 011707006005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

【二标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

段专业工程暂估价】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 调整费率<br>（%） | 调整后金额<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |            | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 7  | 011707007005 | 已完工程及设备保护费 |                     |           |           |             |              |    |
| 8  | 011707008005 | 工程定位复测费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |            |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |            |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【二标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元)    | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        |              |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         | 261223732.15 |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -            |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 261223732.15 |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |              |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |              |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -            |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
|     |             |              |             |             |
| 合 计 |             | 261223732.15 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 【二标段专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      |             | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

### 【二标段专业工程暂估价】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发

项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|--------|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|        |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|        |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合    计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (

工程二标段 【二标段专业工程暂估价】

二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称    | 工程内容 | 暂估金额<br>(元)  | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|---------|------|--------------|-------------|-------------|----|
| 1  | 精装修工程   |      | 100367842.80 |             |             |    |
| 2  | 景观工程    |      | 44809718.88  |             |             |    |
| 3  | 总平工程    |      | 9506146.04   |             |             |    |
| 4  | 外立面幕墙工程 |      | 91576372.68  |             |             |    |
| 5  | 泛光工程    |      | 4288132.84   |             |             |    |
| 6  | 弱电智能化   |      | 10675518.91  |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
|    |         |      |              |             |             |    |
| 合计 |         |      | 261223732.15 |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期

标段 【二标段专业工程暂估价】

）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

### 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工总承包工程二标段 【二标段专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段 【二标段专业工程 标段: 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (二期) A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【二标段甲供材】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码     | 项目名称     | 项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |           |     |
|------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|-----|
|      |          |          |        |          |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中        |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 1    | 自编001002 | 电梯扶梯甲供材  |        | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
| 2    | 自编001003 | 慢充充电桩甲供材 |        | 项        | 1.000 |          |    |           |           |     |
|      |          | 单价措施项目清单 |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          | 分部小计     |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
|      |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
| 本页小计 |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |
| 合 计  |          |          |        |          |       |          |    |           |           |     |



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

【二标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 011707001006 | 安全文明施工费            |                     |           | 736797.04 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 26314.18  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 155492.88 |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 354045.33 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           | 200944.65 |             |              |    |
| 2   | 011707002006 | 夜间施工增加费            | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 3   | 011707003006 | 非夜间施工照明            |                     |           |           |             |              |    |
| 4   | 011707004006 | 二次搬运费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 5   | 011707005006 | 冬雨季施工增加费           | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |           |           |             |              |    |
| 6   | 011707006006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                     |           |           |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【二标 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段甲供材】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        |           |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             |           |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
段 【二标段甲供材】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>（元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      |             | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

**【二标段甲供材】**

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发

项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
工程二标段 【二标段甲供材】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段

标段【二标段甲供材】

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |      |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
|      |      |    |      |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |      |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |      |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

### 总承包服务费计价表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（  
工总承包工程二标段 【二标段甲供材】 二期）A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【二标段甲供材】 标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段 【二标段甲供材】

标段：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）  
A 地块施工总承包工程二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目（二期）A 地块施工总承包工程二标段  
二标段甲供材

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。