

招标工程量清单

招 标 人：

成都市武侯区智慧宜居建设开发有限公司



(单位盖章)

造价咨询人：

北京永达信工程咨询有限公司



(单位盖章)

2026 年 7 月 21 日

招标工程量清单



招 标 人： 成都市武侯区智慧宜居建设开发有限公司



造价咨询人： 北京永达信工程咨询有限公司



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：

谢新花

(造价人员签字盖专用章)



复 核 人：

郭德安

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 21 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 21 日

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 1 页 共 10 页

一、工程概况

本项目为悦湖科技城片区综合整治工程(一期)，建设地点为成都市武侯区智远大道。建设内容包括景观设计、园林种植设计、景观建构筑物设计、景观电气设计、给排水设计及合同约定的其他内容。本次设计范围总用地面积约：63754.24平方米，其中现状人行道约15970.55平方米，道路中分带约7140.05平方米，具体详见设计图纸。

二、编制范围

1. 本次设计范围内的全部内容。
2. 具体工作内容详见工程量清单。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及相关配套文件。
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013) 等9本计量规范及相关配套文件。
3. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、川建造价发〔2019〕180号“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知 ”及其相关配套文件。
4. 招标人（发包人）提供的施工设计图纸、设计答疑以及补充文件。
5. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）。
6. 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函(2024)3159号）。
7. 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规(2024)15号）。
8. 四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函(2024)3160号）。
9. 与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等。
10. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
11. 材料价格按成都市《工程造价信息》2026年06期成都市材料价格计取，该信息中都没有价格的材料按市场价格进行编制。
12. 招标人（发包人）提供的岩土工程详细勘察报告。
13. 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等其他相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。
2. 应达到国家、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求，并能达到移交接收单位的使用要求。
3. 承包人不得擅自提高或降低招标文件及其他书面要求的工程实施标准。如承包人擅自提高标准，相关费用发包人不另行支付。若降低实施标准，承包人须按发包人原标准实施，期间发生的相关损失由承包人承担，发包人还可按本合同相关条款进行处罚。
4. 材料或设备的质量要求：

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 2 页 共 10 页

4. 1承包人应保证提供的设备、材料满足设计、施工以及工程质量规范、相关检测标准及省、市有关材料选用规定的要求。凡进场材料（设备）均应有合格证及检验报告。
4. 2本工程所有混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆（干混砂浆或湿拌砂浆在满足招标要求前提下自行选用），所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥。
4. 3材料（包括但不限于三材、地材、装饰材料、安装材料等）或设备的选用必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范、标准的要求，装饰材料还应满足环保的要求，材料规格、颜色、质量应满足发包人要求，并必须得到设计、发包人及监理工程师的认可。
4. 4本项目所需材料，各投标单位应充分了解各种规格间的价差及颜色不同的价差，并综合考虑在相应综合单价内，在实施过程中，发包人可能对相同材质的材料进行规格及颜色调整，涉及费用各投标单位综合考虑在相应综合单价内，结算时，承包人由此提出的各种索赔，发包人均不予支付；发包人可能对材质和产品档次进行调整，则按市场价调整材料差价计入结算，若投标人报价中相同材料价格不一致的，结算时按低价执行。
5. 由承包人提供的材料和工程设备要求为优质优等产品，且材料厚度发包人仅接受正偏差。
6. 材料有特殊要求部分，承包人必须按发包人及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中。
7. 承包人应保证提供的材料（设备）满足设计的质量等级、技术规格等招标文件规定的要求，保证材料（设备）质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。若竣工验收无法满足要求，承包人必须无条件整改至满足要求，整改费用由承包人自行承担。清单中已给定类似品牌的主要材料和工程设备，投标人可任选一个品牌（或同等档次的其他品牌）。投标人提供的品牌应考虑市场变化及供货等因素，必须真实有效，并根据清单要求和施工规范进行报价；清单中没有给出类似品牌要求的主要材料和工程设备，投标人也应根据图纸和规范要求，在“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中列出（注明其品牌或厂家、规格型号），或提供品牌响应承诺函（格式自拟）。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，承包人在实施材料（设备）采购前，均应按效果图提供样品。经发包人、设计单位、监理单位验收同意后封存样品，确认后方可采购。所需费用综合考虑计入相应材料单价中。现场按封存的样品进行验收，现场质量不得低于封存样品的质量。如在施工过程中发现所用的该材料与封样保存的样品或式样不一致，或经监理单位和发包人检查或检验未能达到要求，发包人有权拒绝材料设备进场，并要求承包人无条件更换为同档次的材料、设备、配件、线缆品牌中的任一品牌，由此产生的费用由承包人承担；提供样品不限于实物方式，承包人可提供相关材料、设备的技术品牌等资料供监理及发包人共同确认，最终到场的材料、设备须与监理及发包人共同确认的一致；若有特殊原因需要更换品牌，在采购前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方可采购。承包人应积极配合发包人对材料供应方进行考察，保证其供货周期能完全满足本次招标工期和质量的要求。
8. 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作；投标人还应考虑在施工过程中，采取有效措施保护发包人的分包方或已完成工程成品、半成品。投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后，发包人将视承包人已在投标报价中综合考虑，不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装过程中，未完工前表面漆膜损坏，应进行补漆，其费用应包含在相应项目的综合单价中；若发生以上问题，发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。
9. 本项目正式施工前，按规定需要做样板的，经发包人认可后方可进行正式施工。若效果满足发包人要求，打样可能发生的费用，由承包人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中；中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。如未进行打样或打样后未满足发包人要求，产生的返工费用由承包人自行承担，也不另行签证、索赔。
10. 承包人应充分考虑因施工效果达不到发包人要求或按发包人要求进行更改方案而产生的拆除、重做、报废、影响工期等费用，并将其综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中；中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。
11. 投标人应充分考虑为迎接各种检查而产生的各种费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中。中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 3 页 共 10 页

12. 地上地下设施、建筑物等临时保护设施是指在工程施工过程中，对施工中地上（地下）设施、建筑物（包括但不限于文物保护建筑、古树名木、电缆、输油输气管道、自来水管、铁路、各类埋地管道、管线等）进行遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的人工、材料和机械费用。投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，重点查明地上、地下管（杆）线情况；实施时，相应的保护施工方案还应报监理人、招标人及相关主管部门审批。投标人应综合考虑，费用包干使用。
13. 红线外接施工现场的进场道路（临时或正式道路开口），所涉及的各项费用（包括但不限于铺设、维护、清洁及拆除等所有费用）应综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。
14. 投标人的临时占道、临时设施用地、市政道路开口及路面保护费用、临时占地（含预制厂、料厂、拌和站等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复费用，以及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物的费用，均由投标人负责。
15. 环境保护税：按相关规定缴纳相应的排污费用；其费用由投标人自行考虑并包含在投标报价中，不再另计。
16. 无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应根据验收需要及自身施工经验，进行必要的收边、收口等操作。投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。
17. 投标报价中应包括承包人竣工验收时通水、通电试运行及消防水池和水箱蓄水所产生的水费、电费。包干使用，不作调整。
18. 需后期深化设计的清单项目，投标人所报综合单价应包括深化设计及因深化设计产生的工程增加费用。投标人应充分考虑上述因素，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。若由于深化设计而导致工程变更和施工费用增加，则该部分费用招标人不另行支付。
19. 投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道、行人、行车干扰等情况，市政建设现状可能出现多次打围及拆除的情况，应按现行文件要求进行围墙施工，满足招标人现场管理要求。施工过程中对围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除等费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。
20. 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护、扬尘污染防治、绿色标杆工地、建筑工人实名制管理、绿色智慧工地、数字施工管理系统等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。投标人可根据本项目实际情况，根据自身情况填报认为需要增加的措施费用清单。
- 21、工期要求：以招标文件为准。

五. 投标报价编制要求及注意事项

- 1、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险，投标人不得低于工程成本报价。
- 2、投标人依据招标人提供的招标工程量清单、招标文件、施工图、施工规范等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。
- 3、招标工程量清单计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在已标价工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成已标价工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 4 页 共 10 页

容，但不能得到结算与支付。 4、招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ”中的分部工程是单位工程的组成部分，按结构部位及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目工程量的清单；“单价措施项目 ”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ”，报出 “综合单价 ”和合价，“综合单价 ”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 5、为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备； 6、投标人的施工方案必须兼顾社会交通的需要，投标人报价时须充分综合考虑此因素。 7、投标人应无条件配合业主完成竣工资料的准备、交接及竣工验收完毕后直至交付之间产生的全部费用由投标人综合考虑在报价中。 8、投标单位应充分踏勘现场，综合考虑本项目和周边施工的交叉影响费用，由投标人自行考虑，所涉及到的相关检测、保护、协调、配合等费用由投标人综合考虑到各分部分项清单税前综合单价内，不再单独计费。 9、招标工程量清单中的“总价措施项目 ”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。 9.1、本次招标总价措施项目清单计价表项目中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的暂定金额进行报价，安全文明施工费结算时按相关配套文件的有关规定进行结算。除安全文明施工费和夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费以外的按项计算的总价措施费无论建筑面积、清单工程量等因素是否变化，均为总价包干使用(对未实施的总价措施项目，结算时按实际情况及相应比例予以扣除)。 9.2、本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工、工程定位复测费由投标人按照计算基数自主报费率与金额，计算方式为报价金额=计算基数×费率 9.3、工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应满足相关配套文件对安全文明施工相关要求的规定。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费； 9.4、在进行总价措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点（注：以下项目中标后包干使用）： （1）工地扬尘整治须符合《文明施工扬尘整治工程管理办法》等相关规定，发生费用投标人应在“总价措施项目清单计价表 ”自行报价综合考虑； （2）施工用水、用电、通讯接入（含红线内外接驳）费用及后期使用费用由承包人自行承担。同时，向相关部门或相关单位据实缴纳。若承包人未按时缴纳，且影响发包人其它工程建设时，经监理、发包人（现场责任人及经办部门负责人）签字确认后，发包人有权直接从承包人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。 （3）临时施工用电(含场内接入费)：由中标人自行解决（包含电源接入费），产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由中标人考虑到措施费中，用电及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人承担。由中标人根据施工现场情况自行报价（含交付供电局等单位所有临时施工用电通电前的相关手续费用）。相关供电手续费由中标人向电业局直接支付、退还，在施工期间保证金产生的利息综合考虑在报价中不另

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 5 页 共 10 页

行支付，且不得因临时施工用电方案变更等原因进行费用调整。同时临时施工用电方案需通过供电局的审批，满足施工现场用电要求； （4）已完工程及设备保护：已完工程成品保护的特殊要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，由投标人投标报价时综合考虑； （5）投标单位认为应该计取的其他措施费用：上述措施费用中未包含的措施费用，投标人根据现场踏勘及工程实际情况自行考虑，在“总价措施项目清单计价表 ”中另列“其他费用 ”并综合报价，所有费用在招标范围内包干使用，中标后不作调整。 10、投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。 11、规费和销项增值税额 11.1、规费:规费由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争。 11.2、销项增值税按四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知川建造价发〔2019〕181号的税率9%计算，附加税税率按0.313%计算，结算时按国家及地方相关规定执行。 12、其他项目清单 12.1、暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 12.2、暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 12.3、总承包服务费：本工程无总承包服务费。 六、其他注意事项 1、本清单中的工程量是按GB50500-2013及9本工程量计算规范及其配套文件的计算规则进行计算编制的。工程项目编码是参照上述规范相应章节编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与上述规范的各条款相对应结合起来理解和解释。对于上述规范中没有的项目，借用了规范中部分清单编号，请投标人注意清单中的项目特征；同时为了便于工程计量与竣工结算，本清单也对清单中部分工程的计量方式、计量单位、计价方式进行了变动，请投标人投标报价时注意。 2.土石方工程包含土石方的挖方、填方、场内土方平衡、调配运输（招标人有权指定取、弃土石地点，同时满足招标人对土方整体平衡的要求）等，投标人应充分考虑并理解本项目堆场情况所发生的费用由投标人综合考虑在报投标报价中，中标后综合单价不做调整。 3.余方弃置的综合单价包含场外运距、土石方堆场、堆场补贴费及密闭运输补贴费。投标人应该踏勘现场，投标报价时应综合考虑土石方堆场费及外弃运距等因素，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。投标人必须按照国家、省、市、区对建筑垃圾运输管理的相关规定，采用新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾。如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。建筑垃圾、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时保持现场清洁。运输使用新能源电动车运输与燃油车价格差，该费用投标人在投标报价时自行考虑在工程量清单项目报价中，中标后不得调整。 4.道路及沟槽回填或开挖时须按监理工程师、招标人审核通过的方案进行回填或开挖至设计标高，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定或
--

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 6 页 共 10 页

- 由招标人委托的测量单位进行测量确定，投标人须无条件认可该测定的原地面标高；回填或开挖后，基坑底标高以经招标人、监理工程师、投标人签字认可的验槽记录。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，竣工结算时招标人不再另外支付费用。超填部分由投标人无偿清运出场地；超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在投标人的工程款中扣除。
5. 投标人同意在工程开挖过程中凡发包人认为有利用价值的土石方（如连砂石等，地勘报告中的松散卵石层、稍密卵石层、密实卵石层均认定为连砂石）的处置权全部归发包人所有，投标人必须服从发包人的调配命令。投标人在开挖过程中发现连砂石的，应暂停施工，并立即通知发包人。如果在施工阶段出台连砂石管理文件及办法，优先按照新管理文件执行。
6. 基坑开挖放坡不得超过设计及施工组织批准放坡系数，超过部分工程量视为投标人的措施费用，费用由投标人自行承担；
7. 本项目景观工程、园林绿化工程景观电气工程、景观排水工程应制定合理开挖顺序和回填顺序，避免重复开挖，因施工组织不合理造成土方重复开挖或回填，增加费用不予计算。
8. 在土方开挖及支护过程中，注意对现状市政管线的保护，如因保护不到位发生对现状市政管线的损坏，修复、恢复的费用由投标人承担。
9. 开工前认真审核图纸，充分考虑施工机械作业面和开挖尺寸坡度的相互关系，发生开工后因施工作业面不足导致支护工艺调整和土方开挖工程量增加等情况，相关费用由投标人承担。
10. 本项目现场不得搅拌混凝土及砂浆，混凝土采用商品混凝土，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品混凝土采用的各种泵送方式、泵送电费、水平垂直运输方式、浇筑方式、骨料种类及规格、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，投标报价中应充分考虑上述因素，结算不再另行计取。
11. 混凝土预制沟盖板、混凝土路沿石等预制件，综合单价包含了工厂混凝土构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装等费用。不再另行计算。
12. 混凝土构件按设计要求设置的变形缝、温度缝、伸缩缝等由投标人自行考虑在相应项目综合单价中，结算不再单列和计算费用。
13. 级配砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土拌合料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用；水泥稳定碎石拌合料必须集中厂拌后运输至施工现场，采用摊铺机进行铺设，材料分级满足第三方检测。
14. 模板及支架：投标人应充分考虑本项目的特殊性，自行考虑使用材料，综合考虑采用木模、钢模（含异型）、清水模、复合模板等，一次性拉杆、支架材料、钢管、模板定制费用、安装、就位及移动等综合考虑在报价中，不论支架种类、支模方式、支模高度、支撑构件厚度、周转时间如何变化，中标后综合单价不再调整。
15. 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、施工机械连接等方式，其发生的费用考虑在报价中，中标后不做调整。钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量（含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量）和损耗量费用及钢筋连接费用，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。
16. 弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。
17. 现浇构件、预制构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、衬铁、支撑等所采取相应措施费用、残值回收等投标人综合考虑在投标报价中，不单独计取。
18. 石材面层、基层材料质量均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，投标人投标时应综合考虑进行报价，中标后综合单价不做调整。

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 7 页 共 10 页

19. 各种铺装材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整。
20. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、开（拉）槽、勾缝、切割、磨边、倒角、钻孔、挖缺、弯弧、造型、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防污、防渗及需设置的背贴玻璃纤维网布，防碱处理，骨架除锈防锈、防腐防火处理、安装方式处理等相关费用综合考虑在相应项目的综合单价中。
21. 绿化工程分部分项工程量清单计价表中的综合单价包括了植物采购费、运输费、种植时挖穴及换填种植土（灌木、草坪换填种植土另计）、修剪、杀菌、施肥、筑土围、保温，浇水、弃物外运等的材料费、人工费、机械费（包括苗木吊装费）、综合费，种植期和养护期水费、养护期的养护费（养护费中还应包括补种死株的苗木费）等完成分部分项工程的全部费用，中标后综合单价除招标文件及施工合同约定外不作调整。
22. 种植土取土（或买土）地点和运距由投标人现场踏勘后自行确定，运输、取土（或买土）的相关费用计入相应项目的综合单价中。
23. 投标人在投标报价时应充分考虑种植土回填及换填的沉降，沉降量所发生费用考虑在相应项目的综合单价报价中。
24. 土壤改良增加有机肥：土壤改良需增加有机肥，不论是采用人工或机械的改良方式，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
25. 本工程所有乔木及灌木的高度、冠幅、树形、分枝点等均需满足设计及业主的选型要求。在实施采购前，招标人经办部门、监理单位和中标人将一起去采购点看样，认为达到设计要求后方能实施采购移植到本工程内，否则招标人有权拒绝验收。
26. 苗木的养护标准应达到本工程合同约定的标准，养护费用应包含养护期养护植物所发生的材料费（肥料、杀虫药、植物越冬保护使用的塑料膜、草绳、支撑等）、水费、电费、机械使用费、人工费、死株补种费、弃物外运等全部费用。
27. 乔木的反季节栽植及搭设遮阴防寒棚、吊装机械费等所需费用由投标人在相应项目的综合单价中考虑。
28. 本工程量清单中的乔木胸径（或地径）如因设计变更等因素发生变化，乔木胸径（或地径）增加超过清单中给定的胸径（或地径）的10%（含10%）以内，清单综合单价及材料单价均不做调整。
29. 排水管道安装，应包含管道的碰头费用及管道支架（弹性支吊架）制作、安装、除锈、刷漆等费用，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，中标后综合单价不作调整。
30. 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
31. 各种电缆的敷设项目包含其防火封堵、揭（盖）板、电缆防护、电缆防火涂料、电缆实验，投标人应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
32. 本工程施工以及设施设备供应、安装、调试、操作、维修等除满足设计要求外，还应满足国家、地方等所颁布的关于电力工程施工建设最新的法定职责、条例、规范、标准、施工准则、业务条例等规定或要求。
33. 投标人应严格按国家颁发的技术标准、规程、规范、规定、设计文件及设备安装说明书，组织施工、系统调试及投运，确保一次到位，不影响其他项目建设。
34. 本项目正式用电电力设施设备须综合考虑运行维护费用，运行维护期同项目缺陷责任期。
35. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。
36. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 8 页 共 10 页

- 准；施工现场内部道路等由投标人自行完成，排污(水)、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用；投标人投标报价须综合考虑上述等因素。
37. 招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量进行任何修改。
38. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑，中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。沉降观测、水平位移、防火检测等（检）监测费用，投标人自行考虑，综合进入投标报价中。
39. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。
40. 乔木种植时挖树穴时应充分考虑现场土石比例，道路基层面层及建渣破除等特殊情况，其相关费用由投标人自行充分考虑在乔木种植综合单价中。
41. 本工程实施过程中可能发生的地表排水、树穴排水及滤水等相关费用，由投标人自行充分考虑在综合单价中。
42. 所有系统如根据图纸及规范要求需要进行系统调试、系统试运行、各系统间联调等，投标报价中应计取相关费用；如清单未列出相应的项目，则含在相关项目综合单价中，不再单独列项计量。
43. 本工程中危险性较大的分部分项工程的方案需报政府相关部门审查的所有费用，办理渣土转运等所有相关手续费用，上述费用均由投标人自行考虑在投标报价中，竣工结算时不得以任何理由调整。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合成都市环境卫生保护有关规定，产生的相关费用均在包含在投标报价中。
44. 石材铺贴方式、颜色变化、规格尺寸更改、切割、磨边、拉槽、酸洗、打蜡综合考虑在报价中，不再调价。实施过程中其铺贴方式、颜色变化、规格尺寸的变更均不再调价。
45. 城建档案进馆费、声像资料拍摄费包括在总价内，由承包人支付。
46. 本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵)费用及泵送电费，投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石砼计算出的基准价并以施工当期成都市《工程造价信息》公布的碎石砼的单价进行调价，请投标人注意此条规定。
47. 本工程砂浆全部使用干混砂浆，水泥全部使用大厂水泥。
48. 中标单位应协助业主及街办做好周围的居民、商家、企业、学校等宣传工作（含协调、配合及制作宣传手册等），应考虑夜间施工的受阻情况，不能因外部因素的干扰影响工程的工期，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
49. 施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门)并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
50. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费包含场内外堆场、运距及处置等费用，并满足项目当地政府的相关规定，本项目除余方弃置外所有建渣场内外运输费用、堆场费用应考虑在内，投标人自行填报。
51. 各种电缆（含强电、消防、弱电工程等）的敷设项目包含其揭（盖）板、电缆防护、电缆防火涂料、电缆实验，投标人应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
52. 灯具综合单价中应包含灯具安装所含支架和固定、灯盘安装及与灯具相连接的金属软管、软线等费用。
53. 承包人应充分考虑因施工效果达不到发包人的要求或按发包人的要求进行更改方案产生的拆除、重做、报废、影响工期等费用，由承包人综合考虑进各项分部分项工

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 9 页 共 10 页

工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

54、投标人应充分考虑为了迎接各种检查而产生的各种费用，由投标人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

55、若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

56、因本工程有多个单位工程，投标人在投标报价时不同单位工程中的相同项目报价应一致，若不同单位出现相同项目综合单价不一致，结算时按所有单位工程完全相同项目最低综合单价执行。

57、买土（石）回填：若施工中发现开挖后的部分土石方不可用于回填，监理单位、设计单位、勘察单位需现场确认并完善相关手续，且可用于回填的开挖料整个项目土石方平衡后小于回填工程量时需考虑买土（石）回填，投标人根据自身实际情况投标报价。

58、若本说明与招标文件不一致，以招标文件为准。

七、主要材料类似品牌表

序号	材料名称	规格型号	单位	产地或品牌
1.	电缆、电线	综合	m	特变电工、远东电缆、九洲线缆
2.	防水材料	综合	m²	北新防水、东方雨虹、科顺
3.	电缆保护管	综合	m	多联、联塑、岷江、川路、瑞鑫
4.	井圈井盖、水算子	综合	套	韩兴、新同高、成安道、吉信、顺发
5.	照明灯具、软灯带	综合	套	飞利浦、三雄极光、艾克、索恩、雷士照明
6.	沥青混凝土	综合	m³	四川向通、中建西建、成都路尚、成都雅竟
7.	排水管及管件	综合	m	顾地、联塑、多联、日丰、伟星新材
8.	配电箱、配电柜	综合	套	四川蜀道致新、四川超宇科技、四川智东华电器
9.	箱内、柜内主要元器件	综合	套	上海人民（上联牌）、北京双杰、江苏常熟开关
10.	水表	综合	套	埃美柯、宁波、三川
11.	阀门、阀兰	综合	套	埃美柯、远大阀门、沪工、良工

八、招标控制价

本工程招标控制总价为12034611.00元(其中暂列金为:981155.25元，安全文明施工费为425427.16元，规费为134273.44元)。投标人的投标总价不得高于招标控制价，否

总 说 明

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

第 10 页 共 10 页

则其投标报价无效作废标处理。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期)

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	中粒式沥青混凝土(AC-10)			m ³	
2	ZB002	砂粒式彩色沥青混凝土（AC-05）			m ³	
3	ZB003	150*150*100mm芝麻白花岗石路平石（荔枝面）			m ³	
4	ZB004	C30通体染色艺术混凝土仿石			m ³	
5	ZB005	2.5mm厚穿孔铝板，雕刻图案外饰（外侧）白色氟碳漆			m ²	
6	ZB006	种植土			m ³	
7	ZB007	百慕大草皮铺植			m ²	
8	ZB08	电力电缆ZA-YJV22-8.7/10kV-1(3*95)mm ²			m	
9	ZB09	室外箱式变电站 IP44 SCB14-200 10/0.4kVUk=Uk=2×2.5%			套	
10	ZB010	室外箱式变电站 IP44 SCB14-100 10/0.4kVUk=Uk=2×2.5%			套	
11	ZB011	聚乙烯(PE100)给水管DN65			m	
12	ZB012	5mm厚201不锈钢(雾面)树篦子1200*1200			套	
13	ZB013	毛鹃，高度0.5-0.6m，冠幅0.3-0.40m，满植，25丛/m ²			m ²	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	050101007001	清理现状杂乱地被	1. 清理现状杂乱地被及根系，实施前需进行现场评估，清理厚度综合。 2. 起挖方式：人机综合 3. 场内运输：综合考虑 4. 外弃运距及弃置场地：杂乱地被的清理、临时堆放、场内运输等费用包含在综合单价内，外运、处置及消纳等费用包干计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	10849.580					
2	040101001002	挖一般土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综合考虑	m ³	4521.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 3 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理相关规定及招标文件要求进行处理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 4 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
3	040103001003	土石方回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。	m³	713.350					
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土、石	m³	3807.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 5 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地： 开挖土方工程的土石比例综合， 多余的土石方全部外弃，场内、 外运输距离均由投标人自行考虑 ，外弃土方的堆放场地和费用由 投标人自行解决，并综合考虑在 综合单价中，在中标后合同履行 期间，承包人不因工程数量、土 石比例、外弃土方运输距离、土 方运输方案、外弃土方的堆放场 地等变化而对综合单价作任何调 整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 6 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		沥青混凝土路面								
5	040202001005	路床（槽）整形	1. 部位：详设计图纸 2. 压实度及压实要求：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	8194.040					
6	040202011006	200mm厚天然级配砂砾石	1. 200mm厚天然级配砂砾石碾压密实，压实系数≥95％ 2. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	8194.040					
7	040204003007	200mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输	m²	6354.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 7 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到场、安装管线槽留设费等费用 含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范 要求，综合单价含砼的所有泵送 （含电费、油费、水费等）费用 ，不因配合比和运输泵送方式不 同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要 求，费用包含在综合单价中，不 另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
8	040204003008	150mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级 ：C20商品 混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到 场、安装管线槽留设费等费用含 在综合单价内，泵送方式	m²	1103.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 8 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
9	040203004009	1cm厚AR橡胶沥青应力吸收层	1. 1cm厚AR橡胶沥青应力吸收层 2. 伸缩缝包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	6354.940					
10	040203006010	4cm厚中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种：详设计；	m²	6354.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 9 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(AC-10)	2. 沥青混凝土种类：4cm厚中粒式沥青混凝土(AC-10)（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：4cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实、设置伸缩缝等完成工序内容所需的费用； 7. 摊铺方式、摊铺压实系数、材料运输损耗：投标人自行考虑，综合单价不作调整。 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
11	040203006011	3cm厚砂粒式彩色沥青混	1. 沥青品种：详设计；	m²	6354.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 10 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		凝土（AC-05）	2. 沥青混凝土种类：3cm厚砂粒 式彩色沥青混凝土（AC-05）（ 商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求 ； 5. 厚度：3cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌 和、运输、摊铺、整型、压实、 设置伸缩缝等等完成工序内容所 需的费用； 7. 摊铺方式、摊铺压实系数、材 料运输损耗：投标人自行考虑， 综合单价不作调整。 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
12	040204004012	150*150*100mm芝麻白花	1. 材料品种、规格：150*150*	m	7356.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		岗石路平石（荔枝面）	100mm芝麻白花岗石路平石（荔枝面）（直弧形综合考虑） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
13	040402018013	缩缝	1. 缩缝 2. 做法详设计图纸 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m	610.920					
14	040402018014	胀缝	1. 胀缝 2. 做法详设计图纸 3. 综合单价已包括端头模版、定位模板、固定模板等费用 4. 其他：满足设计、招标文件、	m	122.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 12 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		石材铺装								
15	040202001015	路床（槽）整形	1. 部位：详设计图纸 2. 压实度及压实要求：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	485.090					
16	040202011016	150mm厚天然级配砂砾石	1. 150mm厚天然级配砂砾石碾压密实, 压实系数≥95% 2. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段： /

第 13 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040901001017	现浇构件钢筋 螺纹钢 HPB300 直径 φ10	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HPB300 直径 φ10 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	t	1.050					
18	040204003018	200mm厚C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规	m²	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 14 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
19	040202011019	200mm厚天然级配砂砾石	1. 200mm厚天然级配砂砾石碾压密实，压实系数≥95%； 2. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	357.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 15 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	040204003020	120mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	333.550					
21	040204002021	400*200*50(厚)芝麻白花岗岩（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：400*200*50(厚)芝麻白花岗岩（烧	m²	148.065					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 16 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面）； 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：缝宽5mm，粗 砂扫缝； 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角 、切割、石材防碱、防水、防风 化、防污处理等应满足设计与施 工验收规范，投标人自行将该费 用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范 要求所需的材料损耗量等因素综 合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 ，投标人自行考虑采用干混砂浆 或湿拌砂浆报价且需满足设计 与施工验收规范；伸缩缝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 17 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设置按设计要求 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
22	040204002022	900*200*50(厚) 芝麻黑花岗岩（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：900*200*50(厚) 芝麻黑花岗岩（烧面）； 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：缝宽5mm，粗砂扫缝； 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因	m²	313.485					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 18 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范；伸缩缝设置按设计要求 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
23	011508004023	“PARKING” 3mm不锈钢板（雾面）	1. “PARKING” 3mm不锈钢板（雾面） 2. 做法详设计图纸 3. $\phi 14$ 钢筋与锈板焊接后锚入混凝土垫层，埋件方式综合考虑，包括制作运输及安装（含预埋件），由专业厂家二次设计，提供小样，由业主及设计单位参与选型确认，方可施工 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 19 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求。							
		分部小计								
		艺术混凝土铺装								
24	040202001024	路床（槽）整形	1. 部位：详设计图纸 2. 压实度及压实要求：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1888.450					
25	040202015025	150厚5%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量：5%； 2. 石料规格：详设计图； 3. 厚度：150mm，压实系数≥95%； 4. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	1888.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 20 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求。							
26	040204003026	100厚C30通体染色艺术仿石混凝土面层	1. 100mm厚C30通体染色艺术混凝土路面、颜色综合 2. 专用仿石骨料 3. 专用表面钝化剂钝化处理 4. 专用表面硬化处理 5. 密封剂处理(溶剂型或水性密封需根据需要) 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	1888.450					
27	040901001027	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费投标人综合考	t	11.434					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 21 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
28	040901001028	传力杆 φ16	1. 钢筋种类：φ16； 2. 钢筋规格：HRB400； 3. 长度：460mm，间距1000mm，一端套筒； 4. 部位：沥青路面与混凝土路面交接过渡段； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	根	55.000					
29	040402018029	装饰缝	1. 装饰缝 2. 做法详设计图纸 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 22 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		石木坐凳								
30	040202011031	150mm厚天然级配砂砾石	1. 素土夯实，夯实系数≥0.93 2. 150mm厚天然级配砂砾石碾压密实, 压实系数≥95％ 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	60.082					
31	040204003032	120mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规	m²	47.565					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 23 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
32	050305006033	芝麻灰花岗岩整石(烧面) 石凳	1. 芝麻灰花岗岩整石(烧面) 石凳 2. 倒角、磨圆、养护等处理包含在综合单价中 3. 直弧形综合考虑 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自	m	125.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 24 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范；伸缩缝设置按设计要求 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
33	050201014034	L*60*30(厚) 高耐竹板(浅棕色) 饰面	1. L*60*30(厚) 高耐竹板(浅棕色) 饰面 2. 40*40*3mm厚热镀锌矩管龙骨（角钢固定）,@400, ∠40x40x2mm厚角钢封边 3. 清单工程量为水平投影面积，综合单价已考虑L*40*18(厚) 户	m²	37.551					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 25 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外高耐竹板(浅棕色)封边 4. 直弧形综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		条石矮凳								
34	010101004035	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综 合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考 虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进 行修整边坡壁面、人工捡底等处 理，满足施工规范，达到使用要 求 5. 修建机械上下坡便道及便道按 监督机构要求的硬化、护壁	m³	9.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 26 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及防护措施包含在综合单价中， 不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖 前体积），不分深浅、土质、方 法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际 情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原 因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、 砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应 按照成都市武侯区砂石资源管理 相关规定及招标文件要求进行处 理，所产生的费用综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 27 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
35	040103001036	土石方回填	1. 密实度要求：素土夯实，夯实系数≥0.93 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求；	m³	5.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 28 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范要求。							
36	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地：开挖土方工程的土石比例综合，多余的土石方全部外弃，场内、外运输距离均由投标人自行考虑，外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工	m³	4.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 29 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
37	040202011038	150mm厚天然级配砂砾石	1. 150mm厚天然级配砂砾石碾压密实, 压实系数≥95% 2. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用; 3. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	13.010					
38	040204003039	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级 : C20商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输	m²	13.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 30 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到场、安装管线槽留设费等费用 含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范 要求，综合单价含砼的所有泵送 （含电费、油费、水费等）费用 ，不因配合比和运输泵送方式不 同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要 求，费用包含在综合单价中，不 另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
39	050305006040	L*300*400芝麻灰花岗岩 （烧面）整石	1. Lx300x400芝麻灰花岗岩（烧 面）整石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层 3. 直弧形综合考虑	m	21.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 31 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理、养护等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范；伸缩缝设置按设计要求 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求							
		分部小计								
		植草沟								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 32 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	010101004041	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含	m³	133.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 33 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理相关规定及招标文件要求进行处 理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 34 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
41	040103001042	土石方回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范规	m³	125.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 35 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定要求。							
42	040103002043	余方弃置	1. 废弃料品种:多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地:开挖土方工程的土石比例综合,多余的土石方全部外弃,场内、外运输距离均由投标人自行考虑,外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	16.068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 36 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	031001006044	DN150 UPVC穿孔渗管	1. 素土夯实, 压实度≥93% 2. 300g/m² 透水土工布 3. DN150 UPVC穿孔渗管包裹一 层300g/m² 透水土工布, 开孔率 1~3% 4. 砾（碎）石层 5. 300g/m² 透水土工布 6. 种植土壤层（清单另列） 7. 绿化（蓄水层）（清单另列） 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	m	167.200					
44	040103001045	种植土回填	1. 填方材料品种、粒径及密实度 要求：合格种植土，满足设计及 规范要求； 2. 回填方式：投标人综合考虑； 3. 场内外运输：由投标人综合考 虑 4. 填方来源、运输方式、运输	m³	22.067					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 37 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		止车石								
45	040205017046	400*400*430芝麻白花岗岩止车石	1. 400*400*430厚芝麻白花岗岩 车挡烧面 顶部不规则切角 2. ϕ 8钢筋预埋 L=200 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角 、切割、石材防碱、防水、防风 化、防污处理、养护等应满足设 计与施工验收规范，投标人自行 将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规	个	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 38 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求所需的材料损耗量等因素 综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 ，投标人自行考虑采用干混砂浆 或湿拌砂浆报价且需满足设计与 施工验收规范；伸缩缝设置按设计 要求 7. 其他：满足设计、施工、相关 图集及验收规范要求							
		分部小计								
		圆形曲面坐凳								
46	040202011047	150mm厚天然级配砂砾石	1. 素土夯实，夯实系数≥0.93 2. 150mm厚天然级配砂砾石碾压 密实，压实系数≥95％ 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、 找平、碾压、养护等完成工序所 需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、	m²	8.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 39 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
47	040204003048	150mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	8.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 40 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	040303002049	C25混凝土圆形曲面坐凳	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、泵送费（含天泵增加费、地泵电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层与下部垫层相连 4. 素水泥浆一道, 清理干净 5. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. 20mm厚浅灰色水洗石饰面，粒径Φ3~5, 边缘磨圆 7. 若需专业生产厂家二次深化设计等，费用包含在综合单价中 8. 综合单价包括砼模板安拆费用 9. 其他：满足设计、招标文件、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 41 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		水洗石阶梯								
49	010101004050	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综 合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考 虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进 行修整边坡壁面、人工捡底等处 理，满足施工规范，达到使用要 求 5. 修建机械上下坡便道及便道按 监督机构要求的硬化、护壁及防 护措施包含在综合单价中，不另 计算 6. 土方皆为天然密实度（即开	m³	53.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 42 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理相关规定及招标文件要求进行处 理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 43 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
50	040103001051	土石方回填	1. 密实度要求：素土夯实，夯实系数≥0.93 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	20.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 44 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范要求。							
51	040103002052	余方弃置	1. 废弃料品种:多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地：开挖土方工程的土石比例综合，多余的土石方全部外弃，场内、外运输距离均由投标人自行考虑，外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对	m³	33.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 45 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石 4. 其它:满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
52	040202011053	150mm厚天然级配砂砾石	1. 150mm厚天然级配砂砾石碾压 密实，压实系数≥95％ 2. 综合单价拌和、运输、铺筑、 找平、碾压、养护等完成工序所 需费用； 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	m ²	26.080					
53	010507004054	C25混凝土台阶	1. 混凝土强度等级：C25商品 混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到 场、安装管线槽留设费等费用含 在综合单价内，泵送方式综合	m ³	7.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 46 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
54	011102002055	20mm厚浅灰色水洗石饰面	1. 20mm厚浅灰色水洗石饰面，粒径Φ3~Φ5, 边缘磨圆，R20 2. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一道 4. 清理干净 5. 倒角、磨圆、养护等处理包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、	m²	27.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 47 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		现状混凝土墙体改造								
55	011407001056	彩色丙烯面漆	1. 水性透明罩面漆 2. 彩色丙烯面漆、颜色综合 3. 抗碱封闭底漆 4. 现状混凝土墙体清洗、打磨干净 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	583.680					
56	011501001057	610*420*450*5mm厚镀锌钢板花箱(白色氟碳漆饰面)	1. 610*420*450*5mm厚镀锌钢板花箱(白色氟碳漆饰面) 2. 做法详设计图纸 3. 本项目含预埋构件及花箱固定等费用 4. 其他：满足设计、招标文件、	m	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 48 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
57	011501001058	640*350*400mmPP树脂 种植箱	1. 640*350*400mmPP树脂种植箱 2. 做法详设计图纸 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m	192.000					
		分部小计								
		桥墩及梁底装饰								
58	011407001059	水性橙色氟碳漆喷涂	1. 总干膜厚度≥300 μ m 2. 水性氟碳面漆（2道，最小干膜厚度140 μ m） 3. 水性环氧厚浆漆（1道，最小干膜厚度80 μ m） 4. 水性环氧富锌底漆（1道，最小干膜厚度80 μ m） 5. 喷砂处理到Sa2.5级，表面粗糙度为Rz50~80um	m ²	976.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 49 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 颜色：综合 7. 现状桥体 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		水洗石汀步								
59	010101004060	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综 合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考 虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进 行修整边坡壁面、人工捡底等处 理，满足施工规范，达到使用要 求 5. 修建机械上下坡便道及便道按 监督机构要求的硬化、护壁	m³	93.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 50 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及防护措施包含在综合单价中， 不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖 前体积），不分深浅、土质、方 法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际 情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原 因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、 砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应 按照成都市武侯区砂石资源管理 相关规定及招标文件要求进行处 理，所产生的费用综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 51 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
60	040103001061	土石方回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求；	m³	52.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 52 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范要求。							
61	040103002062	余方弃置	1. 废弃料品种:多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地：开挖土方工程的土石比例综合，多余的土石方全部外弃，场内、外运输距离均由投标人自行考虑，外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工	m ³	40.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 53 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
62	040202001063	路床（槽）整形	1. 部位：详设计图纸 2. 压实度及压实要求：素土夯实，压实系数≥0.93 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	142.680					
63	040202011064	150mm厚天然级配砂砾石	1. 素土夯实，压实系数≥0.93（另列） 2. 150mm厚天然级配砂砾石碾压密实，压实系数≥95％	m²	142.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 54 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
64	040204003065	C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，	m³	13.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 55 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
65	011102002066	20mm厚浅灰色水洗石饰面	1. 20mm厚浅灰色水洗石饰面， 粒径Φ3~Φ5, 边缘磨圆，R20 2. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一道 4. 清理干净 5. 倒角、磨圆、养护等处理包含 在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	m ²	151.380					
		分部小计								
		异形坐凳								
66	010101004067	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综	m ³	8.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 56 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 57 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			际情况、地勘报告进行踏勘和设计要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理规定及招标文件要求进行处理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 58 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
67	040103001068	土石方回填	1. 密实度要求：素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。	m ³	1.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 59 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	040103002069	余方弃置	1. 废弃料品种:多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地:开挖土方工程的土石比例综合,多余的土石方全部外弃,场内、外运输距离均由投标人自行考虑,外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	6.410					
69	040202011070	150mm厚天然级配砂砾石	1. 素土夯实, 夯实系数≥0.93	m ²	4.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 60 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（另列） 2. 150mm厚天然级配砂砾石碾压密实，压实系数≥95％ 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
70	040204003071	C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送	m³	1.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 61 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			方式不同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。								
71	011102002072	20mm厚浅灰色水洗石饰面	1. 20mm厚浅灰色水洗石饰面，粒径Φ3~Φ5, 边缘磨圆，R20 2. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一道 4. 清理干净 5. 倒角、磨圆、养护等处理包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	9.930						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 62 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		特色座凳								
72	011501001073	定制铝板座凳	1. 定制铝板座凳 2. 具体做法详见设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	个	4.000					
		分部小计								
		标记标识								
73	040205007074	1.8mm厚丙烯酸涂料	1. 1.8mm厚丙烯酸涂料，颜色综合 2. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	m²	331.270					
74	040205007075	骑行图案标记	1. 1.8mm厚丙烯酸涂料，颜色综合 2. 类型：文字、图案标记 3. 其他：满足设计、招标文件、	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 63 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		电箱美化								
75	010101004076	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开	m³	35.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 64 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理相关规定及招标文件要求进行处 理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 65 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
76	040103001077	回填方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	31.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 66 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。							
77	040103002078	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地：开挖土方工程的土石比例综合，多余的土石方全部外弃，场内、外运输距离均由投标人自行考虑，外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对	m³	3.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 67 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石 4. 其它:满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
78	010501003079	C25砼基础	1. 商品混凝土挡墙 C25 2. 商品砼的外加剂费用、运输到 场、安装管线槽留设费等费用含 在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范 要求，综合单价含砼的所有泵送 （含电费、油费、水费等）费用 ，不因配合比和运输泵送方式不 同而调整单价 4. 伸缩缝设置满足设计及规范要 求，费用包含在综合单价中，不 另计。 5. 弧形、异形、直形等综合考	m³	3.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 68 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
79	011207001080	2. 5mm厚穿孔铝板（含 LOGO）	1. 2. 5mm厚穿孔铝板（含LOGO） ，雕刻图案外饰白色氟碳漆只做 外侧，内侧满足防锈防腐要求 2. 热镀锌龙骨：规格综合 3. 本项目含喷涂氟碳漆、热镀锌 龙骨及LOGO字样等费用，LOGO 材质为2厚铝单板外饰氟碳漆， 做法详设计，应根据电箱开门位 置考虑开口位置 4. 氟碳漆颜色：综合 5. 本次暂按设计图纸计取，结算 时按实计取； 6. 由业主及设计单位参与选型确 认，方可施工；	m²	884. 670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 69 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 若需专业生产厂家二次深化设计等，费用包含在综合单价中 8. 其它：需满足设计、现行相关规范及招标技术要求的规定							
80	040901009081	预埋铁件	1. 材料种类：预埋钢板及钢筋 2. 材料规格：综合 3. 具体做法详设计图纸 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	t	0.191					
		分部小计								
		草阶								
81	040101001082	挖一般土石方	1. 土石壤类别：详地勘报告，综合包含各类土方、石方、卵石层及地下、地上所有障碍物，含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、耕植土、	m³	32.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 70 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂、砂夹石、砂砾石、各类岩石、垃圾、建渣、树兜、树根、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm 乔木及竹丛等； 2. 挖土深度：详设计图, 保证按设计要求边坡、边沟成型； 3. 综合单价包含排地表水、土方开挖、围护及拆除、基底钎探、场内运输、试验段、石方解小、地下管线保护、文物探查等全部工序费用； 4. 场内运输及堆放：投标人自行考虑场内土方平衡运输、临时堆放及便道费用； 5. 砂石管理：遇砂石层按成武自然资〔2025〕195号及最新文件执行，禁止私自处理或买卖；配合费用含在本项报价内； 6. 其他：满足设计、地勘、规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 71 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、图集及当地安全文明施工、渣土运输、环保规定。							
82	050101009083	种植土回（换）填	1. 土质要求：符合要求的种植土，排水层等综合考虑 2. 回填厚度：综合考虑，且平整度和坡度符合设计要求，包含绿地整理费用 3. 运距及堆场：自行考虑 4. 综合考虑场地地势起伏、堆坡、绿地整理等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 5. 种植土来源：自购的符合要求的种植土 6. 回填方式：人机综合 7. 树穴换土等均已经考虑不在单独列项	m³	27.600					
83	040103002084	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等	m³	32.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 72 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 场内、外弃运距及弃置场地： 开挖土方工程的土石比例综合， 多余的土石方全部外弃，场内、 外运输距离均由投标人自行考虑 ，外弃土方的堆放场地和费用由 投标人自行解决，并综合考虑在 综合单价中，在中标后合同履行 期间，承包人不因工程数量、土 石比例、外弃土方运输距离、土 方运输方案、外弃土方的堆放场 地等变化而对综合单价作任何调 整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 内不能堆土石 4. 其它:满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
		树篦子								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 73 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
84	050201004085	拆除原有树篦子	1. 拆除原有树篦子 3. 拆除材料的堆放外弃处置要求：对拆除物的清理、临时堆放、场内运输等费用包含在综合单价内，外运、处置及消纳等费用包干计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中； 4. 本次暂按设计图纸计取，对有残值的拆除物，中标单位不能自行处理，需按建设单位要求处理。 5. 运距综合考虑，不因施工地点不一，对单价进行调整，综合考虑报价，后期不变更，不签证 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	套	550.000					
85	050201004086	5mm厚201不锈钢(雾面)	1. 5mm厚201不锈钢(雾面)树篦	套	550.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 74 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		树篦子	子 1200*1200 2. 树篦子需打样，经多方确认后 方可实施 3. 包括制作运输及安装（含预埋 件），提供样品，由业主及设计 单位参与选型确认，方可施工 4. 若需专业生产厂家二次深化设计 等，费用包含在综合单价中 5. 固定锁扣等配件含在综合单价 中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		异形花池								
86	010101004087	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑	m³	3.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 75 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土(石)方深度及部位：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 76 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因 结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、 砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应 按照成都市武侯区砂石资源管理 相关规定及招标文件要求进行处 理，所产生的费用综合考虑在本 项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及 运距费用投标人自行综合考虑在 报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方 工程的土、石比例，本清单实施 范围内的场内外运距均由投标人 自行考虑，在中标后合同履行期 间，投标人不因本工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 77 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
87	040103001088	回填方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。	m³	2.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 78 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	040103002089	余方弃置	1. 废弃料品种:多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地:开挖土方工程的土石比例综合,多余的土石方全部外弃,场内、外运输距离均由投标人自行考虑,外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	1.550					
89	040202011090	150mm厚天然级配砂砾石	1. 素土夯实, 夯实系数≥0.93	m ²	4.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 79 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 150mm厚天然级配砂砾石碾压密实，压实系数≥95％ 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
90	040204003091	C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 商品砼的外加剂费用、运输到场、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，泵送方式综合 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求，综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 80 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 伸缩缝设置满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
91	011207001092	2mm穿孔铝板	1. 2mm穿孔铝板（氟碳漆饰面，颜色综合），折弯50，按平面图尺寸异形加工（穿孔尺寸详图纸），具体详穿孔钢板意向图 2. 20*20*2厚矩管龙骨 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	9.330					
		分部小计								
		检查井降井								
92	040204006093	检查井降井	1. 检查井降井，具体做法详见	座	171.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 81 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 2. 综合单价包括根据保护性拆除降低井壁高度、恢复至设计标高。 3. 综合单价包括模板费用。 4. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒场、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中 2. 其它：需满足设计、现行相关规范及招标技术要求的规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 82 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		铺装井盖								
93	040504002094	8mm厚不锈钢铺装井盖	1. 8mm厚不锈钢铺装井盖 2. 具体做法详见设计 3. 其它：需满足设计、现行相关 规范及招标技术要求的规定	套	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
94	011701001103	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m²						
95	011701002104	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m²						
96	011701003105	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 83 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 脚手架材质							
97	011701004106	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m ²						
98	011701005107	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m						
99	011701006108	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²						
100	011701007109	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m ²						
101	011701008110	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m ²						
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
102	041102002111	水洗石汀步模板安拆	1. 构件类型：详设计图；	m ²	74.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 84 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
103	041102002112	垫层模板安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案；	m²	121.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 85 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
104	041102002113	水洗石阶梯模板安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑；	m²	20.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 86 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
105	011702025114	电箱美化基础模板安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板	m ²	52.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 87 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
106	041102002115	艺术混凝土模版安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修	m ²	1888.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 88 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价，不论采用何种支 模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
107	011702025116	异形座凳模板安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的 施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装 、拆除、整理、堆放、模板粘接 物及模内杂物清理、刷隔离剂、 模板场内外运输及维修等完成工 序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、	m²	10.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 89 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
108	011702025117	异形花池模板安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	15.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段： /

第 90 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
109	011705001118	大型机械设备进出场及 安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001095	安全文明施工费			199322.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10800.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45166.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75604.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67749.85			
2	011707002096	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003097	非夜间施工照明						
4	011707004098	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005099	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006100	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007101	已完工程及设备保护费						
8	011707008102	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	461613.82	
合计			461613.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

计日工表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			乔木							
1	050102001119	小叶樟 Φ14cm	1. 乔木种类：小叶樟 2. 乔木规格：胸径Φ14cm，自然高≥6m，冠幅≥3.5m，枝下高1.8-2.0m 3. 树型要求：全树冠，树形饱满，优美，苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它: 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。 。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	050102001120	金桂 Φ12cm	1. 乔木种类：金桂 2. 乔木规格：胸径Φ12cm，自然高≥5m，冠幅≥3.0m，枝下高2.0-2.5m 3. 树型要求：全树冠，树形饱满，优美，苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
3	050102001121	金桂 Φ14cm	1. 乔木种类：金桂	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 乔木规格：胸径Φ14cm，自然高≥6m，冠幅≥3.0m，枝下高2.5-3.0m 3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
4	050102001122	乌桕 Φ14cm	1. 乔木种类：乌桕 2. 乔木规格：胸径Φ14cm，自	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			然高≥5m，冠幅≥3.0m，枝下高3.0-3.5m 3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填; 8. 栽植时，无论采用人工、机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
5	050102001123	乌柏 Φ18cm	1. 乔木种类：乌柏 2. 乔木规格：胸径Φ18cm，自然高≥7m，冠幅≥4.5m，枝下	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高3.5-4.0m 3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求, 铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中, 单价已包含种植土换填; 8. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。 。							
6	050102001124	早樱花 φ10cm	1. 乔木种类：早樱花 2. 乔木规格：胸径Φ10cm，自然高≥4m，冠幅≥3.0m，枝下高1.0-1.2m	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 树型要求：品种红粉佳人。全树冠，树形饱满，优美，苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/ 第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
7	050102001125	早樱花 φ14cm	1. 乔木种类：早樱花 2. 乔木规格：胸径Φ14cm，自然高≥4.5m，冠幅≥3.5m，枝下高1.5-2.0m	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 树型要求：品种红粉佳人。全树冠，树形饱满，优美，苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
8	050102001126	鸡爪槭 D12cm	1. 乔木种类：鸡爪槭 2. 乔木规格：地径D12cm，自然高≥4.5m，冠幅≥4.0m，低分枝	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求, 铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中, 单价已包含种植土换填; 8. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由,其费用由投标人考虑在综合单价中; 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施,反季节栽植费综合考虑在报价内,不调整单价; 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌,二次修剪造型等费用综合考虑在报价中,其余满足规范及现行施工验收要求; 11. 其它:未尽事宜详招标文件及设计图纸(含深化设计图纸要求),满足设计及施工规范要求。							
9	050102001127	二乔玉兰 φ14cm	1. 乔木种类:二乔玉兰 2. 乔木规格:胸径Φ14cm,自然高≥5.5m,冠幅≥3.5m,枝下高1.5-2.0m 3. 树型要求:全树冠,树形饱满,	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距: 符合设计及相关规范要求, 铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中, 单价已包含种植土换填; 8. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中： 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
10	050102001128	二乔玉兰 φ18cm	1. 乔木种类：二乔玉兰 2. 乔木规格：胸径Φ18cm，自然高≥6.5m，冠幅≥4.0m，枝下高1.5-2.0m 3. 树型要求：全树冠，树形饱满，优美，苗圃二年生熟货	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回(换)填、养护及建渣弃物运距:符合设计及相关规范要求,铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑,保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中,单价已包含种植土换填; 8. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由,其费用由投标人考虑在综合单价中; ;							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它: 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
11	050102001129	川红紫薇 φ12cm	1. 乔木种类：川红紫薇 2. 乔木规格：胸径Φ12cm，自然高≥4.5m，冠幅≥4.0m，枝下高1.5-2.0m 3. 树型要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美、全冠移植，苗圃二年生熟货	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回(换)填、养护及建渣弃物运距:符合设计及相关规范要求,铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑,保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中,单价已包含种植土换填; 8. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由,其费用由投标人考虑在综合单价中; ;							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它: 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
12	050102001130	川红紫薇 φ14cm	1. 乔木种类：川红紫薇 2. 乔木规格：胸径Φ14cm，自然高≥5.5m，冠幅≥4.5m，枝下高1.5-2.0m 3. 树型要求：树冠饱满不偏冠，分枝匀称自然，树形舒展优美、全冠移植，苗圃二年生熟货	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回(换)填、养护及建渣弃物运距:符合设计及相关规范要求,铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑,保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中,单价已包含种植土换填; 8. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由,其费用由投标人考虑在综合单价中; ;							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它: 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
13	050102001131	西府海棠 φ12cm	1. 乔木种类：西府海棠 2. 乔木规格：胸径Φ12cm，自然高≥4.5m，冠幅≥3.0m，枝下高1.5-2.0m 3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
14	050102001132	西府海棠 φ14cm	1. 乔木种类：西府海棠 2. 乔木规格：胸径Φ14cm，自然高≥5.0m，冠幅≥3.5m，枝下高1.5-2.0m 3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求；	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
15	050102002133	木芙蓉（丛生H1.5）	1. 种类：木芙蓉（丛生H1.5） 2. 规格：丛生 高度≥1.5m，冠幅≥1.5m. 低分枝 3. 全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建筑垃圾运距：符合设计及相	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年； 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它:未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
16	050102002134	木芙蓉（丛生H3）	1. 种类:木芙蓉（丛生H3） 2. 规格:丛生 高度≥3m，冠幅≥2.5m. 低分枝 3. 全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求； 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距：符合设计及相关规范要求，铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中，单价已包含种植土换填; 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中; 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价; 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在报价中，其余满足规范及现行 施工验收要求； 11. 其它: 未尽事宜详招标文件 及设计图纸（含深化设计图纸要 求），满足设计及施工规范要求 。							
17	050102002135	金禾女贞球 H1.2	1. 种类: 金禾女贞球 H1.2 2. 规格: 高度≥1.2m，冠幅≥ 1.2m. 3. 球形整枝, 株型饱满 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建 渣弃物运距: 符合设计及相关规 范要求, 铺设排水层、弃置的土 方和建渣综合考虑(包括场内、 场外运输及堆场费、建筑垃圾处 置费等其他相关费用) 6. 养护期: 成活养护按相关规	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中, 单价已包含种植土换填; 8. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中; 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施, 反季节栽植费综合考虑在报价内, 不调整单价; 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌, 二次修剪造型等费用综合考虑在报价中, 其余满足规范及现行施工验收要求; 11. 其它: 未尽事宜详招标文件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
18	050102002136	海桐球高 H1.5	1. 种类:海桐球 2. 规格:高度≥1.5m，冠幅≥1.3m 3. 球形整枝, 株型饱满 4. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距: 符合设计及相关规范要求, 铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基肥和换填种植土一起施入土中， 单价已包含种植土换填； 8. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由, 其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它: 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。 。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	050102002137	毛鹃球 H1.2	1. 种类:毛鹃球 H1.2 2. 规格:高度≥1.2m，冠幅≥1.2m. 3. 球形整枝, 株型饱满 4. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求; 5. 种植土回（换）填、养护及建渣弃物运距: 符合设计及相关规范要求, 铺设排水层、弃置的土方和建渣综合考虑(包括场内、场外运输及堆场费、建筑垃圾处置费等其他相关费用) 6. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年; 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中, 单价已包含种植土换填; 8. 栽植时, 无论采用人工、机	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植含坡上栽植增加费由，其费用由投标人考虑在综合单价中； 9. 投标人自行考虑植物温阴等防护措施，反季节栽植费综合考虑在报价内，不调整单价； 10. 场内外运距、吊装、树坑种植土换填、树干刷白、铭牌，二次修剪造型等费用综合考虑在报价中，其余满足规范及现行施工验收要求； 11. 其它:未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。 。							
		分部小计								
		灌木地被								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	040101001138	挖一般土方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含	m³	11627.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理相关规定及招标文件要求进行处理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
21	040103001139	种植土回填	1. 土质要求：符合要求的种植土，排水层等综合考虑 2. 回填厚度：综合考虑，且平整度和坡度符合设计要求，包含绿地整理费用 3. 运距及堆场：自行考虑 4. 综合考虑场地地势起伏、堆坡、绿地整理等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 5. 种植土来源：自购的符合要求的种植土 6. 回填方式：人机综合	m³	11627.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 树穴换土等均已经考虑不在单独列项							
22	040103002140	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地: 开挖土方工程的土石比例综合, 多余的土石方全部外弃, 场内、外运输距离均由投标人自行考虑, 外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决, 并综合考虑在综合单价中, 在中标后合同履行期间, 承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它: 满足施工图设计要求及	m³	11627.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求							
23	050102007141	吉祥草 高度0.25-0.30m，冠幅0.2-0.3m	1. 苗木种类：吉祥草，高度0.25-0.30m，冠幅0.2-0.3m，满植，49丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	260.800					
24	050102007142	红花满天星 高度0.2-0.30m，冠幅0.2-0.3m	1. 苗木种类：红花满天星，高度0.2-0.30m，冠幅0.2-0.3m，满植，36丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到	m²	125.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
25	050102007143	春鹃 高度0.35-0.45m ，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：春鹃，高度0.35- 0.45m，冠幅0.3-0.35m，满植 ，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交后12个月，达到设计 及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	m²	660.000					
26	050102007144	双色茉莉 高度0.35- 0.45m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：双色茉莉，高度 0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m ，满植，25丛/m²	m²	81.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
27	050102007145	芙蓉葵 高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：芙蓉葵，高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m，满植，25丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	27.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求。							
28	050102007146	墨西哥鼠尾草 高度0.45-0.50m，冠幅0.35-0.45m	1. 苗木种类：墨西哥鼠尾草，高度0.45-0.50m，冠幅0.35-0.45m，满植，16丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	25.600					
29	050102007147	迷迭香 高度0.3-0.35m，冠幅0.25-0.3m	1. 苗木种类：迷迭香，高度0.3-0.35m，冠幅0.25-0.3m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣	m²	111.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
30	050102007148	百子莲 高度0.35-0.40m，冠幅0.2-0.35m	1. 苗木种类：百子莲，高度0.35-0.40m，冠幅0.2-0.35m，满植，36丛/m² 2. 丛状，株丛密集,强健,16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	114.700					
31	050102007149	鸭脚木 高度0.40-0.50m，冠幅0.3-0.4m	1. 苗木种类：鸭脚木，高度0.40-0.50m，冠幅0.3-0.4m，	m²	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满植，16丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
32	050102007150	肾蕨 高度0.3-0.35m，冠幅0.25-0.3m	1. 苗木种类：肾蕨，高度0.3-0.35m，冠幅0.25-0.3m，满植，25丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	134.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求。							
33	050102002151	蔷薇 高度0.4-0.5m，冠幅0.3-0.4m	1. 种类:蔷薇，高度0.4-0.5m，冠幅0.3-0.4m，满植，9丛/m 2. 丛状, 株丛密集, 强健。两排, 品字型栽植。 3. 弃物运距: 投标人自定 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基底肥一起施入土中 5. 挖掘穴、槽后施入基肥, 并按设计或现行国家规范的要求回填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中综合考虑 7. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
34	050102007152	小叶女贞A 高度1.3-1.4m，冠幅0.4-0.5m	1. 苗木种类：小叶女贞A 高度1.3-1.4m，冠幅0.4-0.5m，满植，6丛/m 2. 丛状，株丛密集，强健。宽度1m，三排，品字型栽植。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m	2840.100					
35	050102007153	金禾女贞A 高度0.35-0.4m，冠幅0.3-0.4m	1. 苗木种类：金禾女贞A 高度0.35-0.4m，冠幅0.3-0.4m，满植，12丛/m	m	2840.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 丛状, 株丛密集, 强健。宽度1m, 三排, 品字型栽植。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
36	050102007154	麦冬 高度0.2-0.25m, 冠幅0.2-0.25m	1. 苗木种类：麦冬，高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m，满植，49丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	30.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
37	050102012155	草皮铺植	1. 百慕大草皮铺植，秋季交播黑麦草, 10g/m²； 2. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准； 3. 投标人报价应综合考虑病虫害防治、水肥管理、草坪修剪、杂草清除、不同草种的水肥施用频率，以及越冬、越夏专项养护措施等各项内容； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。。	m²	22511.000					
38	050102007156	山桃草 高度0.4-0.5m，冠幅0.3-0.4m	1. 苗木种类：山桃草 高度0.4-0.5m，冠幅0.3-0.4m，满植，16丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗	m²	34.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
39	050102007157	蔓马缨丹 高度0.3-0.35m，冠幅0.25-0.3m	1. 苗木种类：蔓马缨丹 高度0.3-0.35m，冠幅0.25-0.3m，满植，25丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	25.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求。							
40	050102007158	细叶美女樱 高度0.25-0.3m，冠幅0.25-0.3m	1. 苗木种类：细叶美女樱 细叶美女樱 高度0.25-0.3m，冠幅0.25-0.3m，满植，25丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	11.400					
41	050102007159	蓝雪花 高度0.3-0.35m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：蓝雪花 高度0.3-0.35m，冠幅0.3-0.35m，满植，16丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗。	m²	12.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
42	050102007160	锦绣杜鹃 高度0.3-0.35m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：锦绣杜鹃 高度0.3-0.35m，冠幅0.3-0.35m，满植，16丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健, 16杯苗。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	62.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
		分部小计								
		挡墙花箱植物								
43	050102007161	西洋鹃 高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：西洋鹃，高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m，满植，25丛/m² 2. 丛状,株丛密集,强健,16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	20.000					
44	050102007162	月季 高度0.45-0.55m，冠幅0.35-0.40m	1. 苗木种类：月季，高度0.45-0.55m，冠幅0.35-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状,株丛密集,强健,16杯苗	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
45	050102007163	迎春 高度0.45-0.55m，冠幅0.35-0.40m	1. 苗木种类：迎春，高度0.45-0.55m，冠幅0.35-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	050102007164	三角梅 高度0.45-0.55m，冠幅0.35-0.40m	1. 苗木种类：三角梅，高度0.45-0.55m，冠幅0.35-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	10.000					
47	050102007165	花叶蔓长春 高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：花叶蔓长春，高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
48	050102007166	常春藤 高度0.35-0.45m，冠幅0.3-0.35m	1. 苗木种类：常春藤，高度0.35-0.45m，冠幅0.30-0.35m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健，16杯苗 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	10.000					
		分部小计								
		中分带灌木地被								
49	050102002167	亮晶女贞 H1.2	1. 种类:亮晶女贞 H1.2 2. 规格:高度≥1.2m，冠幅≥	株	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 0m. 3. 球形整枝, 株型饱满 4. 弃物运距: 投标人自定 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和 基底肥一起施入土中 6. 挖掘穴、槽后施入基肥, 并按 设计或现行国家规范的要求回填 种植土, 其费用包含在本综合单 价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械 、还是其他方式进行吊装、扶正 、栽植, 其费用均包含在本综合 单价中综合考虑 8. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交后12个月, 达到设计 及业主养护质里标准 9. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	050102002168	亮晶女贞 H1.5	1. 种类:亮晶女贞 H1.5 2. 规格:高度≥1.5m，冠幅≥1.2m. 3. 球形整枝, 株型饱满 4. 弃物运距: 投标人自定 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基底肥一起施入土中 6. 挖掘穴、槽后施入基肥, 并按设计或现行国家规范的要求回填种植土, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中综合考虑 8. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交后12个月, 达到设计及业主养护质里标准 9. 其他: 满足设计、招标文件、	株	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
51	050102002169	红继木球 H1.2	1. 种类:红继木球 H1.2 2. 规格:高度≥1.2m，冠幅≥1.0m. 3. 球形整枝,株型饱满 4. 弃物运距: 投标人自定 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基底肥一起施入土中 6. 挖掘穴、槽后施入基肥, 并按设计或现行国家规范的要求回填种植土, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中综合考虑 8. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交后12个月，达到设	株	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及业主养护质里标准 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
52	050102002170	红继木球 H1.5	1. 种类:红继木球 2. 规格:高度≥1.5m，冠幅≥ 1.2m 3. 球形整枝, 株型饱满 4. 弃物运距：投标人自定 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基底肥一起施入土中 6. 挖掘穴、槽后施入基肥, 并按 设计或现行国家规范的要求回填 种植土, 其费用包含在本综合单 价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械 、还是其他方式进行吊装、扶正 、栽植, 其费用均包含在本综合 单价中综合考虑	株	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 养护期:包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
53	050101010171	整理绿化用地	1. 整地要求:耢平耙细 2. 土质要求:满足种植要求 3. 取土运距:投标人自行考虑 4. 挖填厚度:≤300mm的挖、填、运、找平 5. 弃渣运距:投标人自行考虑，并满足相关要求	m²	7248.300					
54	050102007172	小叶女贞 高度0.9-1.0m，冠幅0.5-0.6m	1. 苗木种类：小叶女贞，高度0.9-1.0m，冠幅0.5-0.6m，满植，9丛/m² 2. 丛状,株丛密集,强健。 3. 密植不露裸土不露脚	m²	1139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
55	050102007173	时令花卉	1. 苗木种类：时令花卉，满植，64丛/m², 建设单位选样定样 2. 时令花卉, 季节性更换, 色系粉紫色, 参考品种: 报春花、天竺葵、矮牵牛、毛地黄、四季秋海棠、夏堇、石竹、角堇等。具体品种根据当季市场情况确定。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	247.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
56	050102007174	毛鹃 高度0.5-0.6m，冠幅0.3-0.40m	1. 苗木种类：毛鹃，高度0.5-0.6m，冠幅0.3-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状, 株丛密集, 强健 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	2051.200					
57	050102012175	草皮铺植	1. 百慕大草皮铺植，秋季交播黑麦草, 10g/m²； 2. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准；	m²	3021.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 投标人报价应综合考虑病虫害防治、水肥管理、草坪修剪、杂草清除、不同草种的水肥施用频率，以及越冬、越夏专项养护措施等各项内容； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。.							
58	050102007176	佛甲草	1. 苗木种类：佛甲草 2. 盘苗, 株丛密集, 强健 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	29.600					
59	050102007177	五彩桂 高度0.35-	1. 苗木种类：五彩桂，高度	m²	238.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.40m，冠幅0.3-0.40m	0.35-0.40m，冠幅0.3-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健。 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
60	050102007178	金禾女贞 高度0.35-0.40m，冠幅0.3-0.40m	1. 苗木种类：金禾女贞，高度0.35-0.40m，冠幅0.3-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	264.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
61	050102007179	金森女贞 高度0.40-0.50m，冠幅0.3-0.40m	1. 苗木种类：金森女贞，高度0.40-0.50m，冠幅0.3-0.40m，满植，25丛/m² 2. 丛状，株丛密集，强健 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	256.400					
		分部小计								
		行道树更换								
62	050102001180	场内移栽乔木	1. 场内移栽乔木，胸径综合 2. 起挖方式：带土球起挖 3. 全冠移栽	株	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 4. 场内运输：综合考虑, 移栽至指定位置 5. 单价包含种植土换填 6. 投标人自行考虑施工过程中对移栽乔木的保护(含修枝剪型) 及复壮措施，费用综合考虑在报价内，不调整单价； 7. 投标人需提前踏勘现场，结合移栽路线、现场条件综合考量所有可能产生的辅助施工费用，均纳入综合单价，结算时不再因移栽位置的实际变化调整费用。 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
63	050102001181	行道树-银杏 φ20cm	1. 乔木种类：银杏 2. 乔木规格：胸径Φ20cm，自然高≥7.0m，冠幅≥4.5m，枝下高2.5-3m 3. 树型要求：全树冠, 树形饱满, 优美, 苗圃二年生熟货 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 8. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综	株	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中综合考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		现状树处置								
64	050102001182	场内移栽乔木	1. 场内移栽乔木，胸径综合 2. 起挖方式：带土球起挖 3. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 4. 场内运输：综合考虑，移栽至指定位置 5. 单价包含种植土换填 6. 投标人自行考虑施工过程中对移栽乔木的保护(含修枝剪型)及复壮措施，费用综合考虑在报价内，不调整单价；	株	195.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 投标人需提前踏勘现场，结合移栽路线、现场条件综合考量所有可能产生的辅助施工费用，均纳入综合单价，结算时不再因移栽位置的实际变化调整费用。 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
65	050101001183	清理老弱病残及死亡植株	1. 现状杂、枯树移除：规格综合 2. 现场人工水平搬运增加费由投标人自行考虑 3. 外弃运距及弃置场地：老弱病残及死亡植株的清理、临时堆放、场内运输等费用包含在综合单价内，外运、处置及消纳等费用包干计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中	株	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 按设计要求砍伐，清单数量为暂估，最终以现场收方为准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。							
66	050101007184	现状乔木修剪	1. 现状乔木修剪，修剪现状树木杂乱枝叶，以保证行人、车辆正常通行及视线通透为宜 2. 场内外运输：综合考虑 3. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综	株	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。							
		分部小计								
		现状灌木地被处置								
67	050101007185	清理现状杂乱地被	1. 清理现状杂乱地被及根系，实 施前需进行现场评估 2. 起挖方式：人机综合 3. 场内运输：综合考虑 4. 外弃运距及弃置场地：杂乱地 被的清理、临时堆放、场内运输 等费用包含在综合单价内，外运 、处置及消纳等费用包干计入工 程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 中 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	5000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求。							
68	050101007186	现状灌木修剪	1. 现状灌木修剪 2. 场内外运输：综合考虑 3. 外弃运距及弃置场地：运距由 投标人自行踏勘确定并综合报价 （含装卸、运输、堆场、补贴） ；弃置场地需符合当地环保及行 政主管部门规定，且满足《成都 市建筑垃圾处置管理条例》实施 办法、《成都市建筑垃圾全封闭 运输和公司化运营管理实施办法 》（成城发〔2012〕143号）要 求，倒塌、填埋及无害化处理等 费用均综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求。	m²	2000.000					
69	050102007187	现场灌木补植	1. 苗木种类：现场灌木补植，	m²	135.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			品种与现场一致 2. 苗木种类：综合 3. 密植不露裸土不露脚 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交后12个月，达到设计及业主养护质里标准 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		其他								
70	050307017188	垃圾箱	1. 成品不锈钢垃圾桶（含表面喷粉） 2. 外形尺寸：950*450*1000±10mm 3. 包括制作运输及安装（含预埋件），提供样品，由业主及设计单位参与选型确认，方可施	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工 4. 具体样式满足设计及建设单位要求 5. 其他：满足设计及现行规范要求							
71	011611004189	原钢支撑拆除	1. 原钢支撑拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：综合 3. 拆除材料的堆放外弃处置要求：对拆除物的清理、临时堆放、场内运输等费用包含在综合单价内，外运、处置及消纳等费用包干计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中； 4. 本次暂按设计图纸计取，对有残值的拆除物，中标单位不能自行处理，需按建设单位要求处理。 5. 运距综合考虑，不因施工地点不一，对单价进行调整，综	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段：/

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑报价，后期不变更，不签证 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
72	050403001199	四脚桩支撑架（钢支撑）	1. 支撑类型、材质：成品钢管支撑，含C20混凝土300*200*300支撑基础； 2. 苗木胸径：综合； 3. 支撑材料规格：Φ50*3焊接圆钢管，配半圆钢板； 4. 单株支撑材料数量：四根； 5. 钢支撑、基础、模板、钢筋、预埋件、土石方挖填弃运等包含在综合单价中；	株	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段： /

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
73	050403001200	四脚桩支撑架（杉木撑）	1. 支撑类型、材质：四脚桩支撑架（杉木撑） 2. 苗木胸径：综合； 3. 支撑材料规格：杉木撑 4. 单株支撑材料数量：四根； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	株	417.000					
74	050403002201	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：综合； 2. 草绳所绕树干高度：综合； 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	株	305.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001190	安全文明施工费			149645.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8108.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33909.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56762.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50864.82			
2	050405002191	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003192	非夜间施工照明						
4	050405004193	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005194	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006195	反季节栽植影响措施						
7	050405007196	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008197	已完工程及设备保护费						
9	050405009198	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	342714. 57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		342714. 57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林
绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		景观电气安装								
1	030402018202	室外箱式变电站 IP44 SCB14-200 10/0.4kV Uk=Uk=2×2.5%	1. 名称 室外箱式变电站 IP44 2. 型号 SCB14-200 10/0.4kV Uk=Uk=2×2.5% 3. 具体做法详箱变系统图 4. 站内配置灭火器，采用自然通风，维护或事故抢修时采用强迫排风，变电站的高压侧和低压侧均应装门，门上应有把手、锁、暗门，门的开启角不得小于90°。在无电压讯号指示时，方能对带电部分进行检修，高低压侧门打开后，宜设照明装置，确保操作检修的安全 5. 箱变采用低压集中补偿、设置有专用低压功率因数自动补偿柜，补偿后在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数≥	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.95 6. 箱式变电站可在 0.4kV 侧进 线总柜加装计量装置和配变终端 ，控制无功补偿，满足常规电参 数采集和系统内线损计量考核。 计量表计的装设执行国家电网公 司计量规程规定 7. 预装式变电站内应装设防凝露 装置，按照国家电网公司相关规 定制作悬挂标示及警示牌 8. 电容补偿柜中标示的容量为标 称电压400V时的设计补偿容量 、成套厂应根据实际所配电容器 、电抗器的技术参数,对补偿容 量进行校验 9. 此供电方案经供电部门审查通 过后方可实施 10. 预装式变电站的选用和设计 应符合现行国家标准《高压/低							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压预装式变电站》GB-17467的有关规定 11. 箱变安装图集选用《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电站房分册》XA-2-T-01，并以最终订货产品情况为准 12. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
2	030402018203	室外箱式变电站 IP44 SCB14-100 10/0.4kV Uk=Uk=2×2.5%	1. 名称 室外箱式变电站 IP44 2. 型号 SCB14-100 10/0.4kV Uk=Uk=2×2.5% 3. 具体做法详箱变系统图 4. 站内配置灭火器，采用自然通风，维护或事故抢修时采用强迫排风，变电站的高压侧和低压侧均应装门，门上应有把手、锁、暗门，门的开启角不得小于90°。在无电压讯号指示时，方能对带电部分进行检	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			修，高低压侧门打开后，宜设照明装置，确保操作检修的安全 5. 箱变采用低压集中补偿、设置有专用低压功率因数自动补偿柜，补偿后在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数≥0.95 6. 箱式变电站可在 0.4kV 侧进线总柜加装计量装置和配变终端，控制无功补偿，满足常规电参数采集和系统内线损计量考核。计量表计的装设执行国家电网公司计量规程规定 7. 预装式变电站内应装设防凝露装置，按照国家电网公司相关规定制作悬挂标示及警示牌 8. 电容补偿柜中标示的容量为标称电压400V时的设计补偿容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量、成套厂应根据实际所配电容器、电抗器的技术参数,对补偿容量进行校验 9. 此供电方案经供电部门审查通过后方可实施 10. 预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB-17467的有关规定 11. 箱变安装图集选用《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电站房分册》XA-2-T-01,并以最终订货产品情况为准 12. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
3	030404017204	景观照明配电箱（XLW型） ALz1 Pe=30KW	1. 名称：景观照明配电箱（XLW型） ALz1 Pe=30KW 2. 型号、规格：Pe=5KW 箱体外壳采用不锈钢制作，带计量表；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开关量控制系统另外单独列项 3. 基础型钢： 63*40等边槽钢， δ=4.8mm，基础槽钢采用4根M12*110膨胀螺栓固定于基础找平面上，基础槽钢和配电箱固定采用M12*80六角螺栓连接固定，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 室外配电箱应采用防水、防尘型、防护等级不低于IP54；距地面2.5m以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件, 含本体安装及调试、铜母线安装、开孔、配管、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、盘柜防火堵洞等，综合考虑在综合单价中 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
4	030404017205	景观照明配电箱（XLW型） ALjg1-02\03\06, ALjg2-01、06 Pe=5KW	1. 名称：景观照明配电箱（XLW型） ALjg1-02\03\06, ALjg2-01、06 Pe=5KW 2. 型号、规格：Pe=5KW 箱体外壳采用不锈钢制作，带计量表；开关量控制系统另外单独列项 3. 基础型钢： 63*40等边槽钢， δ=4.8mm，基础槽钢采用4根M12*110膨胀螺栓固定于基础找平面上，基础槽钢和配电箱固	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定采用M12*80六角螺栓连接固定，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 室外配电箱应采用防水、防尘型、防护等级不低于IP54；距地面2.5m以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启 8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件,含本体安装及调试、铜母线安装、开孔、配管、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锁、标志牌、盘柜防火堵洞等， 综合考虑在综合单价中 10. 其他满足设计、相关图集、 标准及招标文件技术要求							
5	030404017206	景观照明配电箱（XLW型） ALjg, 1-04, ALjg2-04 Pe=10KW	1. 名称 景观照明配电箱（XLW型） ALjg, 1-04, ALjg2-04 Pe=10KW 2. 型号、规格：Pe=10KW 箱体外壳采用不锈钢制作，带计量表；开关量控制系统另外单独列项 3. 基础型钢： 63*40等边槽钢， δ=4.8mm，基础槽钢采用4根M12*110膨胀螺栓固定于基础找平面上，基础槽钢和配电箱固定采用M12*80六角螺栓连接固定，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 5. 端子板外部接线材质、规格： 详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱 内元器件符合设计和招标文件技 术标准的要求 7. 室外配电箱应采用防水、防尘 型、防护等级不低于IP54；距 地面2.5m以下的电气设备应借 助于钥匙或工具才能开启 8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器 件,含本体安装及调试、铜母线 安装、开孔、配管、盘柜配线整 理、除锈刷油、接地、门锁、标 志牌、盘柜防火堵洞等，综合考 虑在综合单价中 10. 其他满足设计、相关图集、 标准及招标文件技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	030503003207	照明开关控制模块	1. 照明开关控制模块 2. 照明开关控制按成套模块考虑，包含：4路/20A开关量控制模块、智能网关模块、光电转换器、系统电源等组成，目前仅预留该模块到配电箱内，后期业主如需联网需从配电箱该模块端预留接口处连接 3. 采用微电脑定时控制器控制灯的开启与关闭，可以实现自动开、关控制、照明场景划分等功能，并根据使用情况设置平时、节假日、重大节日等不同的控制模式 4. 控制模式根据设计方案设置，开启时段可根据情况确定，系统要求具备以下功能：通过手动按钮实现；通过自动控制；配电箱内设手、自动转换开关，	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在检修或特殊情况时可采用就地手动控制功能 5. 定时控制器的控制方案、周期时间段可现场调节 6. 控制方式根据业主要求可现场设定调整 7. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
7	030404031208	24V开关电源 AC220V/ DC24V 350W IP68	1. 24V开关电源 AC220V/DC24V 350W IP68 2. 手孔井内安装 3. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	21.000					
8	040803005209	1kV干包式电力电缆终端头 截面面积（mm²） ≤ 35	1. 名称：干包式电力电缆头 2. 型号：规格：≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：室外 6. 电压（KV）：0.6/1KV	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
9	040803005210	10kV热缩缆电力电缆终端头 截面面积（mm ² ）≤120	1. 名称：10kV热缩式电力电缆终端头 截面面积（mm ² ）≤120 2. 型号：8.7/10kV 3. 规格：ZA-YJV22-8.7/10kV-1(3×95) 4. 材质、类型：满足规范及设计要求 5. 安装部位：户外 6. 电压（KV）：8.7/10kV 7. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	6.000					
10	030412004211	SL01软灯带（自带过负荷和短路保护器）DC24V 5W/米 IP67	1. SL01软灯带（自带过负荷和短路保护器）DC24V 5W/米 IP67 2. 安装形式：综合考虑	m	200.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含光源、驱动、金属软管、 引线等所有附件 4. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求							
11	040803002212	电缆保护管 CPVC25	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC25 4. 配置形式及部位：室外埋地敷 设 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 管道防腐刷漆满足设计及规范 要求 7. 接地：详设计 9. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求	m	135.810					
12	040803002213	电缆保护管 CPVC32	1. 名称：电缆保护管	m	748.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC32 4. 配置形式及部位：室外埋地敷设 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 管道防腐刷漆满足设计及规范要求 7. 接地：详设计 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
13	040803002214	电缆保护管 CPVC50	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC50 4. 配置形式及部位：室外埋地敷设 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	888.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽 6. 管道防腐刷漆满足设计及规范要求 7. 接地：详设计 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
14	040803002215	电缆保护管 CPVC100	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC100 4. 配置形式及部位：室外埋地敷设 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 管道防腐刷漆满足设计及规范要求 7. 接地：详设计 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	12.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	040803002216	电缆保护管 CPVC150	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC150 4. 配置形式及部位：室外埋地敷设 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 管道防腐刷漆满足设计及规范要求 7. 接地：详设计 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	900.000					
16	040501008217	过道路拉管敷设PE100 DN100	1. 过道路拉管敷设PE100 2. PE电力穿线护套管，规格DN100，环刚度SN4，整体黑色，具备抗腐蚀、耐盐碱特性，内壁光滑无毛刺，绝缘电阻≥100MΩ，阻燃等级达到V-0级，	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			可抵御130℃短时高温不变形， 抗外部重压能力满足行车道下直埋要求，无需额外混凝土保护层 3. 采用小型定向钻机作业，作业面宽度≤3m，无需大面积破拆人行道，避开区域内原有给排水、燃气等既有管线，全程采用实时导向系统控制精度 4. 采用探地雷达提前探明地下障碍物，导向钻进实时修正轨迹，与周边既有管线安全净距≥300mm 5. 拉管完成后同步完成预穿牵引钢丝绳，管口做防水密封处理，防止泥沙、雨水进入管内堵塞通道 6. 符合非开挖拉管敷设相关施工及验收规格范求，参考图集							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12D101-5-P58							
17	040804002218	电气配线 RVV-2*4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 RVV-2*4mm² 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	164.310					
18	040803001219	电力电缆 YJV-0.6/1KV -3*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1KV 3. 规格：3*6mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	287.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	040803001220	电力电缆 YJV-0.6/1KV -4*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1KV 3. 规格：4*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	94.310					
20	040803001221	电力电缆 YJV-0.6/1KV -5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1KV 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	560.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	040803001222	电力电缆 YJV-0.6/1KV -5*10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1KV 3. 规格：5*10mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	872.000					
22	040803001223	电力电缆 YJV-0.6/1KV -4×25+1×16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1KV 3. 规格：4×25+1×16mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	22.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	040803001224	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/10kV-1(3*95)mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/10kV 3. 规格：3*95mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：8.7/10KV 7. 地形：详设计 8. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	900.000					
24	040806001225	垂直接地体 ∠50×50×5mm 不锈钢角钢 L=2.5m	1. 名称：垂直接地体 2. 材质 规格：∠50×50×5mm 不锈钢角钢 L=2.5m 3. 土质：综合考虑 4. 接地极与接地带连接处焊接，并作防腐处理，顶端埋入室外地坪1.0米以下 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	根	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	040806002226	室外接地母线 -40mm× 4mm不锈钢扁钢	1. 名称：室外接地母线 2. 材质 规格：-40mm×4mm不锈 钢扁钢 3. 安装部位;设备接地 4. 接地极与接地带连接处焊接, 并作防腐处理, 顶端埋入室外地 坪1.0米以下 5. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求	m	113.230					
26	040806002227	室外接地母线 -50mm× 5mm不锈钢扁钢	1. 名称：室外接地母线 2. 材质 规格：-50mm×5mm不锈 钢扁钢 3. 安装部位;设备接地 4. 接地极与接地带连接处焊接, 并作防腐处理, 顶端埋入室外地 坪1.0米以下 5. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求	m	124.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	040807003228	独立接地装置 ≤6根接地极 接地系统测试	1. 独立接地装置 ≤6根接地极 接地系统测试 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告 3. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	11.000					
28	030414001229	组合型成套箱式变电站 系统调试 容量≤315kV·A	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 2. 容量(kVA)：容量≤315kV·A 3. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	系统	3.000					
29	030414002230	输配电装置系统调试 ≤	1. 名称：输配电装置系统调试	系统	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10kV交流供电 带负荷隔离开关	≤10kV交流供电 带断路器 2. 电压等级：≤10kV 3. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
30	030414002231	1KV送配电装置系统调试	1. 名称：1KV送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1kV 3. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	系统	6.000					
		分部小计								
		景观电气土建								
		1、管沟土方								
31	040101002232	挖沟槽土石方	1. 土壤（石）类别：综合考虑 2. 挖土(石)方深度及部位：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 修边捡底：投标人应对基坑	m³	1659.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段： /

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行修整边坡壁面、人工捡底等处理，满足施工规范，达到使用要求 5. 修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整。 9. 挖出的可利用的卵石、石方、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂等属于国有资产同归统筹。 10. 对项目现场存在的连砂石应按照成都市武侯区砂石资源管理相关规定及招标文件要求进行处理，所产生的费用综合考虑在本项目中。 11. 可利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 12. 场内运距：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内外运距均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 13. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求。							
32	040103001233	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 回填土石方（利用）挖方； 7. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。	m³	1637.640					
33	040103002234	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土、石方以及不合格土、石、建渣等 2. 场内、外弃运距及弃置场地：开挖土方工程的土石比例综合，	m³	21.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			多余的土石方全部外弃，场内、外运输距离均由投标人自行考虑，外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆土石的范围 4. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		2、箱变基础								
34	010501006235	室外箱式变电站基础	1. 室外箱式变电站 2. 主体混凝土等级为C30, 抗渗	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级P6, 基础垫层砼强度等级为C15, 外露部位贴瓷砖, 规格、颜色与 箱体配合协调 3. 地基处理按实际情况采取措施, 地基承载力详见施工图纸 4. 电缆进出线埋管方向和数量应按实际情况确定 5. 爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置确定, 钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道 6. 通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗, 百叶窗孔隙不大于10mm, 百叶窗外框为L250mm*250mm*4mm 7. 基础、底板及箱体基础与操作走廊基础间设置10mm宽的贯通变形沉降缝, 采用24#镀锌铁皮、聚苯泡沫、沥青麻丝、沥青砂浆、密封材料填充封堵							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 所有线管穿砼结构处设置防水套管, 套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封 9. 防护围栏不计取, 以景观图相关配电箱美计取 10. 参考《国家电网公司配电网工程典型设计10 KV电缆分册》XA-2-T-01图 11. 内外壁均以20m厚1:2砂浆(掺入水泥重量5,%防水剂)抹面, 外露铁件均须做热镀锌防腐处理 12. 10kV箱式变电站电缆进出口应使用防水和防火材料进行封堵, 封堵应密实可靠 13. 含土方挖运及槽钢基础、模板安拆等费用由投标人自行综合考虑在投标报价中, 土石方场内外运输综合考虑在投标报							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中，运距综合 14. 其他满足设计、相关图集、 标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		3、配电箱基础								
35	040504001236	配电箱基础	1. 配电箱基础 2. 垫层砼强度等级为C20，圈梁 砼强度等级为C20 3. 砖基础内壁采用1:2水泥砂浆 抹面, 厚度=10mm 4. 槽钢为63*40 δ=4. 8mm. 表面 镀锌（费用已在配电箱中计取） 5. 砖砌体采用M10标砖, M10水泥 砂浆 6. 预埋管伸进基础20mm, 伸出基 础≥100mm 7. C20砼圈梁，10厚1:3水泥砂 浆找平，10厚1:1. 5水泥砂浆粘	座	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			贴花岗石，12厚花岗石(光面、芝麻黑)贴面 8. 配电箱大小尺寸仅供参考, 实际大小现场根据配电箱成套厂家根据箱内开关数量相应调整 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		4、手孔井								
36	040504001237	照明手孔井基础 500*500（内径）	1. 照明手孔井参照16D702-6《城市照明设计与施工》2-16~19页，根据实际需求选择尺寸，一般选用500*500 2. 各类手孔井及设备基础的II级钢筋替换为三级钢筋，砖砌体材料M7.5调整为M10 3. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		5、现状绿化破除及恢复								
37	011101003238	现状绿化破除及恢复	1. 现状绿化破除及恢复 2. 原土分层回填, 绿化原样恢复 , 恢复种类基本为草坪及其他杂草 3. 养护期: 竣工验收后不少于3 个月 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m²	280.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
38	041102001247	垫层模板	1. 构件类型: 综合 2. 模板类型: 钢模、木模、砖胎模等各种模板综合	m²	59.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			3. 支架材料:综合 4. 本项目投标人应根据设计图及现场实际情况考虑支模方式及材料, 不论采用何种支模方式及材料均执行该综合单价 5. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 6. 其他: 满足设计及规范要求									
39	041102002248	基础模板	构件类型	m²	37.690							
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001239	安全文明施工费			52851.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2863.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11976.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20047.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17964.40			
2	041109002240	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003241	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004242	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005243	行车、行人干扰						
6	041109006244	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007245	已完工程及设备保护费						
8	041109008246	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观
电气】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观电气】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		景观给排水安装								
1	040501004249	聚乙烯(PE100)给水管 DN25	1. 聚乙烯(PE100)给水管 DN25 2. 埋设深度：综合 3. 含各种管件、接头。管件规格及承压能力与管材相同。管件制作安装综合考虑，不作调整 4. 水压试验、管道冲洗、消毒（若需）、管道标识包含在综合单价之内 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	711.460					
2	040501004250	聚乙烯(PE100)给水管 DN40	1. 聚乙烯(PE100)给水管 DN40 2. 连接形式：热熔连接 3. 埋设深度：综合 4. 含各种管件、接头。管件规格及承压能力与管材相同。管件制作安装综合考虑，不作调	m	124.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整 5. 水压试验、管道冲洗、消毒（ 若需）、管道标识包含在综合单 价之内 6. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求							
3	040501004251	聚乙烯(PE100)给水管 DN50	1. 聚乙烯(PE100)给水管 DN50 2. 连接形式：热熔连接 3. 埋设深度：综合 4. 含各种管件、接头。管件规格 及承压能力与管材相同。管件制 作安装综合考虑，不作调整 5. 水压试验、管道冲洗、消毒（ 若需）、管道标识包含在综合单 价之内 6. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求	m	990.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	040501004252	聚乙烯(PE100)给水管 DN65	1. 聚乙烯(PE100)给水管 DN65 2. 连接形式：热熔连接 3. 埋设深度：综合 4. 含各种管件、接头。管件规格及承压能力与管材相同。管件制作安装综合考虑，不作调整 5. 水压试验、管道冲洗、消毒（若需）、管道标识包含在综合单价之内 6. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	2385.720					
5	040501004253	聚乙烯(PE100)给水管 DN80	1. 聚乙烯(PE100)给水管 DN80 2. 连接形式：热熔连接 3. 埋设深度：综合 4. 含各种管件、接头。管件规格及承压能力与管材相同。管件制作安装综合考虑，不作调整	m	27.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 水压试验、管道冲洗、消毒（ 若需）、管道标识包含在综合单 价之内 6. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求							
6	040501004254	双高筋增强聚乙烯(HDPE) 缠绕管 环刚度≥8.0KN /m² DN300	1. 双高筋增强聚乙烯(HDPE) 缠 绕管 环刚度≥8.0KN/m² DN300 2. 承插式胶圈密封柔性连接 3. 产品执行GB/T19472.2-2017 C型标准，在管道埋深<4.5m时 管材的环刚度≥8.0KN/m²，在 管道在管道埋深≥4.5m时管材 的环刚度≥12.5KN/m² 4. 压力试验、灌水试验、密闭性 检验详设计 5. 管件、管道防腐、标识综合考 虑 6. 警示带形式：详设计 7. 其他满足设计、相关图集、	m	153.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标文件技术要求							
7	040501002255	跨路管道设钢套管及防腐 DN40	1. 跨路管道设钢套管及防腐 DN40 2. 埋地金属管道经除锈后, 采用两布三油、外裹牛皮纸的加强防腐措施 3. 加强防腐措施采取施工步骤、防腐厚度等按照《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014 执行 4. 填塞密封材料、堵洞 5. 包含砂垫层 6. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	14. 920					
8	040501002256	跨路管道设钢套管及防腐 DN80	1. 跨路管道设钢套管及防腐 DN80 2. 埋地金属管道经除锈后, 采用两布三油、外裹牛皮纸的加强防腐措施	m	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 加强防腐措施采取施工步骤、防腐厚度等按照《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014 执行 4. 填塞密封材料、堵洞 5. 包含砂垫层 6. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
9	040501002257	跨路管道设钢套管及防腐 DN100	1. 跨路管道设钢套管及防腐 DN100 2. 埋地金属管道经除锈后, 采用两布三油、外裹牛皮纸的加强防腐措施 3. 加强防腐措施采取施工步骤、防腐厚度等按照《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014 执行 4. 填塞密封材料、堵洞 5. 包含砂垫层	m	264.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
10	040502005258	泄水阀 DN25	1. 泄水阀（预估量）DN25 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	10.000					
11	040502005259	泄水阀 DN50	1. 泄水阀（预估量）DN50 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	10.000					
12	040502005260	泄水阀 DN65	1. 泄水阀（预估量）DN65 2. 公称压力为1.0MPa，阀体为不	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】 标段：/ 第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈钢 3. 法兰连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
13	040502005261	进排气阀 DN25	1. 进排气阀（预估量）DN25 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	10.000					
14	040502005262	进排气阀 DN50	1. 进排气阀（预估量）DN50 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标文件技术要求							
15	040502005263	进排气阀 DN65	1. 进排气阀（预估量）DN65 2. 公称压力为1.0MPa, 阀体为不锈钢 3. 法兰连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	10.000					
16	040502005264	闸阀 DN65	1. 闸阀 DN65 2. 公称压力为1.0MPa, 阀体为不锈钢 3. 法兰连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	6.000					
17	040502005265	快速取水阀 DN25	1. 快速取水阀 DN25 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计	个	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】 标段：/ 第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
18	040502005266	截止阀（取水阀检修用） DN25	1. 截止阀 DN25 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	84.000					
19	040502005267	截止阀 DN40	1. 截止阀 DN40 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】 标段：/ 第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040502005268	截止阀 DN50	1. 截止阀 DN50 2. 公称压力为1.0MPa，阀体材质详设计 3. 螺纹连接形式 4. 试验要求 详设计 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	4.000					
21	040502009269	水平螺翼式水表 DN40	1. 水平螺翼式水表 DN40 2. 安装方式 详设计 3. 附件配置 包含不锈钢闸阀2个、Y型过滤器1个、橡胶软接头1个 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	3.000					
22	040502009270	水平螺翼式水表 DN50	1. 水平螺翼式水表 DN50 2. 安装方式 详设计 3. 附件配置 包含不锈钢闸阀2个、Y型过滤器1个、橡胶软接	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】 标段：/ 第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头1个、低阻力倒流防止器1个 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
23	040502009271	水平螺翼式水表 DN65	1. 水平螺翼式水表 DN65 2. 安装方式 详设计 3. 附件配置 包含不锈钢闸阀2个、Y型过虑器1个、橡胶软接头1个、低阻力倒流防止器1个 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	4.000					
24	040502009272	水平螺翼式水表 DN80	1. 水平螺翼式水表 DN80 2. 安装方式 详设计 3. 附件配置 包含不锈钢闸阀2个、Y型过虑器1个、橡胶软接头1个、低阻力倒流防止器1个 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	1.000					
25	040504002273	YC910阀箱及基础（进排	1. 名称：YC910阀箱及基础	座	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		气阀、泄水阀、取水阀 检修用）	2. 垫层、基础材质及厚度详见施 工图 3. 混凝土强度等级详见施工图 4. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求							
26	040504002274	YC708阀箱及基础（取水 阀）	1. 名称：YC708阀箱及基础 2. 垫层、基础材质及厚度详见施 工图 3. 混凝土强度等级详见施工图 4. 其他满足设计、相关图集、标 准及招标文件技术要求	座	84.000					
		分部小计								
		景观给排水土建								
		1、管沟土方								
27	040101002275	挖沟槽土石方	1. 类别：各种类别的土方等综合 考虑且包含软弱土、腐植土、膨 胀土、地表土、耕植土、垃圾、 灌木、农作物、胸径≤	m³	2671.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人综合考虑 6. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终由责任主体现场签认资料及现场实施情况同比例（或据实）调整。 7. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
28	040103002276	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣等废弃材料； 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地	m ³	151.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒场、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	040103001277	150mm厚中粗砂管底基础	1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：150mm厚中粗砂管底基础，密实度≥90% 3. 填方粒径要求：综合考虑 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m³	21.030					
30	040103001278	中粗砂回填	1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：D/2厚中粗砂回填，密实度≥95% 3. 填方粒径要求：综合考虑 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m³	16.280					
31	040103001279	砂砾石回填	1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：砂砾回填，密实度详设计 3. 填方粒径要求：综合考虑	m³	92.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
32	040103001280	沟槽回填方	1. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源及运距：填方来源综合，场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 5. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终由责任主体现场签认资料及现场实施情况同比例（或据实）调整。 6. 其他满足设计、相关图集、	m³	2519.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		2、室外明装水表基础								
33	040504002281	室外明装水表基础及支架	1. 室外明装水表基础及支架 2. 室外非机动车道、人行道地面上（非地洼处绿地或硬地），基础采用图集为《倒流防止器选用及安装》12S108-1第37页施工 3. 素土夯实，采用C20素混凝土基础，基础上设置阀件支架详见图集03S402第91页 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	10.000					
		分部小计								
		3、阀门井								
34	040504002282	(C250型球墨铸铁单层井座井盖) 立式混凝土给	1. 阀门井采用立式钢筋混凝土阀门井，均按有地下水型施工	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水阀门井，井内径Φ1000	2. 按国标05S502施工，其井径如下(单位均为mm): 阀门口径≤DN50, 阀门井内径Φ1000, 阀门口径在DN70~DN150, 井内径Φ1200, 内设两个阀门的阀门井内径为Φ1600 3. 所有检查井、阀门井井盖、井座:当设在车行道上的均采用D400型球墨铸铁双层井座和井盖，当设在人行道下和绿化带时，采用C250型球墨铸铁单层井座井盖或高压注塑一次成型高分子材料防盗井盖，高分子材料井盖座技术标准按照《聚合物基复合材料检查井盖》(CJ/T 211-2005)要求执行。检查井盖须满足《检查井盖》GB/T23858-2009的相关规定 4. 检查井盖应有“雨”“污”							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等标识，检查井应安装防坠装置，采用“五防”井盖，防坠网承重不低于300kg。坠落装置包括防坠落网、防坠落井箅等。井圈、井盖质量同时应满足四川省地方标准《城市道路高分子复合材料井盖、水篦技术规程》(DB51/5057-2016)的要求 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
35	040504002283	(C250型球墨铸铁单层井座井盖) 立式混凝土给水阀门井，井内径Φ1200	1. 阀门井采用立式钢筋混凝土阀门井，均按有地下水型施工 2. 按国标05S502施工，其井径如下(单位均为mm): 阀门口径≤DN50, 阀门井内径Φ1000, 阀门口径在DN70~DN150, 井内径Φ1200, 内设两个阀门的阀门井内径为Φ1600 3. 所有检查井、阀门井井盖、	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井座:当设在车行道上的均采用D400型球墨铸铁双层井座和井盖，当设在人行道下和绿化带时，采用C250型球墨铸铁单层井座井盖或高压注塑一次成型高分子材料防盗井盖，高分子材料井盖座技术标准按照《聚合物基复合材料检查井盖》(CJ/T 211-2005)要求执行。检查井盖须满足《检查井盖》GB/T23858-2009的相关规定 4. 检查井盖应有“雨”“污”等标识，检查井应安装防坠装置，采用“五防”井盖,防坠网承重不低于300kg。坠落装置包括防坠落网、防坠落井箅等。井圈、井盖质量同时应满足四川省地方标准《城市道路高分子复合材料井盖、水篦技术规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程》(DB51/5057-2016)的要求 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		4、雨水口，请提供图集								
36	040504009284	溢流雨水口	1. 溢流雨水口 2. 因局部市政道路标高变化, 局部室外雨水排水进行市政雨水口改造新建雨水口及其联络管, 接入原有市政道路雨水管道 3. 有路沿的雨水口为偏沟式, 无路沿的雨水口为平算式, 植草沟末端采用溢流雨水口 4. 道路雨水口采用预制混凝土装配式, 其井圈和箅子采用高分子复合材料, 承载能力为C200 5. 连接雨水花园及植草沟的雨水口采用溢流雨水口, 溢流雨	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水口为环保雨水口，做法参见17SS705-44，雨水口底部设400mm的沉泥区 6. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		5、污水格栅井								
37	040504002285	污水格栅井	1. 污水格栅井 2. 圆形污水检查井及跌水井采用钢筋混凝土检查井, 按国标20S515《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》施工, 其井径均为Φ1000mm，污水检查井采用石油沥青涂层, 污水井内壁, 井底及球墨铸铁井盖反面各四遍, 不得漏刷 3. 所有检查井、阀门井井盖、井座: 当设在车行道上的均采用	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			D400型球墨铸铁双层井座和井盖，当设在人行道下和绿化带时，采用C250型球墨铸铁单层井座井盖或高压注塑一次成型高分子材料防盗井盖，高分子材料井盖座技术标准按照《聚合物基复合材料检查井盖》(CJ/T 211-2005)要求执行。检查井盖须满足《检查井盖》GB/T23858-2009的相关规定 4. 检查井盖应有“雨”“污”等标识，检查井应安装防坠装置，采用“五防”井盖,防坠网承重不低于300kg。坠落装置包括防坠落网、防坠落井算等。井圈、井盖质量同时应满足四川省地方标准《城市道路高分子复合材料井盖、水篦技术规程》(DB51/5057-2016)的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 井内安装不锈钢格栅, 人工清除垃圾, 栅条间隙为30mm, 本工程采用Φ300mm管径, 格栅井尺寸采用750x1600mm 6. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
38	041102001294	垫层模板	构件类型	m²	1.430					
39	041102002295	基础模板	构件类型	m²	37.690					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001286	安全文明施工费			23607.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1279.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5349.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8954.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8024.25			
2	041109002287	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003288	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004289	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005290	行车、行人干扰						
6	041109006291	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007292	已完工程及设备保护费						
8	041109008293	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	54401.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		54401.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	54401.31	
合计			54401.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 悦湖科技城片区综合整治工程(一期) 单项工程1 【景观给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。